

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область
ТЕРр 81-04-2001
Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Министра России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:

64-1-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	122,17 -	24,04 -	1,88 -	0,81 -	96,25 (0,03)	2,75 -
64-1-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	86,22 -	15,64 -	0,63 -	0,27 -	69,95 (0,015)	1,79 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:							
64-1-3	легкоудаляемых	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43	0,00	0,00	0,00	1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,14	15,51	0,63	0,27	0,00	1,75

Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:

64-2-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	179,80 -	36,45 -	3,75 -	1,62 -	139,60 (0,06)	4,17 -
64-2-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	133,86 -	22,72 -	0,94 -	0,41 -	110,20 (0,023)	2,6 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:							
64-2-3	легкоудаляемых	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53	0,00	0,00	0,00	3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,26	24,63	0,63	0,27	0,00	2,78

Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:

64-3-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	214,81 -	42,48 -	3,75 -	1,62 -	168,58 (0,06)	4,86 -
64-3-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	149,89 -	27,88 -	1,56 -	0,68 -	120,45 (0,03)	3,19 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:							
64-3-3	легкоудаляемых	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	1,99
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	3,52
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,95	38,01	0,94	0,41	0,00	4,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:

64-4-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	110,47 -	13,28 -	0,94 -	0,41 -	96,25 (0,015)	1,52 -
64-4-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	78,21 -	7,95 -	0,31 -	0,14 -	69,95 (0,008)	0,91 -
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:							
64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,38
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	8,02	7,71	0,31	0,14	0,00	0,87

Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:

64-5-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	159,92 -	18,44 -	1,88 -	0,81 -	139,60 (0,03)	2,11 -
64-5-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	122,28 -	11,45 -	0,63 -	0,27 -	110,20 (0,012)	1,31 -
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:							
64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,62
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,54	12,23	0,31	0,14	0,00	1,38

Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:

64-6-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	191,70 -	21,24 -	1,88 -	0,81 -	168,58 (0,03)	2,43 -
64-6-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	134,98 -	13,90 -	0,63 -	0,27 -	120,45 (0,015)	1,59 -
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:							
64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,99
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	19,68	19,05	0,63	0,27	0,00	2,15

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-7-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	68,48 -	11,69 -	2,19 -	0,95 -	54,60 (0,042)	1,37 -
----------------------	---	------------	------------	-----------	-----------	------------------	-----------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-7-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	40,63 -	7,25 -	0,94 -	0,41 -	32,44 (0,02)	0,85 -
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-7-3	легкоудаляемых	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	1,82
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	2,57
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,27	0,00	2,09

Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-8-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	104,25 -	16,12 -	2,81 -	1,22 -	85,32 (0,059)	1,89 -
64-8-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	63,82 -	10,75 -	1,88 -	0,81 -	51,19 (0,04)	1,26 -
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-8-3	легкоудаляемых	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	1,65
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,68	0,00	3,32

Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-9-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	74,73 -	19,19 -	0,94 -	0,41 -	54,60 (0,015)	2,25 -
64-9-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	49,68 -	16,29 -	0,63 -	0,27 -	32,76 (0,013)	1,91 -
Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:							
64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,51
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	1,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:							
64-10-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	109,69 -	23,12 -	1,25 -	0,54 -	85,32 (0,025)	2,71 -
64-10-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	70,24 -	18,42 -	0,63 -	0,27 -	51,19 (0,013)	2,16 -
Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,82
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,27	0,00	1,74
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных ваз высотой до 500 мм:							
64-11-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	140,57 -	32,60 -	2,19 -	0,95 -	105,78 (0,02)	3,68 -
64-11-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	84,73 -	22,06 -	1,25 -	0,54 -	61,42 (0,01)	2,49 -
Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:							
64-11-3	легкоудаляемых	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,29
64-11-4	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,21
Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,34	25,40	0,94	0,41	0,00	2,94
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных ваз высотой до 750 мм:							
64-12-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	249,26 -	43,86 -	4,06 -	1,76 -	201,34 (0,035)	4,95 -
64-12-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	148,57 -	30,39 -	2,19 -	0,95 -	115,99 (0,018)	3,43 -
Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:							
64-12-3	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	1,92
Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,14	0,00	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,14	0,00	5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,22	39,66	1,56	0,68	0,00	4,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:							
64-13-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	260,40 -	53,43 -	5,63 -	2,43 -	201,34 (0,05)	6,03 -
64-13-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	155,62 -	36,50 -	3,13 -	1,35 -	115,99 (0,025)	4,12 -
Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-13-3	легкоудаляемых	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	2,46
Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,27	0,00	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,27	0,00	6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,60	52,10	2,50	1,08	0,00	6,03
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных венков диаметром до 500 мм:							
64-14-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	144,55 -	30,37 -	1,56 -	0,68 -	112,62 (0,022)	3,56 -
64-14-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	87,98 -	22,52 -	0,63 -	0,27 -	64,83 (0,011)	2,64 -
Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-14-3	легкоудаляемых	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,87
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-14-5	легкоудаляемых	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00	2,59
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:							
64-15-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	321,54 -	50,67 -	4,69 -	2,03 -	266,18 (0,08)	5,94 -
64-15-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	204,96 -	35,23 -	2,50 -	1,08 -	167,23 (0,04)	4,13 -
Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:							
64-15-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	1,56
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-15-5	легкоудаляемых	31,59	31,28	0,31	0,14	0,00	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,18	40,87	0,31	0,14	0,00	4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,81	0,00	4,78
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных гербов высотой до 500 мм:							
64-16-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	182,87 -	47,28 -	2,50 -	1,08 -	133,09 (0,05)	5,41 -
64-16-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	113,74 -	34,00 -	1,25 -	0,54 -	78,49 (0,025)	3,89 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:							
64-16-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-16-5	легкоудаляемых	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,41	0,00	2,43

Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

64-17-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	439,96	77,26	4,38	1,89	358,32 (0,1)	8,84
64-17-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	275,88	54,97	2,50	1,08	218,41 (0,05)	6,29
Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-17-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44
64-17-4	трудноудаляемых	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	1,76
Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-17-5	легкоудаляемых	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,81	0,00	4,15

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:

64-18-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	171,18	49,56	2,19	0,95	119,43 (0,014)	5,67
64-18-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	101,30	35,22	1,25	0,54	64,83 (0,007)	4,03
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:							
64-18-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-18-5	легкоудаляемых	20,73	20,73	0,00	0,00	0,00	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,41	0,00	3,01

Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

64-19-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	258,92	61,27	3,13	1,35	194,52 (0,04)	7,01
64-19-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	162,01	43,79	2,19	0,95	116,03 (0,02)	5,01
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:							
64-19-3	легкоудаляемых	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-19-5	легкоудаляемых	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	4,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,68	0,00	4,84

Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

64-20-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	197,25 -	86,49 -	1,56 -	0,68 -	109,20 (0,021)	10,01 -
64-20-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	136,22 -	70,76 -	0,63 -	0,27 -	64,83 (0,012)	8,19 -
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:							
64-20-3	легкоудаляемых	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,99
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	28,06	27,75	0,31	0,14	0,00	3,06

Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:

64-21-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	343,49 -	103,33 -	4,69 -	2,03 -	235,47 (0,07)	11,96 -
64-21-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	226,39 -	80,87 -	2,19 -	0,95 -	143,33 (0,04)	9,36 -
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	1,85
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,14	0,00	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,14	0,00	5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,68	0,00	5,21

Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:

64-22-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	320,11 -	86,49 -	1,56 -	0,68 -	232,06 (0,021)	10,01 -
64-22-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	204,48 -	70,76 -	0,63 -	0,27 -	133,09 (0,012)	8,19 -
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:							
64-22-3	легкоудаляемых	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	1,31
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,27	0,00	3,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:							
64-23-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	602,85 -	103,33 -	4,69 -	2,03 -	494,83 (0,07)	11,96 -
64-23-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	369,72 -	80,87 -	2,19 -	0,95 -	286,66 (0,04)	9,36 -
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:							
64-23-3	легкоудаляемых	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	3,03
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,14	0,00	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,14	0,00	9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,68	0,00	7,93
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:							
64-24-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	902,36 -	180,40 -	5,31 -	2,30 -	716,65 (0,07)	19,89 -
64-24-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	571,75 -	142,67 -	2,50 -	1,08 -	426,58 (0,035)	15,73 -
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-24-3	легкоудаляемых	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,64
64-24-4	трудноудаляемых	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	2,47
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,27	0,00	11,44
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,27	0,00	12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,81	0,00	12,09
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:							
64-25-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	1295,19 -	228,75 -	8,44 -	3,65 -	1058,00 (0,12)	25,22 -
64-25-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	794,71 -	174,51 -	5,94 -	2,57 -	614,26 (0,06)	19,24 -
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:							
64-25-3	легкоудаляемых	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	4,95
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,41	0,00	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,41	0,00	24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,22	0,00	24,05
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:							
64-26-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	1657,26 -	451,60 -	11,25 -	4,86 -	1194,41 (0,14)	49,79 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-26-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	1046,67 -	321,89 -	8,13 -	3,51 -	716,65 (0,07)	35,49 -
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-26-3	легкоудаляемых	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	7,54
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,54	0,00	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,54	0,00	37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,14	0,00	36,27

Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:							
64-27-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	137,63 -	29,51 -	1,88 -	0,81 -	106,24 (0,022)	3,46 -
64-27-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	89,25 -	21,92 -	0,94 -	0,41 -	66,39 (0,012)	2,57 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:							
64-27-3	легкоудаляемых	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	2,24
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,27	0,00	2,87

Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:							
64-28-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	232,31 -	38,30 -	2,81 -	1,22 -	191,20 (0,047)	4,49 -
64-28-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	150,52 -	29,77 -	1,25 -	0,54 -	119,50 (0,027)	3,49 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:							
64-28-3	легкоудаляемых	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,41	0,00	4,39

Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:							
64-29-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	428,24 -	51,44 -	5,00 -	2,16 -	371,80 (0,082)	6,03 -
64-29-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	276,36 -	41,46 -	2,50 -	1,08 -	232,40 (0,047)	4,86 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:							
64-29-3	легкоудаляемых	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,57
64-29-4	трудноудаляемых	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	2,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00	6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,68	0,00	6,47

Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:							
64-30-1	цементных	41,11	15,21	0,31	0,14	25,59	1,74
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,003)	-
64-30-2	гипсовых	25,78	11,80	0,31	0,14	13,67	1,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,002)	-
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:							
64-30-3	легкоудаляемых	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,61
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	1,66

Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:							
64-31-1	цементных	189,02	24,91	0,31	0,14	163,80	2,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,008)	-
64-31-2	гипсовых	44,88	19,14	0,31	0,14	25,43	2,19
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,005)	-
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:							
64-31-3	легкоудаляемых	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,87
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00	2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	2,35

Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:							
64-32-1	цементных	197,69	32,95	0,94	0,41	163,80	3,77
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,01)	-
64-32-2	гипсовых	50,01	23,95	0,63	0,27	25,43	2,74
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(0,005)	-
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:							
64-32-3	легкоудаляемых	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	1,13
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06

Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:

64-33-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	343,05 -	41,17 -	1,56 -	0,68 -	300,32 (0,027)	4,71 -
64-33-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	102,55 -	30,42 -	0,94 -	0,41 -	71,19 (0,017)	3,48 -
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:							
64-33-3	легкоудаляемых	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	1,38
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78

Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 150 мм:

64-34-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	36,22 -	17,45 -	0,00 -	0,00 -	18,77 (0,001)	2,02 -
64-34-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	23,46 -	13,22 -	0,00 -	0,00 -	10,24 (0,0005)	1,53 -
Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:							
64-34-3	легкоудаляемых	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,05
64-34-4	трудноудаляемых	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,25
Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-34-5	легкоудаляемых	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	1,09

Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 250 мм:

64-35-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	47,54 -	21,95 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,004)	2,54 -
64-35-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	29,31 -	15,64 -	0,00 -	0,00 -	13,67 (0,002)	1,81 -
Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-35-3	легкоудаляемых	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,53
Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-35-5	легкоудаляемых	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	1,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных листов высотой до 400 мм:							
64-36-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	76,18 -	31,19 -	0,63 -	0,27 -	44,36 (0,01)	3,61 -
64-36-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	49,14 -	23,24 -	0,31 -	0,14 -	25,59 (0,005)	2,69 -
Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:							
64-36-3	легкоудаляемых	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	1,04
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-36-5	легкоудаляемых	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	2,86
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:							
64-37-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	138,92 -	32,51 -	0,63 -	0,27 -	105,78 (0,02)	3,72 -
64-37-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	90,37 -	24,91 -	0,63 -	0,27 -	64,83 (0,01)	2,85 -
Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:							
64-37-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16
64-37-4	трудноудаляемых	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,61
Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,14	0,00	1,87
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:							
64-38-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	146,40 -	39,68 -	0,94 -	0,41 -	105,78 (0,01)	4,54 -
64-38-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	95,09 -	29,63 -	0,63 -	0,27 -	64,83 (0,005)	3,39 -
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:							
64-38-3	легкоудаляемых	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,98
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23	0,00	0,00	0,00	3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,14	0,00	3,25
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм							
Измеритель: 100 п. м изделий							
Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:							
64-39-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	3551,21 -	964,74 -	1,88 -	0,81 -	2584,59 (0,4)	113,1 -
64-39-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	2273,09 -	720,79 -	0,94 -	0,41 -	1551,36 (0,2)	84,5 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:							
64-39-3	легкоудаляемых	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	57,59
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73	0,00	0,00	0,00	101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1220,13	1220,13	0,00	0,00	0,00	145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1013,77	1013,14	0,63	0,27	0,00	120,9

Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:

64-40-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	4981,81 -	1186,52 -	3,75 -	1,62 -	3791,54 (0,81)	139,1 -
64-40-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	3120,73 -	876,03 -	2,50 -	1,08 -	2242,20 (0,5)	102,7 -
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:							
64-40-3	легкоудаляемых	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	729,90	729,90	0,00	0,00	0,00	87,1
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-40-5	легкоудаляемых	1296,39	1296,39	0,00	0,00	0,00	154,7
64-40-6	трудноудаляемых	1841,09	1841,09	0,00	0,00	0,00	219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1527,88	1526,00	1,88	0,81	0,00	182,1

Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:

64-41-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	8028,27 -	1818,60 -	6,25 -	2,70 -	6203,42 (1,5)	213,2 -
64-41-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	5158,62 -	1363,95 -	3,13 -	1,35 -	3791,54 (0,91)	159,9 -
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:							
64-41-3	легкоудаляемых	241,85	241,85	0,00	0,00	0,00	28,86
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57	0,00	0,00	0,00	115,7
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-41-5	легкоудаляемых	2348,08	2348,08	0,00	0,00	0,00	280,2
64-41-6	трудноудаляемых	2462,04	2462,04	0,00	0,00	0,00	293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2083,88	2080,75	3,13	1,35	0,00	248,3

Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:

64-42-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	15039,02 -	2273,25 -	12,50 -	5,40 -	12753,27 (2)	266,5 -
64-42-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	9633,49 -	1696,62 -	9,38 -	4,05 -	7927,49 (1)	198,9 -
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:							
64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30	0,00	0,00	0,00	36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1274,60	1274,60	0,00	0,00	0,00	152,1
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-42-5	легкоудаляемых	2157,95	2157,01	0,94	0,41	0,00	257,4
64-42-6	трудноудаляемых	3138,41	3137,47	0,94	0,41	0,00	374,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2653,49	2647,24	6,25	2,70	0,00	315,9

Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 п. м изделий

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:

64-43-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	21604,18 -	2437,34 -	25,32 -	10,94 -	19141,52 (3,53)	282,1 -
64-43-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	14314,45 -	1550,02 -	8,13 -	3,51 -	12756,30 (1,52)	179,4 -
Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:							
64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18	0,00	0,00	0,00	74,49
Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-43-5	легкоудаляемых	1575,49	1574,24	1,25	0,54	0,00	175,5
64-43-6	трудноудаляемых	2018,60	2017,35	1,25	0,54	0,00	224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2200,09	2192,27	7,82	3,38	0,00	244,4

Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:

64-44-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	56,42 -	15,52 -	0,00 -	0,00 -	40,90 (0,0015)	1,82 -
64-44-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	37,62 -	12,03 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,0008)	1,41 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-44-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,41
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-44-5	легкоудаляемых	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,92

Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:

64-45-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	68,63 -	17,74 -	0,00 -	0,00 -	50,89 (0,004)	2,08 -
64-45-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	39,15 -	13,56 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,0025)	1,59 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-45-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-45-5	легкоудаляемых	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26

Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:

64-46-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	130,77 -	28,92 -	0,94 -	0,41 -	100,91 (0,01)	3,39 -
-----------------------	---	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-----------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-46-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	46,61 -	20,39 -	0,63 -	0,27 -	25,59 (0,005)	2,39 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-46-5	легкоудаляемых	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27	0,00	1,77

Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:

64-47-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	222,41 -	46,15 -	1,56 -	0,68 -	174,70 (0,03)	5,41 -
64-47-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	144,74 -	34,29 -	1,25 -	0,54 -	109,20 (0,016)	4,02 -
Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-47-3	легкоудаляемых	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-47-5	легкоудаляемых	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41	0,00	2,72

Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м²

Измеритель: 1 изделие

64-48-1 (509-9900)	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	43,64 -	5,79 -	0,31 -	0,14 -	37,54 (0,005)	0,67 -
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² от покрасок:							
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-48-4	легкоудаляемых	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ² под модель	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,57

Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²

Измеритель: 1 изделие

64-49-1 (509-9900)	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i>	85,06 -	12,79 -	0,63 -	0,27 -	71,64 (0,015)	1,48 -
Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² от покрасок:							
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,31
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-49-4	легкоудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ² под модель	8,60	8,29	0,31	0,14	0,00	0,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:							
64-50-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	37,11 -	11,52 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,004)	1,35 -
64-50-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	22,97 -	9,30 -	0,00 -	0,00 -	13,67 (0,002)	1,09 -
Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:							
64-50-3	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,18
Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-50-5	легкоудаляемых	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,82
Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:							
64-51-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	48,80 -	14,67 -	0,00 -	0,00 -	34,13 (0,006)	1,72 -
64-51-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	30,20 -	9,72 -	0,00 -	0,00 -	20,48 (0,003)	1,14 -
Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:							
64-51-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-51-4	трудноудаляемых	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,27
Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-51-5	легкоудаляемых	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	1,16
Таблица 64-52. Триглыфы высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных триглыфов высотой до 250 мм:							
64-52-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	101,71 -	11,37 -	0,94 -	0,41 -	89,40 (0,02)	1,38 -
64-52-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	68,53 -	9,56 -	0,63 -	0,27 -	58,34 (0,01)	1,16 -
Расчистка лепных триглыфов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,23
Ремонт лепных триглыфов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглыфов высотой до 250 мм под модель	7,06	6,43	0,63	0,27	0,00	0,78
Таблица 64-53. Триглыфы высотой до 350 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных триглыфов высотой до 350 мм:							
64-53-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	124,58 -	13,60 -	1,56 -	0,68 -	109,42 (0,028)	1,65 -
64-53-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	70,07 -	10,79 -	0,94 -	0,41 -	58,34 (0,02)	1,31 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:							
64-53-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,093
64-53-4	трудноудаляемых	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,34
Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-53-5	легкоудаляемых	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,02	9,39	0,63	0,27	0,00	1,14
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:							
64-54-1	цементных	160,68	24,06	2,50	1,08	134,12	2,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,05)	-
64-54-2	гипсовых	105,78	18,87	1,25	0,54	85,66	2,29
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,025)	-
Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:							
64-54-3	легкоудаляемых	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,56
Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-54-5	легкоудаляемых	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,17	14,17	0,00	0,00	0,00	1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,94	15,00	0,94	0,41	0,00	1,82
Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных шишек высотой до 250 мм:							
64-55-1	цементных	72,54	27,82	0,00	0,00	44,72	3,03
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,004)	-
64-55-2	гипсовых	45,88	20,29	0,00	0,00	25,59	2,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,002)	-
Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:							
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,41
Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	1,41
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм							
Измеритель: 1 изделие							
Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:							
64-56-1	цементных	26,13	16,33	0,00	0,00	9,80	1,89
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,006)	-
64-56-2	гипсовых	18,54	12,44	0,00	0,00	6,10	1,44
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,003)	-
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:							
64-56-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-56-4	трудноудаляемых	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,41
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-56-5	легкоудаляемых	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,72
64-56-6	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:

64-57-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	41,54 -	18,84 -	0,00 -	0,00 -	22,70 (0,008)	2,18 -
64-57-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	28,46 -	14,26 -	0,00 -	0,00 -	14,20 (0,005)	1,65 -
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:							
64-57-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-57-4	трудноудаляемых	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,56
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-57-5	легкоудаляемых	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26

Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:

64-58-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	93,16 -	28,43 -	0,94 -	0,41 -	63,79 (0,016)	3,29 -
64-58-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	60,55 -	20,13 -	0,63 -	0,27 -	39,79 (0,01)	2,33 -
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-58-5	легкоудаляемых	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,92	15,29	0,63	0,27	0,00	1,77

Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:

64-59-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	205,43 -	40,35 -	1,88 -	0,81 -	163,20 (0,024)	4,67 -
64-59-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	135,40 -	32,14 -	1,25 -	0,54 -	102,01 (0,012)	3,72 -
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:							
64-59-3	легкоудаляемых	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	2,79
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-59-5	легкоудаляемых	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,44	23,50	0,94	0,41	0,00	2,72

Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м²

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м²:

64-60-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	219,27 -	53,88 -	2,19 -	0,95 -	163,20 (0,04)	5,94 -
-----------------------	---	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-----------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
64-60-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	146,07 -	42,81 -	1,25 -	0,54 -	102,01 (0,023)	4,72 -
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² от покрасок:							
64-60-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-60-5	легкоудаляемых	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м² под модель	21,94	21,00	0,94	0,41	0,00	2,43

Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м²:							
64-61-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	307,15 -	60,22 -	3,44 -	1,49 -	243,49 (0,06)	6,64 -
64-61-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	203,15 -	49,07 -	1,88 -	0,81 -	152,20 (0,034)	5,41 -
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² от покрасок:							
64-61-3	легкоудаляемых	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-61-5	легкоудаляемых	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	6,64
64-61-6	трудноудаляемых	32,57	32,57	0,00	0,00	0,00	3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м² под модель	31,92	30,67	1,25	0,54	0,00	3,55

Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м²

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м²:							
64-62-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	411,69 -	79,00 -	4,69 -	2,03 -	328,00 (0,08)	8,71 -
64-62-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	262,56 -	57,05 -	2,50 -	1,08 -	203,01 (0,045)	6,29 -
Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м² от покрасок:							
64-62-3	легкоудаляемых	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,49
64-62-4	трудноудаляемых	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	1,99
Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м² с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-62-5	легкоудаляемых	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м² под модель	41,48	39,92	1,56	0,68	0,00	4,62