

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРр 81-04-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2015**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр 81-04-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Издание официальное**

Москва 2015

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область**  
**ТЕРр 81-04-2001**  
Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

**УТВЕРЖДЕНЫ** Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** № 255 от 22.09.2015г.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

**Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

**Разборка деревянных:**

59-1-1	лестниц с маршами и площадками	1007,50	997,03	10,47	0,00	0,00	125,57
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(17,82)	-
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	1637,47	1637,47	0,00	0,00	0,00	206,23
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(23,12)	-

**Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц**

Измеритель: 100 м марша

59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	429,48	427,41	2,07	0,00	0,00	53,83
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,35)	-

**Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток**

Измеритель: 100 м решетки

**Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:**

59-3-1	до 60 кг	428,59	375,56	5,64	0,00	47,39	47,3
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,5)	-
59-3-2	свыше 60 кг	627,60	556,11	7,68	0,00	63,81	69,34
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(5)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 59-4. Разборка поручней</b>							
Измеритель: 100 м поручня							
<b>Разборка поручней деревянных:</b>							
59-4-1 (509-9900)	прямой части <i>Строительный мусор, (т)</i>	111,04 -	111,04 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,14)	13,25 -
Измеритель: 100 шт.							
59-4-2 (509-9900)	закруглений <i>Строительный мусор, (т)</i>	218,80 -	218,80 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,08)	26,11 -
Измеритель: 100 м поручня							
59-4-3 (509-9900)	Разборка поручней поливинилхлоридных <i>Строительный мусор, (т)</i>	27,45 -	27,45 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,07)	3,36 -
<b>Таблица 59-5. Ремонт ступеней</b>							
Измеритель: 100 ступеней							
<b>Ремонт ступеней:</b>							
59-5-1 (509-9900)	деревянных <i>Строительный мусор, (т)</i>	5239,02 -	2717,66 -	53,94 -	8,24 -	2467,42 (3,34)	318,6 -
59-5-2	бетонных	1459,54	888,97	22,14	3,92	548,43	102,89
59-5-3	мозаичных	1578,91	973,21	33,92	4,86	571,78	107,3
<b>Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях</b>							
Измеритель: 100 мест							
59-6-1 (412-9180)	Устройство вставок в каменных ступенях <i>Плиты облицовочные, (м²)</i>	2166,54 -	1938,96 -	206,79 -	43,26 -	20,79 (II)	179,7 -
<b>Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня</b>							
Измеритель: 100 заделок в поручнях							
<b>Ремонт:</b>							
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	600,87	323,46	4,68	0,00	272,73	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	645,53	365,39	7,41	0,00	272,73	42,29
<b>Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений</b>							
Измеритель: 100 укрепленных стоек							
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	628,29	228,72	1,56	0,68	398,01	24,05
<b>Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток</b>							
Измеритель: 100 м решетки							
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	518,83	91,27	2,19	0,95	425,37	9,71
<b>Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней</b>							
Измеритель: 100 м ступеней							
<b>Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:</b>							
59-10-1	на косоурах	7041,44	1639,87	164,32	63,99	5237,25	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	8511,53	2470,61	182,03	64,67	5858,89	278,85