

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область
ТЕРр 81-04-2001
Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел 56. ПРОЕМЫ

Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж оконных коробок:

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| 56-1-1 (509-9900) | в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1145,54 - | 1051,72 - | 93,82 - | 24,04 - | 0,00 (10,66) | 128,73 - |
| 56-1-2 (509-9900) | в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке <i>Строительный мусор, (т)</i> | 3149,18 - | 2982,41 - | 166,77 - | 38,84 - | 0,00 (10,76) | 382,36 - |
| 56-1-3 (509-9900) | в рубленых стенах <i>Строительный мусор, (т)</i> | 594,69 - | 594,69 - | 0,00 - | 0,00 - | 0,00 (2,57) | 72,79 - |

Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов

Измеритель: 100 м² оконных переплетов

Снятие оконных переплетов:

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|
| 56-2-1 (509-9900) | неостекленных <i>Строительный мусор, (т)</i> | 280,14 - | 265,14 - | 15,00 - | 6,48 - | 0,00 (2,52) | 33,06 - |
| 56-2-2 (509-9900) | остекленных <i>Строительный мусор, (т)</i> | 398,87 - | 369,80 - | 29,07 - | 12,56 - | 0,00 (3,42) | 46,11 - |

Таблица 56-3. Снятие подоконных досок

Измеритель: 100 м²

Снятие подоконных досок:

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|
| 56-3-1 (509-9900) | бетонных и мозаичных <i>Строительный мусор, (т)</i> | 2195,01 - | 2116,61 - | 78,40 - | 15,89 - | 0,00 (13,4) | 275,6 - |
|----------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56-3-2 (509-9900) | деревянных в каменных зданиях <i>Строительный мусор, (т)</i> | 761,66 | 761,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,97 |
| | | - | - | - | - | (3,5) | - |
| 56-3-3 (509-9900) | деревянных в деревянных зданиях <i>Строительный мусор, (т)</i> | 629,01 | 629,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,22 |
| | | - | - | - | - | (3,5) | - |

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|---------|-------|------|---------|-----|
| 56-4-1 (509-9900) | в каменных стенах при одном переплете <i>Строительный мусор, (т)</i> | 6415,75 | 4580,35 | 11,33 | 0,00 | 1824,07 | 505 |
| | | - | - | - | - | (0,59) | - |
| 56-4-2 (509-9900) | в каменных стенах при двух переплетах <i>Строительный мусор, (т)</i> | 11344,67 | 8253,70 | 16,56 | 0,00 | 3074,41 | 910 |
| | | - | - | - | - | (1,18) | - |
| 56-4-3 (509-9900) | в рубленых и брусчатых стенах <i>Строительный мусор, (т)</i> | 16176,52 | 8797,90 | 7,85 | 0,00 | 7370,77 | 970 |
| | | - | - | - | - | (2,4) | - |

Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 56-5-1 (509-9900) | из профилированных заготовок <i>Строительный мусор, (т)</i> | 4446,41 | 3005,94 | 16,56 | 0,00 | 1423,91 | 347,91 |
| | | - | - | - | - | (0,55) | - |
| 56-5-2 (509-9900) | с изготовлением элементов по размеру и профилю <i>Строительный мусор, (т)</i> | 4665,55 | 3619,62 | 16,56 | 0,00 | 1029,37 | 376,26 |
| | | - | - | - | - | (0,55) | - |

Таблица 56-6. Ремонт форточек

Измеритель: 100 шт. форточек

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 56-6-1 (509-9900) | Ремонт форточек <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1033,10 | 881,77 | 2,62 | 0,00 | 148,71 | 91,66 |
| | | - | - | - | - | (0,1) | - |

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 56-7-1 | остекленных спаренных | 9698,68 | 4544,74 | 17,27 | 2,57 | 5136,67 | 465,65 |
| 56-7-2 | остекленных створных | 8692,91 | 4043,75 | 17,27 | 2,57 | 4631,89 | 435,28 |
| 56-7-3 | неостекленных | 5943,49 | 3727,93 | 13,72 | 2,16 | 2201,84 | 370,57 |

Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

Установка неостекленных оконных переплетов:

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 56-8-1 (203-9003) | створных <i>Переплеты оконные, (м²)</i> | 6472,20 | 2423,11 | 26,19 | 3,78 | 4022,90 | 224,57 |
| | | - | - | - | - | (II) | - |
| 56-8-2 (203-9003) | глухих <i>Переплеты оконные, (м²)</i> | 985,89 | 879,03 | 38,96 | 10,80 | 67,90 | 84,93 |
| | | - | - | - | - | (II) | - |
| 56-8-3 (203-9003) | форточек <i>Переплеты оконные, (м²)</i> | 2363,15 | 660,89 | 5,36 | 0,81 | 1696,90 | 61,25 |
| | | - | - | - | - | (II) | - |

Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок:

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 56-9-1 (509-9900) | в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1634,97 | 1437,99 | 196,98 | 39,94 | 0,00 | 179,3 |
| | | - | - | - | - | (10,5) | - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56-9-2 (509-9900) | в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке <i>Строительный мусор, (т)</i> | 3802,77 | 3605,79 | 196,98 | 39,94 | 0,00 | 449,6 |
| | | - | - | - | - | (10,6) | - |
| 56-9-3 (509-9900) | в деревянных стенах рубленых <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1064,75 | 1064,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,1 |
| | | - | - | - | - | (2,4) | - |
| 56-9-4 (509-9900) | в деревянных стенах каркасных и в перегородках <i>Строительный мусор, (т)</i> | 535,16 | 535,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,4 |
| | | - | - | - | - | (1,34) | - |

Таблица 56-10. Снятие дверных полотен

Измеритель: 100 м² дверных полотен

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 56-10-1 (509-9900) | Снятие дверных полотен <i>Строительный мусор, (т)</i> | 288,06 | 288,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,28 |
| | | - | - | - | - | (1,18) | - |

Таблица 56-11. Снятие наличников

Измеритель: 100 м наличников

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|------|------|-------|------|
| 56-11-1 (509-9900) | Снятие наличников <i>Строительный мусор, (т)</i> | 33,43 | 33,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 |
| | | - | - | - | - | (0,4) | - |

Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дверных приборов:

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|---------|------|------|----------|-------|
| 56-12-1 | петли | 2322,17 | 849,59 | 0,00 | 0,00 | 1472,58 | 99,6 |
| 56-12-2 | ппингалеты | 2768,77 | 1259,03 | 0,00 | 0,00 | 1509,74 | 147,6 |
| 56-12-3 | ручки-скобы | 2372,34 | 279,44 | 0,00 | 0,00 | 2092,90 | 32,76 |
| 56-12-4 | ручки-кнопки | 2627,11 | 139,21 | 0,00 | 0,00 | 2487,90 | 16,32 |
| 56-12-5 | замки врезные | 8262,30 | 624,40 | 0,00 | 0,00 | 7637,90 | 73,2 |
| 56-12-6 | замки накладные | 10955,79 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 10044,79 | 106,8 |
| 56-12-7 | пружины | 1547,05 | 488,26 | 0,00 | 0,00 | 1058,79 | 57,24 |
| 56-12-8 | задвижки | 1417,34 | 279,44 | 0,00 | 0,00 | 1137,90 | 32,76 |
| 56-12-9 | щеколды | 3856,16 | 488,26 | 0,00 | 0,00 | 3367,90 | 57,24 |

Смена оконных приборов:

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 56-12-10 | петли | 1704,93 | 839,35 | 0,00 | 0,00 | 865,58 | 98,4 |
| 56-12-11 | ручки | 1232,79 | 209,84 | 0,00 | 0,00 | 1022,95 | 24,6 |
| 56-12-12 | остановы | 1037,11 | 139,21 | 0,00 | 0,00 | 897,90 | 16,32 |
| 56-12-13 | фрамужные приборы | 3747,79 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 2836,79 | 106,8 |
| 56-12-14 | петли форточные | 926,74 | 349,05 | 0,00 | 0,00 | 577,69 | 40,92 |
| 56-12-15 | завертки форточные | 741,34 | 279,44 | 0,00 | 0,00 | 461,90 | 32,76 |
| 56-12-16 | задвижки | 684,52 | 330,62 | 0,00 | 0,00 | 353,90 | 38,76 |

Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких:

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 56-13-1 (509-9900) | в каменных стенах без снятия полотен <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1651,66 | 421,50 | 10,46 | 0,00 | 1219,70 | 46,99 |
| | | - | - | - | - | (0,44) | - |
| 56-13-2 (509-9900) | в каменных стенах со снятием полотен <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1818,56 | 581,61 | 10,46 | 0,00 | 1226,49 | 64,84 |
| | | - | - | - | - | (0,44) | - |
| 56-13-3 (509-9900) | в деревянных стенах без снятия полотен <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1114,03 | 293,95 | 2,62 | 0,00 | 817,46 | 32,77 |
| | | - | - | - | - | (0,44) | - |
| 56-13-4 (509-9900) | в деревянных стенах со снятием полотен <i>Строительный мусор, (т)</i> | 1457,65 | 623,59 | 2,62 | 0,00 | 831,44 | 69,52 |
| | | - | - | - | - | (0,44) | - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: | | | | | | | |
| 56-13-5 (509-9900) | без снятия полотен <i>Строительный мусор, (м)</i> | 3052,28 | 1343,44 | 16,56 | 0,00 | 1692,28 (0,44) | 149,77 |
| 56-13-6 (509-9900) | со снятием полотен <i>Строительный мусор, (м)</i> | 3219,18 | 1503,55 | 16,56 | 0,00 | 1699,07 (0,44) | 167,62 |
| 56-13-7 | выправка, укрепление и пристрожка четвертей | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,84 |

Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен

Измеритель: 100 полотен

| Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------|------|----------------|--------|
| 56-14-1 (509-9900) | по высоте <i>Строительный мусор, (м)</i> | 1655,67 | 1630,21 | 0,00 | 0,00 | 25,46 (0,2) | 169,46 |
| 56-14-2 (509-9900) | по ширине <i>Строительный мусор, (м)</i> | 2766,78 | 2741,32 | 0,00 | 0,00 | 25,46 (0,2) | 284,96 |
| 56-14-3 (509-9900) | по высоте и ширине <i>Строительный мусор, (м)</i> | 3877,89 | 3852,43 | 0,00 | 0,00 | 25,46 (0,2) | 400,46 |

Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен

Измеритель: 100 брусьев

| Ремонт дверных полотен со сменой брусьев обвязки: | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|-------|------|-------------------|--------|
| 56-15-1 (509-9900) | горизонтальных на 2 сопряжения верхних <i>Строительный мусор, (м)</i> | 2562,95 | 1931,02 | 37,08 | 0,00 | 594,85 (0,27) | 200,73 |
| 56-15-2 (509-9900) | горизонтальных на 2 сопряжения нижних <i>Строительный мусор, (м)</i> | 3177,40 | 2537,08 | 45,47 | 0,00 | 594,85 (0,27) | 263,73 |
| 56-15-3 (509-9900) | вертикальных с числом сопряжений 2 <i>Строительный мусор, (м)</i> | 3885,72 | 2946,89 | 56,74 | 0,00 | 882,09 (0,4) | 306,33 |
| 56-15-4 (509-9900) | вертикальных с числом сопряжений 3 <i>Строительный мусор, (м)</i> | 5054,74 | 3662,82 | 74,73 | 0,00 | 1317,19 (0,6) | 380,75 |
| 56-15-5 (509-9900) | вертикальных с числом сопряжений 4 <i>Строительный мусор, (м)</i> | 5936,41 | 4373,06 | 86,42 | 0,00 | 1476,93 (0,66) | 454,58 |

Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен

Измеритель: 100 отремонтированных мест

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|------|------|------------------|-------|
| 56-16-1 (509-9900) | Ремонт калевки дверного полотна <i>Строительный мусор, (м)</i> | 626,60 | 129,53 | 7,85 | 0,00 | 489,22 (0,22) | 13,62 |
|-----------------------|---|--------|--------|------|------|------------------|-------|

Таблица 56-17. Ремонт порогов

Измеритель: 100 отремонтированных мест

| Ремонт порогов шириной: | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|--------|-------|------|-------------------|-------|
| 56-17-1 (509-9900) | 100 мм <i>Строительный мусор, (м)</i> | 2415,78 | 631,22 | 20,92 | 0,00 | 1763,64 (0,56) | 74 |
| 56-17-2 (509-9900) | до 150 мм <i>Строительный мусор, (м)</i> | 3204,17 | 897,36 | 27,89 | 0,00 | 2278,92 (0,72) | 105,2 |

Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

| Укрепление оконных и дверных коробок: | | | | | | | |
|--|---------------|---------|--------|------|------|---------|--------|
| 56-18-1 | с конопаткой | 3960,25 | 988,46 | 8,72 | 0,00 | 2963,07 | 115,88 |
| 56-18-2 | без конопатки | 388,62 | 181,52 | 0,87 | 0,00 | 206,23 | 21,28 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 56-19. Обивка дверей дерматином | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² обивки | | | | | | | |
| 56-19-1 | Обивка дверей дерматином | 9098,63 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 8483,63 | 71,18 |
| Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² полотен | | | | | | | |
| 56-20-1 | Ремонт калиток | 2870,36 | 924,83 | 18,64 | 0,00 | 1926,89 | 107,04 |
| 56-20-2 | Ремонт ворот | 4337,78 | 1834,88 | 47,09 | 0,00 | 2455,81 | 212,37 |
| Таблица 56-21. Установка дверных полотен | | | | | | | |
| Измеритель: 100 полотен | | | | | | | |
| Установка дверных полотен: | | | | | | | |
| 56-21-1 (203-9004) | наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные, (м ²) | 13103,03 - | 1571,13 - | 167,40 - | 23,36 - | 11364,50 (II) | 151,8 - |
| 56-21-2 (203-9004) | наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные, (м ²) | 12966,00 - | 1434,10 - | 167,40 - | 23,36 - | 11364,50 (II) | 140,46 - |
| 56-21-3 (203-9004) | наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные, (м ²) | 12742,12 - | 1210,22 - | 167,40 - | 23,36 - | 11364,50 (II) | 120,3 - |
| 56-21-4 (203-9004) | наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные, (м ²) | 13220,40 - | 1688,50 - | 167,40 - | 23,36 - | 11364,50 (II) | 163,14 - |
| 56-21-5 (203-9004) | внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные, (м ²) | 12742,12 - | 1210,22 - | 167,40 - | 23,36 - | 11364,50 (II) | 120,3 - |
| 56-21-6 (203-9004) | внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные, (м ²) | 12678,74 - | 1146,84 - | 167,40 - | 23,36 - | 11364,50 (II) | 114 - |
| Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² полотен | | | | | | | |
| Навеска плотничных дверей: | | | | | | | |
| 56-22-1 (101-9082) | на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Приборы дверные, (компл.) | 28334,10 - | 220,34 - | 110,37 - | 17,55 - | 28003,39 (II) | 25,21 - |
| 56-22-2 (101-9082) | на шпонках или в наконечник при числе створок 2 Приборы дверные, (компл.) | 28491,15 - | 377,39 - | 110,37 - | 17,55 - | 28003,39 (II) | 43,18 - |
| 56-22-3 (101-9082) | на планках при числе створок 1 Приборы дверные, (компл.) | 28259,00 - | 145,24 - | 110,37 - | 17,55 - | 28003,39 (II) | 16,81 - |
| 56-22-4 (101-9082) | на планках при числе створок 2 Приборы дверные, (компл.) | 28374,61 - | 260,85 - | 110,37 - | 17,55 - | 28003,39 (II) | 30,58 - |
| 56-22-5 (101-9082) | на качающихся петлях Приборы дверные, (компл.) | 28172,45 - | 58,69 - | 110,37 - | 17,55 - | 28003,39 (II) | 6,88 - |
| Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью | | | | | | | |
| Измеритель: 1 т | | | | | | | |
| 56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 6729,28 | 394,68 | 24,08 | 5,13 | 6310,52 | 44 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| 56-24-1 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 26515,46 | 2488,32 | 153,77 | 0,00 | 23873,37 | 288 |