

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сборник 60. Печные работы</b>							
<b>Таблица ФЕРр 60-1 Разборка кладки печей и очагов</b>							
Измеритель: м <sup>3</sup>							
Разборка кладки печей:							
60-1-1 01.7.07.07	необлицованных Строительный мусор, т	52,57	52,57			2,04	6,74
60-1-2 01.7.07.07	облицованных Строительный мусор, т	63,60	63,60			2,19	8,01
Разборка кладки очагов:							
60-1-3 01.7.07.07	необлицованных Строительный мусор, т	47,35	47,35			1,79	6,07
60-1-4 01.7.07.07	облицованных Строительный мусор, т	50,74	50,74			1,94	6,39
60-1-5 01.7.07.07	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали Строительный мусор, т	61,07	61,07			2,05	7,76
<b>Таблица ФЕРр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов</b>							
Измеритель: 100 м							
60-2-1 01.7.07.07	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал Строительный мусор, т	1 468,13	1 343,72	124,41	53,73	31,1	164,47
60-2-2 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Строительный мусор, т	828,46	771,57	56,89	24,57	19,89	94,44
<b>Таблица ФЕРр 60-3 Большой ремонт печей</b>							
Измеритель: 10 шт							
Большой ремонт печей:							
60-3-1 06.2.05.01 06.1.01.05 01.7.07.07	облицованных Изразцы рядовые, м <sup>2</sup> Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 998,74	1 668,82	3,64		326,28 П П 9,29	190,94
60-3-2 06.1.01.05 01.7.07.07	необлицованных Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 418,02	1 254,81	2,67		160,54 П 6,49	156,46
<b>Таблица ФЕРр 60-4 Малый ремонт печей</b>							
Измеритель: 100 шт							
Малый ремонт:							
60-4-1 06.1.01.05 01.7.07.07	сводов русских печей Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	5 166,38	4 984,24	3,69		178,45 П 6,6	576,88
60-4-2 06.1.01.05 01.7.07.07	пода, наружной стенки русских печей Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 719,02	1 536,88	3,69		178,45 П 6,6	177,88
60-4-3 06.1.01.05 01.7.07.07	сводов голландских печей Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	5 448,05	5 265,91	3,69		178,45 П 6,6	617,34
60-4-4 06.1.01.05 01.7.07.07	пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	2 803,74	2 621,60	3,69		178,45 П 6,6	312,84
60-4-5 06.1.01.05 01.7.07.07	боковой или задней стенки кухонных очагов Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	2 187,81	2 005,67	3,69		178,45 П 6,6	239,34
60-4-6 06.1.01.05 01.7.07.07	топочного или поддувального отверстия кухонных очагов Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 399,80	1 217,66	3,69		178,45 П 6,6	149,04

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 60-5 Перекладка частей русской печи</b>							
Измеритель: 100 мест							
Перекладка:							
60-5-1 06.1.01.05 01.7.07.07	устья русской печи Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	3 112,07	2 917,73	6,72	0,81	187,62 П 8,79	337,70
60-5-2 06.1.01.05 01.7.07.07	свода русской печи Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	8 283,11	8 088,77	6,72	0,81	187,62 П 8,79	936,20
60-5-3 06.1.01.05 01.7.07.07	пода русской печи Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	3 463,43	3 034,37	19,04	2,30	410,02 П 17,58	351,20
60-5-4 06.1.01.05 01.7.07.07	наружной стенки русской печи Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	3 888,26	3 459,20	19,04	2,30	410,02 П 17,58	400,37
<b>Таблица ФЕРр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов</b>							
Измеритель: 100 шт							
Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:							
60-6-1 06.1.01.05 01.7.07.07	75 литров Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	2 329,07	1 908,59	161,27	19,44	259,21 П 14,55	223,75
60-6-2 06.1.01.05 01.7.07.07	185 литров Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	2 869,64	2 417,91	174,70	21,06	277,03 П 19,86	283,46
60-6-3 06.1.01.05 01.7.07.07	300 литров Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	3 966,43	3 471,54	192,62	23,22	302,27 П 25,33	406,98
<b>Таблица ФЕРр 60-7 Перекладка дымовых труб</b>							
Измеритель: 100 м							
60-7-1 06.1.01.05 01.7.07.07	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	5 135,93	4 836,08	68,01	16,48	231,84 П 9,09	566,95
60-7-2 06.1.01.05 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1 Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	2 856,89	2 733,44	31,23	7,57	92,22 П 3,74	320,45
60-7-3 06.1.01.05 01.7.07.07	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	5 541,46	5 187,26	122,36	29,84	231,84 П 12,28	608,12
60-7-4 06.1.01.05 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	3 030,32	2 870,09	68,01	16,48	92,22 П 7,43	336,47
60-7-5 06.1.01.05 01.7.07.07	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	7 436,32	4 823,54	127,29	30,92	2 485,49 П 12,34	565,48
60-7-6 06.1.01.05 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	4 122,55	2 733,44	56,91	13,78	1 332,20 П 5,37	320,45
60-7-7 06.1.01.05 01.7.07.07	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	7 928,40	5 196,56	245,86	59,81	2 485,98 П 17,34	609,21
60-7-8 06.1.01.05 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	4 294,19	2 869,24	92,26	22,41	1 332,69 П 8,28	336,37

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей</b>							
Измеритель: 100 м							
Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:							
60-8-1 06.1.01.05 01.7.07.07	0,25 кирпича Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	740,96	635,66	81,75	9,86	23,55 П 2,56	72,73
60-8-2 06.1.01.05 01.7.07.07	0,5 кирпича Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	953,34	763,18	145,59	17,55	44,57 П 3,4	89,47
60-8-3 06.1.01.05 01.7.07.07	1,0 кирпич Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 687,11	1 323,45	278,86	33,62	84,80 П 6,96	157,93
<b>Таблица ФЕРр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы</b>							
Измеритель: 100 шт							
60-9-1 06.1.01.05 01.7.07.07	Ремонт патрубков трубы Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 718,40	1 553,71	87,35	10,53	77,34 П 2	177,77
60-9-2 06.1.01.05 01.7.07.07	Ремонт разделок трубы в один канал Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	3 514,45	2 047,71	118,71	14,31	1 348,03 П 2	240,06
60-9-3 06.1.01.05 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2 Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 608,35	555,22	45,92	5,54	1 007,21 П 1	65,09
<b>Таблица ФЕРр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы</b>							
Измеритель: 100 кирпичей (расценка 60-10-1); 100 шт (расценки с 60-10-2 по 60-10-4)							
60-10-1 06.1.01.05 01.7.07.07	Исправление кладки дымовой трубы Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	164,26	124,95	8,96	1,08	30,35 П 0,51	14,77
Ремонт дымовых труб							
60-10-2 06.1.01.05 01.7.07.07	с одним каналом: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	1 824,16	1 067,82	109,75	13,23	646,59 П 5,46	126,22
60-10-3 06.1.01.05 01.7.07.07	с двумя каналами: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	2 893,55	1 711,80	187,02	22,55	994,73 П 8,31	200,68
60-10-4 06.1.01.05	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3 Кирпич, 1000 шт.	890,73	534,06	58,23	7,02	298,44 П	62,61
<b>Таблица ФЕРр 60-11 Смена изразцов облицовки печей</b>							
Измеритель: 100 шт							
60-11-1 06.2.05.01 01.7.07.07	Смена изразцов облицовки печей Изразцы рядовые, м <sup>2</sup> Строительный мусор, т	1 218,64	1 194,73			23,91 П 0,93	118,76
<b>Таблица ФЕРр 60-12 Промазка трещин в кладке печи</b>							
Измеритель: шт							
60-12-1	Ремонт печи: промазка трещин в кладке	13,18	12,47			0,71	1,57
<b>Таблица ФЕРр 60-13 Обделка кирпичом топливников</b>							
Измеритель: 100 шт							
Обделка кирпичом топливников:							
60-13-1 06.1.01.05	ванных колонок Кирпич, 1000 шт.	2 253,89	2 049,14	38,08	4,59	166,67 1,6	231,28
60-13-2 06.1.01.05	очагов Кирпич, 1000 шт.	1 488,19	1 327,95	38,08	4,59	122,16 1,6	155,68

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 60-14 Смена приборов в печах</b>							
Измеритель: 100 шт							
Смена в печах необлицованных:							
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	4 569,03	909,11	0,99		3 658,93	109,40
60-14-2	топочных дверок	12 739,44	1 750,47	0,75		10 988,22	197,57
60-14-3	вьюшек	5 404,84	1 152,60	0,51		4 251,73	138,70
60-14-4	задвижек	5 799,45	622,52	0,51		5 176,42	69,40
60-14-5	духовых шкафов	14 069,37	1 687,60	3,23		12 378,54	206,56
60-14-6	водогрейных коробок	19 120,23	1 436,12	2,38		17 681,73	175,78
60-14-7	душиков и розеток	2 276,95	327,13			1 949,82	38,35
Смена в печах облицованных без исправления облицовки:							
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	4 856,99	1 197,07	0,99		3 658,93	130,40
60-14-9	топочных дверок	13 345,97	2 279,17	0,75		11 066,05	239,66
60-14-10	вьюшек	5 851,81	1 599,88	0,51		4 251,42	170,20
60-14-11	задвижек	6 480,71	1 303,78	0,51		5 176,42	138,70
60-14-12	духовых шкафов	14 943,09	2 545,34	3,08		12 394,67	277,27
60-14-13	водогрейных коробок	20 030,72	2 149,21	2,38		17 879,13	239,60
60-14-14	душиков и розеток	2 477,15	550,75			1 926,40	57,25
Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:							
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	5 334,91	1 591,28	0,99		3 742,64	151,55
60-14-16	топочных дверок	13 639,24	2 585,93	0,75		11 052,56	239,66
60-14-17	духовых шкафов	15 447,75	2 938,13	3,08		12 506,54	287,77
60-14-18	водогрейных коробок	20 421,17	2 543,26	2,38		17 875,53	270,56
<b>Таблица ФЕРр 60-15 Смена предтопочных листов</b>							
Измеритель: 100 шт							
Смена предтопочных листов:							
60-15-1 08.3.05.06	дугообразных Сталь листовая, т	352,20	281,11	3,29	0,58	67,80 0,108	36,04
60-15-2 08.3.05.06	прямоугольных Сталь листовая, т	300,44	228,70	3,94	0,70	67,80 0,138	29,32
<b>Таблица ФЕРр 60-16 Прочистка дымохода</b>							
Измеритель: 100 м							
Прочистка дымохода:							
60-16-1 06.1.01.05	из кирпича горизонтального Кирпич, 1000 шт.	140,13	138,37			1,76 0,03	17,74
60-16-2 06.1.01.05	из кирпича вертикального Кирпич, 1000 шт.	75,13	73,37			1,76 0,03	9,24
60-16-3	из кровельной стали	188,21	136,57			51,64	17,20
<b>Таблица ФЕРр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб</b>							
Измеритель: 100 шт							
Устройство отверстий для печей и труб:							
60-17-1	в перекрытиях чердачных	2 099,49	2 099,49				246,13
60-17-2	в перекрытиях междуэтажных	2 398,89	2 398,89				281,23
60-17-3	в полах без отделки фриза	1 771,80	1 771,80				205,07
60-17-4	в полах с отделкой фриза	3 704,33	2 788,56	9,86	1,74	905,91	322,75
<b>Таблица ФЕРр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах</b>							
Измеритель: 100 м канала							
60-18-1 06.1.01.05 01.7.07.07	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	3 568,71	3 394,63	81,79		92,29 П 4,8	423,27
60-18-2 06.1.01.05 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1 Кирпич, 1000 шт. Строительный мусор, т	2 834,72	2 613,16	81,79		139,77 П 4,8	325,83

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах</b>							
Измеритель: 100 шт							
60-19-1 08.3.05.06	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал <i>Сталь листовая, т</i>	2 356,24	2 245,52	23,31	5,87	87,41	263,25
						0,6	
60-19-2 08.3.05.06	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 <i>Сталь листовая, т</i>	718,99	668,50	6,48	1,62	44,01	78,37
						0,17	