

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

### Сборник 58. Крыши, кровли

<b>Таблица ФЕРр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Разборка деревянных элементов конструкций крыш:							
58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	160,11	120,37	39,74	6,21		15,16
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,4	
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	208,54	183,48	25,06	3,92		22,68
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,9	
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	255,37	219,08	36,29	5,67		27,08
01.7.07.07	Строительный мусор, т					1,25	
58-1-4	мауэрлатов	76,77	53,44	23,33	3,65		6,73
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,81	
<b>Таблица ФЕРр 58-2 Разборка слуховых окон</b>							
Измеритель: 100 шт							
Разборка слуховых окон:							
58-2-1	прямоугольных двускатных	2 720,29	2 709,92	10,37			341,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,6	
58-2-2	прямоугольных односкатных	2 466,21	2 455,84	10,37			309,30
01.7.07.07	Строительный мусор, т					5,6	
58-2-3	полукруглых и треугольных	1 106,18	1 098,90	7,28			138,40
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,6	
<b>Таблица ФЕРр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали</b>							
Измеритель: 100 м							
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:							
58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	71,18	70,98	0,20			9,10
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,12	
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	88,54	88,54				11,04
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,325	
58-3-3	водосточных труб с люлек	235,31	235,31				29,34
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,325	
<b>Таблица ФЕРр 58-4 Разборка парапетных решеток</b>							
Измеритель: 100 м							
58-4-1	Разборка парапетных решеток	118,10	116,48	1,62			14,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,8	
<b>Таблица ФЕРр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш</b>							
Измеритель: 100 м (расценки с 58-5-1 по 58-5-5); шт (расценки 58-5-6, 58-5-7)							
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3 591,34	340,09	24,09	4,06	3 227,16	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4 279,97	1 366,59	44,48	7,31	2 868,90	160,21
08.3.03.06	Проволока, т					0,012	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					2,66	
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	7 247,89	1 280,27	23,04	3,71	5 944,58	150,09
08.3.03.06	Проволока, т					0,012	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,97	
58-5-4	смена стропильных ног из досок	2 559,69	1 136,62	13,36	2,20	1 409,71	133,25
08.3.03.06	Проволока, т					0,012	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,564	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4 305,57	1 366,59	44,48	7,31	2 894,50	160,21
14.5.04.08 01.7.07.07	Мастика, т Строительный мусор, т					0,08 1,27	
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	73,91	11,90	18,61	3,13	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	118,71	36,17	23,41	3,94	59,13	4,24

**Таблица ФЕРр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-6-1	обыкновенного профиля	2 683,20	692,64	228,70	30,84	1 761,86	81,20
08.3.05.05 01.7.07.07	Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т					0,04 1,47	
58-6-2	усиленного профиля	2 919,77	808,64	318,30	41,64	1 792,83	94,80
08.3.05.05 01.7.07.07	Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т					0,02 2,35	

**Таблица ФЕРр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:

58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	1 347,80	195,34	33,76	3,19	1 118,70	22,35
12.1.02.15 01.7.07.07	Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup> Строительный мусор, т					115 0,34	
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2 373,44	376,17	64,97	5,74	1 932,30	43,04
12.1.02.15 01.7.07.07	Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup> Строительный мусор, т					233 0,65	
58-7-3	рубероидной мастикой	993,93	102,37	32,06	4,27	859,50	12,53
58-7-4	смолой	400,22	108,66	25,31	4,77	266,25	13,30
58-7-5	битумным лаком	1 678,78	91,83	9,57	3,13	1 577,38	11,05

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:

58-7-6	в два слоя	1 092,78	497,67	20,27	5,74	574,84	54,87
14.5.04.08 12.1.02.15	Мастика, т Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м <sup>2</sup>					0,0021 114	
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, м <sup>2</sup>					134	
08.3.05.05 04.3.01.09 01.7.07.07	Сталь листовая оцинкованная, т Раствор тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Строительный мусор, т					0,1 1,5 0,78	
58-7-7	в один слой	874,39	421,48	11,26	3,19	441,65	46,47
14.5.04.08 12.1.02.15	Мастика, т Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м <sup>2</sup>					0,0021 134	
08.3.05.05 04.3.01.09 01.7.07.07	Сталь листовая оцинкованная, т Раствор тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Строительный мусор, т					0,1 1,5 0,78	

**Таблица ФЕРр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат**

Измеритель: 100 шт

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:

58-8-1	черной	1 259,08	1 122,55	49,75	9,74	86,78	131,60
08.3.05.06 01.7.07.07	Сталь листовая, т Строительный мусор, т					П 0,37	
58-8-2	оцинкованной	1 182,64	1 096,96	49,75	9,74	35,93	128,60
08.3.05.06 01.7.07.07	Сталь листовая, т Строительный мусор, т					П 0,16	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Постановка заплат из листовой кровельной стали:</b>							
58-8-3 08.3.05.06 01.7.07.07	черной размером 1/4 листа <i>Сталь листовая, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	537,38	494,06	14,39	2,86	28,93 <i>П</i> <i>0,05</i>	58,40
58-8-4 08.3.05.06 01.7.07.07	черной размером 1/2 листа <i>Сталь листовая, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	678,66	603,20	28,47	5,59	46,99 <i>П</i> <i>0,09</i>	71,30
58-8-5 08.3.05.06 01.7.07.07	оцинкованной размером 1/4 листа <i>Сталь листовая, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	516,85	490,48	14,39	2,86	11,98 <i>П</i> <i>0,04</i>	57,50
58-8-6 08.3.05.06 01.7.07.07	оцинкованной размером 1/2 листа <i>Сталь листовая, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	640,31	590,28	28,47	5,59	21,56 <i>П</i> <i>0,08</i>	69,20
<b>Таблица ФЕРр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,23	22,39			37,84	2,87
<b>Таблица ФЕРр 58-10 Смена частей водосточных труб</b> Измеритель: 100 м (расценки 58-10-1, 58-10-2); 100 шт (расценки с 58-10-3 по 58-10-7)							
Смена:							
58-10-1 08.3.03.06 23.3.10.02	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>Проволока катанная, т</i> <i>Трубы, м</i>	322,44	313,90	8,54	1,51	<i>0,0005</i> <i>114,5</i>	36,80
58-10-2 08.3.03.06 23.3.10.02	прямых звеньев водосточных труб с люлек <i>Проволока катанная, т</i> <i>Трубы, м</i>	761,02	755,76	5,26	0,93	<i>0,0005</i> <i>114,5</i>	88,60
58-10-3 08.1.02.22 08.3.03.06	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей <i>Изделия для водосточных труб, шт.</i> <i>Проволока катанная, т</i>	550,33	545,07	5,26	0,93	<i>100</i> <i>0,0004</i>	63,90
58-10-4 08.1.02.22 08.3.03.06	колен водосточных труб с люлек <i>Изделия для водосточных труб, шт.</i> <i>Проволока катанная, т</i>	1 149,13	1 143,87	5,26	0,93	<i>100</i> <i>0,0004</i>	134,10
58-10-5 08.1.02.22 08.3.03.06	отливов (отметгов) водосточных труб <i>Изделия для водосточных труб, шт.</i> <i>Проволока катанная, т</i>	458,20	452,94	5,26	0,93	<i>100</i> <i>0,0004</i>	53,10
58-10-6 08.1.02.22 08.3.03.06	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>Изделия для водосточных труб, шт.</i> <i>Проволока катанная, т</i>	458,20	452,94	5,26	0,93	<i>100</i> <i>0,0004</i>	53,10
58-10-7 08.1.02.22 08.3.03.06	воронок водосточных труб с люлек <i>Изделия для водосточных труб, шт.</i> <i>Проволока катанная, т</i>	1 026,30	1 021,04	5,26	0,93	<i>100</i> <i>0,0004</i>	119,70
<b>Таблица ФЕРр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток</b> Измеритель: 10 м							
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	95,39	40,87	3,32		51,20	4,73
<b>Таблица ФЕРр 58-12 Устройство обрешетки</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2 485,53	252,73	34,12	9,54	2 198,68	31,83
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1 762,73	169,52	22,48	6,52	1 570,73	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1 328,33	149,27	12,51	3,73	1 166,55	18,80
58-12-4	из черепицы	1 362,55	146,18	7,76	2,01	1 208,61	18,41

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытия из рулонных материалов:							
58-13-1 12.1.02.15	насухо без промазки кромок Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup>	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43 115	4,71
58-13-2 12.1.02.15	насухо с промазкой кромок мастикой Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup>	176,09	69,94	6,14	1,48	100,01 115	8,56
<b>Таблица ФЕРр 58-14 Смена покрытия из листовой стали</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:							
58-14-1 08.3.05.05	с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная, т	2 113,66	1 346,53	107,58	36,39	659,55 П	148,46
58-14-2 08.3.05.05	без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная, т	1 696,35	1 260,37	101,53	34,29	334,45 П	138,96
58-14-3 08.3.05.05	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м <sup>2</sup> Сталь листовая оцинкованная, т	2 157,20	1 386,89	110,76	37,43	659,55 П	152,91
58-14-4 08.3.05.05	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м <sup>2</sup> Сталь листовая оцинкованная, т	1 736,62	1 298,10	104,07	35,22	334,45 П	143,12
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:							
58-14-5 08.3.05.05	с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная, т	1 791,86	1 039,10	107,58	36,39	645,18 П	117,28
58-14-6 08.3.05.05	без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная, т	1 482,81	972,56	101,53	34,29	408,72 П	109,77
<b>Таблица ФЕРр 58-15 Перенавеска водосточных труб</b>							
Измеритель: 100 м							
Перенавеска водосточных труб:							
58-15-1 08.1.02.11-0001	с земли, лестниц или подмостей Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, т	529,88	521,86			8,02 П	60,40
58-15-2 08.1.02.11-0001	с люлек Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, т	947,19	939,17			8,02 П	108,70
<b>Таблица ФЕРр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами</b>							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт цементной стяжки площадью заделки:							
58-16-1 03.2.02.11 04.3.01.09 01.7.07.07	до 0,25 м <sup>2</sup> Цемент, т Раствор тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Строительный мусор, т	414,00	402,24	11,76		0,004 0,43 0,3	45,40
58-16-2 03.2.02.11 04.3.01.09 01.7.07.07	до 0,5 м <sup>2</sup> Цемент, т Раствор тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Строительный мусор, т	692,03	667,16	24,87		0,009 1 0,7	75,30
58-16-3 03.2.02.11 04.3.01.09 01.7.07.07	до 1,0 м <sup>2</sup> Цемент, т Раствор тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Строительный мусор, т	1 201,44	1 150,91	50,53		0,021 2,14 1,48	129,90
Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:							
58-16-4 04.2.01.04 01.7.07.07	до 0,25 м <sup>2</sup> Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т	229,95	203,63	5,98		20,34 0,83 0,26	24,30
58-16-5 04.2.01.04 01.7.07.07	до 0,5 м <sup>2</sup> Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т	423,55	362,02	14,07		47,46 1,93 0,61	43,20
58-16-6 04.2.01.04 01.7.07.07	до 1,0 м <sup>2</sup> Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т	772,01	639,39	30,92		101,70 4,1 1,28	76,30

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Разборка теплоизоляции на кровле из:							
58-17-1 01.7.07.07	двух слоёв стеклоткани <i>Строительный мусор, т</i>	72,03	71,84	0,19		0,1	9,21
58-17-2 01.7.07.07	ваты минеральной толщиной 100 мм <i>Строительный мусор, т</i>	101,56	99,67	1,89		1,04	13,08
58-17-3 01.7.07.07	плит пенополистирольных толщиной 100 мм <i>Строительный мусор, т</i>	78,91	78,33	0,58		0,32	10,12
<b>Таблица ФЕРр 58-18 Смена обрешетки</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена обрешетки с прозорами:							
58-18-1 11.1.03.05 01.7.07.07	из досок толщиной до 30 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	387,06	362,86	12,22	2,09	11,98 0,8 1,27	45,70
58-18-2 11.1.03.05 01.7.07.07	из досок толщиной до 50 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	584,02	517,05	19,06	3,25	47,91 1,3 2,11	65,12
58-18-3 01.7.07.07	из брусков толщиной 50 мм и выше <i>Строительный мусор, т</i>	2 340,14	645,20	33,93	5,80	1 661,01 2,11	81,26
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4 11.1.03.05 01.7.07.07	до 30 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	860,42	759,78	52,73	9,05	47,91 3,2 1,7	95,69
58-18-5 11.1.03.05 01.7.07.07	до 50 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 187,84	1 099,61	76,25	12,99	11,98 5,2 2,83	138,49
<b>Таблица ФЕРр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали</b>							
Измеритель: 100 м							
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:							
58-19-1 08.3.05.05 01.7.07.07	разжелобков <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 267,19	1 235,88	7,35	2,34	23,96 0,459 0,465	151,27
58-19-2 08.3.05.05 01.7.07.07	настенных желобов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 730,63	959,57	10,23	3,24	760,83 0,298 0,358	117,45
58-19-3 08.3.05.05 01.7.07.07	карнизных свесов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 596,36	827,13	14,39	4,54	754,84 0,294 0,594	101,24
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:							
58-19-4 08.3.05.05 01.7.07.07	разжелобков <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	898,30	866,99	7,35	2,34	23,96 0,459 0,468	101,64
58-19-5 08.3.05.05 01.7.07.07	настенных желобов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 436,25	668,07	7,35	2,34	760,83 0,298 0,358	78,32
58-19-6 08.3.05.05 01.7.07.07	карнизных свесов с настенными желобами <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	2 530,51	1 001,85	24,96	7,76	1 503,70 0,592 0,712	117,45
<b>Таблица ФЕРр 58-20 Смена обделок из листовой стали</b>							
Измеритель: 100 м							
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:							
58-20-1 08.3.05.05 01.7.07.07	до 0,4 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	454,41	353,23	5,13	1,54	96,05 0,184 0,224	41,41
58-20-2 08.3.05.05 01.7.07.07	до 0,7 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	643,64	539,27	8,32	2,59	96,05 0,324 0,33	63,22
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:							
58-20-3 08.3.05.05 01.7.07.07	до 1 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	753,65	599,23	10,23	3,24	144,19 0,412 0,492	70,25

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-4 08.3.05.05 01.7.07.07	до 1,75 м Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	1 007,08	965,85	17,27	5,44	23,96 0,74 0,89	113,23
<b>Смена обделок из листовой стали, примыканий:</b>							
58-20-5 08.3.05.05 01.7.07.07	к каменным стенам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	679,55	556,24	3,53	1,03	119,78 0,09 0,05	65,21
58-20-6 08.3.05.05 01.7.07.07	к деревянным стенам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	566,61	443,30	3,53	1,03	119,78 0,09 0,05	51,97
58-20-7 08.3.05.05 01.7.07.07	к дымовым трубам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	866,96	743,65	3,53	1,03	119,78 0,09 0,04	87,18
58-20-8 08.3.05.05 01.7.07.07	к вытяжным трубам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	952,32	792,10	4,51	1,27	155,71 0,11 0,18	92,86
<b>Таблица ФЕРр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах</b>							
Измеритель: 10 шт							
58-21-1 08.3.05.05 01.7.07.07	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	153,93	151,96	1,97	0,35	0,071 0,052	18,60
58-21-2 08.3.05.05 01.7.07.07	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	43,14	42,48	0,66	0,12	0,021 0,015	5,20
<b>Таблица ФЕРр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб</b>							
Измеритель: 100 шт							
Смена ухватов для водосточных труб:							
58-22-1 01.7.07.07	в каменных стенах Строительный мусор, т	863,69	308,83	0,66	0,12	554,20 0,01	37,80
58-22-2 01.7.07.07	в деревянных стенах Строительный мусор, т	732,15	177,29	0,66	0,12	554,20 0,01	21,70
<b>Таблица ФЕРр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам</b>							
Измеритель: шт							
58-23-1 08.3.05.05 22.2.02.02 04.1.02.06	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Сталь листовая оцинкованная, т Гильзы стальные с фланцами, т Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>	444,36	75,32	6,68	0,46	362,36 0,007 0,015 0,032	8,83
<b>Таблица ФЕРр 58-24 Смена кровли из черепицы</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:							
58-24-1 08.3.05.05 01.1.02.07 04.3.01.09 12.1.03.05	до 50% Сталь листовая оцинкованная, т Примеси волокнистых веществ, кг Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Черепица, 1000 шт.	1 562,65	1 354,51	76,02	24,28	132,12 0,03 1,35 0,27 П	149,34
58-24-2 08.3.05.05 01.1.02.07 04.3.01.09 12.1.03.05	до 75% Сталь листовая оцинкованная, т Примеси волокнистых веществ, кг Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Черепица, 1000 шт.	1 781,38	1 541,90	107,36	35,80	132,12 0,03 1,35 0,27 П	170,00
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92				29,98

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками</b>							
Измеритель: 100 м							
Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:							
58-26-1	до 10 см	45,96		20,21	2,70	25,75	
58-26-2	до 20 см	102,03		50,53	6,75	51,50	
58-26-3	более 20 см	208,63		131,38	17,55	77,25	
<b>Таблица ФЕРр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия</b>							
Измеритель: м <sup>2</sup>							
Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия:							
58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01		27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01		38,59	1,81
<b>Таблица ФЕРр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей</b>							
Измеритель: м <sup>2</sup>							
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей	26,50	11,03	1,64		13,83	1,08
<b>Таблица ФЕРр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	7 088,25	341,91	5,26	2,20	6 741,08	41,85
14.5.04.08	Мастика герметизирующая, кг					10	
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup>					111,11	
14.4.01.09	Праймер, кг					260	
<b>Таблица ФЕРр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	3 991,01	481,60	3 298,82	535,87	210,59	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2 102,89	159,00	1 733,30	344,52	210,59	18,64