

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

## ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

---

---

ФЕР 81-02-11-2001

---

---

### Сборник 11. Полы

---

---

#### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.11. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕР сборника 11 «Полы» предназначены для определения затрат на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов полов.

1.11.1. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также при устройстве покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться ФЕР сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.11.2. При устройстве стяжек (11-01-011-01, 11-01-011-03, 11-01-011-05) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять следующие ресурсы:

к затратам труда рабочих – 1,09 чел.-ч;

к эксплуатации машин – котел битумный – 1,09 маш.-ч;

к материалам – мастика битумная – 0,134 т.

1.11.3. При срезке растительного грунта следует пользоваться ФЕР сборника 1 «Земляные работы».

1.11.4. Расценки 11-01-002-02 по 11-01-002-08 и на расценки табл. 11-01-003 применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства покрытий.

1.11.5. При устройстве бетонного подстилающего слоя бетоноукладочными машинами в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорожных покрытий следует пользоваться ФЕР сборника 27 «Автомобильные дороги».

1.11.6. Расценки 11-01-015-07 и 11-01-015-08 допускается применять только при наличии указаний в проекте.

1.11.7. Расценки 11-01-036-01, 11-01-036-02, 11-01-036-04 и расценки с 11-01-037-01 по 11-01-037-04 предусматривают укладку линолеума, релина и ковровых покрытий однотонных (без рисунка) и цветных (с рисунком), не требующих подгонки рисунка на стыках. При укладке линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки рисунка на стыках, необходимо применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3 приложения 11.1.

1.11.8. Расценки на устройство покрытий не учитывают затрат на установку плитусов, которые следует принимать дополнительно по соответствующим расценкам сборника 11 в зависимости от проектных решений.

1.11.9. Указанный в ФЕР сборника 11 размер «до» включает в себя этот размер.

1.11.10. Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 11, приведены в приложении 11.1.

#### ІІ. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.11. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 11 «Полы».

2.11.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и подобными элементами.

2.11.2. Объем работ по устройству покрытий полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом толщины отделки, предусматриваемой проектом; покрытия в подоконных нишах и дверных проемах включаются также в объем работ и исчисляются по проектным данным.

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, и подобными конструкциями, в объем работ не включаются

### III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

#### Сборник 11. Полы

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сборник 11. Полы</b>							
<b>Раздел 1. ПОЛЫ</b>							
<b>Таблица ФЕР 11-01-001 Уплотнение грунта</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Уплотнение грунта:							
11-01-001-01 02.2.01.02	гравием <i>Гравий для строительных работ, фракция 40-70 мм, м<sup>3</sup></i>	146,77	64,53	81,70	9,25	0,54 5,1	7,70
11-01-001-02 02.2.05.04	щебнем <i>Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм, м<sup>3</sup></i>	146,77	64,53	81,70	9,25	0,54 5,1	7,70
<b>Таблица ФЕР 11-01-002 Устройство подстилающих слоев</b>							
Измеритель: м <sup>3</sup>							
Устройство подстилающих слоев:							
11-01-002-01 02.3.01.02	песчаных <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	57,07	29,46	27,24	3,01	0,37 1,2	3,41
11-01-002-02 02.4.03.02	шлаковых <i>Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), м<sup>3</sup></i>	80,99	22,42	58,20	6,44	0,37 1,3	2,53
11-01-002-03 02.2.01.02	гравийных <i>Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, м<sup>3</sup></i>	79,96	29,58	50,01	5,54	0,37 1,28	3,56
11-01-002-04 02.2.05.04	щебеночных <i>Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм, м<sup>3</sup></i>	83,43	33,05	50,01	5,54	0,37 0,1	3,73
02.2.05.04	<i>Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм, м<sup>3</sup></i>					0,09	
02.2.05.04	<i>Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм, м<sup>3</sup></i>					1	
02.2.02.02	<i>Каменная мелочь марки 300, м<sup>3</sup></i>					0,11	
11-01-002-05 02.3.01.02	глинобитных без добавок <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	183,46	66,12	76,34	12,57	41,00 1,02	7,89
11-01-002-06 02.3.01.02	глинобитных с маслянистыми добавками <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	301,56	66,12	76,34	12,57	159,10 0,99	7,89
11-01-002-07 02.3.01.02	глинобитных с добавкой щебня <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	182,34	73,13	78,14	12,78	31,07 0,76	8,80
02.2.05.04	<i>Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм, м<sup>3</sup></i>					0,41	
11-01-002-08 02.3.01.02	глинобетонных <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	171,49	73,13	79,04	12,88	19,32 0,46	8,80
02.2.05.04	<i>Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм, м<sup>3</sup></i>					0,91	
11-01-002-09 04.1.02.06	бетонных <i>Бетон тяжелый, м<sup>3</sup></i>	38,44	30,67	0,24		7,53 1,02	3,66

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕР 11-01-003 Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев</b>							
Измеритель: м <sup>3</sup>							
Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:							
11-01-003-01 02.4.03.02	шлаковых Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), м <sup>3</sup>	42,29	12,26	29,66	3,81	0,37 1,3	1,50
11-01-003-02 02.2.01.02	гравийных Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, м <sup>3</sup>	49,64	19,61	29,66	3,81	0,37 1,28	2,40
11-01-003-03 02.2.05.04	щебеночных Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм, м <sup>3</sup>	77,01	24,51	52,09	6,69	0,41 0,18	3,00
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм, м <sup>3</sup>					0,12	
02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм, м <sup>3</sup>					1	
<b>Таблица ФЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:							
11-01-004-01 12.1.02.15	на мастике Битуиноль, первый слой Материал рулонный, м <sup>2</sup>	2 075,70	520,45	308,66	12,11	1 246,59 116	46,18
11-01-004-02 12.1.02.15	на мастике Битуиноль, последующий слой Материал рулонный, м <sup>2</sup>	1 107,12	313,98	151,42	6,94	641,72 116	27,86
11-01-004-03 12.1.02.15	на резино-битумной мастике, первый слой Материал рулонный, м <sup>2</sup>	1 385,76	330,57	47,77	6,94	1 007,42 116	32,86
11-01-004-04 12.1.02.15	на резино-битумной мастике, последующий слой Материал рулонный, м <sup>2</sup>	1 044,52	237,82	31,61	4,71	775,09 116	23,64
Устройство гидроизоляции обмазочной:							
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм	1 144,88	295,05	157,21	5,33	692,62	26,97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	336,46	99,55	81,00	2,97	155,91	9,10
11-01-004-07 01.7.13.02	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм Мастика холодная асфальтовая, т	209,52	170,01	38,60	9,29	0,91 0,24	15,54
11-01-004-08 01.7.13.02	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07 Мастика холодная асфальтовая, т	73,52	53,82	19,15	4,58	0,55 0,12	4,92
11-01-004-09	в один слой праймером	453,75	295,05	25,85	0,87	132,85	26,97
<b>Таблица ФЕР 11-01-005 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,:							
11-01-005-01	первый слой	4 248,94	1 563,97	79,23	52,68	2 605,74	153,18
11-01-005-02	последующий слой	2 349,81	1 094,82	55,21	48,91	1 199,78	107,23
<b>Таблица ФЕР 11-01-006 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:							
11-01-006-01 02.3.01.02	на ГКЖ-10 Песок для строительных работ природный, м <sup>3</sup>	4 566,99	767,77	1 220,23	173,14	2 578,99 2,32	79,81

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-006-02 02.3.01.02	на латексе СКС-65-ГП <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	4 677,94	767,77	1 220,23	173,14	2 689,94 2,32	79,81
<b>Таблица ФЕР 11-01-007 Затирка поверхности гидроизоляции песком</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-007-01 02.3.01.02	Затирка поверхности гидроизоляции песком <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	117,37	108,29	9,08	1,61	0,262	12,80
<b>Таблица ФЕР 11-01-008 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной</b>							
Измеритель: м <sup>3</sup>							
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:							
11-01-008-01 02.3.01.02	песчаной <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	53,81	23,88	29,93	5,15	1,1	2,80
11-01-008-02 02.4.03.02	шлаковой <i>Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), м<sup>3</sup></i>	48,70	18,77	29,93	5,15	1,1	2,20
11-01-008-03 02.2.01.03	керамзитовой <i>Гравий керамзитовый, м<sup>3</sup></i>	48,70	18,77	29,93	5,15	1,1	2,20
<b>Таблица ФЕР 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:							
11-01-009-01 12.2.03.15	или матов минераловатных или стекловолоконистых <i>Плиты или маты минераловатные или стекловолоконистые, м<sup>2</sup></i>	324,60	254,57	70,03	13,80	103	28,38
11-01-009-02 11.2.08.03	древесноволокнистых <i>Плиты древесноволокнистые, м<sup>2</sup></i>	117,81	62,87	54,94	10,98	103	8,06
<b>Таблица ФЕР 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-010-01 11.2.08.03	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит <i>Плиты древесноволокнистые, м<sup>2</sup></i>	51,95	35,93	16,02	3,23	28,4	4,48
<b>Таблица ФЕР 11-01-011 Устройство стяжек</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство стяжек:							
11-01-011-01 04.3.01.09	цементных толщиной 20 мм <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i>	366,49	313,71	44,24	17,15	8,54 2,04	39,51
11-01-011-02 04.3.01.09	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i>	11,69	3,97	7,72	2,84	0,51	0,50
11-01-011-03 04.1.02.06	бетонных толщиной 20 мм <i>Бетон тяжелый, м<sup>3</sup></i>	367,66	317,07	42,05	17,15	8,54 2,04	40,65
11-01-011-04 04.1.02.06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 <i>Бетон тяжелый, м<sup>3</sup></i>	11,62	3,90	7,72	2,84	0,51	0,50
11-01-011-05 04.1.01.01	легкобетонных толщиной 20 мм <i>Бетон легкий на пористых заполнителях, м<sup>3</sup></i>	455,80	402,84	44,42	17,15	8,54 2,04	50,23
11-01-011-06 04.1.01.01	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 <i>Бетон легкий на пористых заполнителях, м<sup>3</sup></i>	11,73	4,01	7,72	2,84	0,51	0,50

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	1 791,97	62,56	54,54	4,74	1 674,87	8,02
11-01-011-08	из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	11 028,89	321,33	6,23	1,97	10 701,33	37,67
11-01-011-09	из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	5 981,97	262,13	3,25	1,04	5 716,59	30,73
11-01-011-10	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	2 070,60	20,64	1,21	0,35	2 048,75	2,42
11-01-011-11	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	1 773,79	19,87	0,92	0,29	1 753,00	2,33
<b>Таблица ФЕР 11-01-012 Укладка лаг</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Укладка лаг:							
11-01-012-01 04.3.01.09 06.1.01.05	по кирпичным столбикам Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Кирпич керамический одинарный, 1000 шт.	3 210,83	381,29	44,14	6,98	2 785,40 0,28 0,51	44,70
11-01-012-02 04.3.01.09 06.1.01.05	по кирпичным подкладкам Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup> Кирпич керамический одинарный, 1000 шт.	3 205,38	366,45	53,53	11,95	2 785,40 0,14 0,26	42,96
11-01-012-03	по плитам перекрытий	2 062,88	304,86	22,71	5,45	1 735,31	35,74
<b>Таблица ФЕР 11-01-013 Устройство покрытий земляных и щебеночных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий:							
11-01-013-01	земляных без добавок песка	318,90	54,94	263,96	30,17		7,21
11-01-013-02 02.3.01.02	земляных, улучшенных добавками песка (20%) Песок для строительных работ природный, м <sup>3</sup>	486,40	117,26	366,11	41,54	3,03 4,5	14,90
11-01-013-03 02.2.05.04 02.2.05.04 02.2.05.04	щебеночных с пропиткой битумом Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм, м <sup>3</sup> Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм, м <sup>3</sup> Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20-40 мм, м <sup>3</sup>	2 472,06	234,02	393,42	42,66	1 844,62 1,84 0,92 2,98	28,40
<b>Таблица ФЕР 11-01-014 Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство полов бетонных толщиной:							
11-01-014-01 04.1.02.06	100 мм Бетон тяжелый, м <sup>3</sup>	529,86	291,49	190,65	127,83	47,72 10,2	30,30
11-01-014-02 04.1.02.06	150 мм Бетон тяжелый, м <sup>3</sup>	619,45	322,27	210,71	141,29	86,47 15,3	33,50
11-01-014-03 04.1.02.06	200 мм Бетон тяжелый, м <sup>3</sup>	684,54	346,32	220,75	148,02	117,47 20,4	36,00
11-01-014-04 04.1.02.06	250 мм Бетон тяжелый, м <sup>3</sup>	765,43	376,14	240,82	161,47	148,47 25,5	39,10
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм	9 713,43	291,49	190,65	127,83	9 231,29	30,30

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕР 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий:							
11-01-015-01 04.1.02.06	бетонных толщиной 30 мм <i>Бетон тяжелый, м<sup>3</sup></i>	538,37	321,01	208,82	31,43	8,54 3,06	40,43
11-01-015-02 04.1.02.06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 <i>Бетон тяжелый, м<sup>3</sup></i>	15,80	9,45	6,35	2,57	0,51	1,19
11-01-015-03 04.3.01.09	цементных толщиной 20 мм <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i>	443,79	239,23	195,17	29,14	9,39 2,04	30,13
11-01-015-04 04.3.01.09	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i>	15,48	9,13	6,35	2,57	0,51	1,15
11-01-015-05 04.3.01.08	металлоцементных толщиной 15 мм <i>Раствор металлоцементный марки 500, м<sup>3</sup></i>	840,04	646,65	183,87	27,56	9,52 1,53	72,09
11-01-015-06 04.3.01.08	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05 <i>Раствор металлоцементный марки 500, м<sup>3</sup></i>	10,43	4,49	5,94	2,57	0,51	0,50
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	978,36	725,96	236,10	21,03	16,30	80,04
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	134,57	102,71	6,65	1,14	25,21	10,80
<b>Таблица ФЕР 11-01-016 Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий из бетона:							
11-01-016-01 02.3.01.07	кислотоупорного толщиной 40 мм <i>Песок кварцевый, т</i>	12 273,82	1 377,74	345,36	138,65	10 550,72 1,86	109,78
11-01-016-02 08.4.02.01 17.4.01.01	жароупорного толщиной 90 мм <i>Сетка арматурная, т</i> <i>Бетон жаростойкий, м<sup>3</sup></i>	613,17	540,04	73,13	29,26	0,56 9,18	61,79
На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:							
11-01-016-03 02.3.01.07	11-01-016-01 <i>Песок кварцевый, т</i>	2 918,22	286,14	77,47	30,90	2 554,61 0,465	22,80
11-01-016-04 17.4.01.01	11-01-016-02 <i>Бетон жаростойкий, м<sup>3</sup></i>	53,43	47,37	6,06	2,82	1,02	5,42
<b>Таблица ФЕР 11-01-017 Устройство покрытий мозаичных ("Брекчия" и терраццо)</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий мозаичных:							
11-01-017-01 04.3.01.06 04.3.01.09 13.1.01.01	из боя мраморных плит (типа "Брекчия") <i>Раствор декоративный (с каменной крошкой), м<sup>3</sup></i> <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>Куски мраморных плит, м<sup>2</sup></i>	1 777,36	1 294,37	352,02	63,44	130,97 0,77 2,04 80	144,30
11-01-017-02 04.3.01.06	терраццо толщиной 20 мм без рисунка <i>Раствор декоративный (с каменной крошкой), м<sup>3</sup></i>	1 915,69	1 563,20	219,94	27,02	132,55 2,04	174,27
11-01-017-03 04.3.01.06	терраццо толщиной 20 мм с рисунком <i>Раствор декоративный (с каменной крошкой), м<sup>3</sup></i>	2 174,57	1 822,08	219,94	27,02	132,55 2,04	203,13

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-017-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	162,21	156,44	5,77	0,68		17,44
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой), м <sup>3</sup>					0,51	
<b>Таблица ФЕР 11-01-018 Установка жиллок</b>							
Измеритель: 100 м							
Установка жиллок:							
11-01-018-01	стеклянных в мозаичные покрытия	255,17	198,24	1,31	0,23	55,62	22,10
11-01-018-02	латунных в мозаичные покрытия	176,47	175,81	0,66	0,12		19,60
08.1.02.05	Жилки латунные, м					105	
11-01-018-03	алюминиевых в мозаичные покрытия	176,47	175,81	0,66	0,12		19,60
08.1.02.05	Жилки алюминиевые, м					105	
11-01-018-04	дубовых в паркетные покрытия	28,38	27,72	0,66	0,12		3,09
11.2.04.02	Жилки дубовые, м					105	
<b>Таблица ФЕР 11-01-019 Устройство покрытий асфальтобетонных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий асфальтобетонных:							
11-01-019-01	литых толщиной 25 мм	265,78	238,00	16,78	1,16	11,00	26,24
01.2.03.02	Грунтовка битумная, т					0,069	
04.2.02.01	Асфальт литой для покрытий тротуаров, м <sup>3</sup>					2,55	
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01	27,03	27,03				2,98
04.2.02.01	Асфальт литой для покрытий тротуаров, м <sup>3</sup>					0,51	
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм	368,60	136,71	220,89	26,57	11,00	16,16
01.2.03.02	Грунтовка битумная, т					0,069	
04.2.01.04	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, т					5,79	
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	31,55	19,71	11,84	1,31		2,33
04.2.01.04	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, т					1,16	
<b>Таблица ФЕР 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий ксилолитовых:							
11-01-020-01	толщиной 15 мм	8 557,36	702,43	78,29	27,72	7 776,64	80,37
14.5.04.08	Мастика для натирки полов, кг					0,5	
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	1 115,23	56,72	26,97	9,70	1 031,54	6,49
Устройство покрытий поливинилацетатных:							
11-01-020-03	толщиной 3 мм	5 233,53	647,44	146,67	81,61	4 439,42	77,26
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный, м <sup>3</sup>					0,0173	
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03	1 488,25	120,50	44,81	24,69	1 322,94	14,38
<b>Таблица ФЕР 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий полимерцементных:							
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм	2 892,63	616,66	219,74	114,71	2 056,23	69,60
02.3.01.07	Песок кварцевый, т					0,591	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм	7 648,69	791,38	438,84	232,04	6 418,47	89,32
11-01-021-03 <i>02.3.01.07</i>	двухслойных наливных толщиной 12 мм <i>Песок кварцевый, т</i>	6 782,31	1 105,91	640,67	340,91	5 035,73 <i>1,365</i>	124,82
<b>Таблица ФЕР 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-022-01 <i>02.3.01.02</i>	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	7 732,47	1 128,36	236,90	39,47	6 367,21 <i>0,8</i>	118,65
<b>Таблица ФЕР 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:							
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных	27 708,16	931,67	152,93	69,63	26 623,56	80,04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных	53 206,66	938,42	155,31	71,15	52 112,93	80,62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных	24 467,56	946,56	158,39	73,11	23 362,61	81,32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых	14 583,46	880,33	130,18	56,71	13 572,95	75,63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых	24 739,84	941,09	156,24	71,78	23 642,51	80,85
<b>Таблица ФЕР 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	53 598,61	1 333,46	403,65	284,04	51 861,50	109,39
<b>Таблица ФЕР 11-01-025 Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий:							
11-01-025-01 <i>02.3.01.02</i> <i>13.2.03.01</i>	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i> <i>Брусчатка, м<sup>2</sup></i>	1 111,13	850,36	254,67	28,47	6,10 <i>0,43</i> <i>100</i>	94,80
11-01-025-02 <i>04.3.01.09</i> <i>02.3.01.02</i> <i>13.2.03.01</i>	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i> <i>Брусчатка, м<sup>2</sup></i>	1 890,38	1 058,46	371,66	37,93	460,26 <i>1,94</i> <i>3,06</i> <i>100</i>	118,00
11-01-025-03 <i>02.3.01.02</i> <i>02.2.05.04</i>	из камня булыжного по готовому подстилающему слою <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i> <i>Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм, м<sup>3</sup></i>	4 355,01	714,91	216,88	24,24	3 423,22 <i>1,6</i> <i>2,71</i>	79,70
<b>Таблица ФЕР 11-01-026 Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:							
11-01-026-01	при укладке плашмя	37 311,02	3 313,50	745,15	145,07	33 252,37	307,09
11-01-026-02	при укладке на ребро	60 522,53	5 507,11	1 254,26	244,66	53 761,16	510,39



Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕР 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:							
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных <i>04.3.01.09</i> Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup> <i>05.2.02.21</i> Плитки бетонные, цементные или мозаичные, м <sup>2</sup>	959,88	675,69	167,94	48,06	116,25	81,31
						1,3	
						102	
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных <i>04.3.01.09</i> Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup>	8 201,43	1 046,88	122,70	37,92	7 031,85	119,78
						1,3	
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем <i>04.3.01.09</i> Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup>	8 201,43	1 046,88	122,70	37,92	7 031,85	119,78
						1,3	
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм <i>04.3.01.09</i> Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup>	6 939,83	740,54	124,04	39,68	6 075,25	88,37
						2,2	
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:							
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	10 547,21	1 046,88	142,03	53,61	9 358,30	119,78
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	9 047,81	1 046,88	142,03	53,61	7 858,90	119,78
<b>Таблица ФЕР 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:							
11-01-028-01	асфальтобетонных <i>01.7.13.03</i> Плитки асфальтобетонные, м <sup>2</sup>	2 101,26	947,19	155,91	12,13	998,16	98,46
						102	
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов	9 427,51	1 277,30	145,07	8,17	8 005,14	128,76
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов	9 427,51	1 277,30	145,07	8,17	8 005,14	128,76
<b>Таблица ФЕР 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:							
11-01-029-01	из песка <i>08.1.02.09-0003</i> Плиты чугунные для полов, т <i>04.1.02.06</i> Бетон тяжелый, м <sup>3</sup> <i>02.3.01.02</i> Песок для строительных работ природный, м <sup>3</sup>	1 682,12	1 112,28	569,55	77,18	0,29	124,00
						П	
						0,43	
						8,4	
11-01-029-02	из бетона <i>08.1.02.09-0003</i> Плиты чугунные для полов, т <i>04.1.02.06</i> Бетон тяжелый, м <sup>3</sup>	2 385,12	557,93	141,15	24,48	1 686,04	62,20
						П	
						4,1	
<b>Таблица ФЕР 11-01-030 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона <i>08.1.02.09</i> Плиты стальные для полов, т <i>04.1.02.06</i> Бетон тяжелый, м <sup>3</sup>	894,27	808,78	76,10	12,99	9,39	95,60
						2,6	
						4,1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕР 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий:							
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 2 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>13.1.02.04 Плиты мраморные, м<sup>2</sup></i>	1 813,99	1 473,98	212,76	44,39	127,25	172,80
						2,2	
						100	
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 3 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>13.1.02.04 Плиты мраморные, м<sup>2</sup></i>	2 192,49	1 843,67	221,57	47,30	127,25	216,14
						2,5	
						100	
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 4 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>13.1.02.04 Плиты мраморные, м<sup>2</sup></i>	2 575,53	2 217,89	230,39	50,22	127,25	260,01
						2,5	
						100	
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 10 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>13.1.02.04 Плиты мраморные, м<sup>2</sup></i>	3 545,07	3 164,63	253,19	57,77	127,25	371,00
						2,8	
						100	
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 20 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>13.1.02.04 Плиты мраморные, м<sup>2</sup></i>	4 844,92	4 433,47	284,20	68,03	127,25	519,75
						2,9	
						100	
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 30 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>02.3.01.02 Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i> <i>13.1.02.04 Плиты мраморные, м<sup>2</sup></i>	6 448,18	6 249,08	178,71	33,12	20,39	732,60
						3	
						3,06	
						100	
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 3 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>02.3.01.02 Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i> <i>13.2.04.02 Плиты гранитные, м<sup>2</sup></i>	2 301,06	2 101,96	178,71	33,12	20,39	246,42
						2,5	
						3,06	
						100	
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 4 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>02.3.01.02 Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i> <i>13.2.04.02 Плиты гранитные, м<sup>2</sup></i>	2 954,38	2 755,28	178,71	33,12	20,39	323,01
						2,7	
						3,06	
						100	
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 10 шт. <i>04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>02.3.01.02 Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i> <i>13.2.04.02 Плиты гранитные, м<sup>2</sup></i>	4 403,03	4 203,93	178,71	33,12	20,39	492,84
						3	
						3,06	
						100	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕР 11-01-032 Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке:							
11-01-032-01	из мастики	19 780,70	1 444,69	242,47	4,87	18 093,54	153,69
11-01-032-02 02.3.01.02	из песка <i>Песок для строительных работ природный, м<sup>3</sup></i>	19 417,46	1 403,70	236,38	7,01	17 777,38 2,24	149,33
<b>Таблица ФЕР 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий:							
11-01-033-01 11.1.01.04	дощатых толщиной 28 мм <i>Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные, м<sup>3</sup></i>	744,24	517,94	78,97	17,57	147,33 2,88	60,72
11-01-033-02 11.1.01.04	дощатых толщиной 36 мм <i>Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные, м<sup>3</sup></i>	984,54	569,04	101,68	23,02	313,82 3,71	66,71
11-01-033-03	из брусков	15 829,97	588,91	132,18	30,32	15 108,88	69,04
<b>Таблица ФЕР 11-01-034 Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий:							
11-01-034-01 11.1.01.05	из досок паркетных <i>Доски паркетные, м<sup>2</sup></i>	623,02	330,79	75,48	14,01	216,75 104	35,19
11-01-034-02 11.2.10.01	из паркета мозаичного <i>Паркет мозаичный, м<sup>2</sup></i>	991,84	426,76	47,29	8,81	517,79 102	45,40
11-01-034-03 11.1.01.13	из паркета штучного без жилок <i>Паркет штучный, м<sup>2</sup></i>	1 662,47	1 074,70	69,98	12,63	517,79 102	114,33
11-01-034-04 11.2.03.02	из досок ламинированных замковым способом <i>Покрытие напольное ламинированное (ламинат), м<sup>2</sup></i>	613,75	240,73	6,57	1,16	366,45 102,5	25,61
<b>Таблица ФЕР 11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий:							
11-01-035-01 11.2.10.02	из щитов паркетных <i>Щиты паркетные, м<sup>2</sup></i>	4 728,87	972,88	63,07	10,65	3 692,92 101,5	99,68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных	24 399,39	591,55	48,02	11,51	23 759,82	60,61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых	2 583,96	476,67	65,38	5,70	2 041,91	55,17
11-01-035-04	из плит древесностружечных	4 487,01	413,34	72,67	17,46	4 001,00	47,84
<b>Таблица ФЕР 11-01-036 Устройство покрытий из линолеума</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-036-01 14.1.06.05 01.6.03.04	Устройство покрытий из линолеума на клее <i>Состав клеящий, кг</i> <i>Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, м<sup>2</sup></i>	397,05	352,34	43,80	10,53	0,91 50,0 102	42,40
Устройство покрытий:							
11-01-036-03 01.6.03.04	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату <i>Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, м<sup>2</sup></i>	185,10	142,93	42,17	10,16	102	17,20

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-036-04 <i>01.7.06.03</i> <i>01.6.03.04</i>	из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках <i>Лента полимерная, 100 м</i> <i>Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, м<sup>2</sup></i>	321,21	261,02	60,19	10,16	<i>0,68</i> <i>102</i>	31,41

**Таблица ФЕР 11-01-037 Устройство покрытий из резины и ковровых покрытий**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Устройство покрытий:

11-01-037-01 <i>01.6.03.04</i>	из резины на клею "Бустилат" <i>Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин), м<sup>2</sup></i>	1 009,46	398,13	45,42	10,89	565,91 <i>102</i>	47,06
11-01-037-02 <i>01.6.03.04</i>	из резины на клею КН-2 <i>Линолеум резиновый без подосновы (релин), м<sup>2</sup></i>	888,45	398,13	45,42	10,89	444,90 <i>102</i>	47,06
11-01-037-03 <i>01.6.03.03</i>	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" <i>Ковровые покрытия, м<sup>2</sup></i>	493,86	399,06	43,80	10,53	51,00 <i>102</i>	47,17
11-01-037-04 <i>01.6.03.03</i>	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 <i>Ковровые покрытия, м<sup>2</sup></i>	480,63	399,06	43,80	10,53	37,77 <i>102</i>	47,17
11-01-037-05 <i>01.6.03.03</i>	из готовых ковров насухо на комнату <i>Ковровые покрытия, м<sup>2</sup></i>	194,13	150,33	43,80	10,53	<i>102</i>	17,20
11-01-037-06 <i>01.6.03.03</i>	из готовых ковров на комнату на клею "Бустилат" <i>Ковровые покрытия, м<sup>2</sup></i>	1 251,37	460,86	43,80	10,53	746,71 <i>102</i>	52,73
11-01-037-07 <i>01.6.03.03</i>	из готовых ковров на комнату на клею КН-2 <i>Ковровые покрытия, м<sup>2</sup></i>	1 057,33	460,86	43,80	10,53	552,67 <i>102</i>	52,73

**Таблица ФЕР 11-01-038 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:

11-01-038-01 <i>14.5.11.10</i>	на мастике "Изол" <i>Полимерцементная шпатлевка, кг</i>	13 055,33	487,32	12,99	3,09	12 555,02 <i>1,9</i>	47,73
11-01-038-02 <i>14.5.11.10</i>	на клею КН-2 <i>Полимерцементная шпатлевка, кг</i>	12 295,35	523,57	17,73	0,99	11 754,05 <i>1,9</i>	51,28
11-01-038-03 <i>14.5.11.10</i>	на мастике КН-3 <i>Полимерцементная шпатлевка, кг</i>	13 137,39	523,57	17,73	0,99	12 596,09 <i>1,9</i>	51,28

**Таблица ФЕР 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических**

Измеритель: 100 м

Устройство плинтусов:

11-01-039-01	деревянных	567,51	65,51	5,57	1,07	496,43	7,68
11-01-039-02 <i>04.3.01.09</i>	цементных <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i>	108,95	103,51	5,44	1,68	<i>0,16</i>	10,76
11-01-039-03 <i>04.3.01.06</i>	из террацевого раствора <i>Раствор декоративный, м<sup>3</sup></i>	436,03	430,59	5,44	1,68	<i>0,16</i>	44,76
11-01-039-04 <i>06.2.05.03</i> <i>04.3.01.09</i>	из плиток керамических <i>Плитки керамические плитусные, м</i> <i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i>	232,03	226,53	5,50	1,38	<i>101</i> <i>0,16</i>	23,82

**Таблица ФЕР 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных**

Измеритель: 100 м

Устройство плинтусов поливинилхлоридных:

11-01-040-01 <i>11.3.03.06</i>	на клею КН-2 <i>Плинтуса для полов пластиковые, м</i>	133,12	87,94	2,13	0,42	43,05 <i>101</i>	9,01
11-01-040-02 <i>11.3.03.06</i>	на мастике кумароно-каучуковой КН-3 <i>Плинтуса для полов пластиковые, м</i>	216,52	87,94	2,13	0,42	126,45 <i>101</i>	9,01

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-040-03	на винтах самонарезающих	137,09	61,32	2,13	0,42	73,64	6,68
11.3.03.14	Уголок наружный для пластикового плинтуса, шт.					7	
11.3.03.14	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, шт.					7	
11.3.03.14	Соединитель для пластикового плинтуса, шт.					40	
11.3.03.14	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, шт.					8	
11.3.03.14	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, шт.					8	
11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые, м					101	
<b>Таблица ФЕР 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит</b>							
Измеритель: м <sup>2</sup>							
11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	95,70	94,41	1,29	0,39		8,63
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup>					0,025	
13.1.02.04	Плиты мраморные, м <sup>2</sup>					1	
<b>Таблица ФЕР 11-01-042 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке</b>							
Измеритель: 100 м							
11-01-042-01	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	4 755,73	563,91	94,52	18,31	4 097,30	49,25
<b>Таблица ФЕР 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Укладка под обогреваемые полы:							
11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам	3 461,46	315,53	46,71	11,28	3 099,22	36,52
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов	264,85	238,91	25,94	6,33		28,75
12.2.03.15	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные, м <sup>3</sup>					1,27	
06.1.01.05	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, 1000 шт.					0,69	
<b>Таблица ФЕР 11-01-044 Нарезка швов в бетоне</b>							
Измеритель: 100 м							
Нарезка швов в бетоне:							
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования	4 083,69	80,69	688,48	37,92	3 314,52	9,71
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	878,95	80,69	688,48	37,92	109,78	9,71
<b>Таблица ФЕР 11-01-045 Устройство покрытий наливных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	21 416,48	931,67	57,33	2,97	20 427,48	80,04
<b>Таблица ФЕР 11-01-046 Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки</b>							
Измеритель: м <sup>2</sup>							
11-01-046-01	Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки	9,67	3,33	6,34			0,39

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕР 11-01-047 Устройство покрытий из плит керамогранитных</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:							
11-01-047-01 14.4.01.21 11.2.04.05	40x40 см Грунтовка, т Рейки деревянные, м <sup>3</sup>	21 576,86	2 713,07	24,15	17,51	18 839,64 П 0,01	310,42
11-01-047-02 14.4.01.21 11.2.04.05	60x60 см Грунтовка, т Рейки деревянные, м <sup>3</sup>	27 158,84	2 053,20	24,15	17,51	25 081,49 П 0,01	234,92
<b>Таблица ФЕР 11-01-048 Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и элементов пола</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство сборных оснований из элементов полов:							
11-01-048-01 12.2.05.11	на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм Плиты теплоизоляционные, м <sup>3</sup>	8 621,37	1 059,12	88,83	16,72	7 473,42 3,06	119,54
11-01-048-02 02.2.02.01	на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм Заполнитель пористый, м <sup>3</sup>	8 657,46	981,25	202,79	38,76	7 473,42 5	110,75
Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ:							
11-01-048-03 12.2.05.11	на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм Плиты теплоизоляционные, м <sup>3</sup>	8 106,31	1 250,96	93,21	18,61	6 762,14 3,06	143,13
11-01-048-04 02.2.02.01	на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм Заполнитель пористый, м <sup>3</sup>	8 182,90	1 211,63	209,13	40,99	6 762,14 5	138,63
<b>Таблица ФЕР 11-01-049 Укладка металлического накладного профиля (порога)</b>							
Измеритель: 100 м							
11-01-049-01 09.2.03.02	Укладка металлического накладного профиля (порога) Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, м	225,83	145,43			80,40 105	16,64
<b>Таблица ФЕР 11-01-050 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	1 522,80	29,43	1,31	0,23	1 492,06	3,45
<b>Таблица ФЕР 11-01-051 Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе:							
11-01-051-01 01.7.18.03 20.5.02.06-0035	нагревательного кабеля по готовому основанию Секция нагревательная для электрообогрева полов, шт. Разветвительная коробка: У-196, 10 шт.	442,51	271,77	1,62	0,37	169,12 П П	28,25
11-01-051-02 01.7.18.03 20.5.02.06-0035	нагревательного мата по готовому основанию Мат нагревательный для электрообогрева полов, м <sup>2</sup> Разветвительная коробка: У-196, 10 шт.	187,20	184,42	1,32	0,23	1,46 П П	19,17
11-01-051-03 01.7.18.04 20.5.02.06-0035	термопленки по готовому основанию Пол теплый пленочный инфракрасный (термопленка), котл. Разветвительная коробка: У-196, 10 шт.	323,97	169,31	1,40	0,27	153,26 П П	17,60

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-051-04  <i>12.2.03.15</i>	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов <i>Материалы теплоизоляционные рулонные с отражающим эффектом, м<sup>2</sup></i>	203,84	36,08	0,78	0,34	166,98  <i>103</i>	4,23
<b>Таблица ФЕР 11-01-052 Устройство полимерных наливных полов из полиуретана</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство полимерных наливных полов из полиуретана:							
11-01-052-01 <i>14.4.01.21</i> <i>14.4.03.15</i>	с толщиной покрытия 2 мм <i>Грунтовка, т</i> <i>Лак финишный полиуретановый двухкомпонентный, кг</i>	15 835,40	465,22	12,04	2,52	15 358,14 <i>0,04</i> <i>20</i>	54,99
11-01-052-02 <i>14.4.01.21</i> <i>14.4.03.15</i>	усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3 мм <i>Грунтовка, т</i> <i>Лак финишный полиуретановый двухкомпонентный, кг</i>	17 428,06	716,18	13,71	2,90	16 698,17 <i>0,08</i> <i>20</i>	83,96
<b>Таблица ФЕР 11-01-053 Устройство оснований полов из фанеры</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью:							
11-01-053-01 <i>01.7.15.14</i>	до 20 м <sup>2</sup> <i>Шурупы строительные, т</i>	6 295,94	310,21	630,06	73,22	5 355,67 <i>0,0018</i>	37,97
11-01-053-02 <i>01.7.15.14</i>	свыше 20 м <sup>2</sup> <i>Шурупы строительные, т</i>	6 245,45	259,72	630,06	73,22	5 355,67 <i>0,0018</i>	31,79
Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью:							
11-01-053-03 <i>01.7.15.14</i>	до 20 м <sup>2</sup> <i>Шурупы строительные, т</i>	11 895,87	569,94	657,78	79,15	10 668,15 <i>0,0037</i>	69,76
11-01-053-04 <i>01.7.15.14</i>	свыше 20 м <sup>2</sup> <i>Шурупы строительные, т</i>	11 778,06	452,13	657,78	79,15	10 668,15 <i>0,0037</i>	55,34

## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 11.1

## Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 11

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя	11-01-009 (1)	2	2	2
3.2. Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора	11-01-024	0,75	0,5	0,56
3.3. Укладка линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках	11-01-036 (1, 2, 4) 11-01-037 (1÷4)	1,2	--	1,25 к расходу линолеума, релина и ковровых покрытий



## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .....	2
Сборник 11. Полы.....	2
Раздел 1. ПОЛЫ.....	2
Таблица ФЕР 11-01-001 Уплотнение грунта .....	2
Таблица ФЕР 11-01-002 Устройство подстилающих слоев .....	2
Таблица ФЕР 11-01-003 Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев .....	3
Таблица ФЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции.....	3
Таблица ФЕР 11-01-005 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом .....	3
Таблица ФЕР 11-01-006 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм .....	3
Таблица ФЕР 11-01-007 Затирка поверхности гидроизоляции песком.....	4
Таблица ФЕР 11-01-008 Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной.....	4
Таблица ФЕР 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.....	4
Таблица ФЕР 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит.....	4
Таблица ФЕР 11-01-011 Устройство стяжек .....	4
Таблица ФЕР 11-01-012 Укладка лаг .....	5
Таблица ФЕР 11-01-013 Устройство покрытий земляных и щебеночных.....	5
Таблица ФЕР 11-01-014 Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования .....	5
Таблица ФЕР 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных .....	6
Таблица ФЕР 11-01-016 Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного .....	6
Таблица ФЕР 11-01-017 Устройство покрытий мозаичных ("Брекчия" и терраццо).....	6
Таблица ФЕР 11-01-018 Установка жилок .....	7
Таблица ФЕР 11-01-019 Устройство покрытий асфальтобетонных.....	7
Таблица ФЕР 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных .....	7
Таблица ФЕР 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных .....	7
Таблица ФЕР 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм .....	8
Таблица ФЕР 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм .....	8
Таблица ФЕР 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.....	8
Таблица ФЕР 11-01-025 Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного .....	8
Таблица ФЕР 11-01-026 Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке .....	8
Таблица ФЕР 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.....	9
Таблица ФЕР 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток .....	9
Таблица ФЕР 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит .....	9
Таблица ФЕР 11-01-030 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона.....	9
Таблица ФЕР 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных .....	10
Таблица ФЕР 11-01-032 Устройство покрытий из торцевой пашки на прослойке из мастики и песка.....	11
Таблица ФЕР 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков .....	11
Таблица ФЕР 11-01-034 Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.....	11
Таблица ФЕР 11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.....	11
Таблица ФЕР 11-01-036 Устройство покрытий из линолеума.....	11
Таблица ФЕР 11-01-037 Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий .....	12
Таблица ФЕР 11-01-038 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных.....	12
Таблица ФЕР 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических .....	12
Таблица ФЕР 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных .....	12
Таблица ФЕР 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит .....	13
Таблица ФЕР 11-01-042 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке .....	13
Таблица ФЕР 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне .....	13
Таблица ФЕР 11-01-044 Нарезка швов в бетоне .....	13
Таблица ФЕР 11-01-045 Устройство покрытий наливных.....	13

Таблица ФЕР 11-01-046	Утюжка пола при устройстве пола из торцовой пашки .....	13
Таблица ФЕР 11-01-047	Устройство покрытий из плит керамогранитных .....	14
Таблица ФЕР 11-01-048	Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсоволокнистых листов (ГВЛ) и элементов пола.....	14
Таблица ФЕР 11-01-049	Укладка металлического накладного профиля (порога).....	14
Таблица ФЕР 11-01-050	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо.....	14
Таблица ФЕР 11-01-051	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию .....	14
Таблица ФЕР 11-01-052	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана .....	15
Таблица ФЕР 11-01-053	Устройство оснований полов из фанеры .....	15
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ .....		16
СОДЕРЖАНИЕ .....		17