

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН 81-02-15-2017

### Сборник 15. Отделочные работы

#### І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.15. Сметные нормы сборника 15 «Отделочные работы» предназначены для определения затрат на выполнение полного комплекса отделочных работ.

1.15.1. В сборнике 15 включены:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в приложениях 15.4, 15.5, 15.6. В табл. 15-04-027 приведены нормы расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями и фотообоями согласно составу работ, приведенному в приложениях 15.7, 15.8, 15.14;

ж) отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей согласно составу работ, приведенному в приложении 15.13.

1.15.2. Сборник 15 предусматривает:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Расход ресурсов на эти цели следует определять по нормам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, расход ресурсов на эти цели следует определять по нормам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.15.3. В нормах на облицовку природным камнем предусмотрены:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в нормах, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м<sup>2</sup> облицовки согласно норм табл. 15-01-005.

В норме 15-01-011-03 не учтен расход кругов шлифовальных для полировки гранитных плит. Его следует учитывать дополнительно.

Нормы, указанные в табл. 15-01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Нормы табл. 15-01-048 на облицовку доломитовыми плитами учитывают затраты на установку деталей крепления.

Нормы табл. 15-01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.15.4. В нормах на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Расход ресурсов на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по нормам 15-01-023-02, 15-01-025-02, а переменного – по нормам 15-01-023-03, 15-01-025-03.

В табл. 15-01-023 и 15-01-025 к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.15.5. В нормах на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, расход ресурсов определен для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

Составы растворов для оштукатуривания в нормах принимаются:

цементный 1:3;

цементно-известковый 1:1:6;

известковый 1:2,5.

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, к материальным ресурсам, затратам труда и времени использования машин следует применять коэффициенты, определенные по формуле:

$$K = T_f / T_n,$$

где

$T_f$  – проектная (фактическая) толщина намета;

$T_n$  – нормативная (усредненная) толщина намета.

1.15.6. В нормах на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности предусмотрен расход ресурсов на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.15.7. В нормах на оштукатуривание поверхностей внутри здания предусмотрено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом расхода ресурсов на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.15.8. Расход ресурсов на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам табл. с 15-02-002 по 15-02-007.

1.15.9. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, расход ресурсов на ее выполнение следует определять по нормам 15-02-031-08 и 15-02-031-09.

Подготовка поверхности при облицовке предусматривает комплекс процессов, которые должны отвечать следующим требованиям: бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выполненных в пустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед их облицовкой промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и др. водных составов увлажнить до матового блеска.

Расход ресурсов на выполнение насечки поверхности следует определять по нормам 15-02-031-08, 15-02-031-09.

1.15.10. В нормах на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 15-02-034) предусмотрено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Расход ресурсов на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме 15-02-035-04.

1.15.11. Расход ресурсов на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по норме 15-02-003-01 и 15-02-006-01.

1.15.12. В нормах табл. 15-02-001 по 15-02-007 не предусмотрено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, расход ресурсов на которое следует определять по нормам табл. 15-02-036.

1.15.13. В нормах табл. с 15-03-005 по 15-03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не предусмотрена.

1.15.14. Расход ресурсов на установку лепных деталей, не предусмотренных в сборнике 15, следует определять по нормам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.15.15. В нормах на установку лепных изделий предусмотрен расход ресурсов на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.15.16. Количество деталей, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в приложении 15.1. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 15.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.15.17. В нормах на малярные работы предусмотрено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для определения расхода ресурсов на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же нормы.

В нормах на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.15.18. Расход ресурсов на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску заполнения оконных проемов.

1.15.19. В нормах табл. 15-04-025, 15-04-026 предусмотрена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда.

1.15.20. Для определения расхода ресурсов на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда.

1.15.21. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы с 15-04-038-01 по 15-04-038-03) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.15.22. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (нормы с 15-04-047-01 по 15-04-047-08).

1.15.23. В нормах на отделку под шелк (нормы с 15-04-047-03 по 15-04-047-08) предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (приложение 15.2).

1.15.24. В нормах на разделку по эскизам (нормы с 15-04-047-09 по 15-04-047-11) предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40 %), со средней насыщенностью рисунком (фон 20 % -40 %) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20 %).

1.15.25. Расход ресурсов на отделку под шелк шашками следует определять по норме 15-04-047-08.

1.15.26. Расход ресурсов на окраску стальных конструкций следует определять по нормам сборника 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.15.27. В нормах на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными, эмульсионными и акриловыми красками предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске простых фасадов. Расход ресурсов на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен) следует определять по этим же нормам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.21 приложения 15.10.

1.15.28. В норме 15-05-001-05 предусмотрен расход ресурсов на остекление внутренних фрамуг без коробок. Расход ресурсов на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.15.29. В нормах 15-05-002-03, 15-05-002-04 предусмотрен расход ресурсов на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2 %. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.15.30. Расход ресурсов на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по нормам табл. с 15-01-031 по 15-01-041.

1.15.31. При устройстве подвесных потолков с криволинейными очертаниями в плане радиусом до 2-х метров к нормам затрат труда рабочих-строителей ГЭСН 15-01-047-15 применять коэффициент 1,2.

1.15.32. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения сборника 15, приведены в приложении 15.10.

1.15.33. Нормами табл. 15-01-064, 15-01-080 предусмотрено выполнение работ с готовых инвентарных лесов на высоте до 30 м. При производстве работ на высоте свыше 30 м к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять коэффициенты, приведенные в приложения 15.12.

1.15.34. Нормами табл. 15-01-064, 15-01-080 предусмотрена теплоизоляция простых наружных стен и стен средней сложности (при площади, занимаемой архитектурными деталями, не более 30 % площади стены). При теплоизоляции сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади стены) или стен криволинейного очертания к нормам затрат труда рабочих-строителей применяются коэффициенты, приведенные в приложении 15.12.

## II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.15. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 15 «Отделочные работы».

2.15.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.15.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.15.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.15.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

2.15.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.15.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей, определяется по длине откосов отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.15.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.15.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.15.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.15.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.15.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.15.12. Объем работ по оштукатуриванию: потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м<sup>2</sup>) в нормах табл. 15-02-022 определяется по площади поверхности потолка между внутренними гранями стен или перегородок; ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м<sup>2</sup> в нормах табл. 15-02-023 определяется по развернутой поверхности (по площади оштукатуриваемой поверхности).

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах 15-02-015-01, 15-02-015-03, 15-02-015-05, 15-02-015-07, 15-02-015-09, 15-02-015-11, 15-02-016-01, 15-02-016-03, 15-02-016-05, табл. 15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а расход ресурсов на их выполнение следует определять по норме 15-02-031-03.

2.15.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а расход ресурсов на ее выполнение нормировать по нормам 15-02-031-01, 15-02-031-02.

2.15.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.15.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.15.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.15.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.15.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

- а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;
- б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
- в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
- г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

2.15.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям сборника 15.

2.15.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

2.15.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.15.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.15.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.15.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50 %, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.15.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.15.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.15.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2 % – 1; от 2,1 до 10 % – 1,1; от 10,1 до 40 % – 1,5; от 40,1 до 70 % – 2,1; более 70 % – 2,8.

2.15.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10 % от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.15.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на коэффициенты, приведенные в приложении 15.3.

2.15.31. В норме 15-04-003-01 площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.15.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.15.33. В нормах таблицы 15-04-032 площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.15.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.15.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.15.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20 % типа: парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30 % типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м<sup>2</sup> (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб: 15 мм – 0,11 м<sup>2</sup>; 20 мм – 0,13 м<sup>2</sup>; 25 мм – 0,16 м<sup>2</sup>; 32 мм – 0,18 м<sup>2</sup>; 40 мм – 0,21 м<sup>2</sup>; 50 мм – 0,26 м<sup>2</sup>;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб:

50 мм – 0,28 м<sup>2</sup>; 75 мм – 0,37 м<sup>2</sup>; 100 мм – 0,48 м<sup>2</sup>; 125 мм – 0,59 м<sup>2</sup>; 150 мм – 0,72 м<sup>2</sup>.

2.15.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.15.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.15.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.15.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.15.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.15.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.15.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.15.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

2.15.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.15.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

2.15.48. В нормах табл. 15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемой поверхности стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.15.49. В нормах табл. 15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь изолируемой поверхности стен.

Объем работ по установке цельных ступеней в норме 15-01-039-01 следует определять по длине устанавливаемых ступеней с учетом заделки их в стены.

Площадь облицовки стен листовыми материалами должен исчисляться по площади отделяемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

В нормах табл. 15-05-021 площадь остекления определяется по размеру стеклопакетов.

### III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

#### Сборник 15. Отделочные работы

#### Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

#### Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

Таблица ГЭСН 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами

**Состав работ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Пригонка плит на швах по лицу.
06. Разделка швов облицовки.
07. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

- Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:
- 15-01-001-01 до 2  
15-01-001-02 до 3  
15-01-001-03 до 4  
15-01-001-04 до 6  
15-01-001-05 более 6
- Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:
- 15-01-001-06 до 2  
15-01-001-07 до 3  
15-01-001-08 до 4  
15-01-001-09 до 6  
15-01-001-10 более 6
- Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:
- 15-01-001-11 до 2  
15-01-001-12 до 3  
15-01-001-13 до 4  
15-01-001-14 до 6  
15-01-001-15 более 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-001-01	15-01-001-02	15-01-001-03	15-01-001-04	15-01-001-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 175,2	1 435,1	1 672,4	1 954,9	2 373
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,27	4,27	4,27	4,29	4,29
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,63	3,63	3,63	3,64	3,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2,44	2,44	2,68	3,03	3,56
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т	0,082	0,082	0,096	0,116	0,146
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	31,53	35,68	40,48	49,02	59,2
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,07	0,07	0,08	0,09	0,12
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0344	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	0,0082	0,0082	0,0096	0,0116	0,01455
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-001-06	15-01-001-07	15-01-001-08	15-01-001-09	15-01-001-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>						
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	706,8	866,4	1 014,6	1 162,8	1 357
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>						
		чел.-ч	8,52	8,44	8,44	8,44	8,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,62	1,6	1,6	1,6	1,54
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	6,9	6,84	6,84	6,84	6,78
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м³	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м³	0,0344	0,0344	0,0344	0,0559	0,0387
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м²	99	98	98	98	97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-001-11	15-01-001-12	15-01-001-13	15-01-001-14	15-01-001-15
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>						
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	741	900,6	1 048,8	1 208,4	1 379,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>						
		чел.-ч	11,81	11,81	11,71	11,61	11,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,35	2,35	2,33	2,31	2,29
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	9,46	9,46	9,38	9,3	9,22
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м³	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м³	0,00129	0,00258	0,00258	0,00387	0,00684
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м²	97	97	96	95	94

Таблица ГЭСН 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

**Состав работ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Протирка кромок.
03. Шлифовка и полировка.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Пригонка плит на швах по лицу.
06. Разделка швов облицовки.
07. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

**Измеритель: 100 м²**

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

- 15-01-002-01 до 2
- 15-01-002-02 до 3
- 15-01-002-03 до 4
- 15-01-002-04 до 6
- 15-01-002-05 более 6

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

- 15-01-002-06 до 2
- 15-01-002-07 до 3
- 15-01-002-08 до 4
- 15-01-002-09 до 6
- 15-01-002-10 более 6



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-002-01	15-01-002-02	15-01-002-03	15-01-002-04	15-01-002-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	517,5	655,5	770,5	885,5	966
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	3,03	3,03	3,03	3,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,66	2,64	2,64	2,64	2,63
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м³	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50х100х400 мм	м³	0,00129	0,00258	0,00258	0,00387	0,00684
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м²	99	98	98	98	97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-002-06	15-01-002-07	15-01-002-08	15-01-002-09	15-01-002-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	621,5	791	949,2	1 096,1	1 276,9
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,81	0,83	0,85	0,88	0,91
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	4,32	5,08	5,92	7,16	8,98
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,004	0,004	0,005	0,006	0,006
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,009
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50х100х400 мм	м³	0,00129	0,00258	0,00258	0,00387	0,00684
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0005
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м²	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами

**Состав работ:**

01. Распакровка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Разделка швов облицовки.
06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

**Измеритель:****100 м²**

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 до 3

15-01-003-02 до 4

15-01-003-03 до 6

15-01-003-04 более 6

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 до 3

15-01-003-06 до 4

15-01-003-07	до 6
15-01-003-08	более 6
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м <sup>2</sup> :
15-01-003-09	до 3
15-01-003-10	до 4
15-01-003-11	до 6
15-01-003-12	более 6
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м <sup>2</sup> :
15-01-003-13	до 3
15-01-003-14	до 4
15-01-003-15	до 6
15-01-003-16	более 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-003-01	15-01-003-02	15-01-003-03	15-01-003-04	15-01-003-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 898,4	2 237,4	2 610,3	3 107,5	2 587,7
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9	5,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,26	4,26	4,28	4,28	4,26
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,63	0,63	0,64	0,64	0,63
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,63	3,63	3,64	3,64	3,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2,44	2,68	3,03	3,56	2,73
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т	0,082	0,096	0,116	0,1455	0,0825
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	51,58	59,55	72,47	90,78	62,22
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,07	0,08	0,09	0,1	0,14
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452	0,0344
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	0,008	0,0096	0,012	0,015	0,008
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-003-06	15-01-003-07	15-01-003-08	15-01-003-09	15-01-003-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 017,1	3 491,7	4 101,9	1 071,6	1 265,4
1.1	Средний разряд работы		5,2	5,2	5,2	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,26	4,28	4,28	8,45	8,45
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,63	0,64	0,64	1,61	1,61
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,63	3,64	3,64	6,84	6,84
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч				8,41	8,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071	0,0071	0,0071		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2,97	3,33	3,85	0,9	0,9
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045	0,0045		
01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т	0,0955	0,1162	0,1454		
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	70,16	83,67	102,03		
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,15	0,16	0,17		
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>				1,7	1,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0344	0,0516	0,0452	0,0344	0,0344
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	0,01	0,012	0,015		
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>				0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	100	100	98	98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-003-11	15-01-003-12	15-01-003-13	15-01-003-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 413,6	1 630,2	1 379,4	1 618,8
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	5,0	5,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,45	8,36	8,45	8,45
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,61	1,59	1,61	1,61
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	6,84	6,77	6,84	6,84
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	8,41	8,41	8,41	8,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,9	0,9	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м³	1,7	1,7	1,7	1,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	3,6	3,6	3,6	3,6
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м³	0,0559	0,0452	0,0344	0,0344
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	0,5	0,5	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м²	98	97	98	98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-003-15	15-01-003-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 846,8	2 074,8
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,45	8,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,61	1,59
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	6,84	6,77
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	8,41	8,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м³	1,7	1,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	3,6	3,6
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м³	0,0516	0,0452
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м²	98	97

**Таблица ГЭСН 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина**

**Состав работ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Разделка швов облицовки.
06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

**Измеритель: 100 м²**

- Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:
- 15-01-004-01 до 3
  - 15-01-004-02 до 4
  - 15-01-004-03 до 6
  - 15-01-004-04 более 6
- Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:
- 15-01-004-05 до 3
  - 15-01-004-06 до 4
  - 15-01-004-07 до 6
  - 15-01-004-08 более 6
- Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:
- 15-01-004-09 до 3
  - 15-01-004-10 до 4
  - 15-01-004-11 до 6
  - 15-01-004-12 более 6

Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:

15-01-004-13	до 3
15-01-004-14	до 4
15-01-004-15	до 6
15-01-004-16	более 6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-004-01	15-01-004-02	15-01-004-03	15-01-004-04	15-01-004-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	851	989	1 138,5	1 276,5	1 058
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	5,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,03	3,03	3,01	3,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,39	0,39	0,39	0,38	0,39
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,64	2,64	2,64	2,63	2,64
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0344	0,0344	0,0516	0,0452	0,0344
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	98	98	98	97	98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-004-06	15-01-004-07	15-01-004-08	15-01-004-09	15-01-004-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 242	1 414,5	1 575,5	1 107,4	1 322,1
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0	5,0	4,8	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,03	3,01	2,74	2,74
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,64	2,64	2,63	2,36	2,36
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	8,41	8,41	8,41		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т				0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	1,22	1,25
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т				0,0045	0,0045
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг				8,22	9,64
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг				0,07	0,08
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,7	1,7	1,7		
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>				0,007	0,008
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т				0,006	0,006
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,6	3,6	3,6		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>				2,5	2,5
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0344	0,0516	0,0452	0,0344	0,0344
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т				0,0003	0,0003
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,5	0,5	0,5	0,003	0,003
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	98	98	97	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-004-11	15-01-004-12	15-01-004-13	15-01-004-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 525,5	1 706,3	1 638,5	1 875,8
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	5,2	5,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,74	2,74	2,74	2,74
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,38	0,38		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,36	2,36	2,36	2,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч			0,38	0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,31	1,39	1,49	1,52
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045	0,0045	0,0045
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	11,68	13,62	18,4	19,83
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,09	0,1	0,14	0,15
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,02	0,02
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006	0,006	0,006	0,006
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,5	2,5	2,5	2,5
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0516	0,0452	0,0344	0,0344
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,003	0,003	0,003	0,003
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-004-15	15-01-004-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 113,1	2 316,5
1.1	Средний разряд работы		5,2	5,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,74	2,74
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,36	2,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,38	0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,57	1,64
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	21,68	24,26
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,16	0,17
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,02	0,02
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006	0,006
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,5	2,5
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0516	0,0452
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т	0,0003	0,0004
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,003	0,004
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	99

**Таблица ГЭСН 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн**

**Состав работ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней.
04. Установка плит и заливка раствором.
05. Разделка швов облицовки.
06. Оклеивка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:

- |              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 15-01-005-01 | гранитом полированным                |
| 15-01-005-02 | гранитом чистотесанным и под "скалу" |
| 15-01-005-03 | известняком                          |

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-005-01	15-01-005-02	15-01-005-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,12	16,95	12,43
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,5	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,71	0,71	0,24
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,16	0,16	0,05
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,55	0,55	0,19

**Таблица ГЭСН 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца**

**Состав работ:**

01. Прокладка свинца в швах.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

15-01-006-01 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-006-01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
10.3.02.04-0003	Роли свинцовые марки С1 толщиной: 3,0 мм	т	0,12

**Таблица ГЭСН 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями**

**Состав работ:**

01. Распаковка и подбор камней.

02. Притирка кромок по торцам и постелям.

03. Пригонка по лицу на стыках профиля.

04. Установка камней и заливка раствора.

05. Разделка швов облицовки.

06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.

07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01 до 150 мм

15-01-007-02 до 250 мм

15-01-007-03 до 450 мм

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04 до 150 мм

15-01-007-05 до 250 мм

15-01-007-06 до 450 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-007-01	15-01-007-02	15-01-007-03	15-01-007-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 915,5	3 932,4	3 277	3 118,8
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0	5,0	5,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,11	11,98	11,85	11,67
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,4	2,29	2,18	2,29
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	9,71	9,69	9,67	9,38
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч			284,55	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,01	0,01	0,01	0,01
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	6,39	5,05	4,12	4,19
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т				0,03
01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т	0,243	0,175	0,126	
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	161,82	115,1	82,32	86,17
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,11	0,11	0,11	0,11
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>				0,073
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т				0,03
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,5	3,5	3,5	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-007-01	15-01-007-02	15-01-007-03	15-01-007-04
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>				3,5
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м <sup>3</sup>	0,00903	0,00774	0,00581	0,00903
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	0,0243	0,0175	0,0126	
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т				0,002
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг				0,54
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>				0,016
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П
13.2.01.01	Камни облицовочные фасонные	м <sup>3</sup>	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-007-05	15-01-007-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 565,1	2 248,7
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,54	12,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,18	3,16
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	9,36	9,34
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч		284,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,01	0,01
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,5	3,01
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,02	0,01
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	61,35	44,03
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,11	0,11
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,05	0,04
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: ГЗ	т	0,018	0,012
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,5	3,5
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м <sup>3</sup>	0,00774	0,00581
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т	0,001	0,001
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	0,64	0,45
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,09	0,066
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П
13.2.01.01	Камни облицовочные фасонные	м <sup>3</sup>	П	П

**Таблица ГЭСН 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями**

**Состав работ:**

01. Распаковка и подбор камней.
02. Притирка кромок по торцам и постелям.
03. Пригонка по лицу на стыках профиля.
04. Установка камней и заливка раствора.
05. Разделка швов облицовки.
06. Обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

- 15-01-008-01 до 150 мм  
15-01-008-02 до 250 мм  
15-01-008-03 до 450 мм

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:

- 15-01-008-04 до 150 мм  
15-01-008-05 до 250 мм  
15-01-008-06 до 450 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-008-01	15-01-008-02	15-01-008-03	15-01-008-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 416,8	2 017,8	1 846,8	1 966,5
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,8	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,35	12,28	12,24	11,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,49	2,49	2,49	2,39

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-008-01	15-01-008-02	15-01-008-03	15-01-008-04
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	9,86	9,79	9,75	9,53
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч			236,99	
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	12,62	12,62	12,62	12,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	2,55	2,55	2,55	2,55
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,9	3,7	3,6	3,9
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,75	0,75	0,75	0,75
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П
13.2.01.01	Камни облицовочные фасонные	м <sup>3</sup>	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-008-05	15-01-008-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	1 667,5 4,8	1 575,5 4,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>			
		чел.-ч	11,85	11,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,39	2,39
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	9,46	9,42
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч		236,99
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	12,62	12,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,5	1,5
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	2,55	2,55
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,7	3,6
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,75	0,75
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П
13.2.01.01	Камни облицовочные фасонные	м <sup>3</sup>	П	П

Таблица ГЭСН 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

## Состав работ:

01. Распаковка и подбор плит.
02. Выравнивание поверхности под облицовку раствором.
03. Огрунтовка поверхностей эмульсией ПВА.
04. Притирка кромок.
05. Установка плит на раствор.
06. Пригонка плит на швах по лицу.
07. Расшивка швов облицовки.
08. Оклейка поверхности бумагой.
09. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-009-01 до 6  
15-01-009-02 до 8  
15-01-009-03 до 10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-009-01	15-01-009-02	15-01-009-03
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	598,9 4,8	711,9 4,8	983,1 4,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>				
		чел.-ч	1,1	1,1	1,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,95	0,95	0,95
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,78	0,84	1,01
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,04	0,04	0,04
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045	0,0045



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-009-01	15-01-009-02	15-01-009-03
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	10,98	13,27	20,48
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,1	0,12	0,19
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,009	0,01	0,02
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	1	1	1
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101

**Таблица ГЭСН 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит**

**Состав работ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Укладка плит на растворе.
04. Оклейка полированных поверхностей бумагой.
05. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 15-01-010-01 Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами  
 15-01-010-02 Укладка подоконных мраморных полированных плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-010-01	15-01-010-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	621,5	395,5
1.1	Средний разряд работы		4,7	5,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,56	2,89
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,39	0,44
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,17	2,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,61	0,91
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045	0,0045
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	7,44	3,71
01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т		0,1827
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	5	
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,007	0,003
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: ГЗ	т		0,018
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	2	2,5
08.3.03.05-0017	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм	т	0,02	
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т		0,00089
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>		0,009
13.1.02.04	Плиты мраморные полированные для подступенков	м <sup>2</sup>	20	
13.1.02.04	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	м <sup>2</sup>	81	100

**Таблица ГЭСН 15-01-011 Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством**

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-011-01:

01. Разметка поверхности.
02. Сверление отверстий, установка кронштейнов.
03. Крепление направляющих и стоечных профилей.
04. Распаковка и подбор плит.
05. Притирка кромок.
06. Установка облицовочных плит.
07. Разделка швов облицовки.
08. Затирка швов.

Для нормы 15-01-011-02:

01. Пропил пазов в торцевых гранях плит.

Для нормы 15-01-011-03:

01. Полировка выступающих видимых граней плит.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup> (норма 15-01-011-01); м (нормы 15-01-011-02, 15-01-011-03)

- 15-01-011-01 Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством  
 15-01-011-02 На каждый пропиленный торца гранитных плит под скрытое крепление в построечных условиях добавлять к норме 15-01-011-01

15-01-011-03 На каждую полировку видимой поверхности торца гранитных плит в построечных условиях добавлять к норме 15-01-011-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-011-01	15-01-011-02	15-01-011-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	388,23	0,22	0,92
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,66		
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	28,66		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.06.14-0041	Лента тканевая с липким слоем	10 м	51		
01.7.17.06-0084	Круг отрезной алмазный размером: 230x2,6x22 мм	10 шт.		0,0002	
01.7.17.06-0092	Круг отрезной размером: 230x3x22	шт.	2,06		
04.3.02.09-0741	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,0145		
07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл.	II		
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101,51		
14.1.06.05	Клей	кг	3,13		

## Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

**Таблица ГЭСН 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками**

### Состав работ:

01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
03. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий.
04. Перерубка и подточка плиток.
05. Установка плиток.
06. Заполнение и расшивка швов.
07. Приготовление мастики.
08. Очистка облицованной поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-01 на полимерцементной мастике стен и колонн

15-01-016-02 на цементном растворе стен

15-01-016-03 на цементном растворе колонн

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-016-01	15-01-016-02	15-01-016-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117,52	307,8	387,6
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,8	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,91	1,32	1,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,8	1,21	1,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		0,5	0,5
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,04		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5	0,5
03.2.01.04-0002	Порландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400	т		0,04	0,04
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	1	2	2
06.2.03.02	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м <sup>2</sup>	100	100	100

**Таблица ГЭСН 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе**

**Состав работ:**

01. Выравнивание поверхности цементным раствором.
02. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий.
03. Перерубка и подточка плиток.
04. Установка плиток.
05. Заполнение и расшивка швов.
06. Приготовление раствора.
07. Очистка облицованной поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе:

15-01-017-01 стена  
15-01-017-02 колонн

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-017-01	15-01-017-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	290,7	384,18
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,32	1,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	0,11
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,21	1,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5
03.2.01.04-0002	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400	т	0,04	0,04
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2	2
06.2.03.02-0029	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м <sup>2</sup>	100	100

**Таблица ГЭСН 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике**

**Состав работ:**

01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
03. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий.
04. Перерубка и подточка плиток или ковров.
05. Установка плиток.
06. Заполнение и расшивка швов.
07. Приготовление мастики.
08. Очистка облицованной поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:

15-01-018-01 стена  
15-01-018-02 колонн

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-018-01	15-01-018-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	178,54	198,88
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77	0,77
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,67
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,03	0,03
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,9	0,9
06.2.03.01	Ковры из керамических мелкоформатных неглазурованных прямоугольных плиток	м <sup>2</sup>	101	101

**Таблица ГЭСН 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)**

**Состав работ:**

Для норм 15-01-019-01, 15-01-019-03:

01. Сортировка плиток.
02. Облицовка поверхностей.
03. Перерубка плиток и подточка кромок.
04. Заполнение швов.
05. Распудривание облицованных поверхностей.
06. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-019-02, 15-01-019-04:

01. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд.
02. Сортировка плиток.
03. Облицовка поверхностей.
04. Перерубка плиток и подточка кромок.
05. Заполнение швов.
06. Распудривание облицованных поверхностей.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-019-05, 15-01-019-07:

01. Сортировка плиток.
02. Облицовка поверхностей.
03. Приготовление клея из сухой смеси.
04. Перерубка плиток и подточка кромок.
05. Заполнение швов.
06. Распудривание облицованных поверхностей.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-019-06, 15-01-019-08:

01. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд.
02. Сортировка плиток.
03. Облицовка поверхностей.
04. Приготовление клея из сухой смеси.
05. Перерубка плиток и подточка кромок.
06. Заполнение швов.
07. Распудривание облицованных поверхностей.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-01 по кирпичу и бетону

15-01-019-02 по дереву

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-03 по кирпичу и бетону

15-01-019-04 по дереву

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:

15-01-019-05 по кирпичу и бетону

15-01-019-06 по дереву

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:

15-01-019-07 по кирпичу и бетону

15-01-019-08 по дереву

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-019-01	15-01-019-02	15-01-019-03	15-01-019-04	15-01-019-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	228	259,92	237,12	269,04	159,67
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4	3,6	3,4	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,86	1,28	0,86	1,28	1,65
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,81	1,23	0,81	1,23	0,27
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч					1,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,465	0,465	0,465	0,465	0,93
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1	0,1	
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т		0,004	0,004	0,004	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,04	0,04	0,04	0,04	
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	1,5	2,7	1,5	2,7	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-019-01	15-01-019-02	15-01-019-03	15-01-019-04	15-01-019-05
06.2.01.01-0011	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	компл.			7	7	
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>		105		105	
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т					0,05
06.2.05.04	Плитки рядовые	м <sup>2</sup>	100	100	99	99	100
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т					0,375

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-019-06	15-01-019-07	15-01-019-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	197,13	166,11	204,07
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,6	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,14	1,65	2,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	0,27	0,76
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,3	1,3	1,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,93	0,93	0,93
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм	т	0,004		0,004
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5	0,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	1,2		1,2
06.2.01.01-0011	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	компл.		7	7
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	105		105
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05	0,05	0,05
06.2.05.04	Плитки рядовые	м <sup>2</sup>	100	99	99
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375	0,375	0,375

**Таблица ГЭСН 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками**

**Состав работ:**

Для норм 15-01-020-01, 15-01-020-03, 15-01-020-05, 15-01-020-07:

01. Сортировка плиток.
02. Облицовка поверхностей.
03. Установка карнизного и плитусного рядов и угловых плиток.
04. Перерубка плиток и подточка кромок.
05. Заполнение швов.
06. Распудривание облицованных поверхностей.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-020-02, 15-01-020-04, 15-01-020-06, 15-01-020-08:

01. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд.
02. Сортировка плиток.
03. Облицовка поверхностей.
04. Установка карнизного и плитусного рядов и угловых плиток.
05. Перерубка плиток и подточка кромок.
06. Заполнение швов.
07. Распудривание облицованных поверхностей.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-020-09, 15-01-020-11, 15-01-020-13, 15-01-020-15:

01. Сортировка плиток.
02. Облицовка поверхностей.
03. Приготовление клея из сухой смеси.
04. Установка карнизного и плитусного рядов и угловых плиток.
05. Перерубка плиток и подточка кромок.
06. Заполнение швов.
07. Распудривание облицованных поверхностей.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-020-10, 15-01-020-12, 15-01-020-14, 15-01-020-16:

01. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд.
02. Сортировка плиток.
03. Облицовка поверхностей.
04. Приготовление клея из сухой смеси.
05. Установка карнизного и плитусного рядов и угловых плиток.
06. Перерубка плиток и подточка кромок.
07. Заполнение швов.
08. Распудривание облицованных поверхностей.
09. Очистка и промывка поверхности облицовки.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:
15-01-020-07	по кирпичу и бетону
15-01-020-08	по дереву
	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:
15-01-020-15	по кирпичу и бетону
15-01-020-16	по дереву

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-020-01	15-01-020-02	15-01-020-03	15-01-020-04	15-01-020-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213,18	271,32	256,5	315,78	224,58
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4	3,6	3,4	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,86	1,28	0,86	1,28	0,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,81	1,23	0,81	1,23	0,81
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,82	0,82	0,82	0,82	0,44
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	0,093	0,093	0,092	0,092	0,093
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т		0,004		0,004	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	1,5	2,7	1,5	2,7	1,5
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>		105		105	
06.2.05.03	Плитки керамические плитусные	м	46	46	56	56	56
06.2.05.04	Плитки карнизные	м	46	46	56	56	56
06.2.05.04	Плитки рядовые	м <sup>2</sup>	93	93	91,5	91,5	91,5
06.2.05.04	Плитки угловые	м	51	51	61	61	61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-020-06	15-01-020-07	15-01-020-08	15-01-020-09	15-01-020-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	283,86	430,92	519,84	162,92	205,83
1.1	Средний разряд работы		3,4	4,4	4,2	3,6	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,28	0,86	1,28	1,65	2,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,23	0,81	1,23	0,27	0,76
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч				1,3	1,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,44	0,44	0,44	0,93	0,93
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	0,093	0,085	0,085		
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0,004		0,004		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,04	0,04	0,04		
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,7	1,5	2,7		1,2
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	105		105		105

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-020-06	15-01-020-07	15-01-020-08	15-01-020-09	15-01-020-10
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т				0,05	0,05
06.2.05.03	Плитки керамические плитусные	м	56	51	51	46	46
06.2.05.04	Плитки карнизные	м	56	51	51	46	46
06.2.05.04	Плитки рядовые	м <sup>2</sup>	91,5	85	85	93	93
06.2.05.04	Плитки угловые	м	61	204	204	51	51
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т				0,375	0,375

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-020-11	15-01-020-12	15-01-020-13	15-01-020-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	179,73	239,53	157,32	296,01
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4	3,6	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,65	2,14	1,65	2,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	0,76	0,27	0,76
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,93	0,93	0,93	0,93
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5	0,5	0,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>		1,2		1,2
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>		105		105
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05	0,05	0,05	0,05
06.2.05.03	Плитки керамические плитусные	м	56	56	56	56
06.2.05.04	Плитки карнизные	м	56	56	56	56
06.2.05.04	Плитки рядовые	м <sup>2</sup>	91,5	91,5	91,5	91,5
06.2.05.04	Плитки угловые	м	61	61	61	61
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375	0,375	0,375	0,375

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-020-15	15-01-020-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	415,15	542,11
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,65	2,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	0,08
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	0,76
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,3	1,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,93	0,93
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>		1,2
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>		105
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05	0,05
06.2.05.03	Плитки керамические плитусные	м	51	51
06.2.05.04	Плитки карнизные	м	51	51
06.2.05.04	Плитки рядовые	м <sup>2</sup>	85	85
06.2.05.04	Плитки угловые	м	204	204
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375	0,375

Таблица ГЭСН 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

**Состав работ:**

Для норм 15-01-021-01, 15-01-021-03, 15-01-021-05:

01. Насечка каменных и бетонных поверхностей.

02. Нанесение раствора и нарезка борозд.

Для норм 15-01-021-02, 15-01-021-04:

01. Устройство каркаса.

02. Обтягивание деревянных поверхностей проволочной сеткой по каркасу.

03. Насечка каменных и бетонных поверхностей.

04. Нанесение раствора и нарезка борозд.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01 стен по камню

15-01-021-02 стен по дереву

15-01-021-03 прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону

15-01-021-04 прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву

15-01-021-05 откосов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-021-01	15-01-021-02	15-01-021-03	15-01-021-04	15-01-021-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>114</b>	<b>141,25</b>	<b>169,86</b>	<b>228,26</b>	<b>177,84</b>
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,5	4,5	4,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,91</b>	<b>1,9</b>	<b>0,91</b>	<b>1,9</b>	<b>1,14</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,91	1,46	0,91	1,46	1,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч		0,44		0,44	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,2	3,4	2,2	3,4	2,8
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>		108		108	
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т		0,0028		0,0028	
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,2		0,2	

Таблица ГЭСН 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

**Состав работ:**

01. Нанесение состава на отделяваемую поверхность.
02. Острожка искусственного мрамора.
03. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
04. Полировка.
05. Лошение.
06. Приготовление состава.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Облицовка оселковым мрамором:

- 15-01-022-01 стен гладких  
 15-01-022-02 столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких  
 15-01-022-03 столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами  
 15-01-022-04 столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких  
 15-01-022-05 столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-022-01	15-01-022-02	15-01-022-03	15-01-022-04	15-01-022-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1 467,2</b>	<b>1 971,2</b>	<b>4 256</b>	<b>2 430,9</b>	<b>5 320</b>
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>2,81</b>	<b>2,39</b>	<b>2,81</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,19	1,19	1,61	1,19	1,61
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,87	0,87	1,2	1,2	1,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	6,3	6,3	8,5	6,3	8,5
01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,0041	0,0041	0,008	0,0041	0,008
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	7	7		7	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	6,3	6,3	8,5	6,3	8,5
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	300	300	350	300	350
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,45	0,45	0,7	0,45	0,7
14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	т	0,01	0,01	0,018	0,01	0,018
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	8	8	15	8	15
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	5	5	10	5	10
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	60	60	120	60	120
01.7.19.01	Губка резиновая (морская)	кг	3,5	3,5	7	3,5	7

Таблица ГЭСН 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей



**Состав работ:**

01. Нанесение состава на отделываемую поверхность.
02. Острожка искусственного мрамора.
03. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
04. Полировка.
05. Лощение.
06. Приготовление состава.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Облицовка оселковым мрамором:

- 15-01-023-01 откосов  
 15-01-023-02 тяг, поясков и шпинтусов простых  
 15-01-023-03 тяг, поясков и шпинтусов сложных  
 15-01-023-04 капителей простых  
 15-01-023-05 капителей сложных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-023-01	15-01-023-02	15-01-023-03	15-01-023-04	15-01-023-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 553,6	2 878,4	5 219,2	3 740,8	6 776
1.1	Средний разряд работы		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,06	2,81	2,81	2,81	2,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,19	1,61	1,61	1,61	1,61
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,87	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	6,3	8,5	8,5	8,5	8,5
01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,0041	0,008	0,008	0,008	0,008
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	7				
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	6,3	8,5	8,5	8,5	8,5
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	300	350	350	350	350
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,45	0,7	0,7	0,7	0,7
14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	т	0,01	0,018	0,018	0,018	0,018
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	8	15	15	15	15
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	5	10	10	10	10
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	60	120	120	120	120
01.7.19.01	Губка резиновая (морская)	кг	3,5	7	7	7	7

**Таблица ГЭСН 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр****Состав работ:**

01. Накрывка.
02. Нанесение и затирка мраморного слоя.
03. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
04. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
05. Утюжка поверхности.
06. Полировка.
07. Приготовление составов.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Облицовка утюжным мрамором:

- 15-01-024-01 стен гладких  
 15-01-024-02 столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких  
 15-01-024-03 столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами  
 15-01-024-04 столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких  
 15-01-024-05 столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-024-01	15-01-024-02	15-01-024-03	15-01-024-04	15-01-024-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	560	929,6	2 016	1 176	2 497,6
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-024-01	15-01-024-02	15-01-024-03	15-01-024-04	15-01-024-05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1	1	1	1	1
01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
02.3.01.04	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**Таблица ГЭСН 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей**

**Состав работ:**

01. Накрывка.
02. Нанесение и затирка мраморного слоя.
03. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
04. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
05. Утюжка поверхности.
06. Полировка.
07. Приготовление составов.

**Измеритель:****100 м<sup>2</sup>**

Облицовка утюжным мрамором:

- 15-01-025-01 откосов  
 15-01-025-02 тяг, поясков и плинтусов простых  
 15-01-025-03 тяг, поясков и плинтусов сложных  
 15-01-025-04 капителей простых  
 15-01-025-05 капителей сложных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-025-01	15-01-025-02	15-01-025-03	15-01-025-04	15-01-025-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1 276,8</b>	<b>1 433,6</b>	<b>2 587,2</b>	<b>1 870,4</b>	<b>3 360</b>
1.1	Средний разряд работы		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1	1,5	1,5	1,5	1,5
01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
02.3.01.04	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ**

**Таблица ГЭСН 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами**

**Состав работ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм.
04. Подача раствора растворонасосом.
05. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
06. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
07. Установка плит и заливка раствором.
08. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
09. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.
11. Изготовление креплений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-031-01 до 2  
 15-01-031-02 до 3  
 15-01-031-03 до 4  
 15-01-031-04 до 6  
 15-01-031-05 до 9  
 15-01-031-06 до 12  
 15-01-031-07 до 15  
 15-01-031-08 более 15

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-031-09 до 2  
 15-01-031-10 до 3  
 15-01-031-11 до 4  
 15-01-031-12 до 6  
 15-01-031-13 до 8  
 15-01-031-14 до 10  
 15-01-031-15 до 12  
 15-01-031-16 более 12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-031-01	15-01-031-02	15-01-031-03	15-01-031-04	15-01-031-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	727,2	898,9	1 060,5	1 212	1 390
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	81,11	93,31	106,11	131,11	168,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,62
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	76	88,2	101	126	163
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1	1	1	1	1,2
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2	2	2,5	2,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,014	0,021	0,028	0,042	0,066
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-031-06	15-01-031-07	15-01-031-08	15-01-031-09	15-01-031-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 560	1 740	1 910	1 080,7	1 414
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,7	4,8	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	207,15	245,15	282,15	118,07	136,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,63	0,63
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62	1,62	2,18	2,18
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,05	3,05	3,05	4,26	4,26
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	202	240	277	111	129
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,5	1	1,5	1,5	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3	2,5	2,5	2,5	2,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,63	2,63	2,63	3,67	3,67
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,088	0,1	0,121	0,014	0,021
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-031-11	15-01-031-12	15-01-031-13	15-01-031-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 807,9	2 320	2 820	3 260
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,8	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	155,07	192,07	228,11	265,11
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,63	0,63	0,65	0,65
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,18	2,18	2,2	2,2
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,26	4,26	4,26	4,26
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	148	185	221	258
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,5	1,5	1	1,2
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,5	2,5	2	2,3
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,67	3,67	3,67	3,67
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,028	0,042	0,056	0,07
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-031-15	15-01-031-16
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 720	4 080
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	302,11	358,11
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,65	0,65
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,2	2,2
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,26	4,26
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	295	351
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,2	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,3	2,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,67	3,67
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,085	0,105
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101

Таблица ГЭСН 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами

**Состав работ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы камня по торцам плит.
04. Подача раствора растворонасосом.
05. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
06. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
07. Установка плит и заливка раствором.
08. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
09. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.
11. Изготовление креплений.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- |              |          |
|--------------|----------|
| 15-01-032-01 | до 3     |
| 15-01-032-02 | до 4     |
| 15-01-032-03 | до 6     |
| 15-01-032-04 | до 9     |
| 15-01-032-05 | до 12    |
| 15-01-032-06 | до 15    |
| 15-01-032-07 | более 15 |

Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- |              |          |
|--------------|----------|
| 15-01-032-08 | до 3     |
| 15-01-032-09 | до 4     |
| 15-01-032-10 | до 6     |
| 15-01-032-11 | до 9     |
| 15-01-032-12 | до 12    |
| 15-01-032-13 | до 15    |
| 15-01-032-14 | более 15 |

Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

15-01-032-15	до 3
15-01-032-16	до 4
15-01-032-17	до 6
15-01-032-18	до 9
15-01-032-19	до 12
15-01-032-20	до 15
15-01-032-21	более 15

Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

15-01-032-22	до 4
15-01-032-23	до 6
15-01-032-24	до 9
15-01-032-25	до 12
15-01-032-26	до 15
15-01-032-27	более 15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-032-01	15-01-032-02	15-01-032-03	15-01-032-04	15-01-032-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 754,4	2 141,2	2 706,8	3 423,9	3 870
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,78	77,58	97,38	139,42	179,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,5	0,5
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,64	1,64	1,64	1,66	1,66
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	44,4	71,2	91	133	173
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,8	0,8	0,8	1	1
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2	2,3	2,3	2,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,014	0,021	0,041	0,054	0,068
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-032-06	15-01-032-07	15-01-032-08	15-01-032-09	15-01-032-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 400	5 090	2 575,5	3 504,7	4 410
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	5,2	5,2	5,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	216,42	255,42	108,38	150,38	191,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,5	0,5	0,48	0,48	0,48
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,66	1,66	1,64	1,64	1,64
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	210	249	102	144	185
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,5	1,5	0,8	0,8	0,9
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,071	0,085	0,014	0,027	0,041
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-032-11	15-01-032-12	15-01-032-13	15-01-032-14	15-01-032-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5 370	6 340	7 300	8 850	1 213,8
1.1	Средний разряд работы		5,2	5,2	5,2	5,2	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	232,42	272,42	314,42	396,42	34,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,31
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,66	1,66	1,66	1,66	1,06
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,26	4,26	4,26	4,26	3,05
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	226	266	308	390	30,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1	1	1,5	1,5	0,8
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,5	2,5	3,8	3,8	2,3

## ГЭСН 81-02-15-2017 Отделочные работы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-032-11	15-01-032-12	15-01-032-13	15-01-032-14	15-01-032-15
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,67	3,67	3,67	3,67	2,63
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,054	0,068	0,071	0,085	0,014
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-032-16	15-01-032-17	15-01-032-18	15-01-032-19	15-01-032-20
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1 545,3</b>	<b>1 898,8</b>	<b>2 434,1</b>	<b>2 800</b>	<b>3 290</b>
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>53,02</b>	<b>66,62</b>	<b>96,56</b>	<b>122,46</b>	<b>148,46</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,06	1,06	1,08	1,08	1,08
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	48,6	62,2	92,1	118	144
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,8	0,8	1	1	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,3	2,3	2,5	2,5	3,8
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,027	0,041	0,054	0,068	0,071
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-032-21	15-01-032-22	15-01-032-23	15-01-032-24	15-01-032-25
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>3 700</b>	<b>2 910</b>	<b>3 490</b>	<b>4 170</b>	<b>4 850</b>
1.1	Средний разряд работы		4,8	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>174,46</b>	<b>151,42</b>	<b>193,42</b>	<b>235,46</b>	<b>277,46</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,33	0,31	0,31	0,33	0,33
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,08	1,06	1,06	1,08	1,08
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	170	147	189	231	273
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,5	0,9	0,9	1	1
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,085	0,027	0,041	0,054	0,068
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-032-26	15-01-032-27
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>5 530</b>	<b>6 670</b>
1.1	Средний разряд работы		5,2	5,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>319,46</b>	<b>403,46</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,33	0,33
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,08	1,08
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,05	3,05
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	315	399
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,5	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,8	3,8
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,63	2,63
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,071	0,085
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101

**Таблица ГЭСН 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника**

**Состав работ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм.
04. Подача раствора растворонасосами.
05. Изготовление анкеров для крепления плит.
06. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
07. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
08. Установка плит и заливка раствором.
09. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-033-01 до 4  
 15-01-033-02 до 6  
 15-01-033-03 до 9  
 15-01-033-04 до 12  
 15-01-033-05 более 12

Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-033-06 до 4  
 15-01-033-07 до 6  
 15-01-033-08 до 9  
 15-01-033-09 до 12  
 15-01-033-10 более 12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-033-01	15-01-033-02	15-01-033-03	15-01-033-04	15-01-033-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 272,6	1 430	1 610	1 830	2 010
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	104,99	129,99	168,03	206,03	218,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,8	0,8	0,82	0,82	0,82
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	101	126	164	202	214
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,9	0,9	1	1,2	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2,5	2,5	2,5	3	3,8
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,027	0,041	0,054	0,068	0,082
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	102

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-033-06	15-01-033-07	15-01-033-08	15-01-033-09	15-01-033-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 470	1 660	1 870	2 110	2 370
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	144,99	172,99	224,03	290,03	347,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,8	0,8	0,82	0,82	0,82
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	141	169	220	286	343
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,8	0,8	1	1	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2	2,5	2,5	3,8
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,027	0,041	0,054	0,068	0,082
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	102	102	102

**Таблица ГЭСН 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника**

**Состав работ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм.
04. Подача раствора растворонасосами.
05. Изготовление анкеров для крепления плит.
06. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
07. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
08. Установка плит и заливка раствором.
09. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-034-01 до 4  
 15-01-034-02 до 6  
 15-01-034-03 до 9  
 15-01-034-04 до 12  
 15-01-034-05 более 12

Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-034-06 до 4  
 15-01-034-07 до 6  
 15-01-034-08 до 9  
 15-01-034-09 до 12  
 15-01-034-10 более 12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-034-01	15-01-034-02	15-01-034-03	15-01-034-04	15-01-034-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 605,9	1 810	2 100	2 390	2 710
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	104,99	129,99	168,03	206,03	218,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,8	0,8	0,82	0,82	0,82
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	101	126	164	202	214
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,8	0,8	1	1	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2	2,5	2,5	3,8
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,027	0,041	0,054	0,068	0,082
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	102	102	102

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-034-06	15-01-034-07	15-01-034-08	15-01-034-09	15-01-034-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 200	2 440	2 730	3 080	3 420
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	144,99	172,99	224,03	290,03	347,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,8	0,8	0,82	0,82	0,82
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	141	169	220	286	343
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,8	0,8	1	1	1,5
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2	2,5	2,5	3,8
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,027	0,041	0,054	0,068	0,082
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	103	104	105	106	107

**Таблица ГЭСН 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы**



**Состав работ:**

01. Подготовка основания и устройство цементной стяжки.
02. Распаковка и подбор плит.
03. Подгонка кромок.
04. Укладка плит на растворе.
05. Очистка и промывка покрытия.
06. Подача раствора с помощью растворонасоса.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Устройство полов из полированных плит различной формы:

- 15-01-035-01 мраморных типа "брекчия"  
 15-01-035-02 гранитных типа "брекчия"  
 15-01-035-03 мраморно-гранитных типа "брекчия"  
 Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м<sup>2</sup>:  
 15-01-035-04 до 4  
 15-01-035-05 до 6  
 15-01-035-06 до 10  
 15-01-035-07 более 10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-035-01	15-01-035-02	15-01-035-03	15-01-035-04	15-01-035-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	862,5	1 184,5	966	868,6	1 111
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,95	6,03	6	130,51	165,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,46	0,48	0,47	0,47	0,47
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,58	1,64	1,62	1,62	1,62
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,91	3,91	3,91	4,42	4,93
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч				124	158
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,37	3,37	3,37	3,81	4,25
11.1.03.06-0100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-035-06	15-01-035-07
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 450	1 670
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	234,68	263,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,47	0,47
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	5,59	5,89
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	227	256
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,25	0,25
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	4,82	5,08
11.1.03.06-0100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,17	0,17
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101

**Таблица ГЭСН 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами****Состав работ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы по торцам плит.
04. Подача раствора растворонасосами.
05. Устройство и разборка опалубки.
06. Обработка торцов плит на стенках с алмазными кругами для получения нулевых швов.
07. Дополнительное сверление отверстий для крепления плит.
08. Установка плит и заливка раствором.
09. Изготовление креплений облицовочных плит.
10. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
11. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
12. Очистка и промывка поверхности облицовки.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:15-01-036-01 до 10  
15-01-036-02 до 20  
15-01-036-03 до 30Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:15-01-036-04 до 10  
15-01-036-05 до 20  
15-01-036-06 до 30

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-036-01	15-01-036-02	15-01-036-03	15-01-036-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 040	6 000	7 940	4 900
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	256,38	508,43	760,47	264,44
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,33	0,35	0,37	0,49
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,09	1,12	1,14	1,69
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,96	2,96	2,96	4,26
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	252	504	756	258
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,58	1,58	1,58	1,58
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2	2	2
01.7.15.06-0084	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6х80 мм	т	0,006	0,006	0,006	0,006
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,55	2,55	2,55	3,67
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,08	0,16	0,24	0,08
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,05	0,05	0,05	0,05
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,25	0,25	0,25	0,25
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	103	106	108	103

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-036-05	15-01-036-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7 900	11 300
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	523,5	780,56
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,51	0,53
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,77
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,26	4,26
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	517	774
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,58	1,58
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2
01.7.15.06-0084	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6х80 мм	т	0,006	0,006
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,67	3,67
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,16	0,24
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,05	0,05
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,25	0,25
08.1.02.25	Детали крепления	т	П	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	106	108

**Таблица ГЭСН 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм**

**Состав работ:**

01. Распаковка и укладка в штабель плит.
02. Подбор и маркировка плит по сорту, рисунку и размеру.
03. Изготовление анкеров для крепления облицовочных плит.
04. Сверление дополнительных отверстий в плитах.
05. Обработка торцов плит на станках СКР-2.
06. Подача раствора растворонасосами производительностью 1 м<sup>3</sup>/час.
07. Полировка торцов плит (лобика).
08. Фрезеровка гранитных плит на станке СКР-2.
09. Установка облицовочных плит и заливка раствором.
10. Очистка и промывка поверхности облицовки.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>:

- 15-01-037-01 до 4  
 15-01-037-02 до 6  
 15-01-037-03 до 10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-037-01	15-01-037-02	15-01-037-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 070,6	1 390	2 000
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	173,82	210,86	284,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,96	0,97	0,97
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,31	3,34	3,34
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,55	3,55	3,55
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	166	203	277
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,2	3,2	3,2
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,06	3,06	3,06
08.3.07.01-0077	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	0,01	0,015	0,025
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,027	0,041	0,054
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	102	102

**Таблица ГЭСН 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами****Состав работ:**

01. Распаковка и укладка в штабель плит.
02. Подбор и маркировка плит по сорту.
03. Очистка бетонных поверхностей зуба лестниц.
04. Изготовление анкеров для крепления облицовочных плит.
05. Сверление отверстий в плитах.
06. Резка плит на станках СКР-2 алмазными дисками.
07. Установка облицовочных плит.
08. Заделка нижнего шва мастикой.
09. Отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита.
10. Промывка поверхностей.
11. Обработка вручную ленты шириной 30 мм.
12. Окальвание кромок.
13. Заливка цементным раствором (пазухи).
14. Конопатка швов.
15. Очистка швов после заливки от пакли.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

15-01-038-01 Облицовка ступеней гранитными плитами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-038-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 300
1.1	Средний разряд работы		4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	197,46
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,66
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,8
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	193
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2,5
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0,0045
01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т	0,082

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-038-01
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	5
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	31,53
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,07
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,6
08.3.07.01-0077	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	0,01
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,027
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0344
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	0,08
08.1.02.25	Детали крепления	т	П
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	102

Таблица ГЭСН 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

**Состав работ:**

01. Распаковка и укладка в штабель плит-ступеней.
02. Подбор и маркировка ступеней.
03. Промазка горизонтальных швов раствором.
04. Расшивка цементным раствором швов.
05. Заливка цементного раствора за пазуху ступеней.
06. Очистка швов от пакли.
07. Заделка швов мастикой в камне.
08. Отделка швов с раскантовкой и подшлифовкой плит.
09. Очистка бетонных поверхностей зуба лестницы.
10. Изготовление анкеров для крепления ступеней.
11. Выколка гнезд-отверстий в ступенях.
12. Обработка вручную ленты на ширину 30 мм гранита.
13. Скалывание кромки тесаных плит.
14. Окалывание тыльной поверхности гранитных плит.
15. Изготовление углов в гранитных ступенях.
16. Конопатка швов.
17. Укладка ступеней.
18. Очистка и промывка поверхности облицовки.

**Измеритель: 100 м**  
 15-01-039-01 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-039-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>734,5</b>
1.1	Средний разряд работы		5,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>6,79</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,2
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5,59
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,53
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	2
01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	10,53
01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг	0,06
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,6
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,059
14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т	0,04
08.1.02.25	Детали крепления	т	П
13.2.04.04	Ступени	м	100

Таблица ГЭСН 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

**Состав работ:**

01. Подготовка основания и устройство цементной стяжки.
02. Распаковка и подбор плит.
03. Подгонка кромок.
04. Укладка плит на растворе.
05. Очистка и промывка покрытия.
06. Подача раствора с помощью растворонасоса.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м <sup>2</sup> :
15-01-040-01	до 4
15-01-040-02	до 6
15-01-040-03	до 10
15-01-040-04	более 10
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м <sup>2</sup> :
15-01-040-05	до 4
15-01-040-06	до 6
15-01-040-07	до 10
15-01-040-08	более 10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-040-01	15-01-040-02	15-01-040-03	15-01-040-04	15-01-040-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	636,3	767,6	989,8	1 100	930
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	103,43	130,91	186,61	214,61	198,64
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,58	1,58	1,58	1,58	1,64
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,29	4,87	5,57	5,57	4,52
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	97,1	124	179	207	192
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,25	0,26	0,26	0,28	0,26
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	3,7	4,2	4,8	4,8	3,9
11.1.03.06-0100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-040-06	15-01-040-07	15-01-040-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 181,7	1 580	1 830
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	189,22	270,04	301,85
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,64	1,64	1,64
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	5,1	5,92	6,73
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	182	262	293
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,27	0,29	0,31
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	4,4	5,1	5,8
11.1.03.06-0100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,17	0,17	0,17
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101

**Таблица ГЭСН 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора**

**Состав работ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы камня по торцам плит.
04. Устройство и разборка опалубки.
05. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
06. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
07. Установка плит и заливка раствором.
08. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
09. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.
11. Изготовление креплений.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м <sup>2</sup> :
15-01-041-01	до 4
15-01-041-02	до 6
15-01-041-03	до 9
15-01-041-04	до 12
15-01-041-05	до 15

15-01-041-06 до 18  
15-01-041-07 до 20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-041-01	15-01-041-02	15-01-041-03	15-01-041-04	15-01-041-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		<b>1 220</b>	<b>1 390</b>	<b>1 610</b>	<b>1 810</b>	<b>2 020</b>
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>		<b>145,42</b>	<b>173,42</b>	<b>224,46</b>	<b>290,46</b>	<b>347,46</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,31	0,31	0,33	0,33	0,33
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,06	1,06	1,08	1,08	1,08
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	141	169	220	286	343
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2	2	2	2
01.7.15.06-0084	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6x80 мм	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
08.3.07.01-0077	Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	0,01	0,015	0,02	0,025	0,035
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,028	0,042	0,056	0,1	0,121
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-041-06	15-01-041-07
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		<b>2 220</b>	<b>2 440</b>
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	4,4	4,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>		<b>415,51</b>	<b>494,51</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,35	0,35
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,11	1,11
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,05	3,05
91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	411	490
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,6	1,6
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2	2
01.7.15.06-0084	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6x80 мм	т	0,006	0,006
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,63	2,63
08.3.07.01-0077	Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	0,04	0,045
10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	0,146	0,176
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,05	0,05
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,25	0,25
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	101	101

**Таблица ГЭСН 15-01-043 Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами**

**Состав работ:**

01. Разметка и резка плитки.
02. Приготовление клея из сухой смеси.
03. Подготовка поверхности под облицовку.
04. Облицовка поверхности керамогранитными плитами.
05. Расшивка швов и промывка облицовки.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

15-01-043-01 Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-043-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	241,42 5,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.6.01.11	Плиты облицовочные	м <sup>3</sup>	П
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	П
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	П
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	П

**Таблица ГЭСН 15-01-045 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм**

**Состав работ:**

01. Приготовление клеевого раствора.
02. Распиловка плиток.
03. Очистка и оштукатуривание поверхности.
04. Укладка керамогранитных плиток.
05. Калибровка швов.
06. Затирка швов.
07. Очистка поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
15-01-045-01 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-045-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	378,17 3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,29
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,34
91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,13
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,69
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,45
04.3.02.09-0102	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,021
06.2.05.03-0001	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм	м <sup>2</sup>	102
14.1.06.02-0037	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	1 200
11.2.04.05	Рейки деревянные	м <sup>3</sup>	0,01

**Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ**

**Таблица ГЭСН 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов**

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-047-01:

01. Очистка, оштукатуривание бетонного основания.
02. Установка облицовочных плит.
03. Отделка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-047-02, 15-01-047-03:

01. Установка элементов крепления.
02. Сборка и установка каркасов.
03. Установка облицовочных плит.
04. Отделка поверхности облицовки.

Для нормы 15-01-047-04:

01. Установка элементов крепления.
02. Сборка и установка каркасов.
03. Установка облицовочных плит.
04. Установка нащельников.

05. Отделка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-047-05, 15-01-047-09, 15-01-047-13, 15-01-047-14:

01. Установка элементов крепления.
02. Установка облицовочных плит.
03. Отделка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-047-06, 15-01-047-10:

01. Установка элементов крепления.
02. Укладка звукоизолирующих материалов.
03. Установка облицовочных плит.
04. Установка нащельников.
05. Отделка поверхности облицовки.

Для норм 15-01-047-07, 15-01-047-11, 15-01-047-12:

01. Установка элементов крепления.
02. Укладка звукоизолирующих материалов.
03. Установка облицовочных плит.
04. Отделка поверхности облицовки.

Для нормы 15-01-047-08:

01. Установка элементов крепления.
02. Установка облицовочных плит.
03. Установка нащельников.
04. Отделка поверхности облицовки.

Для нормы 15-01-047-15:

01. Установка элементов крепления.
02. Сборка и установка каркасов.
03. Облицовка плитами потолков.

Для нормы 15-01-047-16:

01. Сборка и установка каркасов.
02. Облицовка каркаса рейками.
03. Установка декоративного уголка.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

- Облицовка потолков плитами типа Акмигран:  
 15-01-047-01 по бетонной поверхности на клею  
 15-01-047-02 по деревянному каркасу с относом 5 см  
 15-01-047-03 по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа  
 Облицовка потолков плитами типа АГШТ:  
 15-01-047-04 по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников  
 15-01-047-05 по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом  
 15-01-047-06 по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников  
 15-01-047-07 по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом  
 Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:  
 15-01-047-08 по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников  
 15-01-047-09 по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом  
 15-01-047-10 по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников  
 15-01-047-11 по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом  
 15-01-047-12 Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см  
 Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:  
 15-01-047-13 с относом  
 15-01-047-14 без относа  
 Устройство:  
 15-01-047-15 подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  
 15-01-047-16 потолков реечных алюминиевых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-047-01	15-01-047-02	15-01-047-03	15-01-047-04	15-01-047-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	344,3	649	1 023	612,7	581,9
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	1,15	2,06	3,02	2,17	2,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,27	0,4	0,3	0,27
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1	1,79	2,62	1,87	1,79
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		2	2	2	2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.3.01.03-0011	Контакт керосиновый	т			0,0035	0,0035	0,0035
01.3.05.03-0005	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т		0,026	0,059	0,032	0,032
01.3.05.03-0021	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка: Б	т		0,026	0,076	0,049	0,049
01.3.05.23-0102	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т		0,004	0,009	0,004	0,004
01.7.11.07-0021	Электроды диаметром: 2 мм Э42	т		0,02	0,02	0,02	0,02
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,0521	0,0521	0,0521	0,0521
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,0041	0,0082	0,0041	0,0041
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-047-01	15-01-047-02	15-01-047-03	15-01-047-04	15-01-047-05
11.1.01.11-0001	Нащельник размером 34x13 мм	м				500	
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>		1,05	1,05	1,05	1,05
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м <sup>3</sup>			1,05		
14.3.02.03-0022	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
14.4.02.04-0161	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14.4.03.09-0001	Лак ХС-76 химстойкий	т		0,075	0,132	0,075	0,075
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	52	8			
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
22.2.02.23-0191	Совол пластификаторный	т		0,004	0,007	0,004	0,004
01.6.04.04	Плиты акустические	м <sup>2</sup>	102	102	103	103	103
09.2.03.04	Алюминиевые профили прессованные	т			0,0147		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-047-06	15-01-047-07	15-01-047-08	15-01-047-09	15-01-047-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	806,3	775,5	590,7	592,9	789,8
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,15	2,97	2,42	2,39	3,97
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,42	0,4	0,32	0,32	0,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,73	2,57	2,1	2,07	3,38
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2	2	2	2	2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.3.01.03-0011	Контакт керосиновый	т	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
01.3.05.03-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,006	0,006	0,032	0,032	0,059
01.3.05.03-0021	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка: Б	т	0,049	0,049	0,049	0,049	0,076
01.3.05.23-0102	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,009	0,009	0,004	0,004	0,009
01.7.11.07-0021	Электроды диаметром: 2 мм Э42	т	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0082	0,0082	0,0041	0,0041	0,0082
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11.1.01.11-0001	Нащельник размером 34x13 мм	м	500		112		112
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	1,05	1,05			1,05
14.3.02.03-0022	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
14.4.02.04-0161	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
14.4.03.09-0001	Лак ХС-76 химстойкий	т	0,132	0,132	0,075	0,075	0,132
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
22.2.02.23-0191	Совол пластификаторный	т	0,007	0,007	0,004	0,004	0,007
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>			103	103	103
01.6.04.04	Плиты акустические	м <sup>2</sup>	103	103			
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные рулонные	м <sup>2</sup>	105	105			
12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные	м <sup>2</sup>					103

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-047-11	15-01-047-12	15-01-047-13	15-01-047-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	781	832,7	1 254	1 254
1.1	Средний разряд работы		3,5	4,0	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,97	3,5	5,34	5,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,59	0,47	0,76	0,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-047-11	15-01-047-12	15-01-047-13	15-01-047-14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,38	3,03	4,58	4,36
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2	10,8	2	2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.3.01.03-0011	Контакт керосиновый	т	0,0035	0,0035		
01.3.05.03-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,059	0,059		
01.3.05.03-0021	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка: Б	т	0,076	0,076		
01.3.05.23-0102	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,009	0,009		
01.7.11.07-0021	Электроды диаметром: 2 мм Э42	т	0,01	0,0052		
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0521	0,0521		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0082	0,013		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	1,05	1,05		
11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	1,05	1,05		
14.3.02.03-0022	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т	0,016	0,016		
14.4.02.04-0161	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0	т	0,002	0,002	0,0285	0,0285
14.4.03.09-0001	Лак ХС-76 химстойкий	т	0,132	0,132		
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,017	0,017	0,0126	0,0126
22.2.02.23-0191	Совол пластификаторный	т	0,007	0,007		
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>	103		1,06	1,06
01.6.01.07	Плиты гипсовые декоративные	м <sup>2</sup>			100	100
07.2.07.13	Конструкции металлические	т			0,562	0,562
08.1.02.25	Детали крепления	т		0,0283	0,137	
08.3.08.03	Сталь угловая	т			2,62	2,62
09.2.01.04	Плиты алюминиевые декоративные	т		0,244		
12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные	м <sup>2</sup>	103	105		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-047-15	15-01-047-16
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	102,46	108,36
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	5,34	0,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		0,25
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		16,2
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,58	0,14
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м <sup>2</sup>	103	
09.2.01.05-0001	Гребенка несущая	м		100
09.2.01.05-0051	Подвес в комплекте	100 шт.		0,7
09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м		1 050
09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	м		П

Таблица ГЭСН 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

**Состав работ:**

Для норм 15-01-048-01, 15-01-048-03, 15-01-048-06, 15-01-048-08, 15-01-048-10:

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Отделка выступающих граней плит.
04. Установка деталей крепления, плит и заливка раствора.
05. Пригонка плит на швах по лицу.
06. Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Для норм 15-01-048-02, 15-01-048-04, 15-01-048-07, 15-01-048-09, 15-01-048-11:

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Отделка выступающих граней плит.
04. Установка деталей крепления, плит и заливка раствора.
05. Разделка швов облицовки.
06. Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Для нормы 15-01-048-05:

01. Распаковка и подбор плит.

02. Притирка кромок.

03. Отделка выступающих граней плит.

04. Установка деталей крепления, плит и заливка раствора.

05. Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.

06. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

15-01-048-01 с нулевым швом

15-01-048-02 с расшивкой швов

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:

15-01-048-03 с нулевым швом

15-01-048-04 с расшивкой швов

15-01-048-05 Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм

Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:

15-01-048-06 с нулевым швом

15-01-048-07 с расшивкой швов

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-08 с нулевым швом

15-01-048-09 с расшивкой швов

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:

15-01-048-10 с нулевым швом

15-01-048-11 с расшивкой швов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-048-01	15-01-048-02	15-01-048-03	15-01-048-04	15-01-048-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	989	989	632,5	632,5	1 265
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,98	3,97	4,78	4,77	7,44
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,56	0,55	0,74	0,73	1,33
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,42	3,42	4,04	4,04	6,11
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	257,52	257,52	300,44	300,44	247,78
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	11,6	11,6	18,56	18,56	16,75
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м <sup>3</sup>	3,6	3,675	3,6	3,68	3,7
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м <sup>3</sup>	0,006	0,006	0,004	0,004	0,007
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	97	100	98	94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-048-06	15-01-048-07	15-01-048-08	15-01-048-09
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	632,5	632,5	1 253,5	1 253,5
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,78	4,77	3,98	3,97
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,74	0,73	0,56	0,55
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4,04	4,04	3,42	3,42
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	300,44	300,44	189,08	189,08
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	18,56	18,56	11,6	11,6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,7	1,7	1,7	1,7
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м <sup>3</sup>	3,6	3,68	3,6	3,705
11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>			0,045	0,045

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-048-06	15-01-048-07	15-01-048-08	15-01-048-09
11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м <sup>3</sup>	0,004	0,004		
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,5	0,5	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	0,023	0,023	0,046	0,046
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	98	100	97

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-048-10	15-01-048-11
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 127	1 127
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,78	4,77
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,74	0,73
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4,04	4,04
91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	252,88	252,88
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	17,86	17,86
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,9	0,9
02.1.01.01-0001	Глина	м <sup>3</sup>	1,7	1,7
04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м <sup>3</sup>	3,6	3,64
11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,052	0,052
02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	0,5	0,5
08.1.02.25	Детали крепления	т	0,046	0,046
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>	100	98

**Таблица ГЭСН 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)**

**Состав работ:**

Для норм с 15-01-049-01 по 15-01-049-03:

01. Изготовление щитов из ДСП.
02. Отделка лицевой поверхности щитов с одной стороны.
03. Установка щитов на готовые каркасы с закреплением шурупами.
04. Очистка лицевых сторон щитов.

Для нормы 15-01-049-04:

01. Установка щитов на готовые каркасы с закреплением шурупами.
02. Очистка лицевых сторон щитов.
03. Покрытие лаком фанерованных шпоном щитов с одной стороны.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:

- 15-01-049-01 покрытых эмалью  
 15-01-049-02 обтянутых винилискожей  
 15-01-049-03 облицованных слоистым пластиком  
 15-01-049-04 фанерованных шпоном

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-049-01	15-01-049-02	15-01-049-03	15-01-049-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	50,6	50,6	308	50,6
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,9	3,9	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,42	1,59	1,67	1,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	0,28	0,3	0,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,2	1,31	1,37	1,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т				0,01
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0002	0,0003	0,00012	
01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм	т	0,00084	0,00084	0,00084	0,00084
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,1	0,1	0,2
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>			0,85	
14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная	т			0,0196	
14.4.03.17-0004	Лак масляный МА-592	т				0,0011
14.4.04.13-0213	Эмаль масляная	кг	5,2			
14.5.09.07-0031	Растворитель марки: Р-4А	т				0,003
01.6.02.03	Винилискожа	м <sup>2</sup>		101,2		
11.2.09.07	Плиты древесностружечные	м <sup>2</sup>	102,5	102,5	102,5	102,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-049-01	15-01-049-02	15-01-049-03	15-01-049-04
11.2.11.01	Пластик бумажно-слоистый	м <sup>2</sup>			103	

**Таблица ГЭСН 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов**

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-050-01:

01. Раскрой пластика и листов.
02. Антисептирование пробок и реек.
03. Устройство и крепление обрешетки.
04. Установка и крепление листов пластика.
05. Установка раскладок.

Для нормы 15-01-050-02:

01. Раскрой пластика и листов.
02. Антисептирование пробок и реек.
03. Устройство и крепление обрешетки.
04. Установка и крепление листов пластика.
05. Установка нащельников.

Для нормы 15-01-050-03:

01. Раскрой пластика и листов.
02. Установка и крепление листов пластика.

Для нормы 15-01-050-04:

01. Раскрой пластика и листов.
02. Огрунтовка оконных и дверных откосов.
03. Установка и крепление листов пластика.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

15-01-050-01 по деревянной обрешетке

15-01-050-02 с печатным рисунком по деревянной обрешетке

15-01-050-03 по сплошному основанию на клею

15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-050-01	15-01-050-02	15-01-050-03	15-01-050-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	50,15	77,18	38,87	166,47
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,87	1,11	0,56	0,58
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,15	0,08	0,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,76	0,96	0,48	0,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00011	0,0057		
01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм	т	0,00009	0,0019		
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,0005			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,25			0,2
11.1.01.11-0002	Нащельник размером 40x13 мм	м		243		
11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,005	0,006		
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00326	0,00794		
01.6.01.11	Листы облицовочные декоративные	м <sup>2</sup>	101,4	103,7	101,8	105
11.2.04.05	Рейки деревянные	м <sup>3</sup>	0,03	0,074		
11.3.03.11	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40,4			
11.3.03.11	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88,21			
14.1.06.05	Клей	кг	0,36		29,1	30
14.4.01.21	Грунтовка	т				0,0089

**Таблица ГЭСН 15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом**

**Состав работ:**

01. Разметка уровня крепления багета (крепежного профиля) к стене.
02. Крепление багета.
03. Нагрев помещения тепловой пушкой.
04. Крепление полотна, натяжка и фиксация в багете.
05. Установка пристенного уголка.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:
15-01-051-01	до 10 м <sup>2</sup>
15-01-051-02	от 10 до 50 м <sup>2</sup>
15-01-051-03	более 50 м <sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-051-01	15-01-051-02	15-01-051-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,07	26,04	18,46
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0	5,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	0,14	0,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,19	0,14	0,12
91.21.18-021	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.-ч	1,46	1,46	1,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.6.04.05	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка	м			П
01.6.04.05	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	м	П	П	П
01.6.04.05	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка	м			П
01.6.04.05	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	м	П	П	П
01.6.04.05	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	м <sup>2</sup>	П	П	П
01.7.15.07	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	П	П	П
01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	П	П	П

Таблица ГЭСН 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий

**Состав работ:**

01. Разметка на полотне места крепления усиленного кольца.
02. Изготовление из вспененного пластика усиленных элементов.
03. Приклеивание к полотну усиленных элементов.
04. Вырез отверстий в полотне внутри усиленного элемента.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 шт</b>
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-052-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,53
1.1	Средний разряд работы		5,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.14.07-0061	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м <sup>2</sup>	П
14.1.02.04-0107	Клей цианакрилатный PermaBond C791	кг	П

Таблица ГЭСН 15-01-053 Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-053-01:

01. Разметка уровня подвесного потолка.
02. Крепление пристенного профиля.
03. Крепление панелей.

Для нормы 15-01-053-02:

01. Разметка уровня подвесного потолка.
02. Крепление пристенного профиля.
03. Крепление к потолку подвесов.
04. Крепление к подвесам основных направляющих.
05. Крепление к основным направляющим поперечных профилей.
06. Выравнивание по уровню каркаса в одной плоскости.
07. Укладка панелей.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:
15-01-053-01	без отнosa
15-01-053-02	с относом до 15 см

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-053-01	15-01-053-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84,98	104,05
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.6.04.01-0031	Панели потолочные акустические, тип: Ecophon Focus E T15, размер 600х600х20 мм	м <sup>2</sup>	103	103
01.7.15.07-0008	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм	100 шт.	7,41	1,51
07.2.06.03-0011	U-профиль Connect	м	263	
07.2.06.03-0141	Профиль поперечный Connect T15, цвет белый	м		263
07.2.06.04-0021	Клипса для подвеса Connect	шт.		70
07.2.06.04-0051	Направляющая главная Connect T15, цвет белый	м		91
07.2.06.04-0077	Подвес регулируемый Connect стальной, длина 120-200 мм	шт.		70
07.2.06.04-0079	Подвес стальной Connect, длина 48 мм	шт.	70	
07.2.06.03-0261	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый	м	П	П

**Таблица ГЭСН 15-01-054 Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых**

**Состав работ:**

01. Разметка отверстий.  
02. Сверление отверстий.

**Измеритель:** 100 шт

15-01-054-01 Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-054-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,91
1.1	Средний разряд работы		5,0

**Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ**

**Таблица ГЭСН 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-062-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.  
02. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.  
03. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.  
04. Срезка излишков кронштейна.  
05. Укладка пароизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ.  
06. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.  
07. Установка панели типа "Сайдинг" с креплением самонарезающими винтами.

Для нормы 15-01-062-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.  
02. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.  
03. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.  
04. Срезка излишков кронштейна.  
05. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.  
06. Установка панели типа "Сайдинг" с креплением самонарезающими винтами.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-062-01 металлосайдингом с пароизоляционным слоем

15-01-062-02 металлосайдингом без пароизоляционного слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-062-01	15-01-062-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	141,38	106,19
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,69
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,29	0,29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-062-01	15-01-062-02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.06.03-0021	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50	10 м	7	
01.7.15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	100 шт.	7	7
01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	29	29
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	200	200
08.1.02.03-0041	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	350	350
08.1.02.03-0061	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42	42
08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	12	12
08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	55
12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м <sup>2</sup>	120	
08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м <sup>2</sup>	118	118

**Таблица ГЭСН 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-063-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.
03. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.
04. Срезка излишков кронштейна.
05. Укладка пароизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ.
06. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.
07. Установка панели типа "Сайдинг" с креплением самонарезающими винтами.

Для нормы 15-01-063-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.
03. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.
04. Срезка излишков кронштейна.
05. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.
06. Установка панели типа "Сайдинг" с креплением самонарезающими винтами.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-063-01 металлосайдингом с пароизоляционным слоем

15-01-063-02 металлосайдингом без пароизоляционного слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-063-01	15-01-063-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>153,59</b>	<b>118,4</b>
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,29	0,29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.06.03-0021	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50	10 м	7	
01.7.15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	100 шт.	10	10
01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	40	40
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	400	400
08.1.02.03-0041	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	400
08.1.02.03-0061	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42	42
08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	12	12
08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	55	55
12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м <sup>2</sup>	120	
08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м <sup>2</sup>	118	118

**Таблица ГЭСН 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе**



**Состав работ:**

01. Разметка поверхности.
02. Крепление к стене направляющих и закрепление стоечных профилей.
03. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами.
04. Установка анкеров.
05. Установка облицовочных плит.
06. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

15-01-064-01 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа &lt;ФАССТ&gt; на металлическом каркасе

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-064-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	270
1.1	Средний разряд работы		4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.6.01.11-0033	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков	м <sup>2</sup>	105
01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,013
01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг	7,6
07.2.06.06-0051	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	0,61
01.7.15.02	Болты анкерные оцинкованные	кг	47,5

**Таблица ГЭСН 15-01-065 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя**

**Состав работ:**

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Сверление отверстий для установки кронштейнов.
03. Установка кронштейнов.
04. Монтаж утеплителя.
05. Монтаж ветровлагозащитной пленки с подрезкой.
06. Резка, монтаж и крепление профилей к кронштейнам.
07. Установка начальной планки и цокольного слива.
08. Монтаж сайдинга.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

15-01-065-01 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-065-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	175,61
1.1	Средний разряд работы		3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,97
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,97
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	2,174
01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	9,13
08.1.02.03-0041	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	402,98
01.7.15.07	Дюбели распорные	100 шт.	П
07.2.06.03	Профиль стоечный	м	236,89
08.1.02.03-0061	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	П
08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	П
08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	П
08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м <sup>2</sup>	П
12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м <sup>2</sup>	120
12.2.03.15	Утеплитель	м <sup>3</sup>	П

**Таблица ГЭСН 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах**

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-070-01:

01. Установка верхних деталей окантовок с подгонкой по месту монтажа, крепление шурупами-саморезами.

02. Установка боковых деталей с креплением.

03. Установка водоотлива оконного с креплением шурупами-саморезами.

Для нормы 15-01-070-02:

01. Установка верхних деталей окантовок с подгонкой по месту монтажа, крепление шурупами-саморезами.

02. Установка боковых деталей с креплением.

03. Установка наличника с креплением шурупами-саморезами.

**Измеритель:****м<sup>2</sup>**

Облицовка:

15-01-070-01 оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием

15-01-070-02 дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-070-01	15-01-070-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,55	1,7
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт.	0,16	0,18
08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2,1	2,2
08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0,66	
08.1.02.03-0051	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		0,46
08.1.02.03-0081	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	2,1	2,2

**Таблица ГЭСН 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю****Состав работ:**

01. Подготовка основания.

02. Огрунтовка основания проникающей грунтовкой.

03. Армирование поверхности вокруг оконных и дверных блоков.

04. Монтаж утеплителя на клеевой состав.

05. Механическое закрепление утеплителя дюбелями.

06. Уплотнение примыканий изоляционных плит к конструкциям на фасаде.

07. Армирование внешних и внутренних углов поверхности фасада.

08. Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе.

09. Армирование откосов.

10. Грунтование наружных стен конструкций.

11. Грунтование откосов.

12. Нанесение защитно-декоративного слоя (фасадной штукатурки).

13. Нанесение защитно-декоративного слоя на откосы.

14. Нанесение фасадной краски в 2 слоя.

15. Установка цокольного отлива.

**Измеритель:****100 м<sup>2</sup>**

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

15-01-080-01 50 мм

15-01-080-02 100 мм

15-01-080-03 120 мм

15-01-080-04 150 мм

15-01-080-05 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-080-01	15-01-080-02	15-01-080-03	15-01-080-04	15-01-080-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	322,41	361,17	370,51	376,33	386,02
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,52	28,28	31,8	37,09	45,85
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	4,14	6,08	6,86	8,03	9,97
91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	7,69	11,1	12,47	14,53	17,94
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	7,69	11,1	12,47	14,53	17,94
91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-080-01	15-01-080-02	15-01-080-03	15-01-080-04	15-01-080-05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492
01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
01.7.15.07-0131	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x120 мм	10 шт.	120				
01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x150 мм	10 шт.		120			
01.7.15.07-0133	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x180 мм	10 шт.			120		
01.7.15.07-0134	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x220 мм	10 шт.				120	
01.7.15.07-0135	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10x300 мм	10 шт.					120
01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м <sup>2</sup>	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75
04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM"	кг	400	400	400	400	400
07.2.06.06-0071	Профиль цокольный: AL 50 мм, длина 2500 мм	м	3,26				
07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м		3,26			
07.2.06.06-0073	Профиль цокольный: AL 120 мм, длина 2500 мм	м			3,26		
07.2.06.06-0074	Профиль цокольный: AL 150 мм, длина 2500 мм	м				3,26	
07.2.06.06-0075	Профиль цокольный: AL 200 мм, длина 2500 мм	м					3,26
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	6	6	6	5,08
14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	600	600	600	600
14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831,95	831,95	831,95	831,95	831,95
14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92
14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42
14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12,71	12,71	12,71	12,71	12,71
14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные	м <sup>3</sup>	5,6	11,2	13,44	16,8	22,4

**Таблица ГЭСН 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки**

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхностей.
02. Нарезка и наклеивание полосы армирующей сетки для защиты откосов оконного проема.
03. Нарезка минераловатных и пенополистирольных плит.
04. Крепление утеплителя на клей "Гермобутил-Я".
05. Дополнительное крепление утеплителя дюбелями.
06. Нанесение нетвердеющей мастики "Тегерон" по периметру утеплителя.
07. Заделка стыков утеплителя и выравнивание его поверхности шпаклевкой.
08. Нанесение армирующего состава по периметру мастикой "Глимс-Стуго-Прайм" с его приготовлением (по всей площади утеплителя).
09. Наклеивание армирующей сетки.
10. Нанесение финишного слоя.
11. Обработка отделочного слоя по периметру мастикой "Гермобутил-Я".
12. Подноска материалов и инструмента на расстояние до 50 м.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>  
 15-01-081-01 Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-081-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		
1.1	Средний разряд работы	чсл.-ч	2,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	1,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,004
01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	0,621
01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м <sup>2</sup>	1,45
04.3.02.09-1007	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	0,0065
04.3.02.09-1008	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Stygo прайм»	т	0,007
12.2.05.06-0002	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м <sup>3</sup>	0,036
12.2.05.10-0017	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCK WOOL, толщина 50 мм	м <sup>2</sup>	0,32
14.5.04.01-0111	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая: Гермабутил-2М	кг	5,9
14.5.04.03-0004	Мастика герметизирующая нетвердеющая: морозостойкая Тегерон	т	0,002

Таблица ГЭСН 15-01-090 Устройство вентилируемых фасадов

**Состав работ:**

Для нормы 15-01-090-01:

01. Разметка точек установки кронштейнов.
02. Сверление отверстий для установки кронштейнов.
03. Установка кронштейнов.
04. Навешивание утеплителя с подрезкой.
05. Сверление отверстий для крепления утеплителя.
06. Крепление утеплителя.
07. Навешивание гидроветрозащитного материала с подрезкой.
08. Сверление отверстий для крепления гидроветрозащитного материала.
09. Крепление гидроветрозащитного материала.
10. Сверление отверстий в регулирующих элементах для крепления к кронштейнам.
11. Выверка регулирующих элементов и их крепление к кронштейнам.
12. Сверление отверстий для крепления направляющих.
13. Крепление направляющих к регулирующим элементам и срезка до проектной длины.
14. Установка облицовочных панелей

Для нормы 15-01-090-02:

01. Разметка точек установки кронштейнов.
02. Сверление отверстий для установки кронштейнов.
03. Установка кронштейнов.
04. Сверление отверстий в регулирующих элементах для крепления к кронштейнам.
05. Выверка регулирующих элементов и их крепление к кронштейнам.
06. Сверление отверстий для крепления направляющих.
07. Крепление направляющих к регулирующим элементам и срезка до проектной длины.
08. Установка облицовочных панелей.

Для нормы 15-01-090-03:

01. Разметка точек установки кронштейнов.
02. Сверление отверстий для установки кронштейнов.
03. Установка кронштейнов.
04. Навешивание утеплителя с подрезкой.
05. Сверление отверстий для крепления утеплителя.
06. Крепление утеплителя.
07. Навешивание гидроветрозащитного материала с подрезкой.
08. Сверление отверстий для крепления гидроветрозащитного материала.
09. Крепление гидроветрозащитного материала.
10. Сверление отверстий в регулирующих элементах для крепления к кронштейнам.
11. Выверка регулирующих элементов и их крепление к кронштейнам.
12. Сверление отверстий для крепления направляющих.
13. Крепление направляющих к регулирующим элементам и срезка до проектной длины.
14. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих.
15. Установка облицовочных плит.

Для нормы 15-01-090-04:

01. Разметка точек установки кронштейнов.
02. Сверление отверстий для установки кронштейнов.
03. Установка кронштейнов.
04. Сверление отверстий в регулирующих элементах для крепления к кронштейнам.
05. Выверка регулирующих элементов и их крепление к кронштейнам.
06. Сверление отверстий для крепления направляющих.
07. Крепление направляющих к регулирующим элементам и срезка до проектной длины.
08. Установка облицовочных плит.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:
15-01-090-01		с устройством теплоизоляционного слоя
15-01-090-02		без теплоизоляционного слоя
15-01-090-03		Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:
15-01-090-04		с устройством теплоизоляционного слоя
		без теплоизоляционного слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-01-090-01	15-01-090-02	15-01-090-03	15-01-090-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	334,66	207,98	369,21	242,52
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,02	18,12	36,88	20,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-047	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	маш.-ч	34,02	18,12	36,88	20,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.6.01.11	Панели облицовочные	м <sup>2</sup>	103	103		
01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	П	П	П	П
01.7.15.07-0148	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм	100 шт.	П	П	П	П
07.2.06.06	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	компл.	П	П	П	П
12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м <sup>2</sup>	103	103	103	103
12.2.03.15	Утеплитель	м <sup>3</sup>	П		П	
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>			98	98

## Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

### Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица ГЭСН 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя.
03. Вытягивание тяг с разделкой углов.
04. Уход за штукатуркой.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:
15-02-001-01		стен
15-02-001-02		колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)
15-02-001-03		колонн прямоугольных
15-02-001-04		пилястр переменного сечения
15-02-001-05		пилястр прямых
15-02-001-06		карнизов, тяг и наличников прямолинейных
15-02-001-07		карнизов, тяг и наличников криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-001-01	15-02-001-02	15-02-001-03	15-02-001-04	15-02-001-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,88	263	112	178	143
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,8	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,78				
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	3,16	3,16	3,16	3,16
91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,78				
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	1,89	1,9	1,9	1,9	1,9

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-001-06	15-02-001-07
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	351	810
1.1	Средний разряд работы		5,0	4,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	18,36	18,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	1,4	1,4
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	9,7	9,7

**Таблица ГЭСН 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр**

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхностей.  
 02. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков.  
 03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя.  
 04. Очистка маяков от раствора.  
 05. Уход за штукатуркой.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:
15-02-002-01	гладких
15-02-002-02	с прорезными рустами
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):
15-02-002-03	гладких
15-02-002-04	с прорезными рустами
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами
15-02-002-09	пилястр прямых гладких
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-002-01	15-02-002-02	15-02-002-03	15-02-002-04	15-02-002-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117,16	232	360	460	152
1.1	Средний разряд работы		4,2	5,0	5,6	5,6	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,78	3,13			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,25	1,62	4,06	4,64	4,06
91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,78	3,13			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35	0,7	0,35	0,7	0,35
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>			0,55	0,55	0,55
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,55	3,29	1,6	1,9	1,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-002-06	15-02-002-07	15-02-002-08	15-02-002-09	15-02-002-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	222	238	330	200	293
1.1	Средний разряд работы		5,0	4,8	5,2	4,8	5,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4,64	4,06	4,64	4,06	4,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,7	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	1,9	1,6	1,9	1,6	1,9

**Таблица ГЭСН 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов**

**Состав работ:**

01. Оштукатуривание откосов.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м</b>
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:
15-02-003-01	до 200 мм плоских
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных
15-02-003-03	более 200 мм плоских
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-003-01	15-02-003-02	15-02-003-03	15-02-003-04
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	32 4,0	62 4,0	53,4 4,0	104 4,0
<b>3</b> 91.06.03-061	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,19	1,19	1,97	1,97
<b>4</b> 01.7.03.01-0001 04.3.01.12-0111	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	0,052 0,67	0,052 0,67	0,088 1,06	0,088 1,06

**Таблица ГЭСН 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников**

**Состав работ:**

01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:  
15-02-004-01 прямолинейных  
15-02-004-02 криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-004-01	15-02-004-02
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	426 5,1	880 4,8
<b>3</b> 91.06.03-061	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	21,8	21,8
<b>4</b> 01.7.03.01-0001 04.3.01.12-0111	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	1,4 11,6	1,4 11,6

**Таблица ГЭСН 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр**

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхностей.  
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием.  
03. Уход за штукатуркой.  
04. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:  
15-02-005-01 стен гладких  
15-02-005-02 стен с прорезными рустами  
15-02-005-03 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких  
15-02-005-04 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами  
15-02-005-05 колонн прямоугольных гладких  
15-02-005-06 колонн прямоугольных с прорезными рустами  
15-02-005-07 пилястр переменного сечения гладких  
15-02-005-08 пилястр переменного сечения с прорезными рустами  
15-02-005-09 пилястр прямых гладких  
15-02-005-10 пилястр прямых с прорезными рустами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-005-01	15-02-005-02	15-02-005-03	15-02-005-04	15-02-005-05
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	165,88 4,2	296,96 5,0	510 5,6	610 5,6	232 4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,78	2,78			
<b>3</b> 91.06.03-061	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	5,5	5,89	5,5	5,89	5,5
91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	2,78	2,78			
<b>4</b> 01.3.03.06-0002 01.7.03.01-0001 04.3.01.12-0111 04.3.01.06	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Кислота соляная: техническая Вода Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 Раствор декоративный	т м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	0,035 1,22 2,2 0,7	0,035 1,22 2,2 1	0,035 1,22 2,2 0,7	0,035 1,22 2,2 1	0,035 1,22 2,2 0,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-005-06	15-02-005-07	15-02-005-08	15-02-005-09	15-02-005-10
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	304 5,0	330 4,8	408 5,2	283 4,8	363 5,2
<b>3</b> 91.06.03-061	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	5,89	5,5	5,89	5,5	5,89
<b>4</b> 01.3.03.06-0002 01.7.03.01-0001 04.3.01.12-0111 04.3.01.06	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Кислота соляная: техническая Вода Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 Раствор декоративный	т м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	0,035 1,22 2,2 1	0,035 1,22 2,2 0,7	0,035 1,22 2,2 1	0,035 1,22 2,2 0,7	0,035 1,22 2,2 1

**Таблица ГЭСН 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов**

**Состав работ:**

01. Оштукатуривание откосов.

**Измеритель:** 100 м

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01 до 200 м плоских  
15-02-006-02 до 200 м криволинейных  
15-02-006-03 более 200 м плоских  
15-02-006-04 более 200 м криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-006-01	15-02-006-02	15-02-006-03	15-02-006-04
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	49 4,8	90 4,8	84 4,8	149 4,8
<b>3</b> 91.06.03-061	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,33	1,33	2,02	2,02
<b>4</b> 01.3.03.06-0002 01.7.03.01-0001 04.3.01.12-0111 04.3.01.06	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Кислота соляная: техническая Вода Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 Раствор декоративный	т м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	0,005 0,18 0,4 0,3	0,005 0,18 0,4 0,3	0,009 0,31 0,7 0,4	0,009 0,31 0,7 0,4

**Таблица ГЭСН 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников**

**Состав работ:**

01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01 прямолинейных  
15-02-007-02 криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-007-01	15-02-007-02
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	534 5,1	1 150 4,8
<b>3</b> 91.06.03-061	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	20,53	20,53
<b>4</b> 01.3.03.06-0002 01.7.03.01-0001 04.3.01.12-0111 04.3.01.06	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Кислота соляная: техническая Вода Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 Раствор декоративный	т м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	0,07 2,45 8 2,9	0,07 2,45 8 2,9

**Таблица ГЭСН 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой**



**Состав работ:**

01. Просеивание и промывка крошки.
02. Подготовка и оштукатурка поверхности.
03. Нанесение клеящего состава.
04. Нанесение крошки.
05. Нанесение укрепляющего состава.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
15-02-008-01 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-008-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,75
1.1	Средний разряд работы		5,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	0,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35
01.7.07.22-0011	Уголь каменный: А	т	0,011
14.3.02.03-0001	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 белая	т	0,1
14.4.03.08-0011	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АК-113, АК-113Ф	т	0,015
13.1.01.01	Крошка мраморная	т	0,396

**Таблица ГЭСН 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой**

**Состав работ:**

01. Просеивание и промывка крошки.
02. Подготовка и оштукатурка поверхности.
03. Нанесение клеящего состава.
04. Нанесение крошки.
05. Нанесение укрепляющего состава.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
15-02-009-01 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-009-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,75
1.1	Средний разряд работы		5,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	0,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,35
01.7.07.22-0011	Уголь каменный: А	т	0,011
14.3.02.03-0001	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 белая	т	0,1
14.4.03.08-0011	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АК-113, АК-113Ф	т	0,015
01.8.01.03	Крошка стеклянная	т	0,21

## Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

**Таблица ГЭСН 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором**

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дроби (по одранкованным щитам).
02. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой.
04. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
05. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:  
15-02-015-01 по камню и бетону стен  
15-02-015-02 по камню и бетону потолков  
15-02-015-03 по дереву стен  
15-02-015-04 по дереву потолков

15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен
15-02-015-06	по камню и бетону потолков
15-02-015-07	по дереву стен
15-02-015-08	по дереву потолков
15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен
15-02-015-10	по камню и бетону потолков
15-02-015-11	по дереву стен
15-02-015-12	по дереву потолков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-015-01	15-02-015-02	15-02-015-03	15-02-015-04	15-02-015-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,66	68,79	68,9	73,08	74,24
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,99	4,99	6,17	6,17	5,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			0,29	0,29	
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23	0,23	0,31	0,31	0,26
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,76	4,76	5,57	5,57	4,76
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т			0,0007	0,00074	
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00007	0,00007			0,00012
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т			0,77	0,83	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	1,4	1,43	1,51	1,62	1,58
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,04				0,2
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	2,64	2,64	2,64	2,64	5,28
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м <sup>3</sup>			0,099	0,099	
11.2.04.06-0012	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.			0,4	0,42	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-015-06	15-02-015-07	15-02-015-08	15-02-015-09	15-02-015-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,95	82,36	86,25	117,16	122,96
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	4,2	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,02	6,27	6,3	5,15	5,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		0,32	0,35		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,26	0,38	0,38	0,39	0,39
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,76	5,57	5,57	4,76	4,76
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т		0,00078	0,00083		
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00012			0,00012	0,00012
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		0,85	0,94		
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	1,71	1,75	1,87	2,12	2,3
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,11	0,23	0,17	0,26	0,14
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м <sup>3</sup>		0,111	0,086		
11.2.04.06-0012	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.		0,4	0,42		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-015-11	15-02-015-12
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	123,05	131,1
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,02	7,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,38	0,43

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-015-11	15-02-015-12
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,07	1,07
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	5,57	5,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0,00078	0,00083
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	1,06	1,18
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	2,07	2,3
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,34	0,21
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	5,28	5,28
11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м <sup>3</sup>	0,144	0,082
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,4	0,42

**Таблица ГЭСН 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**

**Состав работ:**

01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 15-02-016-01 | простая стен               |
| 15-02-016-02 | простая потолок            |
| 15-02-016-03 | улучшенная стен            |
| 15-02-016-04 | улучшенная потолок         |
| 15-02-016-05 | высококачественная стен    |
| 15-02-016-06 | высококачественная потолок |

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-016-01	15-02-016-02	15-02-016-03	15-02-016-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,4	78,88	85,84	87
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,8	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,07	6,07	6,29	6,29
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	0,62	0,84	0,84
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	5,45	5,45	5,45	5,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00007	0,00007	0,00012	0,00012
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006		0,006	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	1,51	1,5	1,87	1,92
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	2,77	2,77	5,54	5,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-016-05	15-02-016-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	135,72	142,68
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,44	6,44
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,99	0,99
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	5,45	5,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00012	0,00012
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	2,5	2,57
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	5,54	5,54

**Таблица ГЭСН 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**

**Состав работ:**

01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

- 15-02-017-01 простая  
 15-02-017-02 улучшенная  
 15-02-017-03 высококачественная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-017-01	15-02-017-02	15-02-017-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,95	89,09	140,36
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,8	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,54	6,76	6,91
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	0,84	0,99
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	5,92	5,92	5,92
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00007	0,00012	0,00012
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006	0,006	0,006
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, : известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	1,4	1,58	2,12
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, : цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,04	0,2	0,26
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	2,64	5,28	5,28
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06

**Таблица ГЭСН 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**

**Состав работ:**

01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

- 15-02-018-01 простая  
 15-02-018-02 улучшенная  
 15-02-018-03 высококачественная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-018-01	15-02-018-02	15-02-018-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	90,48	103,01	162,4
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,8	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,46	7,68	7,83
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	0,84	0,99
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	6,84	6,84	6,84
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00007	0,00012	0,00012
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,006	0,006	0,006
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, : цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	1,51	1,87	2,5
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	2,77	5,54	5,54
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06

**Таблица ГЭСН 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором**

**Состав работ:**

Для норм 15-02-019-01, 15-02-019-02:

01. Нанесение раствора вручную с затиркой.
02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм с 15-02-019-03 по 15-02-019-06:

01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
02. Огрунтовка поверхностей.
03. Нанесение раствора вручную с затиркой.
04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:

15-02-019-01 стен

15-02-019-02 потолков

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:

15-02-019-03 стен

15-02-019-04 потолков

15-02-019-05 оконных и дверных откосов плоских

15-02-019-06 оконных и дверных откосов криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-019-01	15-02-019-02	15-02-019-03	15-02-019-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,18	51,3	32,49	37,74
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	0,3	0,93	0,99
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч			0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,3	0,21	0,22
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч			0,70	0,75
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>			0,51	0,54
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,6	0,7		
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т			0,85	0,901
14.4.01.21	Грунтовка	т			П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-019-05	15-02-019-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83,67	91,92
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,34	1,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,30	0,30
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,02	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,74	0,74
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	1,23	1,23
14.4.01.21	Грунтовка	т	П	П

**Таблица ГЭСН 15-02-020 Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону****Состав работ:**

01. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах.
02. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга.
03. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
04. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин.
05. Обмазка раствором коробок и наличников.
06. Перемешивание готового раствора с перезитом.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

15-02-020-01 Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-020-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	84,68
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	5,28
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,52
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,03
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,009
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	2,6
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	5,3
14.5.11.10-0101	Церезит	т	0,05

Таблица ГЭСН 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

**Состав работ:**

Для нормы 15-02-021-01:

01. Подготовка поверхности.
02. Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором.
03. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой.
04. Штукатурка оконных и дверных откосов.
05. Обмазка раствором коробок, наличников и плитусов.
06. Приготовление раствора.

Для норм с 15-02-021-02 по 15-02-021-04:

01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой.
03. Приготовление раствора.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 15-02-021-01 Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу
- 15-02-021-02 На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02-021-01
- 15-02-021-03 Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону
- 15-02-021-04 На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02-021-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-021-01	15-02-021-02	15-02-021-03	15-02-021-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>					
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	257,6	16,24	35,65	10,35
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	19,67	8,01	7,68	2,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,77	0,22	0,52	0,22
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,66	0,83	1,82	0,83
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	16,24	6,96	5,34	1,74
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2	0,1	2	0,1
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,16	0,05		
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,5	0,11	0,34	0,11
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	2,97	0,75	2,25	0,75
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	108			
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,002			
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,36			
11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,001		0,08	0,03
02.3.01.01	Песок баритовый	м <sup>3</sup>	4,8	1,2	3,6	1,2

Таблица ГЭСН 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию

**Состав работ:**

Для норм с 15-02-022-01 по 15-02-022-06:

01. Разбивка осей.
02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
03. Подготовка поверхности.
04. Установка маяков. Накрывка и затирка.
05. Нанесение обрызга и грунта.
06. Вытягивание тяг.
07. Разделка углов.
08. Окончательная выверка.

Для норм с 15-02-022-07 по 15-02-022-10:

01. Разбивка осей.
02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
03. Подготовка поверхности.
04. Установка маяков. Накрывка и затирка.
05. Нанесение обрызга и грунта.
06. Вытягивание тяг.
07. Разделка углов.
08. Окончательная выверка.
09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

- 15-02-022-01 до 0,8 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-02 до 2 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-03 до 4 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-04 до 6 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-05 до 12 м<sup>2</sup>

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

- 15-02-022-06 до 0,8 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-07 до 2 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-08 до 4 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-09 до 6 м<sup>2</sup>  
 15-02-022-10 до 12 м<sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-022-01	15-02-022-02	15-02-022-03	15-02-022-04	15-02-022-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	1 587	1 288	897	782	632,5
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	5,63	5,63	5,63	4,84	4,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,26	0,26	0,26	0,22	0,19
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,17	1,17	1,17	1,01	0,9
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,2	4,2	4,2	3,61	2,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3	3	3	3	3
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,009	0,008	0,008	0,007	0,007
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	10,2	10,1	9,5	8,8	7,8
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	80	76	69	63	52
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,43	0,41	0,37	0,34	0,28
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м <sup>3</sup>	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-022-06	15-02-022-07	15-02-022-08	15-02-022-09	15-02-022-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2 668</b>	<b>2 196,5</b>	<b>1 518</b>	<b>1 311</b>	<b>1 081</b>
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>5,68</b>	<b>4,88</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,27	0,27	0,27	0,22	0,2
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,38	1,38	1,38	1,17	1,04
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	4,83	4,83	4,83	4,29	3,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.3.03.06-0002	Кислота соляная: техническая	т	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3	3	3	3	3
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,013	0,012	0,011	0,01	0,009
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	9,1	9	8,5	7,9	7
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	80	76	69	63	52
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,43	0,41	0,37	0,34	0,28
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м <sup>3</sup>	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
04.3.01.13	Раствор готовый отделочный	м <sup>3</sup>	2,9	2,8	2,6	2,5	2,2

**Таблица ГЭСН 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию**

**Состав работ:**

01. Разбивка осей.
02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
03. Подготовка поверхности.
04. Установка маяков. Накрывка и затирка.
05. Нанесение обрызга и грунта.
06. Вытягивание тяг.
07. Разделка углов.
08. Окончательная выверка.
09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м<sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01 цементно-известковым раствором

15-02-023-02 декоративным раствором

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-023-01	15-02-023-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>215,76</b>	<b>336,4</b>
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>4,1</b>	<b>4,18</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	0,11
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,49	0,57
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.3.03.06-0002	Кислота соляная: техническая	т		0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>		3
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,01	0,01
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,007	0,009
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	4,3	3,9
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	20	20
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,002	0,002
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,08	0,08



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-023-01	15-02-023-02
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м <sup>3</sup>	0,06	0,06
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,13	0,13
14.5.01.11-0204	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	0,04	0,04
04.3.01.13	Раствор готовый отделочный	м <sup>3</sup>		1,1

Таблица ГЭСН 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами

**Состав работ:**

Для нормы 15-02-024-01:

01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой.
02. Расшивка швов гипсоклесовой мастикой.
03. Оклейка швов тканью с отделкой под окраску.
04. Обмазка плитусов.
05. Приготовление мастики и растворов.

Для нормы 15-02-024-02:

01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой.
02. Промазка швов гипсоклесовой мастикой под оклейку.
03. Обмазка плитусов.
04. Приготовление мастики и растворов.

Для нормы 15-02-024-03:

01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой.
02. Расшивка швов гипсоклесовой мастикой.
03. Оклейка швов тканью с отделкой под окраску.
04. Приготовление мастики и растворов.

Для нормы 15-02-024-04:

01. Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку.
02. Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями.
03. Промазка швов гипсоклесовой мастикой под оклейку.
04. Обмазка плитусов.
05. Приготовление мастики и растворов.

Для нормы 15-02-024-05:

01. Разметка и нарезка листов с креплением к пристенному металлическому каркасу самонарезающимися винтами.
02. Оклейка швов тканью с отделкой под окраску.
03. Приготовление мастики и растворов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01 стен при отделке под окраску

15-02-024-02 стен при отделке под оклейку обоями

15-02-024-03 откосов при отделке под окраску

15-02-024-04 Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями

15-02-024-05 Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-024-01	15-02-024-02	15-02-024-03	15-02-024-04	15-02-024-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>71,02</b>	<b>60,76</b>	<b>173,28</b>	<b>66,6</b>	<b>88,3</b>
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	2,7	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	<b>0,69</b>	<b>1,66</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,31	0,31	0,31	0,28	0,21
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,97	1,97	1,97		1,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,41	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>					0,015
01.7.06.14-0041	Лента тканевая с липким слоем	10 м					21
01.7.15.04-0058	Винты самонарезающие: СМ1-35	т					0,007
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0,002	0,002	0,002	0,006	
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	1,71		1,71		
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,49	0,49	0,49	0,07	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,03	0,03	
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>				0,52	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-024-01	15-02-024-02	15-02-024-03	15-02-024-04	15-02-024-05
11.2.08.01-0008	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства: мягкие М-2 толщиной 12 мм	1000 м <sup>2</sup>				0,105	
14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0,0048	0,0043	0,0048	0,0003	
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>	105	105	105		105
04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т					0,0276

Таблица ГЭСН 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки

## Состав работ:

01. Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

15-02-025-01 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-025-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,77
1.1	Средний разряд работы		2,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0,001
11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	210

## Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ГЭСН 15-02-031 Штукатурка отдельных мест

## Состав работ:

Для норм с 15-02-031-01 по 15-02-031-03:

01. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

Для норм с 15-02-031-04 по 15-02-031-07:

01. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

02. Вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов.

Для норм 15-02-031-08, 15-02-031-09:

01. Насечка поверхностей.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01 плоских

15-02-031-02 криволинейных

15-02-031-03 Устройство нижних заглушин

Вытягивание тяг и падуг:

15-02-031-04 при улучшенной штукатурке по камню и бетону

15-02-031-05 при улучшенной штукатурке по дереву

15-02-031-06 при высококачественной штукатурке по камню и бетону

15-02-031-07 при высококачественной штукатурке по дереву

Насечка поверхности:

15-02-031-08 стен

15-02-031-09 потолков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-031-01	15-02-031-02	15-02-031-03	15-02-031-04	15-02-031-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	204,06	433,2	300,96	59,36	59,36
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	4,0	4,5	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,06	2,06	1,66	0,7	0,65
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,31	0,26
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,06	2,06	1,66	0,39	0,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>			0,02		
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг			20		
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т				0,82	0,61
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т			0,06		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-031-01	15-02-031-02	15-02-031-03	15-02-031-04	15-02-031-05
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	4,3	4,3		0,6	0,7
04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>			3,5		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,1	0,1			
11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м <sup>3</sup>				0,004	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-031-06	15-02-031-07	15-02-031-08	15-02-031-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>85,47</b>	<b>86,24</b>	<b>37</b>	<b>46</b>
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	3,0	3,0
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,95</b>	<b>0,69</b>		
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,47	0,25		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,48	0,44		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	1,26	0,67		
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,65	0,8		
11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,0083			

Таблица ГЭСН 15-02-032 Устройство наличников тянутых

**Состав работ:**

01. Вытягивание наличников с разделкой углов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

15-02-032-01 Устройство наличников тянутых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-032-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>731,36</b>
1.1	Средний разряд работы		4,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>4,57</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,42
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0,05
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	3,8
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	6,1
11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,53

Таблица ГЭСН 15-02-033 Обивка поверхностей

**Состав работ:**

01. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру.

02. Прибивка гвоздей.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Обивка поверхностей:

15-02-033-01 изоляционным материалом

15-02-033-02 драпью по деревянным неодрюканным поверхностям

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-033-01	15-02-033-02
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>5,6</b>	<b>30,7</b>
1.1	Средний разряд работы		1,8	1,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0,0003	0,0041

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-033-01	15-02-033-02
11.2.04.06-0012 12.2.03.15	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм Материалы изоляционные	1000 шт. м <sup>2</sup>	104	2,64

**Таблица ГЭСН 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок****Состав работ:**

Для нормы 15-02-034-01:

01. Подготовка поверхности.

02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

Для норм 15-02-034-02, 15-02-034-03:

01. Подготовка поверхности.

02. Обертывание проволочной сеткой балок и косоуров.

03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

Для нормы 15-02-034-04:

01. Подготовка поверхности.

02. Обертывание проволочной сеткой балок и косоуров.

03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.

04. Вытягивание тяг.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Штукатурка лестничных маршей и площадок:

15-02-034-01 улучшенная без отделки косоуров и балок

15-02-034-02 улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг

15-02-034-03 высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг

15-02-034-04 высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-034-01	15-02-034-02	15-02-034-03	15-02-034-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>95,12</b>	<b>134,55</b>	<b>196,65</b>	<b>262,16</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,9	4,4	4,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>7,06</b>	<b>5,25</b>	<b>4,67</b>	<b>1,87</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,4
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,99	1,65	1,65	1,47
91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	6,07	3,6	3,02	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т		0,00062	0,00062	0,00062
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т				1,08
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	3	3,2	3,2	3,9
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,5	0,7	0,7	0,4
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>		27	27	27
11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м <sup>3</sup>				0,0096

**Таблица ГЭСН 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями****Состав работ:**

Для нормы 15-02-035-01:

01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.

02. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок.

Для нормы 15-02-035-02:

01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.

02. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности.

03. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок.

Для нормы 15-02-035-03:

01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.

02. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками

Для нормы 15-02-035-04:

01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.

02. Прорезка рустов.

03. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:

15-02-035-01 стен и перегородок панельных

15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит
15-02-035-03	потолков сборных панельных
15-02-035-04	потолков сборных из плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-035-01	15-02-035-02	15-02-035-03	15-02-035-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,06	33,52	6,84	33,97
1.1	Средний разряд работы		2,7	3,0	3,2	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,22	0,11	0,11
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,14	0,22	0,11	0,11
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0,83	3,95	0,74	0,74
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		0,03		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,08	0,38	0,06	0,06

**Таблица ГЭСН 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса**

**Состав работ:**

Для норм 15-02-036-01, 15-02-036-03:

- Натягивание проволочной сетки.
- Покрытие сетки цементным молоком.
- Обмазка сетки раствором с очесами.
- Оштукатуривание и отделка поверхностей.
- Обмазка плинтусов и наличников.

Для норм 15-02-036-02, 15-02-036-04, 15-02-036-05:

- Натягивание проволочной сетки.
- Покрытие сетки цементным молоком.
- Обмазка сетки раствором с очесами.
- Оштукатуривание и отделка поверхностей.

Для нормы 15-02-036-06:

- Натягивание проволочной сетки.
- Покрытие сетки цементным молоком.
- Обмазка сетки раствором с очесами.
- Оштукатуривание и отделка поверхностей.
- Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

15-02-036-01	улучшенная стен
15-02-036-02	улучшенная потолков
15-02-036-03	высококачественная стен
15-02-036-04	высококачественная потолков
15-02-036-05	высококачественная колонн
15-02-036-06	карнизов и тяг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-036-01	15-02-036-02	15-02-036-03	15-02-036-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129,95	144,64	161,88	177,84
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,44	1,44	1,7	1,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	0,14	0,14
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,3	1,56	1,56
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	12	12	12	12
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,013	0,002	0,013	0,002
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	3,1	3,2	3,65	3,75
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	108	108	108	108

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-036-05	15-02-036-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	339,72	354,82
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,7	3,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	0,41
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,56	2,74
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,03	0,03
01.7.07.29-0111	Пахла пропитанная	кг	12	12
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,0025	0,0025
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		3,1
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,009	0,009
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	3,65	5,2
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м <sup>2</sup>	108	108

Таблица ГЭСН 15-02-037 Устройство каркаса

**Состав работ:**

01. Заготовка арматуры.
02. Разметка расположения стержней.
03. Вязка узлов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
 Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-01 стена  
 15-02-037-02 потолок  
 15-02-037-03 колонн  
 15-02-037-04 карнизов и тяг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-037-01	15-02-037-02	15-02-037-03	15-02-037-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,98	46,14	39,2	65,52
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,31	0,21	0,31
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	0,12	0,08	0,12
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,19	0,13	0,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,0013	0,0019	0,0013	0,0019
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,36	0,58	0,36	0,58

Таблица ГЭСН 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхности.
02. Огрунтовка эмульсией ПВА.
03. Приготовление латексно-мелового состава.
04. Нанесение 2-х слоев отделочного состава.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01 стена  
 15-02-038-02 потолок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-038-01	15-02-038-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,19	17,25
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.07.08-021	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов: 350 л	маш.-ч	0,55	0,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	3,24	4,9

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-038-01	15-02-038-02
91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	3,24	4,9
91.21.01-051	Краскотерки	маш.-ч	0,07	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,034	0,037
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0,004	0,004
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,092	0,092
14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,001	0,001
14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65: ГП	т	0,01	0,01
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,005

**Таблица ГЭСН 15-02-040 Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 15-02-040-01 Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя  
 15-02-040-02 На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к норме 15-02-040-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-02-040-01	15-02-040-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121,15	33,69
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.07.03	Воск защитный	кг	10	
04.3.02.14	Колер для венецианской штукатурки	кг	П	П
04.3.02.14	Штукатурка венецианская	кг	60	30

### Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

**Таблица ГЭСН 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)**

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка швов и разделка углов.
08. Исправление дефектов и повреждений.
09. Приготовление раствора.
10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:** 100 м  
 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

- 15-03-001-01 до 100 мм  
 15-03-001-02 до 250 мм  
 15-03-001-03 до 500 мм  
 15-03-001-04 до 750 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-001-01	15-03-001-02	15-03-001-03	15-03-001-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,38	64,41	109,61	176,28
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,26	0,64	0,97
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,05	0,14	0,22
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,21	0,5	0,75
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т		0,0045	0,006	0,007
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,015	0,0195	0,025	0,04
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т		0,0045	0,006	0,007
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,0043	0,0086	0,0086	0,0129
05.3.01.07	Детали лепные погонные	м	101	101	101	101

**Таблица ГЭСН 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)**

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:****шт**

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

- 15-03-002-01 до 250 мм  
 15-03-002-02 до 500 мм  
 15-03-002-03 до 750 мм  
 15-03-002-04 до 1750 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-002-01	15-03-002-02	15-03-002-03	15-03-002-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,62	1,28	2,19	4,66
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00003	0,00005	0,00011	0,0006
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,00004	0,00008	0,00012	0,0002
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т		0,00005	0,00011	0,0006
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00009	0,00013	0,00026	0,00052
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1

**Таблица ГЭСН 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей**

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:****шт**

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

- 15-03-003-01 до 500 мм  
 15-03-003-02 до 750 мм  
 Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:  
 15-03-003-03 до 500 мм  
 15-03-003-04 до 1000 мм  
 15-03-003-05 до 2000 мм  
 15-03-003-06 Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-003-01	15-03-003-02	15-03-003-03	15-03-003-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,82	6,15	10,26	18,14
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,7	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,0003	0,001	0,0003	0,001



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-003-01	15-03-003-02	15-03-003-03	15-03-003-04
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,004	0,005	0,006	0,01
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,0001	0,0002	0,001	0,002
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00069	0,00069	0,00112	0,00112
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-003-05	15-03-003-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	33,11	1,93
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,06	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,004	0,0002
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,03	0,004
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,008	0,0001
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00112	0,00017
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1

Таблица ГЭСН 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:**

- шт**
- 15-03-004-01 Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм  
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:
- 15-03-004-02 до 250 мм
- 15-03-004-03 до 400 мм
- Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:
- 15-03-004-04 до 200 мм
- 15-03-004-05 до 400 мм
- 15-03-004-06 до 750 мм
- 15-03-004-07 до 1100 мм
- Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:
- 15-03-004-08 до 0,1 м<sup>2</sup>
- 15-03-004-09 до 0,5 м<sup>2</sup>
- Установка гипсовых ваз гладких высотой:
- 15-03-004-10 до 500 мм
- 15-03-004-11 до 1000 мм
- 15-03-004-12 до 1350 мм
- Установка гипсовых гербов высотой:
- 15-03-004-13 до 750 мм
- 15-03-004-14 до 1000 мм
- 15-03-004-15 до 1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-004-01	15-03-004-02	15-03-004-03	15-03-004-04	15-03-004-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	1,09	0,44	0,67	0,49	0,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	3,3	3,3	3,2	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,00025	0,00025	0,0005	0,00002	0,0007
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т		0,0003	0,0006	0,0002	0,0006
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,00003	0,00003	0,00006	0,00002	0,00006

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-004-01	15-03-004-02	15-03-004-03	15-03-004-04	15-03-004-05
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00009	0,00009	0,00013	0,00009	0,00013
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-004-06	15-03-004-07	15-03-004-08	15-03-004-09	15-03-004-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,66	2,52	0,44	1,33	1,1
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т			0,00003	0,00017	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,001	0,0024	0,00004	0,00012	0,0002
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,00075	0,00166			0,0003
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,00008	0,00014			
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00017	0,00017			0,00004
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-004-11	15-03-004-12	15-03-004-13	15-03-004-14	15-03-004-15
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,55	2	2,92	3,77	5,26
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т			0,00005	0,0001	0,00024
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,0004	0,00054	0,0011	0,0023	0,0045
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т			0,00007	0,00009	0,00012
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00009	0,00009	0,00017	0,00026	0,00034
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1	1

**Таблица ГЭСН 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка**

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:****100 м**

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-005-01 до 100 мм

15-03-005-02 до 250 мм

15-03-005-03 до 500 мм

15-03-005-04 до 750 мм

Установка цементных поручней и тетив любого профиля:

15-03-005-05 без орнамента

15-03-005-06 с орнаментом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-005-01	15-03-005-02	15-03-005-03	15-03-005-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,07	90,17	151,42	233,91
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	0,43	1,07	1,59
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,04	0,1	0,24	0,36
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,33	0,83	1,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,004	0,006	0,007	0,009
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,009	0,03	0,07	0,13
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,004	0,006	0,007	0,008
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м³	0,0043	0,0086	0,0086	0,0129
05.3.01.07	Детали лепные погонные	м	101	101	101	101

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-005-05	15-03-005-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	131,08	180,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,82	1,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,19	0,24
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,63	0,83
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,5	0,5
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,062	0,062
05.3.01.07	Детали лепные погонные	м	101	101

Таблица ГЭСН 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:**

шт

- 15-03-006-01 Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм  
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:
- 15-03-006-02 рядовых высотой до 650 мм  
15-03-006-03 рядовых высотой до 1100 мм  
15-03-006-04 угловых высотой до 650 мм  
15-03-006-05 угловых высотой до 1100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-006-01	15-03-006-02	15-03-006-03	15-03-006-04	15-03-006-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,93	0,58	0,88	1,24	1,66
1.1	Средний разряд работы		2,8	3,3	3,3	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,00003				
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,00008	0,0004	0,0008	0,0005	0,001
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,00003			0,00005	0,00007
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м³	0,00008				
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1	1

**Таблица ГЭСН 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)**

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:****шт**

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:

15-03-007-01 до 500 мм

15-03-007-02 до 750 мм

Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:

15-03-007-03 до 500 мм

15-03-007-04 до 1000 мм

15-03-007-05 до 2000 мм

15-03-007-06 Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм

15-03-007-07 Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм

Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

15-03-007-08 до 250 мм

15-03-007-09 до 400 мм

Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

15-03-007-10 до 200 мм

15-03-007-11 до 400 мм

15-03-007-12 до 750 мм

15-03-007-13 до 1100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-007-01	15-03-007-02	15-03-007-03	15-03-007-04	15-03-007-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,16	8,24	14,43	25,65	47,91
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,8	3,8	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,03	0,02	0,04	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,02	0,01	0,03	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,0003	0,0004	0,001	0,001	0,003
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,008	0,01	0,01	0,02	0,044
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,0001	0,0002	0,002	0,003	0,007
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00067	0,00067	0,00112	0,00112	0,00112
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-007-06	15-03-007-07	15-03-007-08	15-03-007-09	15-03-007-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,64	1,5	0,49	0,79	0,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	4,0	3,3	3,6	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,0002				
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,04	0,0003	0,0003	0,001	0,0002
08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т			0,0003	0,0006	0,0002
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,0001	0,00003	0,00003		0,00002
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00017	0,00008	0,00008	0,00013	0,00008
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-007-11	15-03-007-12	15-03-007-13
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,15	2,22	3,53
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,001	0,001	0,0024
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0006	0,00075	0,00166
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,00006	0,00008	0,00014
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00013	0,00017	0,00017
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1

Таблица ГЭСН 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов)

**Состав работ:**

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

**Измеритель:****шт**

Установка цементных ваз гладких высотой:

15-03-008-01 до 500 мм

15-03-008-02 до 1000 мм

15-03-008-03 до 1350 мм

Установка цементных гербов высотой:

15-03-008-04 до 750 мм

15-03-008-05 до 1000 мм

15-03-008-06 до 1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-008-01	15-03-008-02	15-03-008-03	15-03-008-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,55	2,2	2,78	4,04
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,03	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т				0,0001
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,0002	0,0004	0,001	0,002
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0003	0,001	0,00149	
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т				0,00007
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00004	0,00008	0,00008	0,00017
05.3.01.07	Детали лепные штучные	шт.	1	1	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-008-05	15-03-008-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,2	7,36
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,0001	0,0002
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0,005	0,01
08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т	0,00009	0,00012

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-03-008-05	15-03-008-06
11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,00026	0,00034
05.3.01.07	Детали лешные штучные	шт.	1	1

## Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

### Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица ГЭСН 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска водными составами внутри помещений клеевая:  
 15-04-001-01 простая  
 15-04-001-02 улучшенная  
 15-04-001-03 высококачественная по штукатурке  
 15-04-001-04 высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску  
 Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:  
 15-04-001-05 улучшенная  
 15-04-001-06 высококачественная по штукатурке  
 15-04-001-07 высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-001-01	15-04-001-02	15-04-001-03	15-04-001-04	15-04-001-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,27	11,11	65,23	39,16	18,26
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,05	0,11	0,08	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,1	0,07	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0,0004	0,0006	0,001	0,001	
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1,5	2,5	2,5	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т					0,002
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>		0,8	0,88	0,88	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг		0,01	0,11	0,11	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>		0,0004	0,0044	0,0004	0,0004
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,7	0,9	1,2	1,2	
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т		0,00001	0,00002	0,00002	0,0003
14.5.06.03-0005	Паста меловая ПМ-1	т	0,022	0,025	0,028	0,028	
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0209
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0021	0,0362	0,0137	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-001-06	15-04-001-07
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,4	50,6
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,09	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,016	0,008
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,026	0,014
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,8	0,5
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,11	0,11
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0008	0,0008
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,001	0,0006
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0459	0,0334

Таблица ГЭСН 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Известковая окраска водными составами внутри помещений:
15-04-002-01	по штукатурке
15-04-002-02	по кирпичу и бетону
15-04-002-03	по дереву
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу
15-04-002-05	по дереву

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-002-01	15-04-002-02	15-04-002-03	15-04-002-04	15-04-002-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,21	4,88	4,33	14,19	5,99
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,8				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01				
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0004				
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,017	0,021	0,017		
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0005	0,0005	0,00054		
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0016				
14.3.02.05	Краски силикатные	т				0,03	0,02

**Таблица ГЭСН 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)**

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-003-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,27
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,027

**Таблица ГЭСН 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске**

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
	Разделка поверхности по клеевой окраске:
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-004-01	15-04-004-02	15-04-004-03	15-04-004-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,89	4,99	3,33	6,66
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т			0,004	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-004-01	15-04-004-02	15-04-004-03	15-04-004-04
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,02	0,02	0,8	2
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,00048	0,00048	0,002	0,005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-004-05	15-04-004-06
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	2,11	3,55
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,007	0,007
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,25	0,25
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,00085	0,00085

Таблица ГЭСН 15-04-005 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

**Состав работ:**

01. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.  
02. Шлифовка подмазанных мест.  
03. Окраска поверхностей.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01 стен, подготовленным под окраску

15-04-005-02 потолков, подготовленным под окраску

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:

15-04-005-03 по штукатурке стен

15-04-005-04 по штукатурке потолков

15-04-005-05 по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

15-04-005-06 по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:

15-04-005-07 по штукатурке стен

15-04-005-08 по штукатурке потолков

15-04-005-09 по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

15-04-005-10 по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-005-01	15-04-005-02	15-04-005-03	15-04-005-04	15-04-005-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	15,18	16,94	42,9	53,9	25,41
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,09	0,1	0,17	0,18	0,11
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	0,09	0,15	0,16	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,3	0,33	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,11	0,31	0,31	0,31
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,0055	0,051	0,055	0,005
14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,052	0,057	0,063	0,069	0,063

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-005-06	15-04-005-07	15-04-005-08	15-04-005-09	15-04-005-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	чел.-ч	28,6	68,75	89,43	46,42	55,88
1.1	Средний разряд работы		3,4	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	0,11	0,23	0,25	0,15	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,22	0,13	0,14



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-005-06	15-04-005-07	15-04-005-08	15-04-005-09	15-04-005-10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,84	0,88	0,88	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,36	0,36	0,36	0,36
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,079	0,092	0,034	0,037
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,069	0,063	0,069	0,063	0,069

**Таблица ГЭСН 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 за 1 раз потолков  
 15-04-006-02 за 2 раза потолков  
 15-04-006-03 за 1 раз стен  
 15-04-006-04 за 2 раза стен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-006-01	15-04-006-02	15-04-006-03	15-04-006-04
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8,1</b>	<b>20,02</b>	<b>6,55</b>	<b>16,32</b>
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,01	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,2	0,1	0,2
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,013	0,02	0,013	0,02

**Таблица ГЭСН 15-04-007 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения**

**Состав работ:**

Для норм 15-04-007-01, 15-04-007-02, с 15-04-007-05 по 15-04-007-08:

01. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.  
 02. Шлифовка подмазанных мест.  
 03. Шпатлевание поверхности.  
 04. Шлифовка прошпатлеванной поверхности.  
 05. Грунтование поверхности.  
 06. Шлифовка прогрунтованной поверхности.

Для норм 15-04-007-03, 15-04-007-04:

01. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины.  
 02. Шлифовка подмазанных мест.  
 03. Грунтование поверхности.  
 04. Шлифовка прогрунтованной поверхности.  
 05. Окраска поверхности за 2 раза.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01 по штукатурке стен  
 15-04-007-02 по штукатурке потолков  
 15-04-007-03 по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  
 15-04-007-04 по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05 по штукатурке стен  
 15-04-007-06 по штукатурке потолков  
 15-04-007-07 по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  
 15-04-007-08 по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-007-01	15-04-007-02	15-04-007-03	15-04-007-04	15-04-007-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>43,56</b>	<b>63</b>	<b>32,73</b>	<b>39,98</b>	<b>68,37</b>
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,23</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-007-01	15-04-007-02	15-04-007-03	15-04-007-04	15-04-007-05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,15	0,16	0,1	0,1	0,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,84	0,84	0,84	0,84	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,36
14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051	0,055	0,005	0,0055	0,079
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0,033	0,03	0,033	0,03
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,02	0,022	0,02	0,022	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-007-06	15-04-007-07	15-04-007-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,02	48,6	62,99
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	0,15	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	0,02	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,22	0,13	0,14
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,88	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36
14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,092	0,034	0,037
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033	0,03	0,033
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,022	0,02	0,022

## Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

**Таблица ГЭСН 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:  
 15-04-011-01 известковая  
 15-04-011-02 силикатная  
 15-04-011-03 цементная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-011-01	15-04-011-02	15-04-011-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,32	20,38	10,03
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,12	0,09
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	0,28	0,24
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,124	0,075	0,06
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т		0,0532	
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>		0,0003	0,0003
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,019		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06
14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т		0,0023	
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0009		
14.3.02.05	Краски силикатные	т		0,045	
14.5.03.02	Краски сухие цементные	т			0,077

**Таблица ГЭСН 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:  
 15-04-012-01 перхлорвиниловая  
 15-04-012-02 кремнийорганическая  
 15-04-012-03 поливинилацетатная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-012-01	15-04-012-02	15-04-012-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,39	13,95	9,59
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,12	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,24	0,28	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0047	0,0003	0,0003
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>		0,06	0,06
14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,015		
14.4.04.04-0003	Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов	т		0,079	
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,01	0,007	
14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,012		
14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т			0,038
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,059		

**Таблица ГЭСН 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:  
 15-04-013-01 известковая  
 15-04-013-02 силикатная  
 15-04-013-03 цементная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-013-01	15-04-013-02	15-04-013-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,43	14,28	7,03
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,12	0,09
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,14	0,24	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,124	0,075	0,06
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т		0,0532	
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,019		
14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГЖЖ-10	т		0,0023	
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0009		
14.3.02.05	Краски силикатные	т		0,045	
14.5.03.02	Краски сухие цементные	т			0,077

**Таблица ГЭСН 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**  
 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:  
 15-04-014-01 перхлорвиниловая  
 15-04-014-02 кремнийорганическая  
 15-04-014-03 поливинилацетатная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-014-01	15-04-014-02	15-04-014-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,07	9,79	6,74
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,11	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,13	0,13	0,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,015		
14.4.04.04-0003	Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов	т		0,079	
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,01	0,007	
14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т			0,038

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-014-01	15-04-014-02	15-04-014-03
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,059		

**Таблица ГЭСН 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:  
 15-04-015-01 известковая  
 15-04-015-02 силикатная  
 15-04-015-03 цементная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-015-01	15-04-015-02	15-04-015-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,6	28,1	18,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,11	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	6,06	14,62	9,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,11	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,124	0,075	0,06
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т		0,0532	
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>		0,0003	0,0003
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,019		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06
14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т		0,0023	
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0009		
14.3.02.05	Краски силикатные	т		0,045	
14.5.03.02	Краски сухие цементные	т			0,077

**Таблица ГЭСН 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:  
 15-04-016-01 перхлорвиниловая  
 15-04-016-02 кремнийорганическая  
 15-04-016-03 поливинилацетатная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-016-01	15-04-016-02	15-04-016-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,8	19,2	15,9
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,11	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	10,34	10,02	8,31
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0047	0,0003	0,0003
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>		0,06	0,06
14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,015		
14.4.04.04-0003	Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов	т		0,079	
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,01	0,007	
14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,012		
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т			0,038
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,059		

**Таблица ГЭСН 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:  
 15-04-017-01 известковая  
 15-04-017-02 силикатная  
 15-04-017-03 цементная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-017-01	15-04-017-02	15-04-017-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,1	19,7	12,9
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,11	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	4,23	10,29	6,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,11	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,124	0,075	0,06
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т		0,0532	
03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,019		
14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т		0,0023	
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0009		
14.3.02.05	Краски силикатные	т		0,045	
14.5.03.02	Краски сухие цементные	т			0,077

**Таблица ГЭСН 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:  
 15-04-018-01 перхлорвиниловая  
 15-04-018-02 кремнийорганическая  
 15-04-018-03 поливинилацетатная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-018-01	15-04-018-02	15-04-018-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,9	13,5	11,1
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,11	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	7,26	7,05	5,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т	0,015		
14.4.04.04-0003	Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов	т		0,079	
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,01	0,007	
14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т			0,038
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,059		

**Таблица ГЭСН 15-04-019 Окраска фасадов акриловыми составами**

**Состав работ:**  
 Для норм 15-04-019-01, 15-04-019-02, 15-04-019-05, 15-04-019-06:  
 01. Расшивка трещин с подмазыванием.  
 02. Шлифовка подмазанных мест.  
 03. Грунтование поверхности.  
 04. Окраска поверхности за 2 раза.  
 Для норм 15-04-019-03, 15-04-019-04, 15-04-019-07, 15-04-019-08:  
 01. Грунтование поверхности.  
 02. Окраска поверхности за 2 раза.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Окраска фасадов акриловыми составами:  
 15-04-019-01 с люлек вручную с подготовкой поверхности  
 15-04-019-02 с люлек краскопультами с подготовкой поверхности  
 15-04-019-03 с люлек вручную по подготовленной поверхности  
 15-04-019-04 с люлек краскопультом по подготовленной поверхности  
 15-04-019-05 с лесов вручную с подготовкой поверхности  
 15-04-019-06 с лесов краскопультами с подготовкой поверхности  
 15-04-019-07 с лесов вручную по подготовленной поверхности  
 15-04-019-08 с лесов краскопультом по подготовленной поверхности

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-019-01	15-04-019-02	15-04-019-03	15-04-019-04	15-04-019-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,68	14,22	16,74	13,27	13,8
1.1	Средний разряд работы		3,7	4,2	3,7	4,3	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч					0,09
91.06.09-011	Люлька	маш.-ч	8,84	7,11	8,37	6,64	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч		7,2		7,2	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	0,29	0,29			0,29
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,0175	0,0175			0,0175
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-019-06	15-04-019-07	15-04-019-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,54	12,94	9,68
1.1	Средний разряд работы		4,2	3,7	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09	0,07	0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	0,06	0,06
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4		6,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	0,29		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01
14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,0175		
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,038	0,038	0,038
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,013	0,013	0,013

### Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица ГЭСН 15-04-024 Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м²

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01 стен

15-04-024-02 потолков

15-04-024-03 полов

15-04-024-04 заполнений дверных проемов

15-04-024-05 заполнений оконных проемов

15-04-024-06 дверных блоков, подготовленных под вторую окраску

15-04-024-07 оконных блоков, подготовленных под вторую окраску

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08 стен, подготовленных под окраску

15-04-024-09 потолков, подготовленных под окраску

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-024-01	15-04-024-02	15-04-024-03	15-04-024-04	15-04-024-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,05	32,56	23,98	35,75	44,55
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	0,8	0,8		0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,33	0,33	0,34	0,23	0,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-024-01	15-04-024-02	15-04-024-03	15-04-024-04	15-04-024-05
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0084	0,0093	0,0097	0,0015	0,0015
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0055	0,005	0,005	0,005
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,027	0,0307	0,0195	0,0245	0,0245

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-024-06	15-04-024-07	15-04-024-08	15-04-024-09
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,54	15,76	21,12	22,88
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,05	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>			0,8	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,12	0,12	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>			0,0004	0,0004
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т			0,0103	0,0119
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т			0,005	0,0055
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0093	0,0093	0,0267	0,0302

Таблица ГЭСН 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>
15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
15-04-025-02	потолков
15-04-025-03	полов
15-04-025-04	заполнений дверных проемов
15-04-025-05	заполнений оконных проемов
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:
15-04-025-08	стен
15-04-025-09	потолков
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-025-01	15-04-025-02	15-04-025-03	15-04-025-04	15-04-025-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58,52	71,29	51,37	92,73	138,6
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,12	0,13	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	0,11	0,11	0,09	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0091	0,01	0,0116	0,0025	0,0021
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,038	0,041	0,054	0,041	0,039
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0258	0,0298	0,025	0,02474	0,02544

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-025-06	15-04-025-07	15-04-025-08	15-04-025-09
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,97	40,07	51,01	62,7
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,12	0,13
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,11	0,11
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	1,6	1,6	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,31	0,31
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0004	0,0004	0,0024	0,0024
14.4.01.04-0003	Грунтовка: масляная готовая к применению	т			0,0075	0,0089
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0002	0,00013	0,0113	0,013
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,007	0,005	0,051	0,055
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0104	0,0108	0,01837	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-025-10	15-04-025-11
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,1	37,4
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,31
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024
14.4.01.04-0003	Грунтовка: масляная готовая к применению	т	0,0075	0,0089
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0113	0,013
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,005
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,01837	0,021

Таблица ГЭСН 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

15-04-026-01

стен

15-04-026-02

потолков

15-04-026-03

полов

15-04-026-04

заполнений дверных проемов

15-04-026-05

заполнений оконных проемов

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-026-06

стен

15-04-026-07

потолков

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

15-04-026-08

стен, подготовленных под окраску

15-04-026-09

потолков, подготовленных под окраску

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-026-01	15-04-026-02	15-04-026-03	15-04-026-04	15-04-026-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	85,36	107,58	77,44	148,5	211,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,15	0,17	0,13	0,13
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,13	0,15	0,11	0,11
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-026-01	15-04-026-02	15-04-026-03	15-04-026-04	15-04-026-05
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0,00955	0,0104	0,0127	0,003	0,0025
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,054	0,059	0,082	0,056	0,059
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,025	0,0289	0,0255	0,0246	0,0253

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-026-06	15-04-026-07	15-04-026-08	15-04-026-09
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	80,41	99,88	58,08	66,33
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,18	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,09	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	0,88	0,88	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,36	0,36	0,36	0,36
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.4.01.04-0003	Грунтовка: масляная готовая к применению	т	0,0075	0,0088	0,0075	0,0088
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	0,0119	0,0135	0,0119	0,0135
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,079	0,092	0,034	0,037
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0184	0,0213	0,0184	0,021

Таблица ГЭСН 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске

## Состав работ:

01. Нанесение шпатлевки.  
02. Шлифование поверхности.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

- 15-04-027-01 стен  
15-04-027-02 потолков  
15-04-027-03 заполнений дверных проемов  
15-04-027-04 заполнений оконных проемов

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

- 15-04-027-05 стен, подготовленных под окраску  
15-04-027-06 потолков, подготовленных под окраску

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-027-01	15-04-027-02	15-04-027-03	15-04-027-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,1	16,65	21,98	29,08
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	3	3	3	4,4
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,016	0,018	0,017	0,018

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-027-05	15-04-027-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,99	16,5
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м <sup>2</sup>	4,4	4,4
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,15
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,032

**Таблица ГЭСН 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности**

**Состав работ:**

01. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

15-04-028-01 стен

15-04-028-02 дверных заполнений

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-028-01	15-04-028-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,9	28,8
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0011	0,0011
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0024	0,0024

**Таблица ГЭСН 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями**

**Состав работ:**

Для норм 15-04-029-01, 15-04-029-02:

01. Покрытие полов лаком.

Для норм 15-04-029-03, 15-04-029-04:

01. Нанесение клейстера на поверхность стен и полов.

02. Оклеивание тканями.

Для нормы 15-04-029-05:

01. Огнезащитная пропитка текстильных покрытий.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:

15-04-029-01 за 1 раз

15-04-029-02 за 2 раза

Оклеивание тканями:

15-04-029-03 полов

15-04-029-04 стен

15-04-029-05 Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-029-01	15-04-029-02	15-04-029-03	15-04-029-04	15-04-029-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,88	12,32	9,24	17,27	32,41
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	3,4	3,4	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,04	0,14	0,14	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,12	0,12	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,14	0,2			
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м			13,13	13,13	
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг			0,5	0,5	
14.1.03.02-0301	Клейстер готовый	кг			24	24	
14.2.02.12-0001	Антипирен «Роса»	т					0,0614
14.4.03.17	Лак	т	0,011	0,0208			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-029-01	15-04-029-02	15-04-029-03	15-04-029-04	15-04-029-05
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0004	0,0006			

**Таблица ГЭСН 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-030-01	15-04-030-02	15-04-030-03	15-04-030-04	15-04-030-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,68	12,21	40,59	71,06	21,01
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,3	0,3	0,31
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>					0,0004
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т					0,0023
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	3,2	3,2	2,7	2,7	
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т					0,0018
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0212	0,0273	0,0246	0,0246	0,0381

**Таблица ГЭСН 15-04-031 Окраска кровли суриком**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз
15-04-031-02	за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-031-01	15-04-031-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,81	10,12
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0238	0,0324
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	3,6	3,6

**Таблица ГЭСН 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами
15-04-032-02	без водосточных труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-032-01	15-04-032-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,66	6,55
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,08	0,08
14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0063	0,0047
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,7	0,5

#### Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

**Таблица ГЭСН 15-04-037 Проолифка поверхностей**

**Состав работ:**

Для норм 15-04-037-01, 15-04-037-04, 15-04-037-07:

01. Заполнение аппарата олифой.

02. Проолифка поверхности.

Для норм 15-04-037-02, 15-04-037-03, 15-04-037-05, 15-04-037-06, 15-04-037-08:

01. Проолифка поверхности.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01 механизированным способом

15-04-037-02 валиком

15-04-037-03 кистью

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 механизированным способом

15-04-037-05 валиком

15-04-037-06 кистью

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 механизированным способом

15-04-037-08 вручную

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-037-01	15-04-037-02	15-04-037-03	15-04-037-04	15-04-037-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,46	3,78	6,34	2,39	5,76
1.1	Средний разряд работы		4,0	3,0	3,0	4,0	3,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
14.5.05.02	Олифа	т	0,01	0,011	0,012	0,01	0,011

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-037-06	15-04-037-07	15-04-037-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,12	2,53	12,45
1.1	Средний разряд работы		3,0	4,0	3,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
14.5.05.02	Олифа	т	0,012	0,01	0,012

**Таблица ГЭСН 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками**

**Состав работ:**

Для норм с 15-04-038-01 по 15-04-038-03:

01. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску.

02. Покрытие или окраска поверхностей.

Для норм с 15-04-038-04 по 15-04-038-11:

01. Покрытие или окраска поверхностей.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01 стен

15-04-038-02 заполнений дверных проемов

15-04-038-03 заполнений оконных проемов

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:

15-04-038-04 стен за 1 раз

15-04-038-05 потолков за 1 раз

15-04-038-06 заполнений дверных проемов за 1 раз

15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз
15-04-038-08	стен за 2 раза
15-04-038-09	потолков за 2 раза
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-038-01	15-04-038-02	15-04-038-03	15-04-038-04	15-04-038-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	64,02	83,6	108,68	6,55	8,1
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,09	0,09	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,003	0,0017	0,0017		
14.4.04.13-0213	Эмаль маслостойкая	кг	5,2	5,2	5,2		
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0105	0,0041	0,0041		
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,038	0,039	0,041		
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,00522	0,00464	0,00464		
14.4.03.17	Лак	т				0,011	0,011
14.5.09.07	Растворитель	т	0,002	0,001	0,001	0,0003	0,0003

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-038-06	15-04-038-07	15-04-038-08	15-04-038-09
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,32	13,54	16,32	20,02
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,2	0,2
14.4.03.17	Лак	т	0,011	0,011	0,022	0,022
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0003	0,0003	0,0006	0,0006

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-038-10	15-04-038-11
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,99	33,66
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2
14.4.03.17	Лак	т	0,022	0,022
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0006	0,0006

### Таблица ГЭСН 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

#### Состав работ:

01. Покрытие или окраска поверхностей.

#### Измеритель:

100 м<sup>2</sup>

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз
15-04-039-02	потолков за 1 раз
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз
15-04-039-05	стен за 2 раза
15-04-039-06	потолков за 2 раза

15-04-039-07 заполнений дверных проемов за 2 раза  
 15-04-039-08 заполнений оконных проемов за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-039-01	15-04-039-02	15-04-039-03	15-04-039-04	15-04-039-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,55	8,1	9,32	13,54	16,17
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
14.4.03.17	Лак	т	0,0128	0,0128	0,0128	0,0128	0,0255
14.5.09.07	Растворитель	т	0,00034	0,00034	0,00034	0,00034	0,0007

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-039-06	15-04-039-07	15-04-039-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,02	22,99	33,66
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2
14.4.03.17	Лак	т	0,0255	0,0255	0,0255
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0007	0,0007	0,0007

### Таблица ГЭСН 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз

#### Состав работ:

01. Очистка металлических поверхностей.  
 02. Окраска поверхностей.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:  
 15-04-040-01 стен  
 15-04-040-02 заполнений дверных проемов и печей  
 15-04-040-03 заполнений оконных проемов, решеток и печных труб  
 Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:  
 15-04-040-04 стен  
 15-04-040-05 заполнений дверных проемов и печей  
 15-04-040-06 заполнений оконных проемов и решеток  
 Окраска по металлу графитом за 2 раза:  
 15-04-040-07 стен  
 15-04-040-08 заполнений дверных проемов и печей  
 15-04-040-09 заполнений оконных проемов и решеток  
 15-04-040-10 Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-040-01	15-04-040-02	15-04-040-03	15-04-040-04	15-04-040-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,32	18,76	39,63	12,21	15,98
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.03.17	Лак	т	0,006	0,006	0,006	0,0045	0,0045
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-040-06	15-04-040-07	15-04-040-08	15-04-040-09	15-04-040-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,85	30,19	38,96	62,38	56,94
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,2	3,2	3,2	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.3.05.10-0001	Графит измельченный	т		0,007	0,007	0,007	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>					0,0003
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг		0,4	0,4	0,4	
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг					2,7
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т					0,0012
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т					0,0045
14.4.03.17	Лак	т	0,0045				
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0013				

Таблица ГЭСН 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза

## Состав работ:

01. Очистка металлических поверхностей.

02. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01

стен

15-04-041-02

заполнений дверных проемов и печей

15-04-041-03

заполнений оконных проемов, решеток и печных труб

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04

стен

15-04-041-05

заполнений дверных проемов и печей

15-04-041-06

заполнений оконных проемов и решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-041-01	15-04-041-02	15-04-041-03	15-04-041-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,31	31,97	67,38	19,65
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
14.4.03.17	Лак	т	0,012	0,012	0,012	0,009
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-041-05	15-04-041-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,64	57,39
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2
14.4.03.17	Лак	т	0,009	0,009
14.5.09.07	Растворитель	т	0,0026	0,0026

Таблица ГЭСН 15-04-043 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхности стен.

02. Нанесение гидрофобизатора на поверхность.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01 вручную

15-04-043-02 с применением распылителя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-043-01	15-04-043-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,66	7,47
1.1	Средний разряд работы		3,8	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч		6,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
14.2.06.03	Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5	22,5

**Таблица ГЭСН 15-04-044 Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен****Состав работ:**

01. Подготовка поверхности стен.

02. Нанесение гидрофобизатора на поверхность.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01 вручную

15-04-044-02 с применением распылителя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-044-01	15-04-044-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,61	5,9
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч		5,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
14.2.06.03	Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5	22,5

**Таблица ГЭСН 15-04-045 Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей****Состав работ:**

01. Подготовка поверхности стен.

02. Нанесение гидрофобизатора на поверхность.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01 из гранита вручную

15-04-045-02 из гранита с применением распылителя

15-04-045-03 из известняка и мрамора вручную

15-04-045-04 из известняка и мрамора с применением распылителя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-045-01	15-04-045-02	15-04-045-03	15-04-045-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,48	5,77	9,5	5,79
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,9	3,0	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,05	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,05	0,05
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч		5,4		5,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.3.03.06-0003	Кислота соляная: техническая	кг	70	70	70	70
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,06	0,06	0,06	0,06
14.2.06.03	Жидкость гидрофобизирующая	л	22,5	22,5	22,5	22,5



## Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей

## Состав работ:

Для норм с 15-04-047-01 по 15-04-047-08:

01. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк.

02. Изготовление трафаретов.

03. Окраска с отделкой и набивкой рисунка.

04. Приготовление составов и колеров.

Для норм с 15-04-047-09 по 15-04-047-13:

01. Изготовление трафаретов.

02. Окраска с отделкой и набивкой рисунка.

03. Приготовление составов и колеров.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01 клеевая

15-04-047-02 масляная

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03 1

15-04-047-04 2

15-04-047-05 3

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:

15-04-047-06 1

15-04-047-07 2

15-04-047-08 3

Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:

15-04-047-09 1

15-04-047-10 2

15-04-047-11 3

Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:

15-04-047-12 клеевая

15-04-047-13 масляная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-047-01	15-04-047-02	15-04-047-03	15-04-047-04	15-04-047-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,04	149,6	181,5	261,8	416,9
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,22	0,1	0,1	0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12	0,19	0,09	0,09	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,04				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,005	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	1,6		2,3	2,5	2,7
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг		22			
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т		0,0011			
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0034		0,0077	0,0092	0,0104
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,053		0,053	0,053	0,053
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т		0,095			
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т		0,0241			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-047-06	15-04-047-07	15-04-047-08	15-04-047-09	15-04-047-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	226,6	311,3	430,1	46,4	85,47
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,24	0,25	0,03	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	0,22	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-047-06	15-04-047-07	15-04-047-08	15-04-047-09	15-04-047-10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т				0,016	0,016
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,7	0,7	0,7		
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0056	0,0056	0,0056		
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг				0,5	0,5
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	23	24	24		
14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т	0,0045	0,005	0,0068		
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т				0,0017	0,0017
14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,095	0,095	0,095		
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0361	0,0391	0,0421		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-047-11	15-04-047-12	15-04-047-13
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	144,3	245,31	266,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>				
		чел.-ч	0,03	0,02	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,016	0,002	
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,5	0,3	
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг			7,3
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,0017	0,0082	
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т			0,0072

**Таблица ГЭСН 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов**

**Состав работ:**

Для норм с 15-04-048-01 по 15-04-048-12:

01. Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя.
02. Разведение водой и перемешивание декоративных составов.
03. Выравнивание и затирка.

Для нормы 15-04-048-13:

01. Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя.
02. Разведение водой и перемешивание декоративных составов.
03. Выравнивание и затирка.
04. Структурирование поверхности.

Для нормы 15-04-048-14:

01. Наклейка ограничительной ленты.
02. Огрунтовка поверхности с помощью пистолета-распылителя.
03. Разведение водой и перемешивание декоративных составов.
04. Выравнивание и затирка.

**Измеритель:****100 м<sup>2</sup>**

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:

- 15-04-048-01 из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
- 15-04-048-02 из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
- 15-04-048-03 из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
- 15-04-048-04 из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:

- 15-04-048-05 из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
- 15-04-048-06 из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
- 15-04-048-07 из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
- 15-04-048-08 из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:

- 15-04-048-09 из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
- 15-04-048-10 из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
- 15-04-048-11 из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
- 15-04-048-12 из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)

15-04-048-13 При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06,

15-04-048-07, 15-04-048-08

15-04-048-14 При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-048-01	15-04-048-02	15-04-048-03	15-04-048-04	15-04-048-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,69	58,49	61,57	65,01	33,7
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,32	0,42	0,52	0,26
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,36	0,41	0,51	0,61	
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч					0,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,27	0,32	0,42	0,52	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,056	0,057	0,068	0,074	0,052
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,25	0,3	0,4	0,5	0,21
14.4.01.03	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,018	0,018	0,018	0,018	0,016

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-048-06	15-04-048-07	15-04-048-08	15-04-048-09	15-04-048-10
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	55,46	58,72	63,04	40,6	79,06
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,8	4,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,44	0,54	0,3	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,06	0,07	0,04	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,28	0,38	0,47	0,26	0,3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,051	0,062	0,07	0,054	0,056
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,26	0,36	0,45	0,24	0,28
14.4.01.03	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-048-11	15-04-048-12	15-04-048-13	15-04-048-14
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83,23	88,31	22,55	14,68
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,6	4,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,48		
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,48		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,065	0,072		
01.7.06.14-0041	Лента тканевая с липким слоем	10 м				16,4
04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,38	0,47		
14.4.01.03	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,018	0,018		

### Таблица ГЭСН 15-04-049 Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

#### Состав работ:

Для норм с 15-04-049-01 по 15-04-049-03:

01. Очистка и оштукатуривание поверхности.

02. Нанесение рельефного штукатурного покрытия на акриловой основе на поверхность стен механизированным способом.

Для норм с 15-04-049-04 по 15-04-049-07:

01. Очистка и оштукатуривание поверхности.

02. Нанесение рельефного штукатурного покрытия на акриловой основе на поверхность стен вручную с помощью валика.

Для нормы 15-04-049-08:

01. Очистка и оштукатуривание поверхности.

02. Нанесение рельефного штукатурного покрытия на акриловой основе на поверхность стен вручную с помощью шпателя или шпателя.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:

15-04-049-01 Терракоат Микро механизированным способом

15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную
15-04-049-08	Терракоат XL вручную

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-049-01	15-04-049-02	15-04-049-03	15-04-049-04	15-04-049-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,31	11,26	11,37	37,16	37,1
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,3	4,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	0,12	0,25	0,18	0,11
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,17	0,11	0,22	0,16	0,1
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м <sup>3</sup> /ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,8	5,8	5,8		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,02	0,014	0,025	0,02	0,014
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.3.02.06-0004	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Мелкозернистый	кг		120			120
04.3.02.06-0005	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Микро	кг	80			80	
04.3.02.06-0006	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Стандарт	кг			150		
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-04-049-06	15-04-049-07	15-04-049-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,2	37,34	42,13
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,38	0,29
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	0,04	0,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,21	0,34	0,26
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,025	0,038	0,03
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01
04.3.02.06-0002	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат XL внутренний	кг			250
04.3.02.06-0003	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Декор	кг		220	
04.3.02.06-0006	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Стандарт	кг	150		
14.4.01.21	Грунтовка	т	0,013	0,013	0,013

## Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица ГЭСН 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

#### Состав работ:

- Нарезка стекол частично.
- Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и деревянных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверей блоков.
- Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
- Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
- Установка штапиков.
- Протирка стекол.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
Остекление оконным стеклом окон:  
15-05-001-01 в два переплета, открывающихся в одну сторону

15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны
15-05-001-03	с одинарным переплетом
15-05-001-04	со спаренным переплетом
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны
15-05-001-08	с одинарным переплетом
15-05-001-09	со спаренным переплетом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-001-01	15-05-001-02	15-05-001-03	15-05-001-04	15-05-001-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,88	48,59	24,3	51,08	35,71
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77	0,79	0,43	0,79	0,45
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,32	0,33	0,18	0,33	0,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,45	0,46	0,25	0,46	0,26
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,064	0,068	0,036	0,063	0,043
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0022	0,0022	0,0015	0,0022	0,0015
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	147	156	78	157	87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-001-06	15-05-001-07	15-05-001-08	15-05-001-09
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,48	37,74	18,76	37,29
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,65	0,23	0,55
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,1	0,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,28	0,38	0,13	0,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,043	0,046	0,023	0,043
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0011	0,0011	0,0006	0,0006
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	95	101	50	102

Таблица ГЭСН 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин

**Состав работ:**

- Нарезка стекол частично.
- Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.
- Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
- Вставка стекол на штапиках по замаске (или на двойной замаске) и на эластичной прокладке.
- Установка штапиков, зажимов и клеммер (в необходимых случаях).
- Протирка стекол.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

	Остекление оконным стеклом прочих дверей:
15-05-002-01	на штапиках по замаске
15-05-002-02	на эластичных прокладках
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:
15-05-002-03	дверей
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-002-01	15-05-002-02	15-05-002-03	15-05-002-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94,58	94,58	159,44	111,31
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,79	0,79	1,22	1,22
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,51	0,51
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,46	0,46	0,71	0,71
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1
01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т				0,0021
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		51	59	29

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-002-01	15-05-002-02	15-05-002-03	15-05-002-04
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,045			
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0013	0,0013	0,0013	
01.8.02.03	Стекло листовое витринное полированное	м <sup>2</sup>			102	102
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	106	106		

Таблица ГЭСН 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

**Состав работ:**

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

- Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:
- 15-05-003-01 в два переплета, открывающихся в одну сторону
  - 15-05-003-02 в два переплета, открывающихся в разные стороны
  - 15-05-003-03 с одинарным переплетом
  - 15-05-003-04 со спаренным переплетом
  - 15-05-003-05 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом
- Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:
- 15-05-003-06 в два полотна, открывающихся в одну сторону
  - 15-05-003-07 в два полотна, открывающихся в разные стороны
  - 15-05-003-08 с одинарным переплетом
  - 15-05-003-09 со спаренным переплетом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-003-01	15-05-003-02	15-05-003-03	15-05-003-04	15-05-003-05
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>119,78</b>	<b>126,56</b>	<b>63,51</b>	<b>133,34</b>	<b>92,89</b>
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,96</b>	<b>1,28</b>	<b>0,55</b>	<b>1,05</b>	<b>0,6</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,4	0,54	0,23	0,44	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,56	0,74	0,32	0,61	0,35
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,064	0,068	0,036	0,063	0,043
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0022	0,0022	0,0015	0,0022	0,0015
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м <sup>2</sup>	147	156	78	157	87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-003-06	15-05-003-07	15-05-003-08	15-05-003-09
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>92,21</b>	<b>97,86</b>	<b>48,82</b>	<b>96,95</b>
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,65</b>	<b>0,85</b>	<b>0,34</b>	<b>0,74</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27	0,36	0,14	0,31
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,38	0,49	0,2	0,43
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,043	0,046	0,023	0,043
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0011	0,0011	0,0006	0,0006
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м <sup>2</sup>	95	101	50	102

Таблица ГЭСН 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов

**Состав работ:**

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:

15-05-004-01 окон в два спаренных переплета

15-05-004-02 балконных дверей в два спаренных переплета

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-004-01	15-05-004-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84,75	53,11
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,24	0,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,52	0,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,72	0,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0945	0,0559
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0033	0,0009
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	236	133

**Таблица ГЭСН 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях****Состав работ:**

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков.
03. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их.
04. Вставка стекол на штапиках на замазке (или на двойной замазке).
05. Установка штапиков.
06. Протирка стекол.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:

15-05-005-01 окон в два спаренных переплета

15-05-005-02 балконных дверей в два спаренных переплета

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-005-01	15-05-005-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220,35	137,86
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,69	0,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,71	0,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,98	0,52
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0945	0,0559
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0033	0,0009
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м <sup>2</sup>	236	133

**Таблица ГЭСН 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм****Состав работ:**

01. Нарезка стекол частично.
02. Снятие и навеска дверных полотен.
03. Вставка стекол на эластичной прокладке.
04. Протирка стекол.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 15-05-006-01 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-006-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97,75
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,24
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	51
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2
01.8.02.06-0084	Стекло листовое площадью до 1,0 м <sup>2</sup> , 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4	м <sup>2</sup>	106
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0013

## Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

**Таблица ГЭСН 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий**

**Состав работ:**

01. Нарезка стекол частично.
02. Очистка фальцев и частичная проолифка их.
03. Вставка стекол.
04. Протирка стекол.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01 оконным, установленных в коробки  
 15-05-012-02 оконным, установленных без коробок  
 15-05-012-03 армированным, установленных в коробках  
 15-05-012-04 армированным, установленных без коробок

Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

15-05-012-05 оконным  
 15-05-012-06 армированным

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-012-01	15-05-012-02	15-05-012-03	15-05-012-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,25	31,08	45,31	49,83
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,41	0,79	0,85
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,17	0,18	0,33	0,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,46	0,49
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
01.8.02.02-0001	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм: гладкое	м <sup>2</sup>			77	77
14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	35	35	35	35
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,002	0,0023	0,002	0,0023
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	77	77		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-012-05	15-05-012-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	31,08	49,83
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,85
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,18	0,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,23	0,49
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2
01.8.02.02-0001	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм: гладкое	м <sup>2</sup>		85
14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	38,5	38,5
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0023	0,0023
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	85	



Таблица ГЭСН 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий

**Состав работ:**

01. Нарезка стекол частично.  
 02. Очистка фальцев и частичная проолифка их.  
 03. Вставка стекол.  
 04. Протирка стекол.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

- 15-05-013-01 стеновых оконным стеклом  
 15-05-013-02 фонарных оконным стеклом  
 15-05-013-03 стеновых армированным стеклом  
 15-05-013-04 фонарных армированным стеклом  
 15-05-013-05 перегородок оконным стеклом  
 15-05-013-06 перегородок армированным стеклом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-013-01	15-05-013-02	15-05-013-03	15-05-013-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,15	39,21	108,71	87,35
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	0,59	1,15	1,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,27	0,25	0,49	0,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,37	0,34	0,66	0,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
01.8.02.02-0001	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм: гладкое	м <sup>2</sup>			101	102
14.5.02.02-0101	Замазка защитная	кг	229	156	229	156
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,002	0,002	0,002	0,002
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	101	102		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-013-05	15-05-013-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,13	119,78
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	1,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,31	0,54
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,43	0,73
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2
01.8.02.02-0001	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм: гладкое	м <sup>2</sup>		111
14.5.02.02-0101	Замазка защитная	кг	252	252
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,002	0,002
01.8.02.06	Стекло оконное	м <sup>2</sup>	111	

**Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ**

Таблица ГЭСН 15-05-019 Остекление оконных переплетов

**Состав работ:**

01. Подготовка профильного стекла к установке.  
 02. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.  
 03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.  
 04. Установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

- 15-05-019-01 коробчатого сечения в один слой  
 15-05-019-02 швеллерного сечения в один слой  
 15-05-019-03 швеллерного сечения в два слоя  
 Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:  
 15-05-019-04 швеллерного сечения в один слой  
 15-05-019-05 швеллерного сечения в два слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-019-01	15-05-019-02	15-05-019-03	15-05-019-04	15-05-019-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,18	0,74	1,56	0,86	1,71
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	1,17	0,03	1,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,49	0,01	0,48
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,68	0,02	0,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,01	0,01			
01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг	0,46	0,43	0,75	0,45	0,9
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	1,03	1,03	1,6	0,82	1,64
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,002	0,002			
01.8.02.07-0001	Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения	м <sup>2</sup>	0,94				
01.8.02.07-0002	Стекло строительное профильное бесцветное: швеллерного сечения	м <sup>2</sup>		0,93	1,96	0,94	1,88
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н	кг	0,04	0,05	0,22	0,022	0,22
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	0,46	0,46	0,97	0,59	0,74

Таблица ГЭСН 15-05-020 Остекление перегородок

**Состав работ:**

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
04. Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

**Измеритель:**м<sup>2</sup>

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01 КП-1-250 в один слой

15-05-020-02 ШП-250 в два слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-020-01	15-05-020-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,81	1,23
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,01	0,01
01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг	0,31	1,46
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,002	0,002
01.8.02.07-0001	Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения	м <sup>2</sup>	0,99	
01.8.02.07-0002	Стекло строительное профильное бесцветное: швеллерного сечения	м <sup>2</sup>		1,98
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,001	
12.1.01.03-0051	Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М	т	0,00071	0,00083
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н	кг	0,032	0,033
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	0,2	0,21

Таблица ГЭСН 15-05-021 Остекление в построчных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

**Состав работ:**

01. Подготовка стеклопакетов.
02. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной.
03. Протирка стеклопакетов.
04. Перестановка подмостей.

**Измеритель:**100 м<sup>2</sup>

Остекление в построчных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-01 до 0,5 м<sup>2</sup>15-05-021-02 до 1 м<sup>2</sup>15-05-021-03 до 2 м<sup>2</sup>15-05-021-04 до 3 м<sup>2</sup>

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-021-01	15-05-021-02	15-05-021-03	15-05-021-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177,41	154,81	115,26	87,8
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,72	1,72	1,72	1,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,73	0,73	0,73	0,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,99	0,99	0,99	0,99
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1	1	1	1
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	29,22	26,4	17,34	21,04
01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг	10,95	9,84	6,45	7,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
01.8.02.08-0001	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м <sup>2</sup>	100	100	100	100
14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н	кг	1,68	1,52	1	1,21
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	8,22	7,41	4,87	7

Таблица ГЭСН 15-05-022 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

**Состав работ:**

01. Подготовка профильного стекла к установке.
02. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло.
03. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла.
04. Установка профильного стекла в стальные рамы зенитных фонарей с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.

**Измеритель:** м<sup>2</sup>

15-05-022-01 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-05-022-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,79
1.1	Средний разряд работы		3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,16
01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг	0,39
01.8.02.07-0002	Стекло строительное профильное бесцветное: швеллерного сечения	м <sup>2</sup>	1,19
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	0,22
14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг	0,52
09.4.03.11	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	т	0,00086

**Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ**

Таблица ГЭСН 15-06-001 Оклейка обоями

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:
- 15-06-001-01 простыми и средней плотности
  - 15-06-001-02 тисненными и плотными
  - 15-06-001-03 типа "Линкруста"
- Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:
- 15-06-001-04 простыми и средней плотности
  - 15-06-001-05 тисненными и плотными
  - 15-06-001-06 типа "Линкруста"
  - 15-06-001-07 Оклейка обоями потолков
  - 15-06-001-08 Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-001-01	15-06-001-02	15-06-001-03	15-06-001-04	15-06-001-05
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,63	46,95	49,51	27,64	32,74
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,5	4,0	3,3	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,17	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,07	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,1	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.6.02.03-0011	Линкруст	м <sup>2</sup>			112		
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071	0,0071		0,00085	0,00085
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	т			0,0341		
14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,002	0,0029		0,0015	0,0022
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0067	0,0097			
01.6.02.01	Обои	100 м <sup>2</sup>	1,13	1,15		1,13	1,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-001-06	15-06-001-07	15-06-001-08
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	43,85	16,32	59,83
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.6.02.03-0011	Линкруст	м <sup>2</sup>	112		
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,00085		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	
01.7.15.06-0041	Гвозди обойные круглые: 1,6x12 мм	т			0,0043
01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т			0,22
01.7.20.05-0001	Парусина суровая арт.2007	10 м			15
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м			2,3
01.7.20.08-0151	Тесьма	м			800
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0004		
14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	т	0,0341		
14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т		0,0014	
01.6.02.01	Обои	100 м <sup>2</sup>		1,13	

Таблица ГЭСН 15-06-002 Оклеивка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Оклеивка стен моющимися обоями:

- 15-06-002-01 на бумажной основе по штукатурке и бетону  
15-06-002-02 на тканевой основе по штукатурке и бетону  
15-06-002-03 на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям  
15-06-002-04 на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям  
15-06-002-05 на бумажной основе по листовым материалам  
15-06-002-06 на тканевой основе по листовым материалам

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-002-01	15-06-002-02	15-06-002-03	15-06-002-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	64,16	88,8	47,73	72,26
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,7	3,3	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071	0,0071		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-002-01	15-06-002-02	15-06-002-03	15-06-002-04
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м <sup>3</sup>	0,0004	0,0004		
14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	т		0,0341		0,0341
14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,002		0,002	
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0087	0,0111		
01.6.02.01	Обои	100 м <sup>2</sup>	1,12	1,12	1,12	1,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-002-05	15-06-002-06
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,96	55,94
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01
14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	т		0,0341
14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,002	
01.6.02.01	Обои	100 м <sup>2</sup>	1,12	1,12

**Таблица ГЭСН 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой**

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхности под оклейку.
02. Приготовление грунтовочного состава.
03. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен.
04. Раскрой пленки.
05. Наклеивание полотнищ внахлестку.
06. Протирка оклеенной поверхности ветошью.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

- 15-06-003-01 по штукатурке и бетону  
 15-06-003-02 по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям  
 15-06-003-03 по листовым материалам

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-003-01	15-06-003-02	15-06-003-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95,57	75,48	71,04
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.6.02.03-0021	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м <sup>2</sup>	0,107	0,107	0,107
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15
14.1.05.03-0001	Клей фенолполивинилацетатный	т	0,007	0,007	0,007
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,013	0,013	0,013
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051	0,005	0,005

**Таблица ГЭСН 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками**

**Состав работ:**

01. Окраска поверхности стен, оклеенной стеклообоями.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 15-06-004-01 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-004-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	8,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
14.4.02.09	Краска	т	0,016

**Таблица ГЭСН 15-06-005 Оклеивка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей**

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 Оклеивка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:  
 15-06-005-01 на клею  
 15-06-005-02 самоклеящимися

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-06-005-01	15-06-005-02
<b>1</b>	Затраты труда рабочих			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	41,17	38,91
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,0129	
14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,0018	
01.6.02.01	Обои	100 м <sup>2</sup>	1,1	1,1

**Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ****Таблица ГЭСН 15-07-001 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1**

**Состав работ:**  
 01. Подготовка поверхности.  
 02. Нанесение ленты на обработанную поверхность.

**Измеритель:** 100 м  
 15-07-001-01 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-07-001-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	2,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.06.10-0021	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1	10 м	10
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1
14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	т	0,0007

**Таблица ГЭСН 15-07-002 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"**

**Состав работ:**  
 01. Подготовка поверхности.  
 02. Нанесение состава на подготовленную поверхность при помощи валика.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>  
 15-07-002-01 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-07-002-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	7,83
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1
14.4.02.09	Краска (Лак)	кг	12

### Таблица ГЭСН 15-07-003 Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхности.  
02. Заполнение аппарата грунтовкой.  
03. Нанесение грунтовки на подготовленную поверхность распылением.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:
15-07-003-01	деревянных	
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	
15-07-003-03	гипсокартонных	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-07-003-01	15-07-003-02	15-07-003-03
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,18	3,69	2,54
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,37	2,82	1,76
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01	0,01	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	1	1
14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	10,35	13,8	6,9

### Таблица ГЭСН 15-07-016 Облицовка стен гипсокартонными листами на клею

**Состав работ:**

01. Подготовка поверхности под облицовку.  
02. Приклеивание гипсокартонных листов к стенам.  
03. Заделка шпатлевкой стыков между гипсокартонными листами.  
04. Укладка армирующей ленты на слой шпатлевки.  
05. Устройство накрывочного слоя шпатлевки.  
06. Шлифование зашпатлеванной поверхности.  
07. Грунтование поверхности под декоративную отделку.

<b>Измеритель:</b>	<b>100 м<sup>2</sup></b>	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею
15-07-016-01		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-07-016-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,36
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,14
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.06.04-0005	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,76
01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	1000 м <sup>2</sup>	0,0015
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1
14.1.06.01-0001	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг	360,5
14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	10,3
14.5.11.03-0004	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	31
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м <sup>2</sup>	103

### Таблица ГЭСН 15-07-017 Нанесение защитных многокомпонентных покрытий

**Состав работ:**

Для норм 15-07-017-01, 15-07-017-03:

01. Очистка поверхности щетками.
02. Обезжиривание поверхности.
03. Укрытие защитной пленкой поверхностей, смежных с окрашиваемыми.
04. Огрунтовка поверхности в два слоя.
05. Приготовление многокомпонентного покрытия.
06. Нанесение многокомпонентного покрытия.
07. Снятие защитной пленки.

Для норм 15-07-017-02, 15-07-017-04:

01. Приготовление многокомпонентного покрытия.
02. Нанесение многокомпонентного покрытия.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:

- 15-07-017-01 гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой  
 15-07-017-02 гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой  
 15-07-017-03 пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой  
 15-07-017-04 пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	15-07-017-01	15-07-017-02	15-07-017-03	15-07-017-04
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,89	11,04	40,57	11,38
1.1	Средний разряд работы		6,0	6,0	6,0	6,0
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.2.03.02-0022	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг	30		30	
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,09		0,09	
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг	0,5		0,5	
01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м <sup>2</sup>	40		40	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1		1	
14.4.01.02-0213	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг	10,45		12,65	
14.4.01.02-0214	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг	1,52		1,84	
14.4.01.02-0215	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг	7,03		8,51	
14.4.02.02-0101	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг		3,84		4,8
14.4.02.02-0102	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг		0,4		0,5
14.4.02.02-0103	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг		3,76		4,7
14.5.09.07-0022	Растворитель марки: № 646	т	0,03		0,03	



## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 15.1

#### Количество деталей, формируемых с одной модели

№ п/п	Наименование деталей	Ед. изм.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментированные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментированные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

### Приложение 15.2

#### Расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

### Приложение 15.3

#### Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т. ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оконные проемы жилых и общественных зданий</b>						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	—	—
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	—	2,5	—	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	—	2,2	—	—
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	—	0,7	—
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
<b>Оконные проемы промышленных зданий</b>						
8. Площадью до 4 м <sup>2</sup> с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м <sup>2</sup>	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
<b>Балконные двери</b>						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	—	—
11. Спаренные полотна	Каменные	То же	—	2,6	—	—
<b>Дверные проемы</b>						

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т. ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	—	—	—
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
14. То же	Перегородки	То же	2,7	—	0,3	—
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	—	—	—
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	—	0,3	—
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	—	0,2	—
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	—	0,4	—

Примечания:

1. Площадь окраски фрагм в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

Приложение 15.4

**Состав работ при окраске водными составами внутри помещений**

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Первая грунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая грунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья грунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «—» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза; окраска известковыми составами – за 1 раз; окраска клеевыми и казеиновыми составами при простом окрашивании – за 1 раз, при улучшенном окрашивании – за 2 раза, при высококачественном окрашивании по штукатурке – за 3 раза, при высококачественном окрашивании по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, – за 4 раза.

## Приложение 15.5

## Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ 1)	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой <sup>2</sup>	—	+	—	—
6. Огрунтовка	+	—	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания:

1. Под подмазку выполняется грунтовка перхлорвиниловым лаком.
2. Смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

## Приложение 15.6

## Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5. Проолифка	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11. Шлифовка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12. Огрунтовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20. Вытягивание филенок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.

4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, оштукатурки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Приложение 15.7

## Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций	Оклейка обоями						потолков	Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен							
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	простые и средней плотности	гисенные плотные	линкруст	простые и средней плотности	гисенные плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набега верху стен	+	+	+	+	+	+	—	—
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	—	—	—	+	—
3. Оклейка стыков	—	—	—	+	+	+	—	—
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	—	—
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка пемзой	—	—	+	—	—	—	—	—
8. Оклейка бумагой	+	+	—	—	—	—	—	—
9. Шлифовка пемзой	—	+	—	—	—	—	—	—
10. Проклейка поверхностей	—	—	+	—	—	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	—
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	—
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	—
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	—	—	—	—	—	—	—	+
15. Формирование валиков	—	—	—	—	—	—	—	+
16. Прибивка тесьмы	—	—	—	—	—	—	—	+
17. Прибивка материала	—	—	—	—	—	—	—	+

Приложение 15.8

## Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набега верху стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	—	—
3. Оштукатурка поверхности стен	+	+	+	+	—	—
4. Оклейка стыков	—	—	—	—	+	+
5. Частичная подмазка	—	—	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	—	—	—	—	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	—	—	—	—
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	—	—

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и просмов	+	+	+	+	+	+
11. Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

Приложение 15.9

## Состав работ при оштукатуривании поверхностей

Технологические операции	Оштукатуривание		
	простое	улучшенное	высококачественное
Подготовка поверхностей под оштукатуривание	+	+	+
Провешивание поверхностей	+	+	+
Установка маяков	-	-	+
Нанесение обрызга	+	+	+
Нанесение грунта	+	+	+
Разравнивание нанесенного грунта	+	+	+
Нанесение грунта (второй слой)	—	—	+
Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя)	—	—	+
Разделка углов	+	+	+
Разделка потолочных рустов	+	+	+
Нанесение накрывочного слоя	-	+	+
Затирка	+	+	+
Отделка откосов и заглашин	+	+	+

Примечание.

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

Приложение 15.10

## Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения сборника 15

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	15-01-001, 15-01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	15-01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	15-01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	15-01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	15-01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	15-01-019, 15-01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	15-01-019, 15-01-020	1,25	—	—

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	15-01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	15-01-022 (1), 15-01-024 (1)	1,35	—	—
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	15-01-022 (2-5), 15-01-024 (2-5)	1,25	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов	15-01-019, 15-01-020; с 15-02-015 по 15-02-025; с 15-02-031 по 15-02-038	0,9	0,9	—
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	15-02-002(1), 15-02-005 (1)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	15-02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)	15-02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	15-02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	15-02-022, 15-02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	15-02-022, 15-02-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	15-03-003, 15-03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз	15-03-004 (4-7, 10-12), 15-03-007 (10-13), 15-03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м	15-04-001, 15-04-002, 15-04-004, 15-04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (1, 8), 15-04-025 (1, 8, 10), 15-04-026 (1, 6, 8), 15-04-027 (1, 5), 15-04-028 (1), 15-04-038 (1, 4, 8), 15-04-039 (1, 5), 15-04-040 (1, 4, 7), 15-04-041 (1, 4), 15-04-047, 15-04-048 (5-14)	1,1	1,1	—
	15-04-005 (2, 4, 6, 8,10), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (2, 9), 15-04-025 (2, 9), 15-04-026 (2, 7, 9), 15-04-027 (2, 6), 15-04-038 (5, 9), 15-04-039 (2, 6)	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30 % площади стены)	с 15-04-011 по 15-04-018, 15-04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	15-04-024 (5, 7), 15-04-025 (5, 7), 15-04-026 (5)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	15-04-024 (8), 15-04-025 (10), 15-04-026 (8)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филленчатых и остекленных дверей	15-04-024 (4, 6), 15-04-025 (4, 6), 15-04-026 (4)	1,08	—	—

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	15-05-002 (3, 4)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	15-05-012, 15-05-013	2	2	2

Приложение 15.11

**Состав работ при окраске поливинилацетатными водоземulsionными составами**

Наименование операций	По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	Высококачественная	простая	улучшенная	Высококачественная
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
4. Проолифка	+	+	+	+	+	+
5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
6. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
7. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	—	—
8. Шлифовка	—	+	+	—	—	—
9. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+
10. Шлифовка	—	—	+	—	+	+
11. Огрунтовка	—	+	+	—	+	+
12. Флейцевание	—	+	+	—	+	+
13. Шлифовка	—	+	+	—	+	+
14. Первая окраска	+	+	+	+	+	+
15. Флейцевание	—	+	+	—	+	+
16. Шлифовка	—	+	+	—	+	+
17. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+
18. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	+
19. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+

Приложение 15.12

**Коэффициенты к нормам таблицы 15-01-064, 15-01-080 на дополнительные условия производства работ**

Наименование работ	Коэффициент к нормам затрат труда рабочих
1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади стены)	1,35
2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания	1,10

Приложение 15.13

**Состав работ при отделке предварительно подготовленных поверхностей венецианской штукатуркой**

Технологические операции	Нанесение венецианской штукатурки	
	В два слоя	Добавлять на каждый

		последующий слой
1. Колеровка венецианской штукатурки	+	+
2. Нанесение базового слоя	+	–
3. Снятие неровностей.	+	–
4. Зачистка поверхности.	+	–
5. Нанесение второго слоя венецианской штукатурки.	+	–
6. Зачистка поверхности.	+	–
7. Нанесение следующего слоя венецианской штукатурки	–	+
8. Зачистка поверхности.	–	+
9. Финишное покрытие воском	+	–
10. Полировка поверхности.	+	–

## Приложение 15.14

**Состав работ при оклейке фотообоями предварительно подготовленных поверхностей**

Наименование операций	Оклейка обоями	
	самоклеящимися	на клее
1	2	3
1. Разметка подготовленного основания	+	+
2. Раскладка панелей и определение последовательности наклеивания	+	+
3. Приготовление клеевого состава.	–	+
4. Нанесение клеевого состава на размеченное основание	–	+
5. Частичное снятие защитной пленки с верхней части наклеиваемой панели	+	–
6. Последовательное приклеивание панелей фотообоев, включая совмещение и обработку стыков	+	+
7. Финишное разравнивание панелей	+	+
8. Обрезка кромок обоев	+	+



## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	3
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .....	7
Сборник 15. Отделочные работы .....	7
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ .....	7
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ .....	7
Таблица ГЭСН 15-01-001      Облицовка стен гранитными плитами .....	7
Таблица ГЭСН 15-01-002      Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина .....	8
Таблица ГЭСН 15-01-003      Облицовка колонн гранитными плитами .....	9
Таблица ГЭСН 15-01-004      Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина .....	11
Таблица ГЭСН 15-01-005      На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн .....	13
Таблица ГЭСН 15-01-006      При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца .....	14
Таблица ГЭСН 15-01-007      Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями .....	14
Таблица ГЭСН 15-01-008      Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями .....	15
Таблица ГЭСН 15-01-009      Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм .....	16
Таблица ГЭСН 15-01-010      Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит .....	17
Таблица ГЭСН 15-01-011      Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством .....	17
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ .....	18
Таблица ГЭСН 15-01-016      Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками .....	18
Таблица ГЭСН 15-01-017      Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе .....	18
Таблица ГЭСН 15-01-018      Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике .....	19
Таблица ГЭСН 15-01-019      Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) .....	19
Таблица ГЭСН 15-01-020      Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками .....	21
Таблица ГЭСН 15-01-021      Устройство основания под облицовку искусственным мрамором .....	23
Таблица ГЭСН 15-01-022      Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр .....	24
Таблица ГЭСН 15-01-023      Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей .....	24
Таблица ГЭСН 15-01-024      Облицовка утожным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр .....	25
Таблица ГЭСН 15-01-025      Облицовка утожным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей .....	26
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ .....	26
Таблица ГЭСН 15-01-031      Облицовка стен полированными плитами .....	26
Таблица ГЭСН 15-01-032      Облицовка колонн полированными плитами .....	28
Таблица ГЭСН 15-01-033      Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника .....	30
Таблица ГЭСН 15-01-034      Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника .....	31
Таблица ГЭСН 15-01-035      Устройство полов из полированных плит различной формы .....	32
Таблица ГЭСН 15-01-036      Облицовка арок полированными плитами .....	33
Таблица ГЭСН 15-01-037      Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм .....	34
Таблица ГЭСН 15-01-038      Облицовка ступеней гранитными плитами .....	35
Таблица ГЭСН 15-01-039      Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм .....	36
Таблица ГЭСН 15-01-040      Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит .....	36
Таблица ГЭСН 15-01-041      Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора .....	37
Таблица ГЭСН 15-01-043      Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами .....	38

Таблица ГЭСН 15-01-045	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм .....	39
<b>Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ .....</b>		
Таблица ГЭСН 15-01-047	Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов .....	39
Таблица ГЭСН 15-01-048	Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами .....	42
Таблица ГЭСН 15-01-049	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) .....	44
Таблица ГЭСН 15-01-050	Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов .....	45
Таблица ГЭСН 15-01-051	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом .....	45
Таблица ГЭСН 15-01-052	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий .....	46
Таблица ГЭСН 15-01-053	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecorphon Focus E .....	46
Таблица ГЭСН 15-01-054	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых .....	47
<b>Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ .....</b>		
Таблица ГЭСН 15-01-062	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом .....	47
Таблица ГЭСН 15-01-063	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом .....	48
Таблица ГЭСН 15-01-064	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе .....	48
Таблица ГЭСН 15-01-065	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя .....	49
Таблица ГЭСН 15-01-070	Облицовка проемов в наружных стенах .....	49
Таблица ГЭСН 15-01-080	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю .....	50
Таблица ГЭСН 15-01-081	Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с льюлки .....	51
Таблица ГЭСН 15-01-090	Устройство вентилируемых фасадов .....	52
<b>Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ .....</b>		
<b>Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ .....</b>		
Таблица ГЭСН 15-02-001	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню .....	53
Таблица ГЭСН 15-02-002	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр .....	54
Таблица ГЭСН 15-02-003	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов .....	54
Таблица ГЭСН 15-02-004	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников .....	55
Таблица ГЭСН 15-02-005	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр .....	55
Таблица ГЭСН 15-02-006	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов .....	56
Таблица ГЭСН 15-02-007	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников .....	56
Таблица ГЭСН 15-02-008	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой .....	56
Таблица ГЭСН 15-02-009	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой .....	57
<b>Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ .....</b>		
Таблица ГЭСН 15-02-015	Штукатурка поверхностей известковым раствором .....	57
Таблица ГЭСН 15-02-016	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону .....	59
Таблица ГЭСН 15-02-017	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) .....	59
Таблица ГЭСН 15-02-018	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) .....	60
Таблица ГЭСН 15-02-019	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором .....	60
Таблица ГЭСН 15-02-020	Штукатурка цементно-цементная по камню и бетону .....	61
Таблица ГЭСН 15-02-021	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором .....	62
Таблица ГЭСН 15-02-022	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проскции до 12 м <sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию .....	62

Таблица ГЭСН 15-02-023	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м <sup>2</sup> по ребристому железобетонному перекрытию .....	64
Таблица ГЭСН 15-02-024	Облицовка стен листовыми материалами .....	65
Таблица ГЭСН 15-02-025	Обработка швов сухой штукатурки .....	66
<b>Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА .....</b>		
Таблица ГЭСН 15-02-031	Штукатурка отдельных мест .....	66
Таблица ГЭСН 15-02-032	Устройство наличников тянутых .....	67
Таблица ГЭСН 15-02-033	Обивка поверхностей .....	67
Таблица ГЭСН 15-02-034	Штукатурка лестничных маршей и площадок .....	68
Таблица ГЭСН 15-02-035	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями .....	68
Таблица ГЭСН 15-02-036	Штукатурка по сетке без устройства каркаса .....	69
Таблица ГЭСН 15-02-037	Устройство каркаса .....	70
Таблица ГЭСН 15-02-038	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень .....	70
Таблица ГЭСН 15-02-040	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей .....	71
<b>Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....</b>		
Таблица ГЭСН 15-03-001	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) .....	71
Таблица ГЭСН 15-03-002	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) .....	72
Таблица ГЭСН 15-03-003	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей .....	72
Таблица ГЭСН 15-03-004	Установка гипсовых штучных деталей .....	73
Таблица ГЭСН 15-03-005	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка .....	74
Таблица ГЭСН 15-03-006	Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) .....	75
Таблица ГЭСН 15-03-007	Установка цементных деталей (капителей, баз, пишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) .....	76
Таблица ГЭСН 15-03-008	Установка цементных деталей (ваз, гербов) .....	77
<b>Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.....</b>		
<b>Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ .....</b>		
Таблица ГЭСН 15-04-001	Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений .....	78
Таблица ГЭСН 15-04-002	Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений .....	78
Таблица ГЭСН 15-04-003	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) .....	79
Таблица ГЭСН 15-04-004	Разделка поверхности по клеевой окраске .....	79
Таблица ГЭСН 15-04-005	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами .....	80
Таблица ГЭСН 15-04-006	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения .....	81
Таблица ГЭСН 15-04-007	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения .....	81
<b>Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК .....</b>		
Таблица ГЭСН 15-04-011	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	82
Таблица ГЭСН 15-04-012	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами .....	82
Таблица ГЭСН 15-04-013	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	83
Таблица ГЭСН 15-04-014	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами .....	83
Таблица ГЭСН 15-04-015	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	84
Таблица ГЭСН 15-04-016	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами .....	84
Таблица ГЭСН 15-04-017	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами .....	84
Таблица ГЭСН 15-04-018	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами .....	85
Таблица ГЭСН 15-04-019	Окраска фасадов акриловыми составами .....	85

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ .....	86
Таблица ГЭСН 15-04-024 Простая окраска масляными составами .....	86
Таблица ГЭСН 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами .....	87
Таблица ГЭСН 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами .....	88
Таблица ГЭСН 15-04-027 Третья шпателька при высококачественной окраске .....	89
Таблица ГЭСН 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	90
Таблица ГЭСН 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями .....	90
Таблица ГЭСН 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции .....	91
Таблица ГЭСН 15-04-031 Окраска кровли суриком .....	91
Таблица ГЭСН 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах .....	91
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ .....	92
Таблица ГЭСН 15-04-037 Проолифка поверхностей.....	92
Таблица ГЭСН 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками .....	92
Таблица ГЭСН 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.....	93
Таблица ГЭСН 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз.....	94
Таблица ГЭСН 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза .....	95
Таблица ГЭСН 15-04-043 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов .....	95
Таблица ГЭСН 15-04-044 Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен .....	96
Таблица ГЭСН 15-04-045 Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей .....	96
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ .....	97
Таблица ГЭСН 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей .....	97
Таблица ГЭСН 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов .....	98
Таблица ГЭСН 15-04-049 Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием .....	99
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	100
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.....	100
Таблица ГЭСН 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.....	100
Таблица ГЭСН 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин .....	101
Таблица ГЭСН 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм .....	102
Таблица ГЭСН 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов.....	102
Таблица ГЭСН 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях.....	103
Таблица ГЭСН 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм .....	103
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ .....	104
Таблица ГЭСН 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий .....	104
Таблица ГЭСН 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий .....	105
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ.....	105
Таблица ГЭСН 15-05-019 Остекление оконных переплетов .....	105
Таблица ГЭСН 15-05-020 Остекление перегородок .....	106
Таблица ГЭСН 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами .....	106
Таблица ГЭСН 15-05-022 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом .....	107
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ.....	107
Таблица ГЭСН 15-06-001 Оклеивка обоями .....	107
Таблица ГЭСН 15-06-002 Оклеивка стен моющимися обоями .....	108
Таблица ГЭСН 15-06-003 Оклеивка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой .....	109
Таблица ГЭСН 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками .....	109
Таблица ГЭСН 15-06-005 Оклеивка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей.....	110
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.....	110
Таблица ГЭСН 15-07-001 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 .....	110
Таблица ГЭСН 15-07-002 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" .....	110
Таблица ГЭСН 15-07-003 Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" .....	111

Таблица ГЭСН 15-07-016	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее .....	111
Таблица ГЭСН 15-07-017	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий .....	111
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ .....		113
СОДЕРЖАНИЕ .....		121