

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРтр 81-07-07-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И  
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА**

**ТЕРтр-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Часть 7**

**ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Салехард 2011

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И  
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ТЕРтр 81-07-07-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Часть 7**

**ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства. Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРтр 81-07-07-2001 Часть 7. Инженерные сооружения автомобильных дорог**  
Салехард, 2011 – 44стр.

Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства (далее - ТЕРтр) предназначены для определения затрат при выполнении на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**ТЕРтр-07-2001**

**Часть 7. Инженерные сооружения автомобильных дорог**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			оплата	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**Таблица ТЕРтр 07-01-001 Постоянный осмотр транспортных тоннелей**

**Измеритель : 100 м2**

07-01-001-01	Постоянный осмотр транспортного тоннеля: - подходов и стен						0,29
	(зона: 1)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 2)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 3)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 4)	3,14	3,14	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 проезжей части**

07-01-001-02	Постоянный осмотр транспортного тоннеля: - мостового полотна						0,22
	(зона: 1)	2,38	2,38	-	-	-	
	(зона: 2)	2,38	2,38	-	-	-	
	(зона: 3)	2,38	2,38	-	-	-	
	(зона: 4)	2,38	2,38	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане**

07-01-001-03	Постоянный осмотр транспортного тоннеля: - пролетных строений						1,20
	(зона: 1)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 2)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 3)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 4)	12,98	12,98	-	-	-	

**Измеритель : 1 опора**

07-01-001-04	Постоянный осмотр транспортного тоннеля: - опор						0,11
	(зона: 1)	1,19	1,19	-	-	-	
	(зона: 2)	1,19	1,19	-	-	-	
	(зона: 3)	1,19	1,19	-	-	-	
	(зона: 4)	1,19	1,19	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-01-002 Периодический осмотр транспортных тоннелей**

**Измеритель : 100 м2**

07-01-002-01	Периодический осмотр транспортного тоннеля: - подходов						1,10
	(зона: 1)	11,90	11,90	-	-	-	
	(зона: 2)	11,90	11,90	-	-	-	
	(зона: 3)	11,90	11,90	-	-	-	
	(зона: 4)	11,90	11,90	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане**

07-01-002-02	Периодический осмотр транспортного тоннеля: - стен						0,55
	(зона: 1)	5,95	5,95	-	-	-	
	(зона: 2)	5,95	5,95	-	-	-	
	(зона: 3)	5,95	5,95	-	-	-	
	(зона: 4)	5,95	5,95	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 проезжей части**

07-01-002-03	Периодический осмотр транспортного тоннеля: - мостового полотна						0,89
	(зона: 1)	9,63	9,63	-	-	-	
	(зона: 2)	9,63	9,63	-	-	-	
	(зона: 3)	9,63	9,63	-	-	-	
	(зона: 4)	9,63	9,63	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане**

07-01-002-04	Периодический осмотр транспортного тоннеля: - пролетных строений						1,80
	(зона: 1)	19,48	19,48	-	-	-	
	(зона: 2)	19,48	19,48	-	-	-	
	(зона: 3)	19,48	19,48	-	-	-	
	(зона: 4)	19,48	19,48	-	-	-	

**Измеритель : 1 опора**

07-01-002-05	Периодический осмотр транспортного тоннеля: - опор						0,36
	(зона: 1)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 2)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 3)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 4)	3,90	3,90	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-01-003 Обследование транспортных тоннелей и мостовых сооружений**

**Измеритель : 1 м2 площади сооружения в плане**

07-01-003-01	Диагностика транспортного тоннеля и мостового сооружения, площадь сооружения: до 100 м2						0,13
	(зона: 1)	1,64	1,64	-	-	-	
	(зона: 2)	1,64	1,64	-	-	-	
	(зона: 3)	1,64	1,64	-	-	-	
	(зона: 4)	1,64	1,64	-	-	-	
07-01-003-02	Диагностика транспортного тоннеля и мостового сооружения, площадь сооружения: от 100 до 500 м2						0,11
	(зона: 1)	1,39	1,39	-	-	-	
	(зона: 2)	1,39	1,39	-	-	-	
	(зона: 3)	1,39	1,39	-	-	-	
	(зона: 4)	1,39	1,39	-	-	-	
07-01-003-03	Диагностика транспортного тоннеля и мостового сооружения, площадь сооружения: от 500 до 1000 м2						0,08
	(зона: 1)	1,01	1,01	-	-	-	
	(зона: 2)	1,01	1,01	-	-	-	
	(зона: 3)	1,01	1,01	-	-	-	
	(зона: 4)	1,01	1,01	-	-	-	
07-01-003-04	Диагностика транспортного тоннеля и мостового сооружения, площадь сооружения: от 1000 до 2000 м2						0,06
	(зона: 1)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 2)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 3)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 4)	0,76	0,76	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-003-05	Диагностика транспортного тоннеля и мостового сооружения, площадь сооружения: от 2000 до 5000 м2						0,04
	(зона: 1)	0,50	0,50	-	-	-	
	(зона: 2)	0,50	0,50	-	-	-	
	(зона: 3)	0,50	0,50	-	-	-	
07-01-003-06	Диагностика транспортного тоннеля и мостового сооружения, площадь сооружения: более 5000 м2						0,03
	(зона: 1)	0,38	0,38	-	-	-	
	(зона: 2)	0,38	0,38	-	-	-	
	(зона: 3)	0,38	0,38	-	-	-	
07-01-003-07	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью выявления его состояния, площадь сооружения: до 100 м2						0,20
	(зона: 1)	2,52	2,52	-	-	-	
	(зона: 2)	2,52	2,52	-	-	-	
	(зона: 3)	2,52	2,52	-	-	-	
07-01-003-08	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью выявления его состояния, площадь сооружения: от 100 до 500 м2						0,16
	(зона: 1)	2,02	2,02	-	-	-	
	(зона: 2)	2,02	2,02	-	-	-	
	(зона: 3)	2,02	2,02	-	-	-	
07-01-003-09	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью выявления его состояния, площадь сооружения: от 500 до 1000 м2						0,13
	(зона: 1)	1,64	1,64	-	-	-	
	(зона: 2)	1,64	1,64	-	-	-	
	(зона: 3)	1,64	1,64	-	-	-	
07-01-003-10	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью выявления его состояния, площадь сооружения: от 1000 до 2000 м2						0,09
	(зона: 1)	1,13	1,13	-	-	-	
	(зона: 2)	1,13	1,13	-	-	-	
	(зона: 3)	1,13	1,13	-	-	-	
07-01-003-11	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью выявления его состояния, площадь сооружения: от 2000 до 5000 м2						0,06
	(зона: 1)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 2)	0,76	0,76	-	-	-	
	(зона: 3)	0,76	0,76	-	-	-	
07-01-003-12	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью выявления его состояния, площадь сооружения: более 5000 м2						0,05
	(зона: 1)	0,63	0,63	-	-	-	
	(зона: 2)	0,63	0,63	-	-	-	
	(зона: 3)	0,63	0,63	-	-	-	
	(зона: 4)	0,63	0,63	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-003-13	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения: до 100 м2						0,24
		(зона: 1)	3,03	3,03	-	-	-
		(зона: 2)	3,03	3,03	-	-	-
		(зона: 3)	3,03	3,03	-	-	-
07-01-003-14	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения: от 100 до 500 м2						0,19
		(зона: 1)	2,40	2,40	-	-	-
		(зона: 2)	2,40	2,40	-	-	-
		(зона: 3)	2,40	2,40	-	-	-
07-01-003-15	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения: от 500 до 1000 м2						0,15
		(зона: 1)	1,89	1,89	-	-	-
		(зона: 2)	1,89	1,89	-	-	-
		(зона: 3)	1,89	1,89	-	-	-
07-01-003-16	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения: от 1000 до 2000 м2						0,10
		(зона: 1)	1,26	1,26	-	-	-
		(зона: 2)	1,26	1,26	-	-	-
		(зона: 3)	1,26	1,26	-	-	-
07-01-003-17	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения: от 2000 до 5000 м2						0,08
		(зона: 1)	1,01	1,01	-	-	-
		(зона: 2)	1,01	1,01	-	-	-
		(зона: 3)	1,01	1,01	-	-	-
07-01-003-18	Обследование транспортного тоннеля и мостового сооружения с целью разработки проекта ремонта или реконструкции, площадь сооружения: более 5000 м2						0,06
		(зона: 1)	0,76	0,76	-	-	-
		(зона: 2)	0,76	0,76	-	-	-
		(зона: 3)	0,76	0,76	-	-	-
	(зона: 4)	0,76	0,76	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-01-004 Постоянный осмотр мостовых сооружений**
**Измеритель : 100 м2**

07-01-004-01	Постоянный осмотр мостового сооружения: - подходов и подмостовой зоны						0,29
	(зона: 1)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 2)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 3)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 4)	3,14	3,14	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 проезжей части**

07-01-004-02	Постоянный осмотр мостового сооружения: - мостового полотна						0,22
	(зона: 1)	2,38	2,38	-	-	-	
	(зона: 2)	2,38	2,38	-	-	-	
	(зона: 3)	2,38	2,38	-	-	-	
	(зона: 4)	2,38	2,38	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане**

07-01-004-03	Постоянный осмотр мостового сооружения: - пролетных строений						1,20
	(зона: 1)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 2)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 3)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 4)	12,98	12,98	-	-	-	

**Измеритель : 1 опора**

07-01-004-04	Постоянный осмотр мостового сооружения: - опор						0,11
	(зона: 1)	1,19	1,19	-	-	-	
	(зона: 2)	1,19	1,19	-	-	-	
	(зона: 3)	1,19	1,19	-	-	-	
	(зона: 4)	1,19	1,19	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-01-005 Периодический осмотр мостовых сооружений**
**Измеритель : 100 м2**

07-01-005-01	Периодический осмотр мостового сооружения: - подходов						1,10
	(зона: 1)	11,90	11,90	-	-	-	
	(зона: 2)	11,90	11,90	-	-	-	
	(зона: 3)	11,90	11,90	-	-	-	
	(зона: 4)	11,90	11,90	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане**

07-01-005-02	Периодический осмотр мостового сооружения: - подмостовой зоны						0,55
	(зона: 1)	5,95	5,95	-	-	-	
	(зона: 2)	5,95	5,95	-	-	-	
	(зона: 3)	5,95	5,95	-	-	-	
	(зона: 4)	5,95	5,95	-	-	-	

**Измеритель : 100 м2 проезжей части**

07-01-005-03	Периодический осмотр мостового сооружения: - мостового полотна						0,89
	(зона: 1)	9,63	9,63	-	-	-	
	(зона: 2)	9,63	9,63	-	-	-	
	(зона: 3)	9,63	9,63	-	-	-	
	(зона: 4)	9,63	9,63	-	-	-	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане

07-01-005-04	Периодический осмотр мостового сооружения: - пролетных строений						1,80
	(зона: 1)	19,48	19,48	-	-	-	
	(зона: 2)	19,48	19,48	-	-	-	
	(зона: 3)	19,48	19,48	-	-	-	
	(зона: 4)	19,48	19,48	-	-	-	

Измеритель : 1 опора

07-01-005-05	Периодический осмотр мостового сооружения: - опор						0,36
	(зона: 1)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 2)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 3)	3,90	3,90	-	-	-	
	(зона: 4)	3,90	3,90	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 07-01-006 Постоянный осмотр пешеходных переходов

Измеритель : 100 м2

07-01-006-01	Постоянный осмотр пешеходного перехода: - подходов и тоннельной части						0,29
	(зона: 1)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 2)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 3)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 4)	3,14	3,14	-	-	-	

Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане

07-01-006-02	Постоянный осмотр пешеходного перехода: - плит перекрытия						1,20
	(зона: 1)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 2)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 3)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 4)	12,98	12,98	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 07-01-007 Периодический осмотр пешеходных переходов

Измеритель : 100 м2

07-01-007-01	Периодический осмотр пешеходного перехода: - подходов и тоннельной части						0,29
	(зона: 1)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 2)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 3)	3,14	3,14	-	-	-	
	(зона: 4)	3,14	3,14	-	-	-	

Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане

07-01-007-02	Периодический осмотр пешеходного перехода: - плит перекрытия						1,20
	(зона: 1)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 2)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 3)	12,98	12,98	-	-	-	
	(зона: 4)	12,98	12,98	-	-	-	

Таблица ТЕРтр 07-01-008 Обследование пешеходных переходов

Измеритель : 1 м2 площади сооружения в плане

07-01-008-01	Обследование пешеходного перехода						0,41
	(зона: 1)	5,17	5,17	-	-	-	
	(зона: 2)	5,17	5,17	-	-	-	
	(зона: 3)	5,17	5,17	-	-	-	
	(зона: 4)	5,17	5,17	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-01-009 Постоянный осмотр набережных**
**Измеритель : 1000 м протяженности набережных**

07-01-009-01	Постоянный осмотр набережной						0,56
	(зона: 1)	6,06	6,06	-	-	-	
	(зона: 2)	6,06	6,06	-	-	-	
	(зона: 3)	6,06	6,06	-	-	-	
	(зона: 4)	6,06	6,06	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-01-010 Обследование набережных**
**Измеритель : 1000 м**

07-01-010-01	Обследование набережной						246,00
	(зона: 1)	3102,06	3102,06	-	-	-	
	(зона: 2)	3102,06	3102,06	-	-	-	
	(зона: 3)	3102,06	3102,06	-	-	-	
	(зона: 4)	3102,06	3102,06	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-01-011 Осмотры инженерной системы**
**Измеритель : 1 шт.**

07-01-011-01	Осмотр инженерной системы: - первичный осмотр						9,57
	(зона: 1)	120,68	120,68	-	-	-	
	(зона: 2)	120,68	120,68	-	-	-	
	(зона: 3)	120,68	120,68	-	-	-	
	(зона: 4)	120,68	120,68	-	-	-	
07-01-011-02	Осмотр инженерной системы: - повторный осмотр с учетом исправленных замечаний и недостатков						6,59
	(зона: 1)	83,10	83,10	-	-	-	
	(зона: 2)	83,10	83,10	-	-	-	
	(зона: 3)	83,10	83,10	-	-	-	
	(зона: 4)	83,10	83,10	-	-	-	
07-01-011-03	Осмотр инженерной системы: - окончательный осмотр						10,00
	(зона: 1)	126,10	126,10	-	-	-	
	(зона: 2)	126,10	126,10	-	-	-	
	(зона: 3)	126,10	126,10	-	-	-	
	(зона: 4)	126,10	126,10	-	-	-	

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

**Таблица ТЕРтр 07-02-001 Промывка бетонных конусов инженерных сооружений автомобильных дорог**
**Измеритель : 100 м2**

07-02-001-01	Промывка бетонных конусов инженерных сооружений автомобильной дороги						1,43
	(зона: 1)	214,17	10,90	159,62	13,85	43,65	
	(зона: 2)	219,77	10,90	167,50	13,85	41,37	
	(зона: 3)	207,54	10,90	158,13	13,85	38,51	
	(зона: 4)	211,10	10,90	160,63	13,85	39,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-002 Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений автомобильной дороги с применением специальной автовышки**

Измеритель : 100 м2

07-02-002-01	Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений автомобильной дороги с применением специальной автовышки: в летний период						7,42
	(зона: 1)	1160,52	56,54	896,43	57,28	207,55	
	(зона: 2)	1152,60	56,54	899,35	57,28	196,71	
	(зона: 3)	1143,10	56,54	903,44	57,28	183,12	
	(зона: 4)	1163,70	56,54	918,97	57,28	188,19	
07-02-002-02	Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений автомобильной дороги с применением специальной автовышки: при подготовке к лету						8,32
	(зона: 1)	1352,04	63,40	1046,32	66,86	242,32	
	(зона: 2)	1342,80	63,40	1049,74	66,86	229,66	
	(зона: 3)	1331,70	63,40	1054,51	66,86	213,79	
	(зона: 4)	1355,74	63,40	1072,63	66,86	219,71	

**Таблица ТЕРтр 07-02-003 Очистка и промывка от грязи цепных ограждений**

Измеритель : 100 м

07-02-003-01	Очистка от грязи цепного ограждения						0,72
	(зона: 1)	37,94	5,49	-	-	32,45	
	(зона: 2)	36,25	5,49	-	-	30,76	
	(зона: 3)	34,13	5,49	-	-	28,64	
	(зона: 4)	34,92	5,49	-	-	29,43	
07-02-003-02	Промывка от грязи цепного ограждения						0,22
	(зона: 1)	40,63	1,68	38,79	2,02	0,16	
	(зона: 2)	41,43	1,68	39,59	2,02	0,16	
	(зона: 3)	40,27	1,68	38,43	2,02	0,16	
	(зона: 4)	40,94	1,68	39,10	2,02	0,16	

**Таблица ТЕРтр 07-02-004 Очистка гранитных поверхностей от различных загрязнений**

Измеритель : Очистка гранитной поверхности от различных загрязнений

07-02-004-01	Очистка гранитной поверхности от различных загрязнений						2,80
	(зона: 1)	343,32	23,32	189,08	9,84	130,92	
	(зона: 2)	340,35	23,32	192,98	9,84	124,05	
	(зона: 3)	326,08	23,32	187,32	9,84	115,44	
	(зона: 4)	332,57	23,32	190,61	9,84	118,64	

**Таблица ТЕРтр 07-02-005 Промывка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в летний период**

Измеритель : 100 м2

07-02-005-01	Промывка вручную стеклянной поверхности и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в летний период						6,50
	(зона: 1)	81,86	49,53	-	-	32,33	
	(зона: 2)	80,17	49,53	-	-	30,64	
	(зона: 3)	78,05	49,53	-	-	28,52	
	(зона: 4)	78,84	49,53	-	-	29,31	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-006 Промывка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в летний период с передвижных подмостей**

Измеритель : 100 м2

07-02-006-01	Промывка вручную стеклянной поверхности и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в летний период с передвижных подмостей						8,60
	(зона: 1)	97,86	65,53	-	-	32,33	
	(зона: 2)	96,17	65,53	-	-	30,64	
	(зона: 3)	94,05	65,53	-	-	28,52	
	(зона: 4)	94,84	65,53	-	-	29,31	

**Таблица ТЕРтр 07-02-007 Протирка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в зимний период**

Измеритель : 100 м2

07-02-007-01	Протирка вручную стеклянной поверхности и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в зимний период						4,67
	(зона: 1)	35,59	35,59	-	-	-	
	(зона: 2)	35,59	35,59	-	-	-	
	(зона: 3)	35,59	35,59	-	-	-	
	(зона: 4)	35,59	35,59	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-008 Протирка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в зимний период с передвижных подмостей**

Измеритель : 100 м2

07-02-008-01	Протирка вручную стеклянной поверхности и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в зимний период с передвижных подмостей						5,20
	(зона: 1)	39,62	39,62	-	-	-	
	(зона: 2)	39,62	39,62	-	-	-	
	(зона: 3)	39,62	39,62	-	-	-	
	(зона: 4)	39,62	39,62	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-009 Промывка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в летний период со специальных страховочных приспособлений**

Измеритель : 100 м2

07-02-009-01	Промывка вручную стеклянной поверхности и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в летний период со специальных страховочных приспособлений						35,00
	(зона: 1)	467,21	441,35	-	-	25,86	
	(зона: 2)	465,86	441,35	-	-	24,51	
	(зона: 3)	464,17	441,35	-	-	22,82	
	(зона: 4)	464,80	441,35	-	-	23,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-010 Очистка от снега вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в зимний период (работа особой сложности)**

Измеритель : 100 м2

07-02-010-01	Очистка от снега вручную стеклянной поверхности и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в зимний период (работа особой сложности)						22,50
	(зона: 1)	283,73	283,73	-	-	-	
	(зона: 2)	283,73	283,73	-	-	-	
	(зона: 3)	283,73	283,73	-	-	-	
	(зона: 4)	283,73	283,73	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-011 Обслуживание шумозащитных экранов**

Измеритель : 100 м2

07-02-011-01	Промывка внутренней стороны шумозащитного экрана (работа с земли)						2,05
	(зона: 1)	326,47	15,62	244,41	21,21	66,44	
	(зона: 2)	335,08	15,62	256,49	21,21	62,97	
	(зона: 3)	316,37	15,62	242,14	21,21	58,61	
	(зона: 4)	321,82	15,62	245,96	21,21	60,24	
07-02-011-02	Промывка шумозащитных экранов в зимний период: с внутренней стороны (работа с земли)						3,54
	(зона: 1)	539,34	26,97	394,05	34,19	118,32	
	(зона: 2)	552,64	26,97	413,52	34,19	112,15	
	(зона: 3)	521,75	26,97	390,39	34,19	104,39	
	(зона: 4)	530,80	26,97	396,55	34,19	107,28	
07-02-011-03	Промывка шумозащитных экранов в зимний период: с внешней стороны (работа со специальной вышки)						4,57
	(зона: 1)	657,94	34,82	496,71	31,74	126,41	
	(зона: 2)	652,96	34,82	498,33	31,74	119,81	
	(зона: 3)	646,93	34,82	500,59	31,74	111,52	
	(зона: 4)	658,63	34,82	509,20	31,74	114,61	
07-02-011-04	Очистка шумозащитных экранов в зимний период: с внутренней стороны (работа с земли)						3,30
	(зона: 1)	25,15	25,15	-	-	-	
	(зона: 2)	25,15	25,15	-	-	-	
	(зона: 3)	25,15	25,15	-	-	-	
	(зона: 4)	25,15	25,15	-	-	-	
07-02-011-05	Очистка шумозащитных экранов в зимний период: с внешней стороны (работа со специальной вышки)						6,59
	(зона: 1)	843,78	50,22	793,56	50,71	-	
	(зона: 2)	846,37	50,22	796,15	50,71	-	
	(зона: 3)	849,99	50,22	799,77	50,71	-	
	(зона: 4)	863,73	50,22	813,51	50,71	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-012 Промывка внешней стороны шумозащитных экранов с применением специальной автовышки**

Измеритель : 100 м2

07-02-012-01	Промывка внешней стороны шумозащитного экрана с применением специальной автовышки						5,69
	(зона: 1)	959,44	43,36	743,59	47,51	172,49	
	(зона: 2)	952,86	43,36	746,02	47,51	163,48	
	(зона: 3)	944,95	43,36	749,41	47,51	152,18	
	(зона: 4)	962,05	43,36	762,29	47,51	156,40	

**Таблица ТЕРтр 07-02-013 Механизированная промывка шумозащитных экранов с применением тоннеле-уборочной машины "Унимог"**

Измеритель : 100 м2

07-02-013-01	Механизированная промывка шумозащитного экрана с применением тоннеле-уборочной машины "Унимог"						-
	(зона: 1)	54,49	-	17,63	1,08	36,86	
	(зона: 2)	52,64	-	17,70	1,08	34,94	
	(зона: 3)	50,17	-	17,65	1,08	32,52	
	(зона: 4)	51,37	-	17,95	1,08	33,42	

**Таблица ТЕРтр 07-02-014 Обслуживание остекленных переходов**

Измеритель : 100 м2

07-02-014-01	Промывка светоперехода с применением автовышки						3,91
	(зона: 1)	857,16	29,79	709,84	59,27	117,53	
	(зона: 2)	878,00	29,79	736,82	59,27	111,39	
	(зона: 3)	835,88	29,79	702,40	59,27	103,69	
	(зона: 4)	850,01	29,79	713,66	59,27	106,56	
07-02-014-02	Промывка остекленных поверхностей перехода с использованием автовышки						4,22
	(зона: 1)	800,45	35,15	689,32	57,56	75,98	
	(зона: 2)	822,69	35,15	715,53	57,56	72,01	
	(зона: 3)	784,28	35,15	682,10	57,56	67,03	
	(зона: 4)	797,07	35,15	693,03	57,56	68,89	
07-02-014-03	Удаление наледи с остекленных поверхностей пешеходного перехода с использованием автовышки						16,89
	(зона: 1)	736,06	140,69	595,37	46,66	-	
	(зона: 2)	748,19	140,69	607,50	46,66	-	
	(зона: 3)	728,73	140,69	588,04	46,66	-	
	(зона: 4)	738,39	140,69	597,70	46,66	-	
07-02-014-04	Очистка от снега остекленных поверхностей пешеходного перехода с использованием автовышки						12,40
	(зона: 1)	555,45	103,29	452,16	35,43	-	
	(зона: 2)	564,66	103,29	461,37	35,43	-	
	(зона: 3)	549,88	103,29	446,59	35,43	-	
	(зона: 4)	557,22	103,29	453,93	35,43	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-015 Промывка конструктивных элементов инженерных сооружений с применением автовышки**

Измеритель : 100 м2

07-02-015-01	Промывка конструктивных элементов инженерных сооружений с применением автовышки						8,89
	(зона: 1)	1885,56	67,74	1559,18	130,19	258,64	
	(зона: 2)	1931,34	67,74	1618,46	130,19	245,14	
	(зона: 3)	1838,77	67,74	1542,84	130,19	228,19	
	(зона: 4)	1869,83	67,74	1567,58	130,19	234,51	

**Таблица ТЕРтр 07-02-016 Промывка и ручная очистка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами)**

Измеритель : 100 м2

07-02-016-01	Промывка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами): в летний период						5,30
	(зона: 1)	795,61	40,39	593,57	51,50	161,65	
	(зона: 2)	816,49	40,39	622,89	51,50	153,21	
	(зона: 3)	771,06	40,39	588,05	51,50	142,62	
	(зона: 4)	784,29	40,39	597,33	51,50	146,57	
07-02-016-02	Промывка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами): при подготовке к лету						6,22
	(зона: 1)	1104,53	47,40	830,50	72,06	226,63	
	(зона: 2)	1133,73	47,40	871,53	72,06	214,80	
	(зона: 3)	1070,13	47,40	822,78	72,06	199,95	
	(зона: 4)	1088,65	47,40	835,76	72,06	205,49	
07-02-016-03	Очистка вручную от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами) в зимний период						8,47
	(зона: 1)	64,54	64,54	-	-	-	
	(зона: 2)	64,54	64,54	-	-	-	
	(зона: 3)	64,54	64,54	-	-	-	
	(зона: 4)	64,54	64,54	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-017 Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень)**

Измеритель : 100 м2

07-02-017-01	Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень): в летний период						2,63
	(зона: 1)	375,35	20,04	279,33	24,24	75,98	
	(зона: 2)	385,18	20,04	293,13	24,24	72,01	
	(зона: 3)	363,80	20,04	276,73	24,24	67,03	
	(зона: 4)	370,03	20,04	281,10	24,24	68,89	
07-02-017-02	Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень): при подготовке к лету						3,22
	(зона: 1)	485,10	24,54	361,63	31,38	98,93	
	(зона: 2)	497,79	24,54	379,49	31,38	93,76	
	(зона: 3)	470,09	24,54	358,27	31,38	87,28	
	(зона: 4)	478,16	24,54	363,92	31,38	89,70	

**Таблица ТЕРтр 07-02-018 Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, баллострада, малые архитектурные формы)**

Измеритель : 100 м2

07-02-018-01	Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, баллострада, малые архитектурные формы): в летний период						3,78
	(зона: 1)	463,42	28,80	341,68	29,65	92,94	
	(зона: 2)	475,44	28,80	358,56	29,65	88,08	
	(зона: 3)	449,30	28,80	338,50	29,65	82,00	
	(зона: 4)	456,91	28,80	343,84	29,65	84,27	
07-02-018-02	Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, баллострада, малые архитектурные формы): при подготовке к лету						4,61
	(зона: 1)	619,14	35,13	458,90	39,82	125,11	
	(зона: 2)	635,27	35,13	481,56	39,82	118,58	
	(зона: 3)	600,14	35,13	454,63	39,82	110,38	
	(зона: 4)	610,37	35,13	461,80	39,82	113,44	

**Таблица ТЕРтр 07-02-019 Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки**

Измеритель : 100 м2

07-02-019-01	Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки: в летний период						2,77
	(зона: 1)	502,37	21,11	390,90	24,98	90,36	
	(зона: 2)	498,94	21,11	392,18	24,98	85,65	
	(зона: 3)	494,80	21,11	393,96	24,98	79,73	
	(зона: 4)	503,77	21,11	400,73	24,98	81,93	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-019-02	Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки: при подготовке к лету						3,22
	(зона: 1)	596,59	24,54	464,38	29,67	107,67	
	(зона: 2)	592,48	24,54	465,89	29,67	102,05	
	(зона: 3)	587,54	24,54	468,01	29,67	94,99	
	(зона: 4)	598,21	24,54	476,05	29,67	97,62	

**Таблица ТЕРтр 07-02-020 Очистка водоотводных лотков, расположенных на конусах и вдоль мостовых сооружений, от снега, льда и мусора**

Измеритель : 10 м лотка

07-02-020-01	Очистка водоотводного лотка, расположенного на конусах и вдоль мостовых сооружений, от снега, льда и мусора						2,03
	(зона: 1)	58,18	15,47	-	-	42,71	
	(зона: 2)	57,40	15,47	-	-	41,93	
	(зона: 3)	55,83	15,47	-	-	40,36	
	(зона: 4)	56,61	15,47	-	-	41,14	

**Таблица ТЕРтр 07-02-021 Прочистка и промывка от грязи водоотводных устройств**

Измеритель : 10 решеток

07-02-021-01	Прочистка и промывка от грязи водоотводного устройства: - решетки водоотводного колодца						3,15
	(зона: 1)	429,81	22,11	406,52	35,27	1,18	
	(зона: 2)	449,87	22,11	426,60	35,27	1,16	
	(зона: 3)	425,96	22,11	402,74	35,27	1,11	
	(зона: 4)	432,35	22,11	409,10	35,27	1,14	

Измеритель : 10 колодцев

07-02-021-02	Прочистка и промывка от грязи водоотводного устройства: - водоотводного колодца						6,04
	(зона: 1)	775,70	42,40	731,42	52,59	1,88	
	(зона: 2)	807,49	42,40	763,24	52,59	1,85	
	(зона: 3)	764,38	42,40	720,20	52,59	1,78	
	(зона: 4)	777,54	42,40	733,32	52,59	1,82	

**Таблица ТЕРтр 07-02-022 Очистка и промывка водоотводных лотков под деформационными швами**

Измеритель : 1 м деформационного шва

07-02-022-01	Очистка и промывка водоотводного лотка под деформационными швами						1,76
	(зона: 1)	212,42	14,66	197,03	17,10	0,73	
	(зона: 2)	222,14	14,66	206,76	17,10	0,72	
	(зона: 3)	210,54	14,66	195,19	17,10	0,69	
	(зона: 4)	213,63	14,66	198,27	17,10	0,70	

**Таблица ТЕРтр 07-02-023 Прочистка вручную водоотводных трубок на проезжей части мостов и путепроводов**

Измеритель : 10 водоотводных трубок

07-02-023-01	Прочистка вручную водоотводной трубки на проезжей части мостов и путепроводов						5,47
	(зона: 1)	41,68	41,68	-	-	-	
	(зона: 2)	41,68	41,68	-	-	-	
	(зона: 3)	41,68	41,68	-	-	-	
	(зона: 4)	41,68	41,68	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-024 Очистка вручную подферменных площадок от грязи, мусора и снега**
**Измеритель : 10 м2**

07-02-024-01	Очистка вручную подферменных площадок от грязи, мусора и снега: с земли						3,77
	(зона: 1)	28,73	28,73	-	-	-	
	(зона: 2)	28,73	28,73	-	-	-	
	(зона: 3)	28,73	28,73	-	-	-	
	(зона: 4)	28,73	28,73	-	-	-	
07-02-024-02	Очистка вручную подферменных площадок от грязи, мусора и снега: с автовышки						6,00
	(зона: 1)	420,64	45,72	374,92	29,38	-	
	(зона: 2)	428,28	45,72	382,56	29,38	-	
	(зона: 3)	416,03	45,72	370,31	29,38	-	
	(зона: 4)	422,11	45,72	376,39	29,38	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-025 Обслуживание деформационных швов типа ВЕJ, WABJCRETE, MAURER, К-8 на мостовых сооружениях**
**Измеритель : 1 м деформационного шва**

07-02-025-01	Обслуживание деформационных швов типа ВЕJ, WABJCRETE, MAURER, К-8 на мостовых сооружениях: в летний период						0,82
	(зона: 1)	194,08	7,70	186,36	7,57	0,02	
	(зона: 2)	199,42	7,70	191,70	7,57	0,02	
	(зона: 3)	188,64	7,70	180,92	7,57	0,02	
	(зона: 4)	193,07	7,70	185,35	7,57	0,02	
07-02-025-02	Обслуживание деформационных швов типа ВЕJ, WABJCRETE, MAURER, К-8 на мостовых сооружениях: в зимний период						1,15
	(зона: 1)	192,03	10,80	181,23	4,32	-	
	(зона: 2)	193,59	10,80	182,79	4,32	-	
	(зона: 3)	186,06	10,80	175,26	4,32	-	
	(зона: 4)	191,03	10,80	180,23	4,32	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-026 Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРЬМОСТ на мостовых сооружениях**
**Измеритель : 1 м деформационного шва**

07-02-026-01	Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРЬМОСТ на мостовых сооружениях: в летний период						0,55
	(зона: 1)	154,27	5,16	149,09	6,06	0,02	
	(зона: 2)	158,54	5,16	153,36	6,06	0,02	
	(зона: 3)	149,91	5,16	144,73	6,06	0,02	
	(зона: 4)	153,46	5,16	148,28	6,06	0,02	
07-02-026-02	Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРЬМОСТ на мостовых сооружениях: в зимний период						1,01
	(зона: 1)	151,61	9,78	141,83	3,38	-	
	(зона: 2)	152,84	9,78	143,06	3,38	-	
	(зона: 3)	146,94	9,78	137,16	3,38	-	
	(зона: 4)	150,83	9,78	141,05	3,38	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-027 Очистка урн от мусора, их промывка и расстановка**

Измеритель : 100 шт. урн

07-02-027-01	Очистка урн от мусора						10,13
	(зона: 1)	333,45	77,19	-	-	256,26	
	(зона: 2)	328,74	77,19	-	-	251,55	
	(зона: 3)	319,34	77,19	-	-	242,15	
	(зона: 4)	324,04	77,19	-	-	246,85	
07-02-027-02	Промывка урн						13,93
	(зона: 1)	1073,91	106,15	965,50	24,02	2,26	
	(зона: 2)	1081,09	106,15	972,72	24,02	2,22	
	(зона: 3)	1043,89	106,15	935,61	24,02	2,13	
	(зона: 4)	1068,05	106,15	959,72	24,02	2,18	
07-02-027-03	Расстановка урн						2,33
	(зона: 1)	121,33	17,75	103,58	-	-	
	(зона: 2)	122,22	17,75	104,47	-	-	
	(зона: 3)	116,44	17,75	98,69	-	-	
	(зона: 4)	119,73	17,75	101,98	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-028 Обрыв растительности на стенках набережных**

Измеритель : 100 м2

07-02-028-01	Обрыв растительности на стенках набережных: с использованием страховочного пояса						27,93
	(зона: 1)	212,83	212,83	-	-	-	
	(зона: 2)	212,83	212,83	-	-	-	
	(зона: 3)	212,83	212,83	-	-	-	
	(зона: 4)	212,83	212,83	-	-	-	
07-02-028-02	Обрыв растительности на стенках набережных: при помощи шестов с металлическим наконечником						9,62
	(зона: 1)	73,30	73,30	-	-	-	
	(зона: 2)	73,30	73,30	-	-	-	
	(зона: 3)	73,30	73,30	-	-	-	
	(зона: 4)	73,30	73,30	-	-	-	
07-02-028-03	Обрыв растительности на стенках набережных: с лестницы						20,71
	(зона: 1)	1180,37	157,81	1022,56	-	-	
	(зона: 2)	1189,15	157,81	1031,34	-	-	
	(зона: 3)	1132,01	157,81	974,20	-	-	
	(зона: 4)	1164,51	157,81	1006,70	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-029 Очистка и натирка подвижных опорных частей графитом**

Измеритель : 1 опорная часть

07-02-029-01	Очистка и натирка подвижных опорных частей графитом: с земли						8,43
	(зона: 1)	71,43	64,24	-	-	7,19	
	(зона: 2)	71,30	64,24	-	-	7,06	
	(зона: 3)	71,04	64,24	-	-	6,80	
	(зона: 4)	71,17	64,24	-	-	6,93	
<b>(000-0012)</b>	<b>Графит кристаллический смазочный, (кг)</b>					<b>П</b>	
07-02-029-02	Очистка и натирка подвижных опорных частей графитом: с использованием автовышки						9,73
	(зона: 1)	807,51	81,05	719,27	56,37	7,19	
	(зона: 2)	822,04	81,05	733,93	56,37	7,06	
	(зона: 3)	798,27	81,05	710,42	56,37	6,80	
	(зона: 4)	810,06	81,05	722,08	56,37	6,93	
<b>(101-2328)</b>	<b>Смазка контактная графитовая, (кг)</b>					<b>П</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-030 Продувка и заливка трещин вручную битумно-резиновой мастикой в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к деформационному шву**
**Измеритель : 1 м деформационного шва**

07-02-030-01	Продувка и заливка трещин вручную битумно-резиновой мастикой в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к деформационному шву						0,56
	(зона: 1)	119,50	5,42	110,31	2,63	3,77	
	(зона: 2)	120,39	5,42	111,27	2,63	3,70	
	(зона: 3)	115,66	5,42	106,68	2,63	3,56	
	(зона: 4)	118,75	5,42	109,70	2,63	3,63	

**Таблица ТЕРтр 07-02-031 Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором**
**Измеритель : 1 м2**

07-02-031-01	Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором: с земли и подмостей						3,72
	(зона: 1)	219,81	30,99	138,64	11,74	50,18	
	(зона: 2)	219,40	30,99	139,24	11,74	49,17	
	(зона: 3)	217,39	30,99	138,95	11,74	47,45	
	(зона: 4)	220,90	30,99	141,51	11,74	48,40	
07-02-031-02	Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором: с автовышки						5,83
	(зона: 1)	679,13	48,56	580,39	46,72	50,18	
	(зона: 2)	686,78	48,56	589,05	46,72	49,17	
	(зона: 3)	672,13	48,56	576,12	46,72	47,45	
	(зона: 4)	682,94	48,56	585,98	46,72	48,40	

**Таблица ТЕРтр 07-02-032 Восстановление бетона конструкций с оголением арматуры, поврежденного на глубину свыше 30 мм**
**Измеритель : 1 м2**

07-02-032-01	Восстановление бетона конструкций с оголением арматуры, поврежденного на глубину свыше 30 мм.; с земли и подмостей						4,58
	(зона: 1)	255,49	38,15	168,58	14,27	48,76	
	(зона: 2)	255,26	38,15	169,31	14,27	47,80	
	(зона: 3)	253,21	38,15	168,96	14,27	46,10	
	(зона: 4)	257,26	38,15	172,08	14,27	47,03	
(204-9086)	Арматурные сетки сварные, (т)					П	
(408-9080)	Щебень, (м3)					0,0166	

**Измеритель : 1м2**

07-02-032-02	Восстановление бетона конструкций с оголением арматуры, поврежденного на глубину свыше 30 мм.; с использованием автовышки						7,50
	(зона: 1)	895,20	62,48	783,81	63,11	48,91	
	(зона: 2)	905,99	62,48	795,50	63,11	48,01	
	(зона: 3)	886,75	62,48	778,06	63,11	46,21	
	(зона: 4)	900,97	62,48	791,38	63,11	47,11	
(204-9086)	Арматурные сетки сварные, (т)					П	
(408-9080)	Щебень, (м3)					0,0166	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-033 Регулировка крышек колодцев**

Измеритель : 1 колодец

07-02-033-01	Регулировка крышки колодца						0,83
	(зона: 1)	6,32	6,32	-	-	-	
	(зона: 2)	6,32	6,32	-	-	-	
	(зона: 3)	6,32	6,32	-	-	-	
	(зона: 4)	6,32	6,32	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-034 Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм)**

Измеритель : 1 м2

07-02-034-01	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм): наружных поверхностей с земли и лесов						2,18
	(зона: 1)	20,02	20,01	-	-	0,01	
	(зона: 2)	20,02	20,01	-	-	0,01	
	(зона: 3)	20,02	20,01	-	-	0,01	
	(зона: 4)	20,02	20,01	-	-	0,01	
(402-9544)	<b>Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)</b>					<b>0,0374</b>	
07-02-034-02	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм): наружных поверхностей с вышек						2,48
	(зона: 1)	187,18	23,04	164,13	12,86	0,01	
	(зона: 2)	190,52	23,04	167,47	12,86	0,01	
	(зона: 3)	185,16	23,04	162,11	12,86	0,01	
	(зона: 4)	187,82	23,04	164,77	12,86	0,01	
(402-9544)	<b>Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)</b>					<b>0,0374</b>	
07-02-034-03	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм): столбов, колонн и пилястр с земли и лесов						3,16
	(зона: 1)	29,37	29,36	-	-	0,01	
	(зона: 2)	29,37	29,36	-	-	0,01	
	(зона: 3)	29,37	29,36	-	-	0,01	
	(зона: 4)	29,37	29,36	-	-	0,01	
(402-9544)	<b>Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)</b>					<b>0,0374</b>	
07-02-034-04	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м2, толщина слоя до 20 мм): столбов, колонн и пилястр с вышек						3,64
	(зона: 1)	291,29	33,82	257,46	20,18	0,01	
	(зона: 2)	296,53	33,82	262,70	20,18	0,01	
	(зона: 3)	288,12	33,82	254,29	20,18	0,01	
	(зона: 4)	292,29	33,82	258,46	20,18	0,01	
(402-9544)	<b>Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)</b>					<b>0,0374</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-035 Очистка вручную фасадов простых от краски (площадь очищаемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-035-01	Очистка вручную фасадов простых от краски (площадь очищаемой поверхности до 5 м2): с земли и лесов						0,70
	(зона: 1)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 2)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 3)	5,33	5,33	-	-	-	
	(зона: 4)	5,33	5,33	-	-	-	
07-02-035-02	Очистка вручную фасадов простых от краски (площадь очищаемой поверхности до 5 м2): с вышки						0,75
	(зона: 1)	29,86	5,72	24,14	1,89	-	
	(зона: 2)	30,35	5,72	24,63	1,89	-	
	(зона: 3)	29,56	5,72	23,84	1,89	-	
	(зона: 4)	29,95	5,72	24,23	1,89	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-036 Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-036-01	Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): - окраска известковая						0,58
	(зона: 1)	5,49	4,46	-	-	1,03	
	(зона: 2)	5,34	4,46	-	-	0,88	
	(зона: 3)	5,29	4,46	-	-	0,83	
	(зона: 4)	5,35	4,46	-	-	0,89	
07-02-036-02	Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): - окраска клеевая простая						0,61
	(зона: 1)	8,06	4,69	-	-	3,37	
	(зона: 2)	8,00	4,69	-	-	3,31	
	(зона: 3)	7,88	4,69	-	-	3,19	
	(зона: 4)	7,94	4,69	-	-	3,25	

**Таблица ТЕРтр 07-02-037 Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-037-01	Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): без подготовки поверхности						0,58
	(зона: 1)	8,06	5,08	-	-	2,98	
	(зона: 2)	7,95	5,08	-	-	2,87	
	(зона: 3)	7,92	5,08	-	-	2,84	
	(зона: 4)	7,98	5,08	-	-	2,90	
07-02-037-02	Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с расчисткой старой краски до 10%						0,63
	(зона: 1)	9,08	5,38	-	-	3,70	
	(зона: 2)	8,95	5,38	-	-	3,57	
	(зона: 3)	8,91	5,38	-	-	3,53	
	(зона: 4)	8,98	5,38	-	-	3,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-037-03	Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с расчисткой старой краски от 10 до 35%						0,73
	(зона: 1)	11,23	6,08	-	-	5,15	
	(зона: 2)	11,05	6,08	-	-	4,97	
	(зона: 3)	10,99	6,08	-	-	4,91	
	(зона: 4)	11,09	6,08	-	-	5,01	

**Таблица ТЕРтр 07-02-038 Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-038-01	Простая масляная окраска потолка (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): без подготовки поверхности						0,60
	(зона: 1)	8,59	5,38	-	-	3,21	
	(зона: 2)	8,47	5,38	-	-	3,09	
	(зона: 3)	8,44	5,38	-	-	3,06	
	(зона: 4)	8,50	5,38	-	-	3,12	
07-02-038-02	Простая масляная окраска потолка (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с расчисткой старой краски до 10%						0,66
	(зона: 1)	9,35	5,64	-	-	3,71	
	(зона: 2)	9,22	5,64	-	-	3,58	
	(зона: 3)	9,18	5,64	-	-	3,54	
	(зона: 4)	9,25	5,64	-	-	3,61	
07-02-038-03	Простая масляная окраска потолка (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с расчисткой старой краски от 10 до 35%						0,79
	(зона: 1)	12,22	6,58	-	-	5,64	
	(зона: 2)	12,02	6,58	-	-	5,44	
	(зона: 3)	11,96	6,58	-	-	5,38	
	(зона: 4)	12,07	6,58	-	-	5,49	

**Таблица ТЕРтр 07-02-039 Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-039-01	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с земли и лесов без подготовки поверхности						0,57
	(зона: 1)	10,43	4,99	-	-	5,44	
	(зона: 2)	10,23	4,99	-	-	5,24	
	(зона: 3)	10,18	4,99	-	-	5,19	
	(зона: 4)	10,28	4,99	-	-	5,29	
07-02-039-02	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с телескопической вышки без подготовки поверхности						0,68
	(зона: 1)	30,92	6,17	19,31	1,51	5,44	
	(зона: 2)	31,11	6,17	19,70	1,51	5,24	
	(зона: 3)	30,43	6,17	19,07	1,51	5,19	
	(зона: 4)	30,84	6,17	19,38	1,51	5,29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-039-03	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с земли и лесов с расчисткой старой краски до 10%						0,63
	(зона: 1)	12,00	5,38	-	-	6,62	
	(зона: 2)	11,76	5,38	-	-	6,38	
	(зона: 3)	11,70	5,38	-	-	6,32	
	(зона: 4)	11,82	5,38	-	-	6,44	
07-02-039-04	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с телескопической вышки с расчисткой старой краски до 10%						0,75
	(зона: 1)	37,25	6,49	24,14	1,89	6,62	
	(зона: 2)	37,50	6,49	24,63	1,89	6,38	
	(зона: 3)	36,65	6,49	23,84	1,89	6,32	
	(зона: 4)	37,16	6,49	24,23	1,89	6,44	
07-02-039-05	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с земли и лесов с расчисткой старой краски до 35%						0,73
	(зона: 1)	14,69	6,03	-	-	8,66	
	(зона: 2)	14,38	6,03	-	-	8,35	
	(зона: 3)	14,29	6,03	-	-	8,26	
	(зона: 4)	14,45	6,03	-	-	8,42	
07-02-039-06	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с телескопической вышки с расчисткой старой краски до 35%						0,87
	(зона: 1)	51,49	7,43	35,40	2,77	8,66	
	(зона: 2)	51,90	7,43	36,12	2,77	8,35	
	(зона: 3)	50,65	7,43	34,96	2,77	8,26	
	(зона: 4)	51,39	7,43	35,54	2,77	8,42	

**Таблица ТЕРтр 07-02-040 Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-040-01	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п. с земли и лесов						0,70
	(зона: 1)	13,71	5,63	-	-	8,08	
	(зона: 2)	13,44	5,63	-	-	7,81	
	(зона: 3)	13,33	5,63	-	-	7,70	
	(зона: 4)	13,48	5,63	-	-	7,85	
07-02-040-02	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): обделок на фасадах, малых покрытий, балок и т.п. с телескопической вышки						0,75
	(зона: 1)	40,15	6,32	25,75	2,02	8,08	
	(зона: 2)	40,40	6,32	26,27	2,02	7,81	
	(зона: 3)	39,45	6,32	25,43	2,02	7,70	
	(зона: 4)	40,02	6,32	25,85	2,02	7,85	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-040-03	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): решеток и оград  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,03
		14,15	8,58	-	-	5,57	
		13,97	8,58	-	-	5,39	
		13,89	8,58	-	-	5,31	
		13,99	8,58	-	-	5,41	
07-02-040-04	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): труб стальных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,03
		16,44	8,58	-	-	7,86	
		16,17	8,58	-	-	7,59	
		16,07	8,58	-	-	7,49	
		16,21	8,58	-	-	7,63	
07-02-040-05	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): труб чугунных  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,85
		14,94	7,08	-	-	7,86	
		14,67	7,08	-	-	7,59	
		14,57	7,08	-	-	7,49	
		14,71	7,08	-	-	7,63	

**Таблица ТЕРтр 07-02-041 Промывка окрашенных масляными красками поверхностей (площадь промываемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-041-01	Промывка окрашенных масляными красками поверхностей (площадь промываемой поверхности до 5 м2): стен внутренних помещений  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,05
		1,97	0,38	-	-	1,59	
		1,89	0,38	-	-	1,51	
		1,78	0,38	-	-	1,40	
		1,82	0,38	-	-	1,44	
07-02-041-02	Промывка окрашенных масляными красками поверхностей (площадь промываемой поверхности до 5 м2): потолков внутренних помещений  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,07
		2,13	0,54	-	-	1,59	
		2,05	0,54	-	-	1,51	
		1,94	0,54	-	-	1,40	
		1,98	0,54	-	-	1,44	
07-02-041-03	Промывка окрашенных масляными красками поверхностей (площадь промываемой поверхности до 5 м2): фасадов с земли и лесов  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,05
		1,97	0,38	-	-	1,59	
		1,89	0,38	-	-	1,51	
		1,78	0,38	-	-	1,40	
		1,82	0,38	-	-	1,44	
07-02-041-04	Промывка окрашенных масляными красками поверхностей (площадь промываемой поверхности до 5 м2): фасадов с телескопической вышки  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						0,06
		6,88	0,46	4,83	0,38	1,59	
		6,90	0,46	4,93	0,38	1,51	
		6,63	0,46	4,77	0,38	1,40	
		6,75	0,46	4,85	0,38	1,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-042 Очистка наружных поверхностей**

Измеритель : 1 м2

07-02-042-01	Очистка наружных поверхностей: сплошных бетонных и гранитных кварцевым песком						0,50
	(зона: 1)	8,72	4,17	3,56	0,28	0,99	
	(зона: 2)	8,73	4,17	3,58	0,28	0,98	
	(зона: 3)	8,68	4,17	3,57	0,28	0,94	
	(зона: 4)	8,76	4,17	3,63	0,28	0,96	
07-02-042-02	Очистка наружных поверхностей: решетчатых чугунных и металлических кварцевым песком						0,52
	(зона: 1)	10,74	4,33	4,75	0,38	1,66	
	(зона: 2)	10,73	4,33	4,77	0,38	1,63	
	(зона: 3)	10,66	4,33	4,76	0,38	1,57	
	(зона: 4)	10,77	4,33	4,84	0,38	1,60	
07-02-042-03	Очистка наружных поверхностей: щетками						0,78
	(зона: 1)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 2)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 3)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 4)	6,50	6,50	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-043 Огрунтовка металлических поверхностей (площадь огрунтованной поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-043-01	Огрунтовка металлических поверхностей (площадь огрунтованной поверхности до 5 м2)						0,49
	(зона: 1)	5,18	5,10	-	-	0,08	
	(зона: 2)	5,18	5,10	-	-	0,08	
	(зона: 3)	5,17	5,10	-	-	0,07	
	(зона: 4)	5,18	5,10	-	-	0,08	
(101-9732)	Грунтовка, (т)					<b>0,00009</b>	

**Таблица ТЕРтр 07-02-044 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-044-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)						0,46
	(зона: 1)	5,61	4,08	-	-	1,53	
	(зона: 2)	5,58	4,08	-	-	1,50	
	(зона: 3)	5,53	4,08	-	-	1,45	
	(зона: 4)	5,55	4,08	-	-	1,47	
(113-9400)	Эмаль, (кг)					<b>0,25</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-045 Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-045-01	Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): - перхлорвиниловая						0,57
	(зона: 1)	5,60	5,60	-	-	-	
	(зона: 2)	5,60	5,60	-	-	-	
	(зона: 3)	5,60	5,60	-	-	-	
	(зона: 4)	5,60	5,60	-	-	-	
<b>(101-9843) (409-9034)</b>	<b>Краски перхлорвиниловые, (т) Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), (м3)</b>					<b>0,00111 0,0002</b>	
07-02-045-02	Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): - поливинилацетатная						0,53
	(зона: 1)	4,64	4,64	-	-	-	
	(зона: 2)	4,64	4,64	-	-	-	
	(зона: 3)	4,64	4,64	-	-	-	
	(зона: 4)	4,64	4,64	-	-	-	
<b>(101-9844)</b>	<b>Краска вододисперсионная, (т)</b>					<b>0,001</b>	

**Таблица ТЕРтр 07-02-046 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-046-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): - стен						0,58
	(зона: 1)	5,18	4,89	-	-	0,29	
	(зона: 2)	5,17	4,89	-	-	0,28	
	(зона: 3)	5,16	4,89	-	-	0,27	
	(зона: 4)	5,17	4,89	-	-	0,28	
<b>(101-9844)</b>	<b>Краска вододисперсионная, (т)</b>					<b>0,00033</b>	
07-02-046-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): - потолков						0,59
	(зона: 1)	5,38	5,04	-	-	0,34	
	(зона: 2)	5,37	5,04	-	-	0,33	
	(зона: 3)	5,36	5,04	-	-	0,32	
	(зона: 4)	5,36	5,04	-	-	0,32	
<b>(101-9844)</b>	<b>Краска вододисперсионная, (т)</b>					<b>0,00036</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-047 Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-047-01	Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): кузбасским лаком						0,76
	(зона: 1)	6,87	6,49	-	-	0,38	
	(зона: 2)	6,86	6,49	-	-	0,37	
	(зона: 3)	6,85	6,49	-	-	0,36	
	(зона: 4)	6,85	6,49	-	-	0,36	
07-02-047-02	Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): металлическим порошком						0,95
	(зона: 1)	23,63	8,62	-	-	15,01	
	(зона: 2)	23,35	8,62	-	-	14,73	
	(зона: 3)	22,80	8,62	-	-	14,18	
	(зона: 4)	23,08	8,62	-	-	14,46	

**Таблица ТЕРтр 07-02-048 Окраска по металлу за 2 раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-048-01	Окраска по металлу за 2 раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): кузбасским лаком						0,96
	(зона: 1)	9,25	8,20	-	-	1,05	
	(зона: 2)	9,23	8,20	-	-	1,03	
	(зона: 3)	9,20	8,20	-	-	1,00	
	(зона: 4)	9,21	8,20	-	-	1,01	
07-02-048-02	Окраска по металлу за 2 раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): графитом						1,00
	(зона: 1)	8,88	8,54	-	-	0,34	
	(зона: 2)	8,88	8,54	-	-	0,34	
	(зона: 3)	8,86	8,54	-	-	0,32	
	(зона: 4)	8,87	8,54	-	-	0,33	

**Таблица ТЕРтр 07-02-049 Окраска наружных поверхностей акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-049-01	Окраска наружной поверхности акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с земли и лесов						0,82
	(зона: 1)	23,81	7,70	-	-	16,11	
	(зона: 2)	23,51	7,70	-	-	15,81	
	(зона: 3)	22,92	7,70	-	-	15,22	
	(зона: 4)	23,22	7,70	-	-	15,52	
(101-9403) (402-9544)	Краска акриловая, (т) Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)					0,00045 0,00053	
07-02-049-02	Окраска наружной поверхности акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): с телескопической вышки						0,82
	(зона: 1)	54,38	7,70	30,57	2,40	16,11	
	(зона: 2)	54,71	7,70	31,20	2,40	15,81	
	(зона: 3)	53,12	7,70	30,20	2,40	15,22	
	(зона: 4)	53,91	7,70	30,69	2,40	15,52	
(101-9403) (402-9544)	Краска акриловая, (т) Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)					0,00045 0,00053	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-02-050 Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2)**

Измеритель : 1 м2

07-02-050-01	Окраска наружной поверхности пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): эмалью ПФ - сплошные поверхности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,00 4,00 4,00 4,00	4,00 4,00 4,00 4,00	- - - -	- - - -	- - - -	0,48
<b>(113-9400)</b>	<b>Эмаль, (кг)</b>					<b>0,45</b>	
07-02-050-02	Окраска наружной поверхности пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): эмалью ПФ - решетчатые поверхности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,92 3,92 3,92 3,92	3,92 3,92 3,92 3,92	- - - -	- - - -	- - - -	0,47
<b>(113-9400)</b>	<b>Эмаль, (кг)</b>					<b>0,46</b>	
07-02-050-03	Окраска наружной поверхности пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): акриловой краской - сплошные поверхности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4,00 4,00 4,00 4,00	4,00 4,00 4,00 4,00	- - - -	- - - -	- - - -	0,48
<b>(101-9403)</b>	<b>Краска акриловая, (т)</b>					<b>0,00045</b>	
07-02-050-04	Окраска наружной поверхности пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м2): акриловой краской - решетчатые поверхности <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	3,92 3,92 3,92 3,92	3,92 3,92 3,92 3,92	- - - -	- - - -	- - - -	0,47
<b>(101-9403)</b>	<b>Краска акриловая, (т)</b>					<b>0,00046</b>	

**Таблица ТЕРтр 07-02-051 Ремонт облицовки вертикальной поверхности**

Измеритель : 1 м2 облицовочной поверхности

07-02-051-01	Ремонт облицовки вертикальной поверхности: с заменой алюминиевого профиля <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	25,82 25,52 24,92 25,22	9,58 9,58 9,58 9,58	- - - -	- - - -	16,24 15,94 15,34 15,64	1,02
<b>(000-9002)</b>	<b>Алюминий листовой, (кг)</b>					<b>П</b>	
<b>(101-9390)</b>	<b>Сталь угловая, (т)</b>					<b>П</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-051-02	Ремонт облицовки вертикальной поверхности: без замены алюминиевого профиля						0,70
	(зона: 1)	46,85	6,57	37,01	2,90	3,27	
	(зона: 2)	47,54	6,57	37,76	2,90	3,21	
	(зона: 3)	46,21	6,57	36,55	2,90	3,09	
	(зона: 4)	46,87	6,57	37,15	2,90	3,15	

**Таблица ТЕРтр 07-02-052 Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада**

Измеритель : 100 м2

07-02-052-01	Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада: - подметание тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории						0,16
	(зона: 1)	1,22	1,22	-	-	-	
	(зона: 2)	1,22	1,22	-	-	-	
	(зона: 3)	1,22	1,22	-	-	-	
	(зона: 4)	1,22	1,22	-	-	-	
07-02-052-02	Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада: - подметание лестничных сходов						1,09
	(зона: 1)	8,31	8,31	-	-	-	
	(зона: 2)	8,31	8,31	-	-	-	
	(зона: 3)	8,31	8,31	-	-	-	
	(зона: 4)	8,31	8,31	-	-	-	
07-02-052-03	Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада: - сдвигание грязи с тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории, с лестничных сходов						2,03
	(зона: 1)	15,47	15,47	-	-	-	
	(зона: 2)	15,47	15,47	-	-	-	
	(зона: 3)	15,47	15,47	-	-	-	
	(зона: 4)	15,47	15,47	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-053 Уборка инженерных сооружений в летний период**

Измеритель : 100 м2

07-02-053-01	Уборка инженерных сооружений в летний период: - промывка тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории, лестничных сходов, бортового камня						0,14
	(зона: 1)	21,09	1,07	19,95	1,73	0,07	
	(зона: 2)	22,08	1,07	20,94	1,73	0,07	
	(зона: 3)	20,91	1,07	19,77	1,73	0,07	
	(зона: 4)	21,22	1,07	20,08	1,73	0,07	
07-02-053-02	Уборка инженерных сооружений в летний период: - промывка перильного ограждения и мачт освещения						3,84
	(зона: 1)	510,27	29,26	478,85	41,55	2,16	
	(зона: 2)	533,89	29,26	502,50	41,55	2,13	
	(зона: 3)	505,69	29,26	474,39	41,55	2,04	
	(зона: 4)	513,23	29,26	481,88	41,55	2,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-053-03	Уборка инженерных сооружений в летний период: - погрузка мусора в мешки						0,17
	(зона: 1)	3,86	1,30	-	-	2,56	
	(зона: 2)	3,82	1,30	-	-	2,52	
	(зона: 3)	3,72	1,30	-	-	2,42	
	(зона: 4)	3,77	1,30	-	-	2,47	

**Таблица ТЕРтр 07-02-054 Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада**
**Измеритель : 100 м2**

07-02-054-01	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада: - подметание свежесвалившегося снега с тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории						0,21
	(зона: 1)	1,60	1,60	-	-	-	
	(зона: 2)	1,60	1,60	-	-	-	
	(зона: 3)	1,60	1,60	-	-	-	
	(зона: 4)	1,60	1,60	-	-	-	
07-02-054-02	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада: - сдвигание свежесвалившегося снега с тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории						1,25
	(зона: 1)	9,53	9,53	-	-	-	
	(зона: 2)	9,53	9,53	-	-	-	
	(зона: 3)	9,53	9,53	-	-	-	
	(зона: 4)	9,53	9,53	-	-	-	
07-02-054-03	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада: - очистка от уплотненного снега тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории						3,36
	(зона: 1)	25,60	25,60	-	-	-	
	(зона: 2)	25,60	25,60	-	-	-	
	(зона: 3)	25,60	25,60	-	-	-	
	(зона: 4)	25,60	25,60	-	-	-	
07-02-054-04	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада: - очистка от снега лестничных сходов						3,59
	(зона: 1)	27,36	27,36	-	-	-	
	(зона: 2)	27,36	27,36	-	-	-	
	(зона: 3)	27,36	27,36	-	-	-	
	(зона: 4)	27,36	27,36	-	-	-	
07-02-054-05	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада: - очистка от уплотненного снега бортового камня, парапетов						0,22
	(зона: 1)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 2)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 3)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 4)	1,68	1,68	-	-	-	
07-02-054-06	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада: - очистка от снега, льда и грязи перильного ограждения, мачт освещения						1,23
	(зона: 1)	9,37	9,37	-	-	-	
	(зона: 2)	9,37	9,37	-	-	-	
	(зона: 3)	9,37	9,37	-	-	-	
	(зона: 4)	9,37	9,37	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-054-07	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада: - перекидывание снега и скола						1,14
	(зона: 1)	8,69	8,69	-	-	-	
	(зона: 2)	8,69	8,69	-	-	-	
	(зона: 3)	8,69	8,69	-	-	-	
	(зона: 4)	8,69	8,69	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-02-055 Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда**

Измеритель : 100 м2

07-02-055-01	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда, очистка от наледи и льда: тротуаров, разделительной полосы и прилегающей территории						12,97
	(зона: 1)	98,83	98,83	-	-	-	
	(зона: 2)	98,83	98,83	-	-	-	
	(зона: 3)	98,83	98,83	-	-	-	
	(зона: 4)	98,83	98,83	-	-	-	
07-02-055-02	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда, очистка от наледи и льда: лестничных сходов						13,66
	(зона: 1)	104,09	104,09	-	-	-	
	(зона: 2)	104,09	104,09	-	-	-	
	(зона: 3)	104,09	104,09	-	-	-	
	(зона: 4)	104,09	104,09	-	-	-	

### РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

**Таблица ТЕРтр 07-03-001 Опломбирование дверей инженерных сооружений**

Измеритель : 1 шт

07-03-001-01	Опломбирование дверей						0,33
	(зона: 1)	2,98	2,75	-	-	0,23	
	(зона: 2)	2,97	2,75	-	-	0,22	
	(зона: 3)	2,97	2,75	-	-	0,22	
	(зона: 4)	2,97	2,75	-	-	0,22	

**Таблица ТЕРтр 07-03-002 Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки**

Измеритель : 10 м

07-03-002-01	Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки: в летне-осенний период						0,11
	(зона: 1)	1,03	0,77	-	-	0,26	
	(зона: 2)	1,02	0,77	-	-	0,25	
	(зона: 3)	1,01	0,77	-	-	0,24	
	(зона: 4)	1,02	0,77	-	-	0,25	
07-03-002-02	Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки: в зимне-весенний период						0,18
	(зона: 1)	1,26	1,26	-	-	-	
	(зона: 2)	1,26	1,26	-	-	-	
	(зона: 3)	1,26	1,26	-	-	-	
	(зона: 4)	1,26	1,26	-	-	-	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-03-003 Отбивка "бухтящего" бетона и штукатурки**

Измеритель : 1 м2

07-03-003-01	Отбивка "бухтящего" бетона и штукатурки						0,83
	(зона: 1)	6,91	6,91	-	-	-	
	(зона: 2)	6,91	6,91	-	-	-	
	(зона: 3)	6,91	6,91	-	-	-	
	(зона: 4)	6,91	6,91	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-03-004 Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей**

Измеритель : 1 м2

07-03-004-01	Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей: без замены плит						5,02
	(зона: 1)	59,32	47,14	-	-	12,18	
	(зона: 2)	59,10	47,14	-	-	11,96	
	(зона: 3)	58,65	47,14	-	-	11,51	
	(зона: 4)	58,88	47,14	-	-	11,74	
07-03-004-02	Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей: с заменой плит						4,89
	(зона: 1)	62,56	45,92	4,46	-	12,18	
	(зона: 2)	62,70	45,92	4,82	-	11,96	
	(зона: 3)	62,02	45,92	4,59	-	11,51	
	(зона: 4)	62,35	45,92	4,69	-	11,74	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)					<b>0,04</b>	
(412-9176)	Плиты гранитные, (м2)					<b>1,02</b>	

**Таблица ТЕРтр 07-03-005 Перекладка накрывных гранитных плит парапетов**

Измеритель : 1 м2

07-03-005-01	Перекладка накрывных гранитных плит парапетов: без замены плит						6,08
	(зона: 1)	74,97	57,09	4,07	-	13,81	
	(зона: 2)	75,04	57,09	4,39	-	13,56	
	(зона: 3)	74,34	57,09	4,20	-	13,05	
	(зона: 4)	74,68	57,09	4,29	-	13,30	
07-03-005-02	Перекладка накрывных гранитных плит парапетов: с заменой плит						5,80
	(зона: 1)	72,57	54,46	4,30	-	13,81	
	(зона: 2)	72,65	54,46	4,63	-	13,56	
	(зона: 3)	71,94	54,46	4,43	-	13,05	
	(зона: 4)	72,28	54,46	4,52	-	13,30	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)					<b>0,04</b>	
(412-9176)	Плиты гранитные, (м2)					<b>1,02</b>	

**Таблица ТЕРтр 07-03-006 Перекладка облицовочных гранитных плит или ступеней**

Измеритель : 1 м2

07-03-006-01	Перекладка облицовочных гранитных плит или ступеней: без замены плит						6,30
	(зона: 1)	76,63	59,16	-	-	17,47	
	(зона: 2)	76,31	59,16	-	-	17,15	
	(зона: 3)	75,66	59,16	-	-	16,50	
	(зона: 4)	75,99	59,16	-	-	16,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
07-03-006-02	Перекладка облицовочных гранитных плит или ступеней: с заменой плит						5,74
	(зона: 1)	71,42	53,90	0,05	-	17,47	
	(зона: 2)	71,10	53,90	0,05	-	17,15	
	(зона: 3)	70,45	53,90	0,05	-	16,50	
	(зона: 4)	70,78	53,90	0,05	-	16,83	
(101-9427)	Диск отрезной алмазный, (шт.)					0,04	
(412-9176)	Плиты гранитные, (м2)					1,02	

**Таблица ТЕРтр 07-03-007 Замена стекол павильонов пешеходных переходов**

Измеритель : 1 м2

07-03-007-01	Замена стекол павильонов пешеходных переходов						6,75
	(зона: 1)	236,59	63,38	-	-	173,21	
	(зона: 2)	228,89	63,38	-	-	165,51	
	(зона: 3)	218,72	63,38	-	-	155,34	
	(зона: 4)	222,71	63,38	-	-	159,33	

**Таблица ТЕРтр 07-03-008 Установка уголка на облицовке пешеходных переходов**

Измеритель : 1 м

07-03-008-01	Установка уголка на облицовке пешеходных переходов						0,59
	(зона: 1)	20,02	5,23	0,17	-	14,62	
	(зона: 2)	19,76	5,23	0,18	-	14,35	
	(зона: 3)	19,21	5,23	0,17	-	13,81	
	(зона: 4)	19,48	5,23	0,17	-	14,08	

**Таблица ТЕРтр 07-03-009 Подметание полов в производственном помещении**

Измеритель : 100 м2

07-03-009-01	Подметание полов в производственном помещении						0,58
	(зона: 1)	4,07	4,07	-	-	-	
	(зона: 2)	4,07	4,07	-	-	-	
	(зона: 3)	4,07	4,07	-	-	-	
	(зона: 4)	4,07	4,07	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-03-010 Промывка полов в производственном помещении**

Измеритель : 100 м2

07-03-010-01	Промывка полов в производственном помещении						1,04
	(зона: 1)	7,30	7,30	-	-	-	
	(зона: 2)	7,30	7,30	-	-	-	
	(зона: 3)	7,30	7,30	-	-	-	
	(зона: 4)	7,30	7,30	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-03-011 Протирка необлицованной поверхности**

Измеритель : 100 м2

07-03-011-01	Протирка необлицованной поверхности						1,07
	(зона: 1)	7,51	7,51	-	-	-	
	(зона: 2)	7,51	7,51	-	-	-	
	(зона: 3)	7,51	7,51	-	-	-	
	(зона: 4)	7,51	7,51	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРтр 07-03-012 Протирка облицованной поверхности**

Измеритель : 100 м2

07-03-012-01	Протирка облицованной поверхности						0,55
	(зона: 1)	3,86	3,86	-	-	-	
	(зона: 2)	3,86	3,86	-	-	-	
	(зона: 3)	3,86	3,86	-	-	-	
	(зона: 4)	3,86	3,86	-	-	-	

**Таблица ТЕРтр 07-03-013 Промывка поверхности с помощью поломоющей машины**

Измеритель : 100 м2

07-03-013-01	Промывка поверхности с помощью поломоющей машины						-
	(зона: 1)	1,08	-	-	-	1,08	
	(зона: 2)	1,06	-	-	-	1,06	
	(зона: 3)	1,02	-	-	-	1,02	
	(зона: 4)	1,04	-	-	-	1,04	

**Таблица ТЕРтр 07-03-014 Механизированная уборка (подметание) территории**

Измеритель : 1000 м2

07-03-014-01	Механизированная уборка (подметание) территории						-
	(зона: 1)	25,41	-	25,41	5,73	-	
	(зона: 2)	25,79	-	25,79	5,73	-	
	(зона: 3)	25,55	-	25,55	5,73	-	
	(зона: 4)	25,89	-	25,89	5,73	-	

**Таблица ТЕРтр 07-03-015 Погрузка снега для вывоза на пункт снеготопления**

Измеритель : 1 м3

07-03-015-01	Погрузка снега для вывоза на пункт снеготопления						-
	(зона: 1)	22,18	-	22,18	0,76	-	
	(зона: 2)	22,85	-	22,85	0,76	-	
	(зона: 3)	21,74	-	21,74	0,76	-	
	(зона: 4)	22,13	-	22,13	0,76	-	

**Таблица ТЕРтр 07-03-016 Обработка территории противогололедными реагентами**

Измеритель : 1000 м2

07-03-016-01	Механизированная обработка территории: жидким и твердым реагентом комбинированной уборочной машиной						-
	(зона: 1)	3,15	-	3,15	0,25	-	
	(зона: 2)	3,19	-	3,19	0,25	-	
	(зона: 3)	3,15	-	3,15	0,25	-	
	(зона: 4)	3,20	-	3,20	0,25	-	
07-03-016-02	Механизированная обработка территории: жидким реагентом поливомоечной машиной						-
	(зона: 1)	4,11	-	4,11	0,22	-	
	(зона: 2)	4,13	-	4,13	0,22	-	
	(зона: 3)	4,06	-	4,06	0,22	-	
	(зона: 4)	4,13	-	4,13	0,22	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Измеритель : 100 м2

07-03-016-03	Обработка территории твердым реагентом вручную						0,51
	(зона: 1)	5,52	5,52	-	-	-	
	(зона: 2)	5,52	5,52	-	-	-	
	(зона: 3)	5,52	5,52	-	-	-	
	(зона: 4)	5,52	5,52	-	-	-	
07-03-016-04	Обработка территории твердым противогололедным реагентом с помощью распределителя						0,32
	(зона: 1)	3,46	3,46	-	-	-	
	(зона: 2)	3,46	3,46	-	-	-	
	(зона: 3)	3,46	3,46	-	-	-	
	(зона: 4)	3,46	3,46	-	-	-	

## СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

*В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.*

### Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 <i>(зона: 1-4)</i>	чел.-ч	12,61

## Приложение 2.

### СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
010407	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 18 кВт (25 л. с.) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	48,22 48,93 48,48 49,13	10,82 10,82 10,82 10,82

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
031050	Вьшка телескопическая 25 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	160,91	12,61
			164,19	12,61
			158,93	12,61
			161,54	12,61
050201	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	110,91	9,39
			111,39	9,39
			111,16	9,39
			113,21	9,39
121341	Машины дорожные комбинированные 110 кВт (150 л.с.) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	185,30	12,61
			187,52	12,61
			185,36	12,61
			188,52	12,61
121601	Машины поливомоечные 6000 л <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	195,63	10,82
			196,83	10,82
			193,48	10,82
			196,74	10,82
121604	Машина дорожная универсально-специализированная Unimong U1600 на базе автомобиля Mercedes-Benz, мощностью 114 л.с. <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	293,91	18,78
			294,87	18,78
			296,21	18,78
			301,30	18,78
121702	Машина коммунально-уборочная Hako-Citymaster 1800 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	242,41	12,61
			247,41	12,61
			240,16	12,61
			244,37	12,61
121920	Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	369,64	12,61
			380,87	12,61
			362,36	12,61
			368,88	12,61
310602	Насосы высокого давления "Керхер" <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	53,77	10,82
			64,89	10,82
			53,60	10,82
			54,24	10,82
330206	Дрели электрические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	3,70	-
			3,93	-
			3,56	-
			3,62	-
330211	Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	15,67	-
			16,87	-
			16,16	-
			16,50	-
331411	Аппараты пескоструйные <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	7,75	-
			7,94	-
			7,80	-
			7,91	-
331531	Пила дисковая электрическая <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	маш.-ч	1,17	-
			1,33	-
			1,13	-
			1,15	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	(зона: 1)	132,80	-
			(зона: 2)	133,94	-
			(зона: 3)	126,52	-
			(зона: 4)	130,74	-
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	(зона: 1)	160,74	-
			(зона: 2)	163,16	-
			(зона: 3)	153,58	-
			(зона: 4)	158,25	-
400161	Прицепы автомобильные грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	(зона: 1)	17,47	-
			(зона: 2)	18,11	-
			(зона: 3)	16,79	-
			(зона: 4)	17,11	-

**Приложение 3.**
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.	
000-0013	Эмульсии дорожные, битумно-латексные	т	(зона: 1)	10299,03
			(зона: 2)	10110,05
			(зона: 3)	9732,11
			(зона: 4)	9921,08
000-0015	Грунтовка, марка "Акриал"	т	(зона: 1)	64733,76
			(зона: 2)	63545,99
			(зона: 3)	61170,44
			(зона: 4)	62358,21
000-0017	Листы из литого поликарбоната (имп.)	м2	(зона: 1)	120,73
			(зона: 2)	114,33
			(зона: 3)	106,37
			(зона: 4)	109,33
000-0054	Латекс синтетический	т	(зона: 1)	18421,00
			(зона: 2)	18083,00
			(зона: 3)	17407,00
			(зона: 4)	17745,00
000-0055	Краски сухие для окраски простой	т	(зона: 1)	13617,37
			(зона: 2)	13367,51
			(зона: 3)	12867,79
			(зона: 4)	13117,65
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25	т	(зона: 1)	22916,54
			(зона: 2)	22075,56
			(зона: 3)	21865,32
			(зона: 4)	22285,81
101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15	т	(зона: 1)	41859,06
			(зона: 2)	40322,94
			(зона: 3)	39938,92
			(зона: 4)	40706,96
101-0497	Лаки каменноугольные, марки А	т	(зона: 1)	7521,00
			(зона: 2)	7383,00
			(зона: 3)	7107,00
			(зона: 4)	7245,00



Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
101-0601	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	т	(зона: 1)	41856,00
			(зона: 2)	41088,00
			(зона: 3)	39552,00
			(зона: 4)	40320,00
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	(зона: 1)	1373,40
			(зона: 2)	1348,20
			(зона: 3)	1297,80
			(зона: 4)	1323,00
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	(зона: 1)	87527,00
			(зона: 2)	85921,00
			(зона: 3)	82709,00
			(зона: 4)	84315,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	(зона: 1)	499,22
			(зона: 2)	490,06
			(зона: 3)	471,74
			(зона: 4)	480,90
101-1323	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300	т	(зона: 1)	484,40
			(зона: 2)	468,25
			(зона: 3)	460,18
			(зона: 4)	472,29
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	(зона: 1)	4806,90
			(зона: 2)	4718,70
			(зона: 3)	4542,30
			(зона: 4)	4630,50
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	(зона: 1)	58,21
			(зона: 2)	57,14
			(зона: 3)	55,00
			(зона: 4)	56,07
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	(зона: 1)	48723,00
			(зона: 2)	47829,00
			(зона: 3)	46041,00
			(зона: 4)	46935,00
101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	(зона: 1)	18421,00
			(зона: 2)	18083,00
			(зона: 3)	17407,00
			(зона: 4)	17745,00
101-1757	Ветошь	кг	(зона: 1)	11,99
			(зона: 2)	11,77
			(зона: 3)	11,33
			(зона: 4)	11,55
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	(зона: 1)	26269,00
			(зона: 2)	25787,00
			(зона: 3)	24823,00
			(зона: 4)	25305,00
101-1825	Олифа натуральная	кг	(зона: 1)	29,10
			(зона: 2)	28,57
			(зона: 3)	27,50
			(зона: 4)	28,04
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	(зона: 1)	18,53
			(зона: 2)	18,19
			(зона: 3)	17,51
			(зона: 4)	17,85

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1984	Моющее средство (раствор)	л	18,32
			18,00
			17,28
			17,68
101-2038	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм	кг	32,70
			32,10
			30,90
			31,50
101-2328	Смазка контактная графитовая	кг	15,76
			14,93
			13,89
			14,28
101-2467	Растворитель марки Р-4	т	17004,00
			16692,00
			16068,00
			16380,00
101-3059	Мешки бумажные марки "Крафт"	1000 шт.	8541,88
			8385,15
			8071,69
			8228,42
101-3063	Мыло хозяйственное жидкое	кг	25,80
			25,31
			24,38
			24,87
101-3103	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	л	15,93
			15,09
			14,04
			14,43
101-3561	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т	44253,57
			42629,59
			42223,60
			43035,58
101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2,70
			2,65
			2,55
			2,60
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	724,85
			711,55
			684,95
			698,25
113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	3929,88
			3857,78
			3713,56
			3785,67
113-0403	Графит измельченный	кг	4,91
			4,82
			4,64
			4,73
113-1786	Лак битумный БТ-123	т	36961,90
			36283,70
			34927,30
			35605,50

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.	
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	(зона: 1)	39,21
			(зона: 2)	38,49
			(зона: 3)	37,05
			(зона: 4)	37,77
402-0003	Раствор готовый кладочный цементный марки 75	м3	(зона: 1)	383,68
			(зона: 2)	376,64
			(зона: 3)	362,56
			(зона: 4)	369,60
402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	(зона: 1)	451,26
			(зона: 2)	442,98
			(зона: 3)	426,42
			(зона: 4)	434,70
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	(зона: 1)	4234,98
			(зона: 2)	3547,48
			(зона: 3)	3354,97
			(зона: 4)	3602,49
408-0416	Песок кварцевый	т	(зона: 1)	165,68
			(зона: 2)	162,64
			(зона: 3)	156,56
			(зона: 4)	159,60
411-0001	Вода	м3	(зона: 1)	2,35
			(зона: 2)	2,31
			(зона: 3)	2,22
			(зона: 4)	2,27
506-1203	Свинец марки С0	т	(зона: 1)	22504,00
			(зона: 2)	22401,00
			(зона: 3)	22274,00
			(зона: 4)	22321,00

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ 7. ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ .....</b>	<b>3</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ .....</b>	<b>3</b>
Таблица ТЕРтр 07-01-001	Постоянный осмотр транспортных тоннелей.....3
Таблица ТЕРтр 07-01-002	Периодический осмотр транспортных тоннелей.....3
Таблица ТЕРтр 07-01-003	Обследование транспортных тоннелей и мостовых сооружений.....4
Таблица ТЕРтр 07-01-004	Постоянный осмотр мостовых сооружений.....7
Таблица ТЕРтр 07-01-005	Периодический осмотр мостовых сооружений.....7
Таблица ТЕРтр 07-01-006	Постоянный осмотр пешеходных переходов.....8
Таблица ТЕРтр 07-01-007	Периодический осмотр пешеходных переходов.....8
Таблица ТЕРтр 07-01-008	Обследование пешеходных переходов.....8
Таблица ТЕРтр 07-01-009	Постоянный осмотр набережных.....9
Таблица ТЕРтр 07-01-010	Обследование набережных.....9
Таблица ТЕРтр 07-01-011	Осмотры инженерной системы.....9
<b>РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ .....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРтр 07-02-001	Промывка бетонных конусов инженерных сооружений автомобильных дорог.....9
Таблица ТЕРтр 07-02-002	Промывка колонн на разделительной полосе инженерных сооружений автомобильной дороги с применением специальной автовышки.....10
Таблица ТЕРтр 07-02-003	Очистка и промывка от грязи цепных ограждений.....10
Таблица ТЕРтр 07-02-004	Очистка гранитных поверхностей от различных загрязнений.....10
Таблица ТЕРтр 07-02-005	Промывка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в летний период.....10
Таблица ТЕРтр 07-02-006	Промывка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в летний период с передвижных подмостей.....11
Таблица ТЕРтр 07-02-007	Протирка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри и снаружи на высоте до 2-х метров в зимний период.....11
Таблица ТЕРтр 07-02-008	Протирка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления внутри на высоте свыше 2-х метров в зимний период с передвижных подмостей.....11
Таблица ТЕРтр 07-02-009	Промывка вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в летний период со специальных страховочных приспособлений.....11
Таблица ТЕРтр 07-02-010	Очистка от снега вручную стеклянных поверхностей и металлического обрамления снаружи на высоте свыше 2-х метров в зимний период (работа особой сложности).....12
Таблица ТЕРтр 07-02-011	Обслуживание шумозащитных экранов.....12
Таблица ТЕРтр 07-02-012	Промывка внешней стороны шумозащитных экранов с применением специальной автовышки.....13
Таблица ТЕРтр 07-02-013	Механизированная промывка шумозащитных экранов с применением тоннеле-уборочной машины "Унимог".....13
Таблица ТЕРтр 07-02-014	Обслуживание остекленных переходов.....13
Таблица ТЕРтр 07-02-015	Промывка конструктивных элементов инженерных сооружений с применением автовышки.....14
Таблица ТЕРтр 07-02-016	Промывка и ручная очистка от грязи и снега сложных конструктивных элементов инженерных сооружений (барьерное ограждение сложного сечения, карнизы сложной конструкции, разделительные полосы с водоотводными устройствами).....14
Таблица ТЕРтр 07-02-017	Промывка сплошных поверхностей инженерных сооружений (лестничные сходы, тротуары, парапеты, бортовой камень).....15
Таблица ТЕРтр 07-02-018	Промывка решетчатых поверхностей инженерных сооружений (перильные ограждения, баллюстрада, малые архитектурные формы).....15
Таблица ТЕРтр 07-02-019	Промывка фасадных балок, подпорных стен или крайних колонн с применением специальной автовышки.....15
Таблица ТЕРтр 07-02-020	Очистка водоотводных лотков, расположенных на конусах и вдоль мостовых сооружений, от снега, льда и мусора.....16
Таблица ТЕРтр 07-02-021	Прочистка и промывка от грязи водоотводных устройств.....16
Таблица ТЕРтр 07-02-022	Очистка и промывка водоотводных лотков под деформационными швами.....16
Таблица ТЕРтр 07-02-023	Прочистка вручную водоотводных трубок на проезжей части мостов и путепроводов.....16
Таблица ТЕРтр 07-02-024	Очистка вручную подферменных площадок от грязи, мусора и снега.....17
Таблица ТЕРтр 07-02-025	Обслуживание деформационных швов типа BEJ, WABJCRETE, MAURER, K-8 на мостовых сооружениях.....17
Таблица ТЕРтр 07-02-026	Обслуживание деформационных швов типа WABOLEX, РОССЕРБМОСТ на мостовых сооружениях.....17
Таблица ТЕРтр 07-02-027	Очистка урн от мусора, их промывка и расстановка.....18
Таблица ТЕРтр 07-02-028	Обрыв растительности на стенках набережных.....18
Таблица ТЕРтр 07-02-029	Очистка и натирка подвижных опорных частей графитом.....18

Таблица ТЕРтр 07-02-030	Продувка и заливка трещин вручную битумно-резиновой мастикой в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к деформационному шву .....	19
Таблица ТЕРтр 07-02-031	Восстановление защитного слоя железобетонных и бетонных конструкций полимерцементным раствором .....	19
Таблица ТЕРтр 07-02-032	Восстановление бетона конструкций с оголением арматуры, поврежденного на глубину свыше 30 мм .....	19
Таблица ТЕРтр 07-02-033	Регулировка крышек колодцев .....	20
Таблица ТЕРтр 07-02-034	Ремонт штукатурки по камню и бетону (площадь ремонтируемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> , толщина слоя до 20 мм).....	20
Таблица ТЕРтр 07-02-035	Очистка вручную фасадов простых от краски (площадь очищаемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	21
Таблица ТЕРтр 07-02-036	Окраска поверхности водными составами (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	21
Таблица ТЕРтр 07-02-037	Простая масляная окраска стен (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	21
Таблица ТЕРтр 07-02-038	Простая масляная окраска потолков (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	22
Таблица ТЕРтр 07-02-039	Простая масляная окраска фасадов (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ) .....	22
Таблица ТЕРтр 07-02-040	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ) .....	23
Таблица ТЕРтр 07-02-041	Промывка окрашенных масляными красками поверхностей (площадь промываемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	24
Таблица ТЕРтр 07-02-042	Очистка наружных поверхностей.....	25
Таблица ТЕРтр 07-02-043	Огрунтовка металлических поверхностей (площадь огрунтованной поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	25
Таблица ТЕРтр 07-02-044	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	25
Таблица ТЕРтр 07-02-045	Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ) .....	26
Таблица ТЕРтр 07-02-046	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ) .....	26
Таблица ТЕРтр 07-02-047	Окраска по металлу за один раз (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	27
Таблица ТЕРтр 07-02-048	Окраска по металлу за 2 раза (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ) .....	27
Таблица ТЕРтр 07-02-049	Окраска наружных поверхностей акриловой краской (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	27
Таблица ТЕРтр 07-02-050	Окраска наружных поверхностей пистолетом краскораспылителем (площадь окрашиваемой поверхности до 5 м <sup>2</sup> ).....	28
Таблица ТЕРтр 07-02-051	Ремонт облицовки вертикальной поверхности .....	28
Таблица ТЕРтр 07-02-052	Уборка инженерных сооружений в летний и зимний период в дни без снегопада.....	29
Таблица ТЕРтр 07-02-053	Уборка инженерных сооружений в летний период .....	29
Таблица ТЕРтр 07-02-054	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни снегопада.....	30
Таблица ТЕРтр 07-02-055	Уборка инженерных сооружений в зимний период в дни гололеда.....	31
<b>РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ .....</b>		<b>31</b>
Таблица ТЕРтр 07-03-001	Опломбирование дверей инженерных сооружений.....	31
Таблица ТЕРтр 07-03-002	Ручная зачистка лотковых зон пешеходных переходов после механизированной уборки .....	31
Таблица ТЕРтр 07-03-003	Отбивка "бухлящего" бетона и штукатурки .....	32
Таблица ТЕРтр 07-03-004	Перекладка гранитных плит горизонтальных поверхностей .....	32
Таблица ТЕРтр 07-03-005	Перекладка накрывных гранитных плит парапетов .....	32
Таблица ТЕРтр 07-03-006	Перекладка облицовочных гранитных плит или ступеней .....	32
Таблица ТЕРтр 07-03-007	Замена стекол павильонов пешеходных переходов .....	33
Таблица ТЕРтр 07-03-008	Установка уголка на облицовке пешеходных переходов .....	33
Таблица ТЕРтр 07-03-009	Подметание полов в производственном помещении .....	33
Таблица ТЕРтр 07-03-010	Промывка полов в производственном помещении .....	33
Таблица ТЕРтр 07-03-011	Протирка необлицованной поверхности.....	33
Таблица ТЕРтр 07-03-012	Протирка облицованной поверхности .....	34
Таблица ТЕРтр 07-03-013	Промывка поверхности с помощью поломоющей машины.....	34
Таблица ТЕРтр 07-03-014	Механизированная уборка (подметание) территории .....	34
Таблица ТЕРтр 07-03-015	Погрузка снега для вывоза на пункт снеготопления.....	34
Таблица ТЕРтр 07-03-016	Обработка территории противогололедными реагентами .....	34
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>		<b>36</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>		<b>36</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>		<b>37</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>		<b>39</b>