

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-14-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Московская область**

**Часть 14**

**КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2011**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-14-2001**

**Московская область**

**Часть 14**

**КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**Издание официальное**

**Москва 2011**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-14-2001 Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.**

**Московская область.**

Москва 2011 – 10 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ:** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.08г., №81 от 27.02.10г., №358 от 03.08.10г., №509 от 23.11.10г.

**СОГЛАСОВАНЫ** Министерством регионального развития РФ, письмо №18577-АП/08 от 14.07.2011г.

**УТВЕРЖДЕНЫ:** Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** - 99 от 23.09.2011г.

По вопросам приобретения ТЕР обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229*

*тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310*

*тел. (095) 334-9480*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Московская область**

**ТЕР-14-2001**

**Часть 14. Конструкции в сельском строительстве**

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Здания животноводческие</b>							
<b>ТАБЛИЦА 14-01-001</b>		<b>Устройство деревянного надцокольного пояса</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м							
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	11957,20	1117,43	79,54	0,00	10760,23	131,00
<b>ТАБЛИЦА 14-01-002</b>		<b>Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен							
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	31390,29	911,69	1729,42	178,07	28749,18	102,90
<b>ТАБЛИЦА 14-01-003</b>		<b>Установка деревянных клееных трехшарнирных арок</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 арка							
Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:							
14-01-003-01 (203-0412)	9 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 (м3)	379,76	155,14	222,46	25,65	2,16	16,70
14-01-003-02 (203-0412)	12 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 (м3)	390,34	157,00	231,18	26,08	2,16	16,90
14-01-003-03 (203-0412)	18 м Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 (м3)	540,61	206,24	332,21	35,78	2,16	22,20
<b>ТАБЛИЦА 14-01-004</b>		<b>Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ферма							
Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:							
14-01-004-01 (203-9050)	12 м Конструкции ферм (м3)	306,66	95,20	203,92	22,01	7,54	10,01
14-01-004-02 (203-9050)	18 м Конструкции ферм (м3)	399,01	125,44	266,03	27,81	7,54	13,19
<b>ТАБЛИЦА 14-01-005</b>		<b>Установка рам сборных железобетонных из двух полурам</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 рама							
Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:							
14-01-005-01 (403-9020)	12 м Конструкции сборные железобетонные	303,89	63,78	185,56	20,79	54,55	6,34
14-01-005-02 (403-9020)	18 м Конструкции сборные железобетонные	435,81	101,61	288,35	32,13	45,85	10,10

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-005-03 (403-9020)	21 м Конструкции сборные железобетонные	490,29 -	107,74 -	334,90 -	37,53 -	47,65 (1,00)	10,71 -
<b>ТАБЛИЦА 14-01-006</b>		<b>Устройство покрытия из асбестоцементных плит</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
14-01-006-01 (204-9282)	Устройство покрытия из асбестоцементных плит Крепежные детали (анкера) (т)	30357,82 -	553,36 -	550,56 -	62,37 -	29253,90 П	61,69 -
<b>ТАБЛИЦА 14-01-007</b>		<b>Устройство каналов навозоудаления</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м <sup>3</sup> сборных железобетонных конструкций							
Устройство каналов навозоудаления:							
14-01-007-01 (204-9001) (401-0009) (403-9022)	с Г-образным сечением блоков Арматура (т) Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м <sup>3</sup> ) Конструкции сборные железобетонные (м <sup>3</sup> )	289,05 - - -	53,48 - - -	78,94 - - -	6,62 - - -	156,63 П П (1,00)	6,19 - - -
14-01-007-02 (403-9022)	с лотковым сечением блоков Конструкции сборные железобетонные (м <sup>3</sup> )	257,09 -	42,90 -	117,99 -	12,02 -	96,20 (1,00)	4,73 -
<b>ТАБЛИЦА 14-01-008</b>		<b>Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>3</sup> железобетона							
Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:							
14-01-008-01 (204-9001)	одноячейковых Арматура (т)	90266,06 -	4420,95 -	2449,87 -	50,09 -	83395,24 П	527,56 -
14-01-008-02 (204-9001)	двухячейковых Арматура (т)	87619,97 -	4092,12 -	2602,52 -	84,11 -	80925,33 П	488,32 -
<b>ТАБЛИЦА 14-01-009</b>		<b>Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>3</sup> бетона							
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления	79666,33	3635,41	258,28	11,88	75772,64	433,82
<b>ТАБЛИЦА 14-01-010</b>		<b>Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>3</sup> бетона							
14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	86330,56	10058,00	301,87	16,61	75970,69	1164,12
<b>ТАБЛИЦА 14-01-011</b>		<b>Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	1596,42	84,95	90,16	0,00	1421,31	10,50
<b>ТАБЛИЦА 14-01-012</b>		<b>Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м <sup>3</sup>							
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	2877,13	77,08	274,65	32,27	2525,40	8,70
<b>ТАБЛИЦА 14-01-013</b>		<b>Изготовление и настилка деревянных щитов над приемками и каналами навозоудаления</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м <sup>2</sup> щитов							
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приемками и каналами навозоудаления	7093,53	346,59	170,75	9,45	6576,19	44,04

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 14-01-014</b>		<b>Установка трапов бетонных</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 трап							
Установка трапов бетонных размером:							
14-01-014-01	200x200 мм	146,49	44,36	2,03	0,14	100,10	5,20
14-01-014-02	450x450 мм с гидравлическим затвором	645,80	193,63	10,87	0,54	441,30	22,70
<b>ТАБЛИЦА 14-01-015</b>		<b>Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 внутренней поверхности шахты							
Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:							
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200x200 мм	41103,37	3147,68	484,41	19,71	37471,28	382,00
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400x400 мм	29946,11	2216,56	347,57	13,10	27381,98	289,00
(301-9170)	Клапаны (шт.)	-	-	-	-	(1,00)	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600x600 мм	29625,28	2027,04	350,14	13,50	27248,10	246,00
(301-9170)	Клапаны (шт.)	-	-	-	-	(1,00)	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000x1000 мм	28113,01	1911,68	320,62	11,88	25880,71	232,00
(301-9170)	Клапаны (шт.)	-	-	-	-	(1,00)	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200x200 мм	36084,54	3057,04	411,32	16,74	32816,18	371,00
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400x400 мм	32960,12	2595,60	394,18	16,34	29970,34	315,00
(301-9170)	Клапаны (шт.)	-	-	-	-	(1,00)	-
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600x600 мм	29481,11	2364,88	342,20	13,77	26774,03	287,00
(301-9170)	Клапаны (шт.)	-	-	-	-	(1,00)	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000x1000 мм	27783,93	2200,08	318,25	12,56	25265,60	267,00
(301-9170)	Клапаны (шт.)	-	-	-	-	(1,00)	-
<b>ТАБЛИЦА 14-01-016</b>		<b>Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3							
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	550,73	173,12	287,61	30,78	90,00	19,30
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(1,00)	-
<b>ТАБЛИЦА 14-01-017</b>		<b>Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т							
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	1614,79	565,76	514,86	0,00	534,17	60,90
(103-9210)	Трубы водогазопроводные (м)	-	-	-	-	П	-
<b>ТАБЛИЦА 14-01-018</b>		<b>Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3							
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	238,12	32,14	94,18	5,94	111,80	3,46
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные (м3)	-	-	-	-	(1,00)	-

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 14-01-019</b>		<b>Устройство ограждения выгульных дворов из жердей</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м ограждения							
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	217,61	36,65	87,95	9,21	93,01	4,41
<b>ТАБЛИЦА 14-01-020</b>		<b>Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола							
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	9785,84	543,96	159,08	8,78	9082,80	63,77
<b>ТАБЛИЦА 14-01-021</b>		<b>Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 подстилающего слоя							
14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	842,26	16,38	0,28	0,00	825,60	2,10
<b>ТАБЛИЦА 14-01-022</b>		<b>Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок							
14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	7912,44	991,44	128,59	0,00	6792,41	108,00
<b>Раздел 2. Теплицы и овощехранилища</b>							
<b>Подраздел 2.1 зимние остекленные теплицы</b>							
<b>ТАБЛИЦА 14-02-001</b>		<b>Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 конструкция							
14-02-001-01	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	17,46	11,34	0,87	0,00	5,25	1,25
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные	-	-	-	-	(1,00)	-
<b>ТАБЛИЦА 14-02-002</b>		<b>Установка сборных железобетонных цокольных плит</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 конструкция							
14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит	149,52	17,84	50,19	4,73	81,49	1,92
(403-9020)	Конструкции сборные железобетонные	-	-	-	-	(1,00)	-
<b>ТАБЛИЦА 14-02-003</b>		<b>Установка каркасов и ограждений</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т конструкций							
Установка каркасов и ограждений:							
14-02-003-01	стальных блочных теплиц	1220,59	1168,55	36,95	2,03	15,09	131,89
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные	-	-	-	-	П	-
(201-9006)	Конструкции металлические (т)	-	-	-	-	(1,00)	-
14-02-003-02	стальных ангарных теплиц	1551,95	1236,15	288,80	30,38	27,00	139,52
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные	-	-	-	-	П	-
(201-9006)	Конструкции металлические (т)	-	-	-	-	(1,00)	-
14-02-003-03	алюминиевых комбинированных теплиц	1668,95	1632,10	36,85	2,03	0,00	184,21
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные	-	-	-	-	П	-
(201-9006)	Конструкции металлические (т)	-	-	-	-	(1,00)	-
<b>ТАБЛИЦА 14-02-004</b>		<b>Остекление мерным стеклом теплиц</b>					
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 остекления							
Остекление мерным стеклом теплиц:							
14-02-004-01	блочных	4942,77	287,28	18,55	1,08	4636,94	33,25
14-02-004-02	ангарных	4976,25	588,73	17,43	0,95	4370,09	67,36

номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 14-02-005</b>							
<b>Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 узел							
Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:							
14-02-005-01 (509-9006) (509-9007)	привод сдвоенный Мотор-редуктор (шт.) Редуктор цилиндрический (шт.)	317,47 - -	288,15 - -	15,69 - -	0,00 - -	13,63 (2,00) (2,00)	30,30 - -
14-02-005-02 (509-9006) (509-9007)	привод боковой и торцовый Мотор-редуктор (шт.) Редуктор цилиндрический (шт.)	151,14 - -	139,87 - -	4,36 - -	0,00 - -	6,91 (1,00) (1,00)	14,10 - -
14-02-005-03 (509-9007)	цилиндрический редуктор (с двумя редукторами) Редуктор цилиндрический (шт.)	99,55 -	89,86 -	1,74 -	0,00 -	7,95 (2,00)	10,40 -
14-02-005-04 (509-9007)	торцовый цилиндрический редуктор Редуктор цилиндрический (шт.)	67,75 -	62,89 -	0,87 -	0,00 -	3,99 (1,00)	5,58 -
14-02-005-05 (509-9022)	червячный редуктор Редуктор червячный (шт.)	57,57 -	46,67 -	1,74 -	0,00 -	9,16 (1,00)	5,34 -
14-02-005-06 (509-9008)	передача реечная Реечная передача (шт.)	3,39 -	3,28 -	0,00 -	0,00 -	0,11 (1,00)	0,37 -
14-02-005-07 (509-9005)	выключатель конечный Выключатель путевой (конечный) (шт.)	19,53 -	16,24 -	0,00 -	0,00 -	3,29 (2,00)	1,88 -
<b>ТАБЛИЦА 14-02-006</b>							
<b>Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т							
14-02-006-01 (509-9004)	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек Валы (т)	1295,89 -	1204,96 -	90,66 -	0,00 -	0,27 (1,00)	136,00 -
<b>ТАБЛИЦА 14-02-007</b>							
<b>Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м трубопровода							
Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:							
14-02-007-01	на фланцах	1633,47	190,82	1,74	0,00	1440,91	20,30
14-02-007-02	на штуцерах	1463,40	178,97	2,62	0,00	1281,81	20,20
<b>Подраздел 2.2 теплицы пленочные</b>							
<b>ТАБЛИЦА 14-02-012</b>							
<b>Установка деревянных конструкций каркасов</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3							
Установка деревянных конструкций каркасов:							
14-02-012-01	теплиц	8775,52	469,83	33,12	0,00	8272,57	51,80
14-02-012-02	перегородок из брусков	2326,98	352,22	31,38	0,00	1943,38	40,30
<b>ТАБЛИЦА 14-02-013</b>							
<b>Заполнение дверных проемов</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м2 проемов							
14-02-013-01 (101-9083)	Заполнение дверных проемов Приборы дверные накладные (компл.)	66,13 -	17,90 -	3,49 -	0,00 -	44,74 П	2,02 -
<b>ТАБЛИЦА 14-02-014</b>							
<b>Установка металлических конструкций каркасов и ограждений</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т							
14-02-014-01 (101-1714) (201-9002)	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений Болты с гайками и шайбами строительные Конструкции стальные (т)	1131,02 - -	952,35 - -	36,26 - -	0,00 - -	142,41 П (1,00)	105,00 - -



номера расценок	наименование и характеристика строительных работ и конструкций	прямые затраты, руб	В том числе, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 14-02-015</b>							
<b>Покрытие пленкой</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытия							
Покрытие пленкой:							
14-02-015-01 (113-9462)	стен и кровель Пленка полиэтиленовая (м2)	265,32 -	100,49 -	0,87 -	0,00 -	163,96 (125)	12,30 -
14-02-015-02 (113-9462)	перегородок и дверных полотен Пленка полиэтиленовая (м2)	407,79 -	48,44 -	0,87 -	0,00 -	358,48 (125)	5,78 -
<b>Подраздел 2.3 зимние остекленные и пленочные теплицы</b>							
<b>ТАБЛИЦА 14-02-020</b>							
<b>Заполнение теплиц питательным компостом</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 компоста в деле							
14-02-020-01 (414-9095)	Заполнение теплиц питательным компостом Компост питательный (м3)	2942,59 -	74,51 -	2868,08 -	115,43 -	0,00 (102,00)	9,29 -
<b>ТАБЛИЦА 14-02-021</b>							
<b>Подвеска проволочных шпалерных опор</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м проволоки							
14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор	149,45	21,90	0,87	0,00	126,68	2,33
<b>ТАБЛИЦА 14-02-022</b>							
<b>Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т конструкций							
14-02-022-01 (507-9024)	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления Стальные опоры (т)	730,84 -	499,63 -	37,48 -	0,00 -	193,73 (1,00)	55,70 -
<b>ТАБЛИЦА 14-02-023</b>							
<b>Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м труб оросителя							
14-02-023-01 (101-9909) (509-9003)	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей Шланги (м) Ороситель (м)	591,72 - -	495,38 - -	4,36 - -	0,00 - -	91,98 П (100,00)	52,70 - -
<b>Подраздел 2.4 овощехранилища</b>							
<b>ТАБЛИЦА 14-02-028</b>							
<b>Устройство стен секций из щитов</b>							
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 разборной стены							
14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	18499,66	1524,82	313,88	10,13	16660,96	178,76

**Содержание:**

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве .....	3
<b>Раздел 1. Здания животноводческие .....</b>	<b>3</b>
ТАБЛИЦА 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса .....	3
ТАБЛИЦА 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей .....	3
ТАБЛИЦА 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок .....	3
ТАБЛИЦА 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм .....	3
ТАБЛИЦА 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам .....	3
ТАБЛИЦА 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приемков в каналах навозоудаления .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приемками и каналами навозоудаления .....	4
ТАБЛИЦА 14-01-014. Установка трапов бетонных .....	5
ТАБЛИЦА 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана .....	5
ТАБЛИЦА 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота .....	5
ТАБЛИЦА 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота .....	5
ТАБЛИЦА 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота .....	5
ТАБЛИЦА 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей .....	6
ТАБЛИЦА 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных .....	6
ТАБЛИЦА 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона .....	6
ТАБЛИЦА 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок .....	6
<b>Раздел 2. Теплицы и овощехранилища .....</b>	<b>6</b>
<b>Подраздел 2.1 зимние остекленные теплицы .....</b>	<b>6</b>
ТАБЛИЦА 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков .....	6
ТАБЛИЦА 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит .....	6
ТАБЛИЦА 14-02-003. Установка каркасов и ограждений .....	6
ТАБЛИЦА 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц .....	6
ТАБЛИЦА 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек .....	7
ТАБЛИЦА 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек .....	7
ТАБЛИЦА 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм .....	7
<b>Подраздел 2.2 теплицы пленочные .....</b>	<b>7</b>
ТАБЛИЦА 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов .....	7
ТАБЛИЦА 14-02-013. Заполнение дверных проемов .....	7
ТАБЛИЦА 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений .....	7
ТАБЛИЦА 14-02-015. Покрытие пленкой .....	8
<b>Подраздел 2.3 зимние остекленные и пленочные теплицы .....</b>	<b>8</b>
ТАБЛИЦА 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом .....	8
ТАБЛИЦА 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор .....	8
ТАБЛИЦА 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления .....	8
ТАБЛИЦА 14-02-023. Установка опросителей из поливинилхлоридных труб и деталей .....	8
<b>Подраздел 2.4 овощехранилища .....</b>	<b>8</b>

ТАБЛИЦА 14-02-028. Устройство стен секций из щитов . . . . .

8