

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

ФЕРр 81-04-2001

Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т ч оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА							
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции							
Разборка деревянных:							
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	1007,50	997,03	10,47	0,00	0,00	125,57
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(17,82)	-
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	1637,47	1637,47	0,00	0,00	0,00	206,23
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(23,12)	-
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц							
Измеритель: 100 м марша							
59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	429,48	427,41	2,07	0,00	0,00	53,83
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,35)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток

Измеритель: 100 м решетки

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:

59-3-1 (509-9900)	до 60 кг Строительный мусор, (т)	428,56 -	375,56 -	5,64 -	0,00 -	47,36 (2,5)	47,3 -
59-3-2 (509-9900)	свыше 60 кг Строительный мусор, (т)	627,56 -	556,11 -	7,68 -	0,00 -	63,77 (5)	69,34 -

Таблица 59-4. Разборка поручней

Измеритель: 100 м поручня

Разборка поручней деревянных:

59-4-1 (509-9900)	прямой части Строительный мусор, (т)	111,04 -	111,04 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,14)	13,25 -
59-4-2 (509-9900)	закруглений Строительный мусор, (т)	218,80 -	218,80 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,08)	26,11 -
59-4-3 (509-9900)	Разборка поручней поливинилхлоридных Строительный мусор, (т)	27,45 -	27,45 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,07)	3,36 -

Таблица 59-5. Ремонт ступеней

Измеритель: 100 ступеней

Ремонт ступеней:

59-5-1 (509-9900)	деревянных Строительный мусор, (т)	5239,00 -	2717,66 -	53,94 -	7,08 -	2467,40 (3,34)	318,6 -
59-5-2	бетонных	1459,55	888,97	22,14	3,36	548,44	102,89
59-5-3	мозаичных	1578,91	973,21	33,92	4,18	571,78	107,3

Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях

Измеритель: 100 мест

59-6-1 (412-9180)	Устройство вставок в каменных ступенях Плиты облицовочные, (м ²)	2353,33 -	1938,96 -	393,58 -	43,26 -	20,79 (П)	179,7 -
----------------------	---	--------------	--------------	-------------	------------	--------------	------------

Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня

Измеритель: 100 заделок в поручнях

Ремонт:

59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	600,88	323,46	4,68	0,00	272,74	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	645,54	365,39	7,41	0,00	272,74	42,29

Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Измеритель: 100 укрепленных стоек

59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	628,29	228,72	1,56	0,58	398,01	24,05
--------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток

Измеритель: 100 м решетки

59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	518,83	91,27	2,19	0,81	425,37	9,71
--------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Измеритель: 100 м ступеней

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:							
59-10-1	на косоурах	7041,50	1639,87	164,32	55,36	5237,31	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	8511,59	2470,61	182,03	56,33	5858,95	278,85