

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр-2001

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04- (51-69)-2001

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ФЕРр-2001-53 Стены**
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ФЕРр-2001-55 Перегородки**
- ФЕРр-2001-56 Проемы**
- ФЕРр-2001-57 Полы**
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ФЕРр-2001-60 Печные работы**
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы**
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,
измененное и дополненное**



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-(51-69)-2001
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.sgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-010-9

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 55

Перегородки

ФЕРр-2001-55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт перегородок.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1 (509-9900)	до 10% Строительный мусор, (т)	2522,78 -	1807,01 -	35,74 -	0,00 -	680,03 (0,24)	223,64 -
55-1-2 (509-9900)	до 25% Строительный мусор, (т)	3376,82 -	1834,00 -	62,76 -	0,00 -	1480,06 (0,5)	226,98 -
55-1-3 (509-9900)	до 50% Строительный мусор, (т)	4449,04 -	1879,17 -	99,37 -	0,00 -	2470,50 (0,8)	232,57 -
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:							
55-1-4 (509-9900)	до 10% Строительный мусор, (т)	3441,53 -	2363,32 -	33,12 -	0,00 -	1045,09 (0,32)	292,49 -
55-1-5 (509-9900)	до 25% Строительный мусор, (т)	4674,42 -	2396,20 -	66,25 -	0,00 -	2211,97 (0,53)	296,56 -
55-1-6 (509-9900)	до 50% Строительный мусор, (т)	6244,44 -	2431,43 -	105,48 -	0,00 -	3707,53 (0,91)	300,92 -

Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1834,71	735,38	4,36	0,00	1094,97	88,6
--------	-------------------------------------	---------	--------	------	------	---------	------

Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Измеритель: 1 шт.

55-3-1 (509-9900)	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков Строительный мусор, (т)	11,55 -	1,57 -	2,62 -	0,00 -	7,36 (0,004)	0,177 -
----------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	------------

Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	17064,36	1300,58	101,96	31,89	15661,82	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	17025,17	1261,39	101,96	31,89	15661,82	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	33691,70	2402,50	236,79	73,38	31052,41	249,74
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	33612,81	2323,61	236,79	73,38	31052,41	241,54

Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Измеритель: 100 м² перегородок

55-5-1 (509-9899)	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	1829,80 -	1204,44 -	625,36 -	67,60 -	0,00 (19,4)	141,2 -
----------------------	--	--------------	--------------	-------------	------------	----------------	------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Измеритель: 100 м² проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1 (509-9899)	железобетонных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	8771,06 -	1821,81 -	4460,80 -	476,84 -	2488,45 (23,8)	203,1 -
55-6-2 (509-9899)	кирпичных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	6869,45 -	1379,59 -	663,86 -	70,82 -	4826,00 (20,4)	153,8 -

Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок

Измеритель: 100 м заделанных щелей

55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1146,10	304,75	10,46	0,00	830,89	33,6
--------	--	---------	--------	-------	------	--------	------

ФЕРр-2001-55.....	22
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	22
Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.....	23
Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок.....	23
Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.....	23
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf».....	23
Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи.....	23
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов.....	24
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок.....	24