

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНр 81-04-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04-2001



Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001

Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

© ФГУ ФЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

| | |
|--------|--|
| 63-1-1 | в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м ² |
| 63-1-2 | в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м ² |
| 63-1-3 | в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м ² |
| 63-1-4 | в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м ² |
| 63-1-5 | в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м ² |
| 63-1-6 | в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м ² |

При работе с приставных лестниц добавлять:

| | |
|---------|----------------|
| 63-1-7 | к норме 63-1-1 |
| 63-1-8 | к норме 63-1-2 |
| 63-1-9 | к норме 63-1-3 |
| 63-1-10 | к норме 63-1-4 |
| 63-1-11 | к норме 63-1-5 |
| 63-1-12 | к норме 63-1-6 |

При работе с люлек добавлять:

| | |
|---------|----------------|
| 63-1-13 | к норме 63-1-1 |
| 63-1-14 | к норме 63-1-2 |
| 63-1-15 | к норме 63-1-3 |
| 63-1-16 | к норме 63-1-4 |
| 63-1-17 | к норме 63-1-5 |
| 63-1-18 | к норме 63-1-6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-1-1 | 63-1-2 | 63-1-3 | 63-1-4 | 63-1-5 |
|--------------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 310,88 | 196,3 | 137,8 | 325 | 189,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- нопочтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | - | - |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 | 0,25 | 0,141 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9882 | Стекло оконное | м ² | 110 | 115 | 115 | 110 | 115 |
| 203-0259 | Штапик (раскладка) размером 10x16 мм | м | 816 | 612 | 408 | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,59 | 0,52 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-6 | 63-1-7 | 63-1-8 | 63-1-9 | 63-1-10 |
|--------------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 140,4 | 84,5 | 47,58 | 33,15 | 79,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | | | | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,101 | - | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 101-9882 | Стекло оконное | м ² | 115 | - | - | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,48 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-11 | 63-1-12 | 63-1-13 | 63-1-14 |
|--------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,8 | 25,7 | 68,25 | 38,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-15 | 63-1-16 | 63-1-17 | 63-1-18 |
|--------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,52 | 63,7 | 33,66 | 26,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Состав работ:

для норм 1-3 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

для норм 4-6 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

для норм 7-18 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 04. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

| | |
|--------|---|
| 63-2-1 | по замазке при площади стекол до 0,25 м ² |
| 63-2-2 | по замазке при площади стекол до 0,5 м ² |
| 63-2-3 | по замазке при площади стекол до 1,0 м ² |
| 63-2-4 | по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ² |
| 63-2-5 | по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ² |
| 63-2-6 | по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ² |

При работе с лестниц добавлять:

| | |
|---------|----------------|
| 63-2-7 | к норме 63-2-1 |
| 63-2-8 | к норме 63-2-2 |
| 63-2-9 | к норме 63-2-3 |
| 63-2-10 | к норме 63-2-4 |
| 63-2-11 | к норме 63-2-5 |
| 63-2-12 | к норме 63-2-6 |

При работе с люлек добавлять:

| | |
|---------|----------------|
| 63-2-13 | к норме 63-2-1 |
| 63-2-14 | к норме 63-2-2 |
| 63-2-15 | к норме 63-2-3 |
| 63-2-16 | к норме 63-2-4 |
| 63-2-17 | к норме 63-2-5 |
| 63-2-18 | к норме 63-2-6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-2-1 | 63-2-2 | 63-2-3 | 63-2-4 | 63-2-5 |
|--------------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 191,1 | 135,2 | 105,3 | 214,5 | 150,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-2-1 | 63-2-2 | 63-2-3 | 63-2-4 | 63-2-5 |
|--------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | - | - | 73,1 | 51 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м ² | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 |
| 203-0259 | Штапик (раскладка) размером 10x16 мм | м | 816 | 612 | 408 | 816 | 612 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,03 | 1,013 | 0,99 | 1,01 | 1 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-2-6 | 63-2-7 | 63-2-8 | 63-2-9 | 63-2-10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 115,7 | 46,15 | 32,11 | 24,83 | 52,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | | | | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,0003 | - | - | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 38,6 | - | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м ² | 104 | - | - | - | - |
| 203-0259 | Штапик (раскладка) размером 10x16 мм | м | 408 | - | - | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,98 | - | - | - | - |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-2-11 | 63-2-12 | 63-2-13 | 63-2-14 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,27 | 27,43 | 36,92 | 25,87 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-2-15 | 63-2-16 | 63-2-17 | 63-2-18 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,9 | 41,6 | 28,9 | 21,8 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |

Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Состав работ:

для норм 1-3 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

для норм 4-6 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

для норм 7-18 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 04. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

- 63-3-1 по замазке при площади стекол до 0,25 м²
63-3-2 по замазке при площади стекол до 0,5 м²
63-3-3 по замазке при площади стекол до 1,0 м²
63-3-4 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м²
63-3-5 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м²
63-3-6 по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м²

При работе с лестниц добавлять:

- 63-3-7 к норме 63-3-1
63-3-8 к норме 63-3-2
63-3-9 к норме 63-3-3
63-3-10 к норме 63-3-4
63-3-11 к норме 63-3-5
63-3-12 к норме 63-3-6

При работе с люлек добавлять:

- 63-3-13 к норме 63-3-1
63-3-14 к норме 63-3-2

| | |
|---------|----------------|
| 63-3-15 | к норме 63-3-3 |
| 63-3-16 | к норме 63-3-4 |
| 63-3-17 | к норме 63-3-5 |
| 63-3-18 | к норме 63-3-6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-1 | 63-3-2 | 63-3-3 | 63-3-4 | 63-3-5 |
|--------------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 191,1 | 135,2 | 105,3 | 243,1 | 171,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- нопочтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 101-0244 | Замаска оконная на олифе | т | 0,161 | 0,115 | 0,69 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | - | - | 73,1 | 51 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м ² | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,07 | 1,04 | 1 | 1 | 0,98 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-6 | 63-3-7 | 63-3-8 | 63-3-9 | 63-3-10 |
|--------------|---|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 135,2 | 46,15 | 32,11 | 24,83 | 59,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | | | | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- нопочтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | - | - | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | - | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 38,6 | - | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м ² | 104 | - | - | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,98 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-11 | 63-3-12 | 63-3-13 | 63-3-14 |
|--------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,47 | 32,11 | 36,92 | 25,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-15 | 63-3-16 | 63-3-17 | 63-3-18 |
|--------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,9 | 47,58 | 33,15 | 25,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

Таблица ГЭСНр 63-4 Перемаска фальцев в деревянных переплетах

Состав работ:

01. Очистка старой замаски. 02. Промаска фальцев.

Измеритель: 100 м² переплетов

Перемаска фальцев в деревянных переплетах:

| | |
|--------|-------------------|
| 63-4-1 | с земли или лесов |
| 63-4-2 | с лестниц |
| 63-4-3 | с люлек |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-4-1 | 63-4-2 | 63-4-3 |
|--------------|--|------------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,42 | 67,12 | 64,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0244 | Замаска оконная на олифе | т | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 |

Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев

Состав работ:

01. Снятие обоев.

Измеритель: 100 м² очищаемой поверхности

Снятие обоев:

63-5-1 простых и улучшенных
63-5-2 высококачественных и типа «Линкруста»

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-5-1 | 63-5-2 |
|--------------|----------------------------------|----------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,4 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,08 |

Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев

Состав работ:

01. Сдирание старых обоев. 02. Обработка стен пемзой. 03. Подмазка раковин и щелей. 04. Приготовление клеевых составов. 05. Проклейка стен бумагой. 06. Обработка швов подклейки пемзой. 07. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

Измеритель: 100 м² оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1 обыкновенного качества
63-6-2 улучшенных
63-6-3 высококачественных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-6-1 | 63-6-2 | 63-6-3 |
|--------------|---|--------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,62 | 54,73 | 68,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-9265 | Обои | 100 м ² | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м ³ | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 0,01 | 0,01 | 0,015 |

Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Состав работ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Разборка облицовки стен:

63-7-1 из мраморных плит
63-7-2 из гранитных плит
63-7-3 из известковых плит
63-7-4 из железобетонных плит
63-7-5 из керамических глазурованных плиток

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-7-1 | 63-7-2 | 63-7-3 | 63-7-4 | 63-7-5 |
|--------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 364,1 | 612,2 | 547,3 | 513,5 | 74,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 8,67 | 7,31 | 7,4 | 1,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,61 | 1,53 | 1,29 | 1,3 | 0,35 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин | маш.-ч | 2,88 | 7,14 | 6,02 | 6,1 | 1,64 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5,76 | 14,28 | 12,04 | 12,2 | 3,28 |

Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит

Состав работ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м² в одном месте. 02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяемую поверхность с приготовлением раствора. 03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза. 04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель: 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м²:

| | |
|--------|------------------------------|
| 63-8-1 | стен гладких |
| 63-8-2 | колонн прямоугольных |
| 63-8-3 | колонн круглых |
| 63-8-4 | капителей, карнизов, отливов |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-8-1 | 63-8-2 | 63-8-3 | 63-8-4 |
|--------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,9 | 33,1 | 41,4 | 40 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00008 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00018 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м ² | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 |
| 101-9128 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 |
| 101-9129 | Камень природный шлифовочный «Печора» | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 101-9209 | Губка резиновая (морская) | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,07 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,085 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,085 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,045 |

Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 02. Подготовка и укладка плиток на растворе. 03. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

| | |
|--------|---|
| 63-9-1 | рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук |
| 63-9-2 | рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук |
| 63-9-3 | рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук |
| 63-9-4 | рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук |
| 63-9-5 | карнизных |
| 63-9-6 | плинтусных |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-9-1 | 63-9-2 | 63-9-3 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,05 | 20,79 | 52,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м ² | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м ³ | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 402-9073 | Раствор тяжелый цементный | м ³ | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-9-4 | 63-9-5 | 63-9-6 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,29 | 27,83 | 27,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м ² | 2,47 | - | - |
| 101-0631 | Опилки древесные | м ³ | 0,0025 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9047 | Плитки керамические плиточные | м | - | - | 16,5 |
| 101-9048 | Плитки карнизные | м | - | 16,5 | - |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
| 402-9073 | Раствор тяжелый цементный | м ³ | 0,037 | 0,016 | 0,016 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 0,012 | 0,01 | 0,01 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,09 | 0,03 | 0,03 |

Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Состав работ:

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: 100 м² облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1 стена и перегородок

63-10-2 потолков

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-10-1 | 63-10-2 |
|--------------|--|----------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,31 | 9,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |

Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м² ремонтируемой поверхности

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-11-1 до 1 м²63-11-2 до 5 м²63-11-3 до 10 м²

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-11-1 | 63-11-2 | 63-11-3 |
|--------------|--|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,25 | 30,59 | 24,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м ² | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 101-9154 | Листы гипсокартонные | м ² | 105 | 105 | 105 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м ³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ | т | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м² ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1 до 1 м²
 63-12-2 до 5 м²
 63-12-3 до 10 м²

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 63-12-1 | 63-12-2 | 63-12-3 |
|--------------|--|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,92 | 36,25 | 30,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш -ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш -ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м ² | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 101-9154 | Листы гипсокартонные | м ² | 105 | 105 | 105 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м ³ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка ГЗ | т | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

| | |
|---|-----|
| Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ..... | 139 |
| Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке..... | 139 |
| Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах..... | 140 |
| Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах..... | 141 |
| Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах..... | 142 |
| Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев..... | 142 |
| Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев..... | 143 |
| Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток..... | 143 |
| Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит..... | 144 |
| Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток..... | 144 |
| Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов..... | 145 |
| Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами..... | 145 |
| Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами..... | 146 |