

ГЭСНр 81-04-(63-69)-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

Часть 2

- ГЭСНр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ГЭСНр-2001-64 Лепные работы
- ГЭСНр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ГЭСНр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ГЭСНр-2001-67 Электромонтажные работы
- ГЭСНр-2001-68 Благоустройство
- ГЭСНр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2008

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04- (63-69)-2001

Часть 2

- ГЭСНр-2001-63** Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ГЭСНр-2001-64** Лепные работы
- ГЭСНр-2001-65** Внутренние санитарно-технические работы
- ГЭСНр-2001-66** Наружные инженерные сети
- ГЭСНр-2001-67** Электромонтажные работы
- ГЭСНр-2001-68** Благоустройство
- ГЭСНр-2001-69** Прочие ремонтно-строительные работы

**Издание официальное
измененное и дополненное**



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
ГЭСНр 81-04-(63-69)-2001 Часть 2
Росстрой, Москва 2007 – 144 стр.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНр-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, институтом «ЛенжилНИИпроект», АООТ «Стройкорпорация г.Санкт-Петербурга», ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Институтом «Ленгипроинжпроект».

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ. постановлением Госстроя России от 17. 12.99 № 77 с учетом изменений и дополнений (постановление Госстроя России от 09.03.04 № 41, письма Росстроя от 12.12.06 № СК-5236/02, от 03 07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02).

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом «Вестнике ценообразования и сметного нормирования», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых «Изменениях и дополнениях» к ГЭСН-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 63**Стекольные, обойные и облицовочные работы**ГЭСНр-2001-63

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**1. Общие указания**

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В нормах, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье «Машины и механизмы» не включаются. Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.5. В нормах на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-56 «Проемы».

1.6. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей

Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02 Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м ²
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м ²
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м ²
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м ²
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м ²
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м ²

При работе с приставных лестниц добавлять:

63-1-7	к норме 63-1-1
63-1-8	к норме 63-1-2
63-1-9	к норме 63-1-3
63-1-10	к норме 63-1-4
63-1-11	к норме 63-1-5
63-1-12	к норме 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

63-1-13	к норме 63-1-1
63-1-14	к норме 63-1-2
63-1-15	к норме 63-1-3
63-1-16	к норме 63-1-4
63-1-17	к норме 63-1-5
63-1-18	к норме 63-1-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-1-1	63-1-2	63-1-3	63-1-4	63-1-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	310,88	196,3	137,8	325	189,8
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0005	0,0003	-	-
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,0976	0,0732	0,0488	0,25	0,141
101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
101-9882	Стекло оконное	м ²	110	115	115	110	115
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	м	816	612	408	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,55	0,5	0,48	0,59	0,52

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-1-6	63-1-7	63-1-8	63-1-9	63-1-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	140,4	84,5	47,58	33,15	79,3
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,25	-	-	-	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,25	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,25	-	-	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,101	-	-	-	-
101-1757	Ветошь	кг	0,2	-	-	-	-
101-9882	Стекло оконное	м ²	115	-	-	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,48	-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-1-11	63-1-12	63-1-13	63-1-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	45,8	25,7	68,25	38,09
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-1-15	63-1-16	63-1-17	63-1-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	26,52	63,7	33,66	26,65
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3

Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Состав работ

для норм 1-3 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

для норм 4-6 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

для норм 7-18 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 04. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м ²
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м ²
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м ²
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ²
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ²
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ²

При работе с лестниц добавлять:

63-2-7	к норме 63-2-1
63-2-8	к норме 63-2-2
63-2-9	к норме 63-2-3
63-2-10	к норме 63-2-4
63-2-11	к норме 63-2-5
63-2-12	к норме 63-2-6

При работе с люлек добавлять:

63-2-13	к норме 63-2-1
63-2-14	к норме 63-2-2
63-2-15	к норме 63-2-3
63-2-16	к норме 63-2-4
63-2-17	к норме 63-2-5
63-2-18	к норме 63-2-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-2-1	63-2-2	63-2-3	63-2-4	63-2-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	214,5	150,8
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0005	0,0003	0,0007	0,0005
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,0976	0,0732	0,0488	-	-
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-	-	-	73,1	51
101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
101-9883	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	103	103	104	103	103
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	м	816	612	408	816	612
509-9900	Строительный мусор	т	1,03	1,013	0,99	1,01	1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-2-6	63-2-7	63-2-8	63-2-9	63-2-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	115,7	46,15	32,11	24,83	52,1
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	-	-	-	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	-	-	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,0003	-	-	-	-
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,6	-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-2-6	63-2-7	63-2-8	63-2-9	63-2-10
101-1757	Ветошь	кг	0,2	-	-	-	-
101-9883	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	104	-	-	-	-
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	м	408	-	-	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,98	-	-	-	-
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-2-11	63-2-12	63-2-13	63-2-14	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	36,27	27,43	36,92	25,87	
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-2-15	63-2-16	63-2-17	63-2-18	
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	19,9	41,6	28,9	21,8	
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	

Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Состав работ:

для норм 1-3 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол

для норм 4-6 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02 Нарезка и прирезка стекол 03. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков 05 Протирка стекол.

для норм 7-18 :

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков 02 Нарезка и прирезка стекол 03 Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 04. Протирка стекол.

Измеритель: 100 м² остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м ²
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м ²
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м ²
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м ²
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м ²
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м ²

При работе с лестниц добавлять.

63-3-7	к норме 63-3-1
63-3-8	к норме 63-3-2
63-3-9	к норме 63-3-3
63-3-10	к норме 63-3-4
63-3-11	к норме 63-3-5
63-3-12	к норме 63-3-6

При работе с люлек добавлять:

63-3-13	к норме 63-3-1
63-3-14	к норме 63-3-2
63-3-15	к норме 63-3-3
63-3-16	к норме 63-3-4
63-3-17	к норме 63-3-5
63-3-18	к норме 63-3-6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-3-1	63-3-2	63-3-3	63-3-4	63-3-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	243,1	171,6
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,161	0,115	0,69	-	-
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-	-	-	73,1	51
101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
101-9883	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	103	103	104	103	103
509-9900	Строительный мусор	т	1,07	1,04	1	1	0,98

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-3-6	63-3-7	63-3-8	63-3-9	63-3-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	135,2	46,15	32,11	24,83	59,41
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,25	-	-	-	-
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,25	-	-	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,25	-	-	-	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,6	-	-	-	-
101-1757	Ветошь	кг	0,2	-	-	-	-
101-9883	Стекло оконное, толщиной 4 мм	м ²	104	-	-	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	0,98	-	-	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-3-11	63-3-12	63-3-13	63-3-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	41,47	32,11	36,92	25,87
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-3-15	63-3-16	63-3-17	63-3-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	19,9	47,58	33,15	25,74
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6

Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Состав работ:

01. Очистка старой замазки. 02. Промазка фальцев.

Измеритель: 100 м² переплетов

Перемазка фальцев в деревянных переплетах:

- 63-4-1 с земли или лесов
63-4-2 с лестниц
63-4-3 с люлек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-4-1	63-4-2	63-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	56,42	67,12	64,92
1 1	Средний разряд работы		2	2	2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,0488	0,0488	0,0488

Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев

Состав работ:

01. Снятие обоев.

Измеритель: 100 м² очищаемой поверхности

Снятие обоев:

- 63-5-1 простых и улучшенных
63-5-2 высококачественных и типа «Линкруста»

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-5-1	63-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,4	11,3
1.1	Средний разряд работы		2	2
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9900	Строительный мусор	т	0,03	0,08

Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев

Состав работ:

01. Сдираание старых обоев. 02. Обработка стен пемзой. 03. Подмазка раковин и щелей. 04. Приготовление клеевых составов. 05. Проклейка стен бумагой. 06. Обработка швов подклейки пемзой. 07. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

Измеритель: 100 м² оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1	обыкновенного качества
63-6-2	улучшенных
63-6-3	высококачественных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-6-1	63-6-2	63-6-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	52,62	54,73	68,77
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,009	0,009	0,009
101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	0,002	0,002	0,003
101-1829	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007
101-9265	Обои	100 м ²	1,12	1,12	1,12
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м ³	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м ³	0,01	0,01	0,015

Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Состав работ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Разборка облицовки стен:

63-7-1	из мраморных плит
63-7-2	из гранитных плит
63-7-3	из известковых плит
63-7-4	из железобетонных плит
63-7-5	из керамических глазурованных плиток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-7-1	63-7-2	63-7-3	63-7-4	63-7-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	364,1	612,2	547,3	513,5	74,3
1 1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	3,49	8,67	7,31	7,4	1,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,61	1,53	1,29	1,3	0,35
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш -ч	2,88	7,14	6,02	6,1	1,64
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	5,76	14,28	12,04	12,2	3,28

Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит

Состав работ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м² в одном месте. 02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяемую поверхность с приготовлением раствора. 03. Шлифовка со шпателькой за 2 раза. 04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель: 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м²:

63-8-1	стен гладких
63-8-2	колонн прямоугольных
63-8-3	колонн круглых
63-8-4	капителей, карнизов, отливов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	23,9	33,1	41,4	40
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,05	0,05	0,05	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,05	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00008
101-0878	Скипидар живичный	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,00018
101-1782	Ткань мешочная	10 м ²	0,07	0,07	0,07	-
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,5	0,5	0,5	0,9
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0,003	0,003	0,003	0,01
101-9128	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	0,13	0,13	0,13	0,25
101-9129	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	0,6	0,6	0,6	1,2
101-9209	Губка резиновая (морская)	кг	0,035	0,035	0,035	0,07
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,042	0,042	0,042	0,085
411-0001	Вода	м ³	0,063	0,063	0,063	0,085
509-9900	Строительный мусор	т	0,022	0,022	0,022	0,045

Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ.

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 02. Подготовка и укладка плиток на растворе. 03. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
63-9-5	карнизных
63-9-6	плинтусных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-9-1	63-9-2	63-9-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	28,05	20,79	52,25
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м ²	2,47	2,47	2,47
101-0631	Опилки древесные	м ³	0,0025	0,0025	0,0025
101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,015
101-9540	Цемент	т	0,001	0,001	0,001
402-9073	Раствор тяжелый цементный	м ³	0,037	0,037	0,037
411-0001	Вода	м ³	0,012	0,012	0,012
509-9900	Строительный мусор	т	0,09	0,09	0,09

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-9-4	63-9-5	63-9-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	37,29	27,83	27,83
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м ²	2,47	-	-
101-0631	Опилки древесные	м ³	0,0025	0,001	0,001
101-1757	Ветошь	кг	0,015	0,01	0,01
101-9047	Плитки керамические плинтусные	м	-	-	16,5
101-9048	Плитки карнизные	м	-	16,5	-
101-9540	Цемент	т	0,001	0,0003	0,0003
402-9073	Раствор тяжелый цементный	м ³	0,037	0,016	0,016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-9-4	63-9-5	63-9-6
411-0001	Вода	м ³	0,012	0,01	0,01
509-9900	Строительный мусор	т	0,09	0,03	0,03

Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Состав работ.

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: 100 м² облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1 стен и перегородок

63-10-2 потолков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-10-1	63-10-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	7,31	9,58
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,2	0,2

Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м² ремонтируемой поверхности

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-11-1 до 1 м²63-11-2 до 5 м²63-11-3 до 10 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-11-1	63-11-2	63-11-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,25	30,59	24,92
1 1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,18	0,18	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м ²	1,2	1,2	1,2
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,003	0,003	0,003
101-0329	Клей 88-СА	кг	4,8	4,8	4,8
101-9154	Листы гипсокартонные	м ²	105	105	105
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1:6	м ³	0,06	0,06	0,06
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,49	0,49	0,49
411-0001	Вода	м ³	0,24	0,24	0,24

Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м² ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1 до 1 м²63-12-2 до 5 м²63-12-3 до 10 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-12-1	63-12-2	63-12-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	41,92	36,25	30,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,18	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	63-12-1	63-12-2	63-12-3
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0113	Бязь суровая арт 6804	10 м ²	1,2	1,2	1,2
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,003	0,003	0,003
101-0329	Клей 88-СА	кг	4,8	4,8	4,8
101-9154	Листы гипсокартонные	м ²	105	105	105
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1 1 6	м ³	0,06	0,06	0,06
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,49	0,49	0,49
411-0001	Вода	м ³	0,24	0,24	0,24