

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНр 81-04-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ**

**ГЭСНр 81-04-2001**



Москва 2009

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.**

**ГЭСНр 81-04-2001**

Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

© ФГУ ФЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-009-3**

## Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

**Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок**

*Состав работ:*

для норм 1, 2 :

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

для нормы 3 :

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей. 05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

для норм 4-6 :

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1 до 10%

55-1-2 до 25%

55-1-3 до 50%

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4 до 10%

55-1-5 до 25%

55-1-6 до 50%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	55-1-1	55-1-2	55-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	223,64	226,98	232,57
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	0,72	1,14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-1-1	55-1-2	55-1-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	0,01	0,01
102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,02	0,07	0,11
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м <sup>3</sup>	0,43	1,19	2,16
509-9900	Строительный мусор	т	0,24	0,5	0,8
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-1-4	55-1-5	55-1-6
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>292,49</b>	<b>296,56</b>	<b>300,92</b>
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	0,76	1,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	0,022	0,022	0,022
102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,07	0,19	0,34
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	0,43	1,19	2,16
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м <sup>3</sup>	0,04	0,11	0,21
509-9900	Строительный мусор	т	0,32	0,53	0,91

Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филленчатых перегородок

*Состав работ:*

01. Разборка перегородок. 02. Установка старых филленчатых полотен перегородок. 03. Пригонка новых готовых галтелей.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)

55-2-1 Перестановка филленчатых перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-2-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>88,6</b>
1.1	Средний разряд работы		2,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1805	Гвозди строительные	т	0,065
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	м	140

Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

*Состав работ:*

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора. 02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: 1 шт.

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-3-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,177</b>
1.1	Средний разряд работы		3,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	0,00103
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м <sup>3</sup>	0,0005
509-9900	Строительный мусор	т	0,004

**Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»**

*Состав работ:*

01. Выравнивание готового основания раствором. 02. Приготовление гипсового монтажного клея. 03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок. 04. Установка плит на монтажном клее. 05. Затирка швов.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)**

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»:

55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа выше 4 м
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа выше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	138,36	134,19	249,74	241,54
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,8	2,8	6,42	6,42
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,41	2,41	5,7	5,7
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,39	0,39	0,72	0,72
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,57	0,57
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м <sup>2</sup>	101,2	101,2	202,4	202,4
101-9542	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,18	0,18	0,34	0,34
104-9290	Материалы изоляционные	м <sup>2</sup>	7,2	7,2	14,4	14,4
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,075	0,075	0,14	0,14

**Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**

*Состав работ:*

01. Разборка перегородок. 02. Очистка годного кирпича от раствора. 03. Складирование годного кирпича в штабель.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> перегородок**

55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-5-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	141,2
1.1	Средний разряд работы		3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,72
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	6,72
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	13,44
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19,4

**Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов**

*Состав работ:*

для нормы 1 :

01. Пробивка проема. 02. Отеска поверхности откосов. 03. Укрепление металлической сетки на откосах. 04. Оштукатуривание откосов. 05. Вырезка арматуры.

для нормы 2 :

01. Пробивка проема. 02. Установка металлической перемычки. 03. Отеска поверхности откосов. 04. Укрепление металлической сетки на откосах. 05. Оштукатуривание откосов. 06. Очистка годного кирпича от раствора. 07. Складирование годного кирпича в штабель.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов**

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1	железобетонных
55-6-2	кирпичных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-6-1	55-6-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>203,1</b>	<b>153,8</b>
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>47,4</b>	<b>7,04</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,2	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	47,4	7,04
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	94,8	14,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0136	Дюбели	т	0,01	0,01
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	20,1	-
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	м <sup>2</sup>	15,1	12,6
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	2,7	-
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	-	0,645
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	3,4	1,14
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	23,8	20,4

Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

*Состав работ:*

01. Расчистка щелей. 02. Пропитка пакли раствором гипса. 03. Конопатка щелей. 04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

**Измеритель: 100 м заделанных щелей**

55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	55-7-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>33,6</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1705	Пакля пропитанная	кг	84,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,11
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,01
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ.....	45
Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.....	45
Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок.....	46
Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.....	46
Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf».....	47
Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи.....	47
Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов.....	47
Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок.....	48