

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-10-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ

**учтенные при разработке территориальных
единичных расценок на строительные работы
к ТЕР-81-02-10-2001 Деревянные конструкции**

**Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-10-2001
Деревянные конструкции.**

Издание официальное

г. Краснодар 2003

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-10-2001 Деревянные конструкции /Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2002 г. – 76 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕР в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель- директор центра И.А. Крупенина; исполнители: С.В. Коломыйко, Д.П. Кайдашов, П.А. Иглин, Л.А. Грохольская, Л.В. Шмалько, М.В. Коломыйко, Н.Н. Каракашева) с участием ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект" (Б.П. Жердев)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С. В. Коломыйко
©Компьютерная верстка: С. В. Коломыйко

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2002 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 23.07.03 г. г. Формат 30х42. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-10-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных
единичных расценок на строительные работы
к ТЕР-81-02-10-2001 Деревянные конструкции**

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-10-2001 Деревянные конструкции

Издание официальное

Краснодар 2003 г.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР 81-02-10-2001 "Деревянные конструкции"**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке Краснодарских краевых единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-10-2001 "Деревянные конструкции" (в дальнейшем изложении ТЕР-2001-10) предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборник ТЕР-2001-10, и являются справочным пособием для всех пользователей.

2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

2.1. В таблицах ТЕР-2001-10 заграфы труда, их оплата учтены исходя из:

- средних тарифных разрядов рабочих-строителей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологией их производства (установлены в ГЭСН);
- нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в ГЭСН);
- стоимости 1 человеко-часа в рублях.

2.2. Стоимость часовых тарифных ставок, принятых при разработке сборников ТЕР-2001-10:

Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)
1,0	5,77	2,0	6,26	3,0	7,53	4,0	8,76	5,0	10,38
1,1	5,82	2,1	6,39	3,1	7,65	4,1	8,92	5,1	10,59
1,2	5,87	2,2	6,51	3,2	7,78	4,2	9,08	5,2	10,79
1,3	5,92	2,3	6,64	3,3	7,90	4,3	9,24	5,3	11,00
1,4	5,97	2,4	6,77	3,4	8,02	4,4	9,41	5,4	11,21
1,5	6,01	2,5	6,89	3,5	8,14	4,5	9,57	5,5	11,41
1,6	6,06	2,6	7,02	3,6	8,27	4,6	9,73	5,6	11,62
1,7	6,11	2,7	7,15	3,7	8,39	4,7	9,89	5,7	11,82
1,8	6,16	2,8	7,28	3,8	8,51	4,8	10,06	5,8	12,03
1,9	6,21	2,9	7,4	3,9	8,63	4,9	10,22	5,9	12,23
								6,00	12,44

3. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3.1. В расценках учтены затраты на эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с таблицами ГЭСН.

3.2. В случае применения строительных машин по их видам, отличных от учтенных в единичных расценках, при определении сметной стоимости работ расценки уточняются: конкретные марки машин и механизмов учитываются на основании проектной документации; время эксплуатации машин и механизмов, установленное нормативами, не корректируется.

3.3. В сборнике ТЕР-2001-10 стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа эксплуатации машины в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

3.4. Цена машино-часа учитывает: амортизационные отчисления на полное восстановление; оплату труда рабочих, управляющих машинами; затраты на ремонт и техническое обслуживание; на замену быстроизнашивающихся частей; стоимость энергоносителей; затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость; средние затраты на перебазировку техники и др.

4. ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.1. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам ГЭСН-2001-10) и стоимости единицы измерения.

4.2. Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принята по средним ценам по состоянию на 1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.

4.3. По тем видам материалов, которые на территории края не применялись и цены которых отсутствовали, приняты цены, учтенные в ФЕР-2001-10.

4.4. В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.

4.5. В случае выполнения работ по технологиям, учтенным в единичных расценках, с применением строительных материалов, отличающихся от учтенных в расценках (по маркам), расценки могут уточняться: стоимость материалов, учтенная в расценке, исключается, а стоимость проектного материала добавляется. (При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по ценам их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года).

4.6. В расценках учтена стоимость конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов по нормам расхода в условиях их заводского изготовления.

- 4.7. При обосновании необходимости (небольшой потребности) использования в производстве работ деталей, изделий, растворов, бетонов, изготовленных в построечных условиях, их расход принимается по нормам таблиц ГЭСН-2001-10 без корректировок, а цена на их изготовление определяется по соответствующим расценкам сборников ТЕР.
- 4.8. Нормы расхода материалов по расценкам, составленным на основании таблиц ГЭСН-2001-10, в которых указан расход материалов, не корректируются.
- 4.9. В открытых расценках с указанием расхода материалов "П", стоимость материалов не учтена и их расход следует принимать по проектным данным.

РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-001

Сборка и установка конструкций
кровельных покрытий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укрупнительная сборка конструкций (расценки 1, 2). 02. Подъем и установка конструкций с креплением 03. Укладка панелей покрытия с заделкой стыков (расценка 10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 конструкция

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом

10-01-001-1 18 м

10-01-001-2 24 м

Установка балок пролетом

10-01-001-3 9 м объемом до 0,5 м³10-01-001-4 9 м объемом более 0,5 м³

10-01-001-5 12 м

10-01-001-6 15 м объемом до 2 м³10-01-001-7 15 м объемом более 2 м³10-01-001-8 18 м односторонним объемом до 5 м³10-01-001-9 18 м спаренным объемом до 10 м³10-01-001-10 Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-001-1	10-01-001-2	10-01-001-3	10-01-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21,67	34,32	5,99	6,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02			3,4	3,4
			8,51	3,8			
			8,76		4		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,16	2,55	0,48	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,24	0,68	0,05	0,11
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,56	0,86	0,35	0,35
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	4,30	7,28		0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,36	1,01	0,08	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60			0,0041	0,01
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,013	0,02		0,00042
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,021	0,023	0,00246	0,00463
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51			0,486	0,33
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0016	0,0016	0,00027	0,0005
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0016	0,0016	0,00004	0,00024
101-1935	Глухари металлические	т	12600,00			0,00031	0,00047
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м ³	730,56	0,06	0,06		
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30			0,01	0,01
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1195,90	0,11	0,11		
201-9160	Элементы металлические	кг		П	П	П	П
203-9051	Конструкции деревянные клееные	м ³		П	П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		184,41	300,64	48,04	54,94
	Эксплуатация машин	руб		134,18	284,81	40,39	56,24
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		9,96	19,16	4,97	5,72
	Материальные ресурсы	руб		581,07	674,30	84,64	159,29
	Всего, прямые затраты	руб		899,66	1259,75	173,07	270,47

Продолжение таблицы 10-01-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-001-5	10-01-001-6	10-01-001-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,88	7,15	8,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3		
			8,02		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,88	0,90	1,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,21	0,22	0,35
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,35	0,35	0,35
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	0,39	0,55	0,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,32	0,33	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0151	0,0188	0,0212
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,0011	0,00157	0,00157
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00		0,00342	0,00351
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	0,10	0,126	0,22
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0007	0,0001	0,0001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-001-5	10-01-001-6	10-01-001-7
201-9160	Элементы металлические	кг		П	П	П
203-9051	Конструкции деревянные клееные	м ³		П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		54,35	57,34	64,88
	Эксплуатация машин	руб		81,60	84,76	115,46
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		6,96	7,09	8,70
	Материальные ресурсы	руб		124,90	181,48	199,19
	Всего, прямые затраты	руб		260,85	323,58	379,53

Продолжение таблицы 10-01-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-001-8	10-01-001-9	10-01-001-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,31	16,68	3,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15		2,7	
			7,53			3
			7,78	3,2		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,88	2,94	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,61	1,04	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,35	0,35	0,11
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	1,68	1,68	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,92	1,55	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,032	0,032	0,0095
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,00032	0,00032	0,00006
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,0047	0,0047	
101-1705	Пахта пропиганная	кг	9,60			0,00064
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0003	0,00051	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,02	0,03	0,01
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50			0,01
104-0002	Вата минеральная	м ³	204,51			0,06
104-9225	Жгут паронизовый, диаметр 40 мм	м	2,77			8,00
201-9160	Элементы металлические	кг		П	П	П
203-9020	Панели покрытия	м ²				П
203-9051	Конструкции деревянные клееные	м ³		П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		103,55	119,26	28,69
	Эксплуатация машин	руб		186,96	288,66	10,48
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		11,94	17,29	1,37
	Материальные ресурсы	руб		310,53	332,76	135,00
	Всего, прямые затраты	руб		601,04	740,68	174,17

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-002

Установка стропил

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 02. Контрольная сборка стропил на бойке. 03. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 04. Установка стропил с креплением

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ древесины в конструкции

10-01-002-1 Установка стропил

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-002-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		24,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,15
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,44
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,038
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5256,50	0,00438
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	3,38
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,00196
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0072
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,16

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-002-1
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	2875,10	0,06
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м ³	2645,10	0,83
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		172,24
	Эксплуатация машин	руб		38,10
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,87
	Материальные ресурсы	руб		3167,54
	Всего, прямые затраты	руб		3377,88

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-003

Устройство слуховых окон

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 слуховое окно

10-01-003-1 Устройство слуховых окон

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,11
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0014
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м ³	660,38	0,06
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1955,10	0,06
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1569,20	0,10
203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий	м ²		0,50
203-9156	Приборы оконные	комплект		П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		49,92
	Эксплуатация машин	руб		21,87
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,37
	Материальные ресурсы	руб		333,14
	Всего, прямые затраты	руб		404,93

2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-007

Рубка стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя (расценки 1-7) 02. Окорка и частичная отеска бревен (расценки 4-6). 03. Изготовление врубок на месте (расценки 1-7). 04. Изготовление и установка нагелей (шипов) (расценки 1-7). 05. Рубка стен 06. Антисептирование нижних венцов 07. Первичная конопатка стен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен за вычетом проемов

Рубка стен из брусев толщиной	10-01-007-5	24 см
10-01-007-1 100 мм	10-01-007-6	26 см
10-01-007-2 150 мм	10-01-007-7	Рубка стен из пластин
10-01-007-3 180 мм		
Рубка стен из бревен диаметром		
10-01-007-4 20 см		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-007-1	10-01-007-2	10-01-007-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		286,00	291,00	296,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,84	4,21	5,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,54	3,91	4,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,30	0,30	0,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-007-1	10-01-007-2	10-01-007-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,007	0,007	0,007
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,60	147,00	220,00	263,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	33,60	34,70	35,40
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0046	0,00502	0,00525
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00102	0,00102	0,00102
102-0033	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта	м ³	2070,10	10,20	15,30	18,40
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1973,70	0,11	0,16	0,19
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2259,40	2298,90	2338,40
	Эксплуатация машин	руб		313,41	468,87	561,91
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		31,60	48,64	58,84
	Материальные ресурсы	руб		23111,65	34482,65	41380,27
	Всего, прямые затраты	руб		25684,46	37250,42	44280,58

Продолжение таблицы 10-01-007

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-007-4	10-01-007-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		452,35	457,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,37	8,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	6,91	8,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,46	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,007	0,007
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,60	195,00	168,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	21,00	24,00
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0153	0,0153
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0033	0,0035
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	24,50	29,10
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00	0,44	0,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3573,57	3616,62
	Эксплуатация машин	руб		822,72	969,34
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		85,96	101,76
	Материальные ресурсы	руб		21871,59	25126,20
	Всего, прямые затраты	руб		26267,88	29712,16

Продолжение таблицы 10-01-007

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-007-6	10-01-007-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		459,98	284,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,67	3,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	8,18	3,25
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,49	0,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,007	0,007
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,60	154,00	129,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	27,00	19,00
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0153	0,0096
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0038	0,0032
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	31,50	1,18
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м ³	660,38		10,10
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00	0,44	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3633,84	2247,47
	Эксплуатация машин	руб		969,34	412,45
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		101,76	40,43
	Материальные ресурсы	руб		26837,15	9188,70
	Всего, прямые затраты	руб		31440,33	11848,62

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-008Дополнительные работы по устройству
деревянных стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка прибоин и обшивка досками (расценка 1). 02. Острожка бревен и брусьев с одной стороны (расценки 2, 3) 03. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками (расценка 4). 04. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками (расценка 5) 05. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту (расценки 6-9) 06. Проолифка с двух сторон кровельной стали (расценка 6, 7)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов

10-01-008-1	Обшивка стен рубленых	Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по
10-01-008-2	Острожка брусьев	войлоку
10-01-008-3	Острожка бревен	асбесту
	Устройство	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по
10-01-008-4	фронтонов	войлоку
10-01-008-5	карнизов	асбесту

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-008-1	10-01-008-2	10-01-008-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		40,00	7,51	23,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01		3,00	9,28
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,40		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,74		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0037		
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,64		
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типа 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м ³	2012,00	1,43		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		301,20	56,55	174,70
	Эксплуатация машин	руб		62,53	21,03	65,05
	Материальные ресурсы	руб		4132,16	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		4495,89	77,58	239,75

Продолжение таблицы 10-01-008

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-008-4	10-01-008-5	10-01-008-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		68,00	143,00	36,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28			2,8
			7,53	3	3	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,05	0,90	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,68	1,43	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,05	0,90	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80			0,001
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00			0,0003
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00			0,18
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	10414,00			0,44
101-1757	Ветошь	кг	1,78			0,60
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0041	0,0036	
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60			6,24
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	2132,20		0,58	
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1927,50	1,36	0,92	
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типа 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м ³	2012,00	1,58	1,06	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		512,04	1076,79	264,99
	Эксплуатация машин	руб		88,84	76,95	17,64
	Материальные ресурсы	руб		5856,84	5192,29	6294,96
	Всего, прямые затраты	руб		6457,72	6346,03	6577,59

Продолжение таблицы 10-01-008

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-008-7	10-01-008-8	10-01-008-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,00	33,40	25,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89			2,5
			7,02		2,6	
			7,15	2,7		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	0,21	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,23	0,21	0,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-008-7	10-01-008-8	10-01-008-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	7373,50	0,32		0,32
101-0195	Гвозди олевые круглые 3,0x40 мм	т	8728,80	0,001	0,001	0,001
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115. мумия, сурик железный	т	16600,00	0,0003		
101-1704	Войлок строительный	г	8650,00		0,18	
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0 50 мм	т	12437,00		0,44	0,44
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	10414,00	0,44		
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,90		
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	6,24		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		200,20	234,47	172,94
	Эксплуатация машин	руб		19,32	17,64	19,32
	Материальные ресурсы	руб		7098,01	7038,01	7840,53
	Всего, прямые затраты	руб		7317,53	7290,12	8032,79

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка сжимов с постановкой болтов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м сжимов и подкосов

10-01-009-1 Установка сжимов для рубленых стен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-009-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		117,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	3,51
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,146
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00307
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород Брусья обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	2875,10	1,05
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта	м ³	2300,10	0,04
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		881,01
	Эксплуатация машин	руб		100,15
	Материальные ресурсы	руб		4710,68
	Всего, прямые затраты	руб		5691,84

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-010 Установка элементов каркаса

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 02. Постановка креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ древесины в конструкции

Установка элементов каркаса из

10-01-010-1 брусев

10-01-010-2 бревен и пластин

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-010-1	10-01-010-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		22,50	20,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,23	0,20
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,33	0,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,36	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0783	Покówki из квадратных заготовок массой 2 825 кг	т	6742,60	0,0031	0,0042
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,00258	0,00186
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0075	0,0185
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	1,45	0,46
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,00301	0,00107
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,003	0,0005
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6 5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03		0,72

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-010-1	10-01-010-2
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	660,38		0,33
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м³	2875,10	0,93	
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	1927,50	0,12	
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1195,90	0,01	0,035
Оплата труда рабочих-строителей		руб		163,80	146,33
Эксплуатация машин		руб		36,61	37,53
Материальные ресурсы		руб		3122,12	1062,37
Всего, прямые затраты		руб		3322,53	1246,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-011

Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему. 02. Антисептирование стоек. 03. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен за вычетом проемов

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в

10-01-011-1 1 слой
10-01-011-2 2 слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-011-1	10-01-011-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		105,00	148,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел -ч		1,45	2,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,58	0,87
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	1,05	1,48
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	1,05	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,87	1,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1 8x60 мм	т	8728,80	0,0148	0,0242
101-0773	Плиты фибролитовые на порландцементе марки 300 толщиной 50 мм	м³	373,65	4,54	9,79
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	6742,60	0,0054	0,0054
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	15,20	15,20
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0194	0,0194
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	10414,00	0,00621	0,01317
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,003	0,003
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м³	2875,10	2,07	2,07
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	1927,50	0,61	0,61
102-0078	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	1065,40	0,04	0,04
Оплата труда рабочих-строителей		руб		737,10	1038,96
Эксплуатация машин		руб		165,24	245,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		7,22	10,82
Материальные ресурсы		руб		9498,28	11614,47
Всего, прямые затраты		руб		10400,62	12899,33

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-012

Обшивка каркасных стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обшивка стен пергаминном (расценки 1, 4, 5) досками (расценка 1), плитами (расценки 2, 3), досками под штукатурку (расценка 4)

02. Обшивка углов и пересечений (расценка 1)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² обшивки стен за вычетом проемов

Обшивка каркасных стен

10-01-012-1	досками обшивки	10-01-012-3	плитами древесностружечными 16 мм
10-01-012-2	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	10-01-012-4	досками под штукатурку
		10-01-012-5	пергаминном

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-012-1	10-01-012-2	10-01-012-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		36,30	18,30	75,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02		2,6	
			7,65	3,1		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-012-1	10-01-012-2	10-01-012-3
			7,78			3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,56	0,52	0,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,36	0,18	0,75
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,56	0,52	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1 8x60 мм	т	8728,80	0,00725	0,0037	0,0042
101-0195	Гвозди толевые круглые 3 0x40 мм	т	8728,80	0,0022		
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м ²	12492,00		0,1025	
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм	100 м ²	2548,10			1,025
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,40	105,00		
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1973,70	0,14		
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м ³	2012,00	1,43		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		277,70	128,47	585,83
	Эксплуатация машин	руб		47,37	43,84	41,87
	Материальные ресурсы	руб		3592,96	1312,73	2648,46
	Всего, прямые затраты	руб		3918,03	1485,04	3276,16

Продолжение таблицы 10-01-012

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-012-4	10-01-012-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		24,20	8,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2	
			7,78		3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,24	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,74	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1 8x60 мм	т	8728,80	0,006	
101-0195	Гвозди толевые круглые 3 0x40 мм	т	8728,80	0,0022	0,0022
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,40	105,00	105,00
102-0069	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	988,40	2,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		151,49	64,42
	Эксплуатация машин	руб		62,38	3,36
	Материальные ресурсы	руб		2405,37	376,20
	Всего, прямые затраты	руб		2619,24	443,98

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-013

Устройство перегородок под штукатурку

СОСТАВ РАБОТ:

01 Устройство диафрагмы с прокладкой толя. 02. Изготовление и установка обвязок (расценка 1), каркасов (расценки 4-7). 03 Устройство перегородок с креплением к стенам. 04. Утепление перегородок (расценка 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

10-01-013-1	шпиговых неодранированных толщиной 48 мм	10-01-013-4	с засыпным утеплителем
10-01-013-2	дошчатых двухслойных с прокладкой толя	10-01-013-5	без утеплителя
10-01-013-3	дошчатых однослойных, забранных в обвязки	Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной	
	Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками	10-01-013-6	75 мм однослойных
		10-01-013-7	50 мм двухслойных с воздушной прослойкой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-013-1	10-01-013-2	10-01-013-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		67,14	137,34	103,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,2		
			6,77			2,4
			6,89		2,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,43	2,35	1,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,06	1,41	1,16
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95		1,26	0,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,37	0,94	0,77
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1 8x60 мм	т	8728,80	0,00723	0,018	0,01
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,37	28,00		
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	1,50	120,00	2,34

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-013-1	10-01-013-2	10-01-013-3
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0032	0,0032	0,0032
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,24	0,23	0,28
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1606,60		0,39	5,40
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1195,90		6,10	
203-9052	Щиты персгорюлок	м²		96,40		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		437,08	946,27	698,05
	Эксплуатация машин	руб		348,82	240,14	197,20
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		25,63	17,54	14,43
	Материальные ресурсы	руб		1006,91	9344,74	9357,08
	Всего, прямые затраты	руб		1792,81	10531,15	10252,33

Продолжение таблицы 10-01-013

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-013-4	10-01-013-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		125,35	84,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,2	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,59	2,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,18	1,50
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,93	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	1,15	0,77
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,48	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	8728,80	0,022	0,022
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	1,89	1,89
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0065	0,0065
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,81	0,81
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1606,60	6,57	6,57
406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400	м³	163,80	7,80	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		816,03	611,81
	Эксплуатация машин	руб		457,41	254,09
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		35,27	18,66
	Материальные ресурсы	руб		13667,13	12389,49
	Всего, прямые затраты	руб		14940,57	13255,39

Продолжение таблицы 10-01-013

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-013-6	10-01-013-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		87,85	126,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,42	1,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,85	1,09
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,81	1,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,57	0,73
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	8728,80	0,023	0,044
101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм	м³	373,65		9,46
101-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм	м³	326,12	6,20	
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,37	28,00	28,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	1,94	3,18
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,00092	0,00092
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,81	0,82
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	1569,20	0,52	0,52
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		594,74	856,00
	Эксплуатация машин	руб		145,09	186,09
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		10,57	13,56
	Материальные ресурсы	руб		5020,52	6743,51
	Всего, прямые затраты	руб		5760,35	7785,60

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-014

Устройство чистых перегородок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей. 02. Установка шптов (расценка 1). 03. Устройство однослойных дощатых перегородок (расценка 2) 04 Обшивка каркаса фанерой (расценки 3, 4). 05. Крепление перегородок к стенам и полу.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Устройство

Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с

10-01-014-1 чистых перегородок шптовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)
10-01-014-2 чистых перегородок дощатых однослойных

10-01-014-3 двух сторон
10-01-014-4 одной стороны

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-014-1	10-01-014-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		66,10	129,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77 7,28	2,8	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,12	1,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,25	0,97
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01		0,28
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95		0,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,87	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8728,80	0,009	0,0042
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00		0,0032
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50		0,19
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1955,10	0,02	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00		4,60
203-0340	Нащельник размером 40x13 мм	м	3,65	90,00	
203-0499	Шпалки (раскладка), размер 19x19 мм	м	3,65	345,00	
203-9052	Шпты перегородок	м ²		96,40	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		481,21	878,14
	Эксплуатация машин	руб		298,90	166,57
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		15,55	12,07
	Материальные ресурсы	руб		1705,41	10052,33
	Всего, прямые затраты	руб		2485,52	11097,04

Продолжение таблицы 10-01-014

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-014-3	10-01-014-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		143,00	108,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40 7,65	2,9	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01		2,50
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	1,00	0,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,23	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8728,80	0,0124	0,0097
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0071	0,00385
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50		0,76
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,70	
102-0261	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 3 мм	м ³	5545,80	0,67	0,34
203-0340	Нащельник размером 40x13 мм	м	3,65	87,00	44,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1058,20	826,20
	Эксплуатация машин	руб		20,27	32,53
	Материальные ресурсы	руб		5574,12	3941,22
	Всего, прямые затраты	руб		6652,59	4799,95

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-015Устройство каркасно-филенчатых перегородок
в санузлах и барьеров в гардеробных**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей 02. Установка щитов. 03. Крепление перегородок к стенам и полу. 04. Установка приборов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок и барьеров

Устройство

10-01-015-1 перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
10-01-015-2 барьеров в гардеробных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-015-1	10-01-015-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,00	69,60
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	3,2	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,82	4,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	0,89	1,39
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,89	1,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,82	4,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	8728,80	0,0008	0,012
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,0684	
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,54	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00		1,49
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1927,50		1,17
203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	3,65		174,00
203-9052	Щиты перегородок	м ²		100,00	100,00
203-9155	Приборы дверные накладные	комплект		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		691,64	506,69
	Эксплуатация машин	руб		327,93	396,57
	Материальные ресурсы	руб		1708,67	6080,82
	Всего, прямые затраты	руб		2728,24	6984,08

3. ПЕРЕКРЫТИЯПоказатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-021

Устройство перекрытий с укладкой балок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка балок с черепными брусками. 02. Установка анкеров (расценки 1-4). 03. Антисептирование концов балок с обертыванием толеч (расценки 1-4). 04. Установка ригелей с креплением хомутами. 05. Укладка наката (расценки 1-3, 5-7, 9-11). 06. Устройство несущей подшивки (расценки 4, 8, 12). 07. Прокладка пергамина. 08. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перекрытий

	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам камешным с накатом из	10-01-021-7	досок
10-01-021-1	щитов	10-01-021-8	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с несущей подшивкой из досок
10-01-021-2	горбыля		Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с накатом из
10-01-021-3	досок	10-01-021-9	щитов
10-01-021-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам камешным с несущей подшивкой из досок	10-01-021-10	горбыля
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с накатом из	10-01-021-11	досок
10-01-021-5	щитов	10-01-021-12	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с несущей подшивкой из досок
10-01-021-6	горбыля		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-021-1	10-01-021-2	10-01-021-3	10-01-021-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		102,46	132,98	129,71	118,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02			2,6	
			7,15		2,7		
			7,28	2,8			
			7,40				2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,44	4,75	3,31	3,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,27	2,84	1,98	2,15
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,47	1,22	0,60	0,54
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,17	1,91	1,33	1,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,00053	0,00053	0,00053	0,00053
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,11	0,11	0,11	0,11
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	6742,60	0,026	0,026	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,40	111,00	111,00	111,00	111,00
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,0115	0,0115	0,0115	0,0115
101-1742	Голь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ГГ-350	м ²	6,51	52,50	52,50	52,50	52,50
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0025	0,0025	0,0025	0,0158
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,17	0,17	0,17	0,17
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	2132,20			1,85	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00				2,62
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м	м ³	523,04		6,10		
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	П	П	П	П
203-9063	Балки с черепными брусками	м ³		П	П	П	П
203-9064	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	м ²		80,00			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		745,91	950,81	910,56	879,19
	Эксплуатация машин	руб		553,76	483,83	336,95	365,42
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		40,68	35,33	24,63	26,75
	Материальные ресурсы	руб		2448,91	5639,45	6393,48	8058,14
	Всего, прямые затраты	руб		3748,58	7074,09	7640,99	9302,75

Продолжение таблицы 10-01-021

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-021-5	10-01-021-6	10-01-021-7	10-01-021-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		160,23	191,84	187,48	177,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28		2,8		
			7,40	2,9		2,9	
			7,53				3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,35	4,66	3,23	3,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,20	2,79	1,93	2,08
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,74	1,76	0,86	0,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,15	1,87	1,30	1,40
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	6742,60	0,026	0,026	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,40	111,00	111,00	111,00	111,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00325	0,00325	0,00325	0,0158
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,17	0,17	0,17	0,17
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	2132,20			1,85	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00				2,62
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м	м ³	523,04		6,10		
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	П	П	П	П
203-9063	Балки с черепными брусками	м ³		П	П	П	П
203-9064	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	м ²		80,00			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1185,70	1396,60	1387,35	1337,86
	Эксплуатация машин	руб		544,38	475,31	329,01	354,38
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		39,81	34,71	24,01	25,88
	Материальные ресурсы	руб		988,40	4178,94	4932,97	6587,30
	Всего, прямые затраты	руб		2718,48	6050,85	6649,33	8279,54

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	10-01-021-9	10-01-021-10	10-01-021-11	10-01-021-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		97,77	128,62	124,26	114,45
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02		2,6		
			7,15	2,7		2,7	
			7,28				2,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч		5,37	4,67	3,24	3,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,22	2,80	1,94	2,08
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,45	1,18	0,57	0,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,15	1,37	1,30	1,40
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0783	Покówki из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	6742,60	0,026	0,026	0,026	0,026
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м ²	3,40	111,00	111,00	111,00	111,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00325	0,00325	0,00325	0,0158
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,17	0,17	0,17	0,17
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	2132,20			1,85	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00				2,62
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м	м ³	523,04		6,10		
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	П	П	П	П
203-0436	Шиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм	м ²	78,75	80,00			
203-9063	Балки с черепными брусками	м ³		П	П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		699,06	902,91	888,46	833,20
	Эксплуатация машин	руб		546,38	475,90	329,86	354,10
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		40,06	34,83	24,13	25,88
	Материальные ресурсы	руб		7288,40	4178,94	4932,97	6587,30
	Всего, прямые затраты	руб		8533,84	5557,75	6151,29	7774,60

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-022

Подшивка потолков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подшивка потолков досками обшивки (расценка 1), под штукатурку (расценка 2), плитами древесноволокнистыми (расценка 3), кровельной сталью (расценки 4-7). 02 Проолифка кровельной стали с двух сторон (расценки 4, 5)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² потолков

Подшивка потолков

10-01-022-1	досками обшивки
10-01-022-2	под штукатурку
10-01-022-3	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм

Подшивка потолков сталью кровельной

10-01-022-4	неоцинкованной по дереву
10-01-022-5	неоцинкованной по асбесту
10-01-022-6	оцинкованной по дереву
10-01-022-7	оцинкованной по асбесту

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-022-1	10-01-022-2	10-01-022-3	10-01-022-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		57,33	42,95	67,10	27,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77		2,4		
			7,15				2,7
			7,65	3,1		3,1	
2	Затраты труда машинистов	чел -ч		0,64	0,89	0,54	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,20	0,27		
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,53	0,39	0,67	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,44	0,62	0,54	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	16600,00				0,0002
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00				0,003
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м ²	12492,00			0,105	
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	10414,00				0,42
101-1757	Ветошь	кг	1,78				0,60
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0063	0,0132	0,006	0,0033
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60		2,62		
203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м ³	2299,40	1,86			

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-022-1	10-01-022-2	10-01-022-3	10-01-022-4
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		438,57	290,77	513,31	199,49
	Эксплуатация машин	руб		60,15	83,08	45,99	9,24
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		2,49	3,36	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		4363,66	4391,12	1394,31	4490,06
	Всего, прямые затраты	руб		4862,38	4764,97	1953,61	4698,79

Продолжение таблицы 10-01-022

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-022-5	10-01-022-6	10-01-022-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		33,20	24,90	30,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89		2,5	2,5
			7,15	2,7		
2	Затраты труда машинистов	чел -ч		0,23	0,11	0,23
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш -ч	83,99	0,23	0,11	0,23
4 101-0021	МАТЕРИАЛЫ Асбестовый картон общего назначения (КЛОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	7373,50	0,32		0,32
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мунья, сурик железный	т	16600,00	0,0002		
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,003		
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.50 мм	т	12437,00		0,42	0,42
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	10414,00	0,42		
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,60		
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0042	0,0033	0,0042
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		237,38	171,56	208,08
	Эксплуатация машин	руб		19,32	9,24	19,32
	Материальные ресурсы	руб		6861,98	5269,00	7640,92
	Всего, прямые затраты	руб		7118,68	5449,80	7868,32

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-023

Укладка ходовых досок

СОСТАВ РАБОТ:

01 Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ходов

10-01-023-1 Укладка ходовых досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-023-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		3,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел -ч		0,12
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04
4 101-1805	МАТЕРИАЛЫ Гвозди строительные	т	13775,00	0,00066
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1195,90	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		27,66
	Эксплуатация машин	руб		12,44
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,00
	Материальные ресурсы	руб		367,86
	Всего, прямые затраты	руб		407,96

4. ОКНА

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-027

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка блоков (расценки 1-12), осмолка и обивка толем коробок (расценки 1-4) 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусков (бревен) (расценки 5-8) 03. Конопатка коробок. 04. Установка подоконных досок, наличников (расценки 5-12) 05. Установка накладных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах	
10-01-027-1	каменных площадью проема до 2 м2	10-01-027-7	деревянных рубленых площадью проема до 2 м2
10-01-027-2	каменных площадью проема более 2 м2	10-01-027-8	деревянных рубленых площадью проема более 2 м2
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах	
10-01-027-3	каменных площадью проема до 2 м2	10-01-027-9	деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
10-01-027-4	каменных площадью проема более 2 м2	10-01-027-10	деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах	
10-01-027-5	деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	10-01-027-11	деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
10-01-027-6	деревянных рубленых площадью проема более 2 м2	10-01-027-12	деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-027-1	10-01-027-2	10-01-027-3	10-01-027-4
1	Затраги труда рабочих-строителей	чел.-ч		188,60	134,52	270,25	182,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90			3,3	3,3
			8,02	3,4			
			8,14		3,5		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,01	7,40	10,18	8,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	5,31	3,78	6,38	4,53
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,48	1,45	1,52	1,50
121011	Котлы бигунные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	2,38	1,67	5,36	3,69
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	10,17	6,60	10,17	6,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,22	2,17	2,28	2,23
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,0028	0,0019	0,0042	0,0028
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0298	0,0206	0,0436	0,0302
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0114	0,0074	0,0114	0,0074
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,031	0,0217	0,0519	0,036
101-1705	Пакия пропитанная	кг	9,60	173,00	120,00	260,00	180,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	118,00	82,00	176,00	122,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00296	0,00193	0,00296	0,00193
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П	П	П
203-9095	Блоки оконные	м²		100,00	100,00	100,00	100,00
402-0087	Раствор готовый отгелеочный тяжелый, известковый 1:2,0	м³	379,46	0,138	0,096	0,138	0,096
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1512,57	1094,99	2134,98	1440,96
	Эксплуатация машин в том числе	руб		825,15	680,36	993,72	800,68
	Оплата труда машинистов	руб		84,47	65,06	98,28	75,01
	Материальные ресурсы	руб		2784,40	1923,46	4055,50	2799,40
	Всего, прямые затраты	руб		5122,12	3698,81	7184,20	5041,04

Продолжение таблицы 10-01-027

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-027-5	10-01-027-6	10-01-027-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		464,00	327,00	466,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9		3,9
			8,76		4	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,25	4,06	4,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	8,55	5,55	8,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,25	4,06	4,28
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0114	0,0074	0,0114
101-1705	Пакия пропитанная	кг	9,60	173,00	120,00	260,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0161	0,0111	0,0161
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,63	0,39	0,63
113-0107	Нагрый фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0022	0,0013	0,0022
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63	587,00	380,00	587,00
203-9055	Доски подоконные деревянные	м		83,00	65,00	83,00
203-9095	Блоки оконные	м²		100,00	100,00	100,00
411-0001	Вола	м³	9,04	2,00	1,20	2,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-027-5	10-01-027-6	10-01-027-7
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4004,32	2864,52	4021,58
	Эксплуатация машин	руб		368,93	348,77	371,45
	Материальные ресурсы	руб		7153,04	4681,89	7988,24
	Всего, прямые затраты	руб		11526,29	7895,18	12381,27

Продолжение таблицы 10-01-027

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-027-8	10-01-027-9	10-01-027-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		327,00	208,00	145,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90		3,3	
			8,02			3,4
			8,76	4		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,05	4,18	4,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	5,55	8,55	5,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,05	4,18	4,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0074	0,0114	0,0074
101-1705	Пахта пропитанная	кг	9,60	180,00	173,00	120,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0111	0,0151	0,0102
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,39	0,32	0,22
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0013	0,0005	0,0007
203-0359	Наличники из древесины тип II-1, II-2 размером 13x54 мм	м	6,63	380,00	587,00	380,00
203-9055	Доски подоконные деревянные	м		65,00	83,00	65,00
203-9095	Блоки оконные	м ²		100,00	100,00	100,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	1,20	0,40	0,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2864,52	1643,20	1162,90
	Эксплуатация машин	руб		347,93	363,05	344,57
	Материальные ресурсы	руб		5257,89	6531,08	4340,53
	Всего, прямые затраты	руб		8470,34	8537,33	5848,00

Продолжение таблицы 10-01-027

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-027-11	10-01-027-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		260,00	173,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	
			8,02		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,18	4,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	8,55	5,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,18	4,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0114	0,0074
101-1705	Пахта пропитанная	кг	9,60	260,00	180,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0154	0,0104
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,32	0,22
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0005	0,0007
203-0359	Наличники из древесины тип II-1, II-2 размером 13x54 мм	м	6,63	587,00	380,00
203-9055	Доски подоконные деревянные	м		83,00	65,00
203-9095	Блоки оконные	м ²		100,00	100,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,40	0,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2054,00	1387,46
	Эксплуатация машин	руб		363,05	344,57
	Материальные ресурсы	руб		7370,42	4919,28
	Всего, прямые затраты	руб		9787,47	6651,31

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-028

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка оконных блоков с монтажными досками. 02. Осмолка коробок с обивкой толем. 03. Конопатка коробок. 04. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема

10-01-028-2 до 10 м²10-01-028-1 до 5 м²10-01-028-3 более 10 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-028-1	10-01-028-2	10-01-028-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		145,20	104,17	90,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,30	6,96	6,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,48	1,44	1,43
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	3,61	3,36	3,32
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,79	1,12	1,12
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	3,00	2,29	5,69
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	7,39	4,70	4,26
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01			2,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,21	2,16	2,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0195	Гвозди толстые круглые 3 0x40 мм	т	8728,80	0,00218	0,00147	0,00071
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0245	0,0162	0,0084
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,00496	0,00317	0,00285
101-1591	Смола каменистоугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0502	0,0304	0,014
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,37	21,50	9,00	7,20
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00			0,0075
101-1705	Память пропитанная	кг	9,60	136,00	91,00	55,90
101-1742	Голь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ГГ-350	м ²	6,51	139,00	77,00	66,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00744	0,00259	0,00159
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,69			15,64
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50			0,18
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1569,20	0,49	0,25	0,28
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63	428,00	283,00	220,00
203-9095	Блоки оконные	м ²		100,00	100,00	100,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м ³	379,46	0,17	0,11	0,07
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1038,18	744,82	648,08
	Эксплуатация машин	руб		769,80	694,19	769,09
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		63,32	59,71	59,09
	Материальные ресурсы	руб		6507,45	3980,85	3746,18
	Всего, прямые затраты	руб		8315,43	5419,86	5163,35

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-029

Установка приборов

СОСТАВ РАБОТ:

01.Установка скобяных приборов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 комплектов

10-01-029-1 Установка приборов фрамужных

10-01-029-2 Установка приборов оконных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-029-1	10-01-029-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		75,30	44,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78		3,2
			10,38	5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	4,80	3,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-9411	Скобяные изделия	комплект		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		781,61	346,21
	Эксплуатация машин	руб		10,92	15,40
	Всего, прямые затраты	руб		792,53	361,61

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-030Заполнение ленточных оконных проемов в стенах про-
мышленных зданий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приварка деталей крепления. 02. Установка ипостов (расценки 3-5). 03. Установка блоков с креплением. 04. Обивка коробок то-
лем и конопатка. 05. Прибивка наличников.ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемовЗаполнение ленточных оконных проемов в стенах промыш-
ленных зданий блоками оконными с одинарными и спарен-
ными переплетами высота проема

10-01-030-3 2,415 м

10-01-030-4 3,615 м

10-01-030-5 4,215 м

10-01-030-1 1,215 м
10-01-030-2 1,815 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-030-1	10-01-030-2	10-01-030-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		120,99	93,72	108,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,60	6,91	7,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,45	1,44	1,46
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	3,99	3,32	3,99
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	1,64	1,21	1,19
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	18,96	12,54	16,88
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,16	2,15	2,18
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0195	Гвозди толстые круглые 3 0x40 мм	т	8728,80	0,00138	0,00094	0,00077
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0167	0,012	0,012
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,0244	0,0161	0,0244
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0127	0,0084	0,0113
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,0023	0,0017	0,0016
101-1705	Памя пропитанная	кг	9,60	110,00	79,00	79,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	61,00	42,10	34,20
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	0,34	0,28	0,26
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,00055	0,00075	0,00074
203-0357	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x34 мм	м	5,09	203,00	142,00	124,00
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63	90,00	54,00	45,70
203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм	м	7,37	74,00	64,00	131,00
203-9056	Коробки оконные	м				17,50
203-9095	Блоки оконные	м ²		100,00	100,00	100,00
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	0,12	0,09	0,12
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,50	0,70	0,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		865,08	670,10	772,99
	Эксплуатация машин	руб		703,86	636,12	700,43
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		67,68	59,21	67,80
	Материальные ресурсы	руб		4628,06	3347,57	3718,45
	Всего, прямые затраты	руб		6197,00	4653,79	5191,87

Продолжение таблицы 10-01-030

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-030-4	10-01-030-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		83,05	89,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,96	7,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,46	1,46
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	3,32	3,76
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	0,78	0,78
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	12,99	13,74
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,18	2,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толстые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,00058	0,00068
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0085	0,0094
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,0165	0,0155
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0087	0,0092
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,0011	0,0011
101-1705	Памя пропитанная	кг	9,60	55,40	62,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	25,90	30,40
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	0,20	0,18
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,00055	0,00061

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-030-4	10-01-030-5
203-0357	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х34 мм	м	5,09	93,00	84,00
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	6,63	30,20	25,80
203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	7,37	100,00	143,00
203-9056	Коробки оконные	м		17,40	17,30
203-9095	Блоки оконные	м ²		100,00	100,00
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	0,08	0,07
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,50	0,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		593,81	638,07
	Эксплуатация машин	руб		638,35	674,60
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		50,46	64,93
	Материальные ресурсы	руб		2732,53	3033,92
	Всего, прямые затраты	руб		3964,69	4346,59

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-031

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка коробок и монтажных досок, осмолка, обивка толем и конопатка. 02. Пригонка и укрепление переплетов. 03. Навеска открывающихся створок и прорезка приборов (расценки 3,4). 04. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными

10-01-031-4 открывающимися площадью проема до 10 м²

- 10-01-031-1 глухими площадью проема до 5 м²
 10-01-031-2 глухими площадью проема до 10 м²
 10-01-031-3 открывающимися площадью проема до 5 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-031-1	10-01-031-2	10-01-031-3	10-01-031-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		182,03	134,07	245,25	170,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1		
			8,39			3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,09	3,92	4,09	3,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,46	2,35	2,46	2,35
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,60	1,00	1,60	1,00
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20		2,50		2,50
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	16,69	10,86	16,69	10,86
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,63	1,57	1,63	1,57
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	8728,80	0,00218	0,00147	0,00218	0,00147
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0202	0,0135	0,0202	0,0135
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	14187,00	0,0112	0,0073	0,0112	0,0073
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0456	0,0304	0,0456	0,0304
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,37	22,00	9,20	22,00	9,20
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,60	136,00	91,00	136,00	91,00
101-1714	Болты строительные с гаечками и шайбами	т	10668,00		0,011		0,011
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	116,00	76,00	116,00	76,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00063	0,00063	0,00063	0,00063
101-9411	Скобяные изделия	комплект				II	II
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта	м ³	2300,10	0,04	0,07	0,04	0,07
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1007,40	0,49	0,25	0,49	0,25
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	6,63	428,00	283,00	428,00	283,00
203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий	м ²		91,00	93,00	91,00	93,00
203-9056	Коробки оконные	м		311,00	242,00	311,00	242,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:0	м ³	379,46	0,17	0,11	0,17	0,11
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1392,53	1025,64	2057,65	1426,64
	Эксплуатация машин	руб		482,29	488,51	482,29	488,51
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		30,60	29,23	30,60	29,23
	Материальные ресурсы	руб		6165,64	4144,68	6165,64	4144,68
	Всего, прямые затраты	руб		8040,46	5658,83	8705,58	6059,83

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-032Заполнение оконных проемов отдельными элементами
в деревянных рубленых стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусков (бревен). 02. Конопатка коробок. 03. Пригонка и навеска переплетов. 04. Укладка уплотняющей прокладки. 05. Установка наличников и деревянных подоконных досок. 06. Установка приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами	10-01-032-2	одинарными площадью проема более 2 м ²
10-01-032-1	10-01-032-3	раздельными площадью проема до 2 м ²
	10-01-032-4	раздельными площадью проема более 2 м ²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-032-1	10-01-032-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		599,00	400,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,10	3,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	14,90	9,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,10	3,93
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0112	0,0073
101-1705	Памя пропитанная	кг	9,60	173,00	120,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0006	0,0009
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	2550,00	4,246	3,378
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,63	0,39
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0022	0,0013
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63	587,00	380,00
203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий	м ²		74,00	81,00
203-9055	Доски подоконные деревянные	м		83,00	65,00
203-9056	Коробки оконные	м		380,00	317,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	2,00	1,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5169,37	3452,00
	Эксплуатация машин	руб		365,22	343,66
	Материальные ресурсы	руб		17763,98	13153,88
	Всего, прямые затраты	руб		23298,57	16949,54

Продолжение таблицы 10-01-032

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-032-3	10-01-032-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		719,00	469,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,10	3,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	14,90	9,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,10	3,96
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0112	0,0073
101-1705	Памя пропитанная	кг	9,60	260,00	180,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0006	0,0009
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	2550,00	4,246	3,378
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,63	0,39
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0022	0,0013
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63	587,00	380,00
203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий	м ²		160,00	184,00
203-9055	Доски подоконные деревянные	м		83,00	65,00
203-9056	Коробки оконные	м		380,00	317,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	2,00	1,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		6413,48	4183,48
	Эксплуатация машин	руб		365,22	346,18
	Материальные ресурсы	руб		18599,18	13729,88
	Всего, прямые затраты	руб		25377,88	18259,54

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-033

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема	10-01-033-2	до 2 м
10-01-033-1	10-01-033-3	более 2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-033-1	10-01-033-2	10-01-033-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		125,43	66,22	45,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,97	0,47	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,42	0,20	0,11
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,60	1,00	1,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,55	0,27	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,56	0,30	0,20
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,012	0,006	0,004
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,089	0,052	0,035
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	9,41	5,58	5,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0093	0,0056	0,0037
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0012	0,0007	0,0005
203-9055	Доски полоковые деревянные	м		140,00	74,00	50,70
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м ³	430,48	0,63	0,34	0,23
411-0001	Вода	м ³	9,04	1,10	0,60	0,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		959,54	506,58	347,54
	Эксплуатация машин	руб		120,13	64,27	47,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		5,22	2,49	1,37
	Материальные ресурсы	руб		1731,99	978,06	664,45
	Всего, прямые затраты	руб		2811,66	1548,91	1059,53

5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-039

Установка блоков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Осмолка и обивка коробок толем (расценки 1, 2, 5). 02. Установка блоков. 03. Установка наличников (расценки 3, 4). 04. Установка приборов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема

10-01-039-3 до 3 м²10-01-039-1 до 3 м²10-01-039-4 более 3 м²10-01-039-2 более 3 м²

10-01-039-5

Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м²

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-039-1	10-01-039-2	10-01-039-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		104,28	92,92	115,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02			3,4
			8,27	3,6		
			8,51		3,8	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,34	10,52	3,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	9,69	7,08	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,66	1,37	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,79	1,31	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,99	2,07	3,90
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0195	Гвозди толевые круглые 3 0x40 мм	т	8728,80	0,0021	0,00152	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,016	0,011	
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0236	0,0171	
101-1705	Памя пропитанная	кг	9,60	108,00	74,00	108,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	89,00	65,00	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00413	0,00168	0,01012
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,69	37,50	22,41	
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П	П
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	0,08	0,07	0,08
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63			540,00
203-9057	Блоки дверные	м ²		100,00	100,00	100,00
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м ³	379,46	0,105	0,076	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		862,40	790,75	922,30
	Эксплуатация машин	руб		1120,14	888,06	327,56
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		141,19	105,12	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2313,06	1588,30	4884,93
	Всего, прямые затраты	руб		4295,60	3267,11	6134,79

Продолжение таблицы 10-01-039

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-039-4	10-01-039-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		98,70	142,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40		2,9
			8,27	3,6	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,84	12,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96		9,69
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47		1,23
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80		2,86
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40		2,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,84	1,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди олеевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80		0,00333
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11		0,0258
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00		0,0016
101-1591	Смола камешноугольная для дорожного строительства	т	1658,20		0,0375
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	74,00	173,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51		142,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00626	
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	0,07	
103-9221	Лазы и люки	м ²			100,00
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63	387,00	
203-9057	Блоки дверные	м ²		100,00	
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м ³	379,46		0,167
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		816,25	1055,83
	Эксплуатация машин	руб		322,52	1090,97
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,00	135,84
	Материальные ресурсы	руб		3474,90	2783,93
	Всего, прямые затраты	руб		4613,67	4930,73

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-040

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен). 02. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов 03. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до

10-01-040-1 2 м²

10-01-040-2 3 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-040-1	10-01-040-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		442,00	334,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,47	4,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,47	4,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0003	0,0002
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,69	25,00	9,60
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,51	0,33
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	0,08	0,08
203-0339	Нашельник размером 34x13 мм	м	3,45		46,22
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	6,63	660,00	473,00
203-9058	Коробки дверные	м		315,00	232,00
203-9059	Полотна для блоков дверных	м ²		85,00	87,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3942,64	2979,28
	Эксплуатация машин	руб		375,44	358,64
	Материальные ресурсы	руб		5735,17	4150,19
	Всего, прямые затраты	руб		10053,25	7488,11

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-041Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и
общественных зданий блоками**СОСТАВ РАБОТ:**01. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем. 02. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором. 03. Установка накладных при-
боров.**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м² проемовЗаполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и
общественных зданий блоками дверными с полотнами

10-01-041-4

раздельными (раздельно-спаренными) площа-
дью проема более 3 м2

10-01-041-1 спаренными площадью проема до 3 м2

10-01-041-2 спаренными площадью проема более 3 м2

10-01-041-3 раздельными (раздельно-спаренными) площа-
дью проема до 3 м2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-041-1	10-01-041-2	10-01-041-3	10-01-041-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		160,08	141,52	263,25	238,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3			
			8,02			3,4	
			8,51		3,8		
			8,76				4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч		13,72	10,46	16,02	11,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	10,26	7,03	12,61	8,32
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,38	1,37	1,36	1,36
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш -ч	26,80	1,19	0,83	2,02	1,31
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш -ч	1,40	11,54	15,83	11,54	15,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш -ч	83,99	2,08	2,06	2,05	2,04
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,003	0,0017	0,004	0,003
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0249	0,016	0,0374	0,024
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0073	0,01	0,0073	0,01
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0301	0,0193	0,0507	0,0321
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	167,00	107,00	251,00	161,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	114,00	73,00	170,00	109,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0006	0,0001	0,0063	0,0001
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П	П	П
203-9122	Блоки дверные балконные	м ²		100,00	100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1264,63	1204,34	2111,27	2093,29
	Эксплуатация машин	руб		1138,17	892,81	1329,44	998,28
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		144,80	104,49	173,79	120,42
	Материальные ресурсы	руб		2553,91	1705,79	3856,65	2497,76
	Всего, прямые затраты	руб		4956,71	3802,94	7297,36	5589,33

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-042Заполнение балконных проемов в деревянных
рубленых стенах блоками**СОСТАВ РАБОТ:**01. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бре-
вен) 02 Конопатка коробок. 03. Установка наличников 04. Установка накладных приборов.**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м² проемовЗаполнение балконных проемов в деревянных рубленых
стенах блоками дверными с полотнами

10-01-042-4

раздельными (раздельно-спаренными) площа-
дью проема более 3 м2

10-01-042-1 спаренными площадью проема до 3 м2

10-01-042-2 спаренными площадью проема более 3 м2

10-01-042-3 раздельными (раздельно-спаренными) площа-
дью проема до 3 м2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-042-1	10-01-042-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		414,00	296,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	
			8,92		4,1
				3,97	3,83
2	Затраты труда машинистов	чел -ч			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	12,90	8,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,97	3,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0097	0,0063
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	167,00	107,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-042-1	10-01-042-2
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0021	0,0014
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,40	0,23
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0015	0,0008
203-0359	Наличники из древесины тип II-1, II-2 размером 13x54 мм	м	6,63	680,00	416,00
203-9122	Блоки дверные балконные	м ²		100,00	100,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	1,40	0,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3626,64	2640,32
	Эксплуатация машин	руб		351,50	333,44
	Материальные ресурсы	руб		7052,61	4337,93
	Всего, прямые затраты	руб		11030,75	7311,69

Продолжение таблицы 10-01-042

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-042-3	10-01-042-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		459,00	354,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	
			8,92		4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,02	3,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	12,90	8,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,02	3,95
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0097	0,0063
101-1705	Память пропитанная	кг	9,60	251,00	161,00
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0021	0,0014
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,40	0,23
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0015	0,0008
203-0359	Наличники из древесины тип II-1, II-2 размером 13x54 мм	м	6,63	680,00	416,00
203-9122	Блоки дверные балконные	м ²		100,00	100,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	1,40	0,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4020,84	3157,68
	Эксплуатация машин	руб		355,70	343,52
	Материальные ресурсы	руб		7859,01	4856,33
	Всего, прямые затраты	руб		12235,55	8357,53

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-043

Установка коробок в деревянных стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка коробок (расценки 1-8). 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня, выборка паза в торцах брусков (брусен) (расценки 1-4). 03. Установка распорных досок в дверных коробках (расценки 3, 4, 7, 8). 04. Установка наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах

Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах

10-01-043-1	оконных площадью до 2 м ²
10-01-043-2	оконных площадью более 2 м ²
10-01-043-3	дверных площадью до 3 м ²
10-01-043-4	дверных площадью более 3 м ²

10-01-043-5	оконных площадью до 2 м ²
10-01-043-6	оконных площадью более 2 м ²
10-01-043-7	дверных площадью до 3 м ²
10-01-043-8	дверных площадью более 3 м ²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-043-1	10-01-043-2	10-01-043-3	10-01-043-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		374,00	258,00	356,00	260,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63			3,9	3,9
			8,76	4	4		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,05	0,72	1,11	0,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,05	0,72	1,11	0,80
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00376	0,00259	0,0043	0,00293
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,32	0,23	0,51	0,33
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50			0,08	0,08
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0014	0,0007	0,0017	0,0014
203-0359	Наличники из древесины тип II-1, II-2 размером 13x54 мм	м	6,63	587,00	380,00	660,00	473,00
203-9058	Коробки дверные	м		346,00	240,00	315,00	231,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	1,30	0,60	1,60	1,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3276,24	2260,08	3072,28	2243,80

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-043-1	10-01-043-2	10-01-043-3	10-01-043-4
	Эксплуатация машин	руб		88,19	60,47	93,23	67,19
	Материальные ресурсы	руб		4566,04	2997,53	5555,59	3953,72
	Всего, прямые затраты	руб		7930,47	5318,08	8721,10	6264,71

Продолжение таблицы 10-01-043

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-043-5	10-01-043-6	10-01-043-7	10-01-043-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чсл.-ч		78,20	48,40	75,50	53,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чсл.-ч		0,93	0,64	0,93	0,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,93	0,64	0,93	0,69
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00206	0,0015	0,00206	0,0015
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,69	1,30	0,60	1,20	0,50
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50			0,08	0,08
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70			0,0003	0,0003
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	6,63	587,00	380,00	660,00	473,00
203-9058	Коробки дверные	м		346,00	240,00	315,00	231,00
411-0001	Вода	м³	9,04			0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		569,30	352,35	549,64	392,39
	Эксплуатация машин	руб		78,11	53,75	78,11	57,95
	Материальные ресурсы	руб		3934,09	2546,47	4556,80	3301,79
	Всего, прямые затраты	руб		4581,50	2952,57	5184,55	3752,13

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-044

Обивка дверей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (расценки 5, 6, 11, 12) с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (расценки 1, 2, 7, 8), асбестового картона (расценки 3, 4, 9, 10) 02 Проолифка кровельной стали (расценки 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по

10-01-044-1	войлоку с двух сторон
10-01-044-2	войлоку с одной стороны
10-01-044-3	асбесту с двух сторон
10-01-044-4	асбесту с одной стороны
10-01-044-5	дереву с двух сторон
10-01-044-6	дереву с одной стороны

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по

10-01-044-7	войлоку с двух сторон
10-01-044-8	войлоку с одной стороны
10-01-044-9	асбесту с двух сторон
10-01-044-10	асбесту с одной стороны
10-01-044-11	дереву с двух сторон
10-01-044-12	дереву с одной стороны

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-044-1	10-01-044-2	10-01-044-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чсл.-ч		174,40	104,64	147,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89			2,5
			7,02	2,6	2,6	
2	Затраты труда машинистов	чсл.-ч		0,62	0,32	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,25	0,12	0,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,37	0,20	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	7373,50			0,78
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	8728,80	0,0092	0,006	0,0092
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,452	0,303	
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	10414,00	1,07	0,72	1,07
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,49	0,30	0,49
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	8,75	5,89	8,75
101-1974	Пигмент тертый	кг	67,41	0,992	0,67	0,992
407-0001	Глина	м³	194,25	0,21	0,14	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1224,29	734,57	1013,86
	Эксплуатация машин	руб		59,45	30,42	52,68
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		3,11	1,49	2,74
	Материальные ресурсы	руб		15439,36	10377,40	17240,10
	Всего, прямые затраты	руб		16723,10	11142,39	18306,64

Продолжение таблицы 10-01-044

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-044-4	10-01-044-5	10-01-044-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		88,29	136,25	81,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5		
			7,02		2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,26	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,12	0,10	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,16	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	7373,50	0,52		
101-0195	Гвозди толевые круглые 3 0x40 мм	т	8728,80	0,006	0,00176	0,001
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0 50 мм	т	10414,00	0,72	1,07	0,72
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,30	0,49	0,30
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	5,89	8,75	5,89
101-1974	Пигмент тертый	кг	67,41	0,67	0,992	0,67
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		608,32	956,47	573,89
	Эксплуатация машин	руб		30,42	24,79	17,18
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,49	1,24	0,87
	Материальные ресурсы	руб		11563,47	11423,83	7685,61
	Всего, прямые затраты	руб		12202,21	12405,09	8276,68

Продолжение таблицы 10-01-044

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-044-7	10-01-044-8	10-01-044-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		170,04	102,02	142,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89			2,5
			7,02	2,6	2,6	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,54	0,37	0,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,22	0,15	0,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,32	0,22	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	7373,50			0,78
101-0195	Гвозди толевые круглые 3 0x40 мм	т	8728,80	0,0092	0,006	0,0092
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,452	0,303	
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0 50 мм	т	12437,00	1,07	0,72	1,07
407-0001	Глина	м ³	194,25	0,21	0,14	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1193,68	716,18	983,82
	Эксплуатация машин	руб		51,84	35,50	56,04
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		2,74	1,87	2,74
	Материальные ресурсы	руб		17338,48	11655,16	19139,22
	Всего, прямые затраты	руб		18584,00	12406,84	20179,08

Продолжение таблицы 10-01-044

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-044-10	10-01-044-11	10-01-044-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		85,67	132,98	79,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,26	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,12	0,10	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,16	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм	т	7373,50	0,52		
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,006	0,00176	0,0012
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.50 мм	т	12437,00	0,72	1,07	0,72
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		590,27	916,23	549,75
	Эксплуатация машин	руб		30,42	24,79	17,18
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,49	1,24	0,87
	Материальные ресурсы	руб		12841,23	13322,95	8965,11
	Всего, прямые затраты	руб		13461,92	14263,97	9532,04

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-045Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в
наружных стенах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление гипсового раствора, смачиванием пакли (расценки 1-2). 02. Конопатка коробок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема

10-01-045-1 до 3 м²
10-01-045-2 более 3 м²

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых площадью проема

10-01-045-3 до 3 м²
10-01-045-4 более 3 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-045-1	10-01-045-2	10-01-045-3	10-01-045-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		35,80	25,20	26,10	18,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		1,53	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0219	Гипсовые вжущие Г-3	т	829,11	0,00367	0,00234		
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	24,40	15,60	24,40	15,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		269,57	189,76	196,53	139,31
	Эксплуатация машин	руб		0,84	0,84	0,84	0,84
	Материальные ресурсы	руб		237,28	151,70	234,24	149,76
	Всего, прямые затраты	руб		507,69	342,30	431,61	289,91

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-046

Установка ворот

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обрамление проемов стальными деталями (расценка 1) 02. Установка деревянных коробок (расценка 2). 03. Установка полотен.

04. Установка поковок и приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² полотен и проемов

Установка

10-01-046-1 ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками
10-01-046-2 ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-046-1	10-01-046-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		228,66	90,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,39	3,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,93	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	7,20	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	50,98	
121011	Котлы бигумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80		0,47
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	4,26	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,80	3,73
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00	0,0224	
101-1130	Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	5066,80	0,16	
101-1235	Стекло листовое площадью до 1,0 м ² , I группы, толщиной 2 мм марки М1	м ²	31,32		12,90
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,00287	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,01163	
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20		0,0124
101-1597	Брезент	м ²	43,11	3,40	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,00222	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51		28,00
101-1755	Сталь полосовая плоская марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	6448,60	0,24	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0009	0,0003
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	6,70	
101-1851	Резина прессованная	кг	30,95	11,00	
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,69		80,64
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
101-9919	Шайбы	т	30800,00	0,0037	
203-9060	Коробки ворот деревянные	м			83,00
203-9123	Ворота распашные	м ²		100,00	90,00
203-9124	Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных	т		3,91	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1918,46	679,21

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-046-1	10-01-046-2
	Эксплуатация машин	руб		1414,40	325,88
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		113,58	0,00
	Материальные ресурсы	руб		3678,85	1473,04
	Всего, прямые затраты	руб		7011,71	2478,13

6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-052

Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление элементов. сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (расценки 1, 2). 02. Подшивка лестничных маршей и площадок досками (расценка 1). 03. Заготовка и установка элементов крылец (расценка 3) и козырьков (расценка 4)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² горизонтальной проекции

Устройство лестниц внутриквартирных

Устройство

10-01-052-1 с подшивкой досками обшивки

10-01-052-3 устройство крылец

10-01-052-2 без подшивки

10-01-052-4 козырьков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-052-1	10-01-052-2	10-01-052-3	10-01-052-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,90	4,08	8,49	4,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14			3,5	3,5
			8,76	4	4		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	0,06	0,38	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80			0,09	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,06	0,38	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20			0,00127	
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30			0,00083	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00034	0,00025	0,00079	0,00012
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03			0,20	
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,03	0,03		
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30				0,02
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м ³	2990,10	0,02	0,02		
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1955,10			0,05	0,03
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м ³	1973,70	0,01	0,01		
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1927,50	0,22	0,22		
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1569,20			0,09	
203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1, 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м ²	2299,40	0,02			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		42,92	35,74	69,11	39,89
	Эксплуатация машин	руб		5,88	5,04	34,33	1,68
	Материальные ресурсы	руб		623,25	576,02	405,18	97,93
	Всего, прямые затраты	руб		672,05	616,80	508,62	139,50

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-053

Установка каркаса из брусев для навесов и крылец

СОСТАВ РАБОТ:

01 Установка каркаса из брусев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м²

10-01-053-1 Установка каркаса из брусев

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-053-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		42,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-053-1
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,14
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,04
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	2875,10	0,56
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород Брусья обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м ³	2990,10	0,49
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		379,19
	Эксплуатация машин	руб		35,83
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,74
	Материальные ресурсы	руб		3344,19
	Всего, прямые затраты	руб		3759,21

7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-057

Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок (расценка 1) 02 Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок (расценка 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² деталей

Установка по месту шкафных и антресольных

10-01-057-1 стенок

10-01-057-2 полок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-057-1	10-01-057-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		70,06	140,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,89	3,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	1,64	1,64
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	2,48	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40		0,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,25	2,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00		0,0002
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,37	64,00	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0026	0,0026
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,15	
203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	3,65		26,20
203-9125	Стенки шкафов	м ²		100,00	
203-9152	Полки шкафов	м ²			100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		482,71	965,43
	Эксплуатация машин	руб		357,89	310,65
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		20,40	20,40
	Материальные ресурсы	руб		1301,70	134,29
	Всего, прямые затраты	руб		2142,30	1410,37

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-058

Установка шкафных и антресольных дверных блоков

СОСТАВ РАБОТ:

01 Установка и крепление блоков дверных шкафных (норма 1), антресольных (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 шт. блоков

Установка дверных блоков

10-01-058-1 шкафных

10-01-058-2 антресольных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-058-1	10-01-058-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,10	3,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,48	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,21	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,27	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0006	0,00045
101-9411	Скобяные изделия	комплект		П	П
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50	0,09	0,06
203-9126	Блоки дверные шкафные	м ²		П	
203-9127	Блоки дверные агресольные	м ²			П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		50,77	23,38
	Эксплуатация машин	руб		38,21	12,00
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,61	0,75
	Материальные ресурсы	руб		161,40	108,29
	Всего, прямые затраты	руб		250,38	143,67

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-059

Установка штучных изделий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт изделий

10-01-059-1 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-059-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		75,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,47
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,035
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,012
203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	3,65	400,00
203-9130	Изделия (УДАЛЕН ДОР43)	шт		100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		499,00
	Эксплуатация машин	руб		242,06
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		21,52
	Материальные ресурсы	руб		1860,66
	Всего, прямые затраты	руб		2601,72

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-060

Установка и крепление наличников

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка и крепление наличников.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м коробок блоков

10-01-060-1 Установка и крепление наличников

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-060-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00071
203-9054	Наличники	м		112,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		53,88
	Эксплуатация машин	руб		3,36
	Материальные ресурсы	руб		9,78
	Всего, прямые затраты	руб		67,02

8. ЭСТАКАДЫ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-064

Устройство эстакад

СОСТАВ РАБОТ:

01. Забивка свай-стоек (расценки 1, 2). 02. Укладка лежней с гидроизоляцией мастикой, установка стоек (расценки 3-5). 03. Изготовление и установка раскосов, схваток, прогонов, балок с креплением болтами, скобами, укладка направляющих и отбойных брусьев, устройство настила (расценки 1-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ древесины в конструкции

Устройство эстакад на сваях, высотой

10-01-064-1 до 3 м

10-01-064-3 1 м

10-01-064-4 2 м

10-01-064-2 более 3 м

10-01-064-5 3 м и более

Устройство эстакад на лежнях, высотой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-064-1	10-01-064-2	10-01-064-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1545,44	1319,76	2456,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39		3,7	
			8,51			3,8
			8,63	3,9		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		117,84	128,45	14,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	6,01	6,10	5,89
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	8,45	8,76	7,60
140301	Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т	маш.-ч	190,00	103,00	113,30	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	62,20	66,40	95,20
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	14,86	12,69	22,54
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	8,83	9,05	8,72
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,20	0,194	0,18
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	г	4643,00			0,18
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,73	0,78	1,09
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	г	6448,60	0,38	0,52	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,024	0,021	0,0342
101-9184	Скобы металлические	кг	8,73	134,30	65,96	70,00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	51,50	80,00	29,40
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	36,10	21,10	50,00
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1927,50	17,40	3,30	25,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		13337,15	11072,79	20907,88
	Эксплуатация машин	руб		22501,95	24563,80	3565,24
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1534,27	1681,34	73,27
	Материальные ресурсы	руб		168105,95	128844,59	200832,42
	Всего, прямые затраты	руб		203945,05	164481,18	225305,54

Продолжение таблицы 10-01-064

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-064-4	10-01-064-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2105,88	1892,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	
			8,51		3,8
				14,61	14,83
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,89	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	9,80	8,50
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	96,20	75,70
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	19,32	17,36
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	8,72	8,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,22	0,22
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	4643,00	0,22	0,22
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	1,13	0,89
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	6448,60	0,06	0,11
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,029	0,027
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	10,69	45,00	71,00
101-9184	Скобы металлические	кг	8,73	97,00	125,50
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	39,00	57,20
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	43,70	31,40
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1927,50	22,30	16,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-064-4	10-01-064-5
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		17668,33	16102,96
	Эксплуатация машин	руб		3624,40	3206,11
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		73,27	74,64
	Материальные ресурсы	руб		189060,86	161480,42
	Всего, прямые затраты	руб		210353,59	180789,49

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-065

Ограждение деревянных эстакад

СОСТАВ РАБОТ:

01. Ограждение эстакад.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ограждений

10-01-065-1 Ограждение деревянных эстакад

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-065-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		184,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,24
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,85
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0021
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	1,24
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	2132,20	0,51
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1523,42
	Эксплуатация машин	руб		57,44
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		2,99
	Материальные ресурсы	руб		3967,73
	Всего, прямые затраты	руб		5548,59

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-066

Устройство моторных будок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство неогалвляемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² площади застройки

10-01-066-1 Устройство моторных будок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-066-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		745,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	8,32
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,00
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	2,52
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	2,74
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	12,48
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,0003
101-0219	Гипсовые втушки Г-3	т	829,11	0,011
101-0244	Замаска оконная на олифе	т	7799,10	0,01223
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00	0,00747
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,43
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	33,35	297,00
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5256,50	0,000675
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м ²	7,37	275,00
101-1235	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , I группы, толщиной 2 мм марки М1	м ²	31,32	17,80
101-1239	Стекло листовое площадью до 1.0 м ² , I группы, толщиной 2 мм марки М5	м ²	25,79	17,80
101-1591	Смола камешноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,01032
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,127

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-066-1
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,013
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	10414,00	0,33
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,05
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0213
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	1,17
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	0,55
101-9184	Скобы металлические	кг	8,73	75,62
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6 5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	7,60
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	17,10
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м ³	2132,20	2,51
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00	13,20
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1927,50	3,12
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	6,63	133,00
203-9057	Блоки дверные	м ²		15,80
203-9095	Блоки оконные	м ²		16,10
203-9155	Приборы дверные накладные	комплект		П
203-9156	Приборы оконные	комплект		П
407-0001	Глина	м ³	194,25	2,78
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5703,53
	Эксплуатация машин	руб		2070,05
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		103,50
	Материальные ресурсы	руб		105631,08
	Всего, прямые затраты	руб		113404,66

9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-070

Устройство заборов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (расценки 1-4). 02. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² забора

10-01-070-1	Устройство заборов с установкой столбов глухих	10-01-070-5	Устройство заборов при установленных столбах глухих
	Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до		Устройство заборов при установленных столбах решетчатых высотой до
10-01-070-2	1,2 м	10-01-070-6	1,2 м
10-01-070-3	1,6 м	10-01-070-7	1,6 м
10-01-070-4	2 м	10-01-070-8	2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-070-1	10-01-070-2	10-01-070-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		185,30	135,16	128,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78		3,2	3,2
			7,90	3,3		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,72	0,95	1,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,74	0,38	0,40
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,98	0,90	0,90
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	8,42	11,60	8,60
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	1,60	1,60	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	0,85	0,62	0,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,98	0,57	0,60
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0266	0,0266	0,0266
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0073	0,029	0,0215
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,01065	0,0039	0,0045
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0128	0,0056	0,0046
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6 5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	1,77	1,39	1,26
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	1,01	1,09	1,06
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30		1,34	1,54
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1955,10	2,59		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-070-1	10-01-070-2	10-01-070-3
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50	0,80		
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,05	0,088	0,06
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1463,87	1051,54	1000,66
	Эксплуатация машин	руб		935,55	351,08	298,17
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		71,41	4,73	4,98
	Материальные ресурсы	руб		10608,48	6657,04	6756,06
	Всего, прямые затраты	руб		13007,90	8059,66	8054,89

Продолжение таблицы 10-01-070

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-070-4	10-01-070-5	10-01-070-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		125,35	150,42	98,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2		
			7,90			3,3
			8,02		3,4	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,12	5,19	0,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,50	4,36	0,31
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,98		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	6,80	8,42	5,80
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	1,60	1,60	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	0,57		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,62	0,83	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0266		
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0171	0,0073	0,029
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0044	0,007	0,0026
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,004	0,0093	0,0056
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	1,23		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	0,97	1,01	1,09
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	1,72		1,34
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м³	1955,10		2,59	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50		0,80	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,046		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		975,22	1206,37	775,86
	Эксплуатация машин	руб		846,06	737,32	195,56
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		68,42	54,24	3,86
	Материальные ресурсы	руб		6795,35	9067,50	5456,29
	Всего, прямые затраты	руб		8616,63	11011,19	6427,71

Продолжение таблицы 10-01-070

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-070-7	10-01-070-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		95,59	94,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,81	4,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,32	4,15
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	4,30	3,42
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	1,60	1,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,49	0,51
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0215	0,0171
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,003	0,003
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0046	0,004
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	1,06	0,97
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	1,54	1,72
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		755,16	743,15
	Эксплуатация машин	руб		171,25	590,61
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		3,98	51,63
	Материальные ресурсы	руб		5676,30	5752,78
	Всего, прямые затраты	руб		6602,71	7086,54

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-071

Устройство калиток

СОСТАВ РАБОТ:

01 Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (расценки 1-4) 02. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навесной их.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² калиток

10-01-071-1 Устройство калиток с установкой столбов глухих
Устройство калиток с установкой столбов решетчатых высотой до

10-01-071-2 1,2 м
10-01-071-3 1,6 м
10-01-071-4 2 м

10-01-071-5 Устройство калиток при установленных столбах глухих
Устройство калиток при установленных столбах решетчатых высотой до

10-01-071-6 1,2 м
10-01-071-7 1,6 м
10-01-071-8 2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-071-1	10-01-071-2	10-01-071-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		395,67	369,51	346,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,71	2,89	3,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,09	1,16	1,24
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	2,80	2,80	2,80
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	55,30	40,10	29,80
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	6,30	3,70	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,81	1,70	1,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,62	1,73	1,85
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,084	0,084	0,084
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0987	0,10	0,0744
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0159	0,0105	0,0123
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0029	0,0035	0,003
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6 5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	5,60	4,16	5,28
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	3,25	3,41	3,40
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30		0,60	1,32
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1955,10	2,07		
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50		1,84	0,71
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,26	0,36	0,28
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2927,96	2734,37	2564,99
	Эксплуатация машин	руб		1446,62	1153,39	974,42
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		13,56	14,43	15,43
	Материальные ресурсы	руб		17499,89	17012,75	16947,99
	Всего, прямые затраты	руб		21874,47	20900,51	20487,40

Продолжение таблицы 10-01-071

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-071-4	10-01-071-5	10-01-071-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		332,45	262,69	265,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,88	1,23	2,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,16	0,39	0,82
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	2,60		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	23,70	55,30	40,10
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	3,70	6,30	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,52		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,72	0,84	1,22
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0784		
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0592	0,0987	0,10
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,012	0,0105	0,007
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0027	0,0029	0,0035
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6 5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	5,22		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	2,90	3,25	3,41

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-071-4	10-01-071-5	10-01-071-6
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	1,20		0,60
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м ³	1955,10		2,07	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50	0,64		1,84
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,22		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2460,13	1943,91	1968,10
	Эксплуатация машин в том числе	руб		831,72	1220,72	991,38
	Оплата труда машинистов	руб		14,43	4,85	10,20
	Материальные ресурсы	руб		15172,54	12784,47	13329,95
	Всего, прямые затраты	руб		18464,39	15949,10	16289,43

Продолжение таблицы 10-01-071

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-071-7	10-01-071-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		263,78	261,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,87	1,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,75	0,97
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	29,80	23,70
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	3,70	3,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,12	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	6724,60	П	П
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0744	0,0592
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0081	0,0079
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,003	0,0027
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	3,40	2,90
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	1,32	1,20
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50	0,71	0,64
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1951,97	1935,84
	Эксплуатация машин в том числе	руб		777,27	673,36
	Оплата труда машинистов	руб		9,33	12,07
	Материальные ресурсы	руб		12476,75	10812,58
	Всего, прямые затраты	руб		15205,99	13421,78

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-072

Устройство ворот

СОСТАВ РАБОТ:

01 Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (расценки 1-4) 02. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ворот

10-01-072-1 Устройство ворот с установкой столбов глухих

10-01-072-5 Устройство ворот при установленных столбах глухих

Устройство ворот с установкой столбов решетчатых высотой до

Устройство ворот при установленных столбах решетчатых высотой до

10-01-072-2 1,2 м

10-01-072-6 1,2 м

10-01-072-3 1,6 м

10-01-072-7 1,6 м

10-01-072-4 2 м

10-01-072-8 2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-072-1	10-01-072-2	10-01-072-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		324,82	333,54	322,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,49	2,76	2,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,53	1,11	1,05
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,09	1,80	1,90
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	29,60	28,80	21,40
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	2,30	2,70	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,49	1,53	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,96	1,65	1,58
4	МАТЕРИАЛЫ					

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-072-1	10-01-072-2	10-01-072-3
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,03	0,0534	0,0571
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0351	0,0721	0,0535
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0057	0,0076	0,0088
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0036	0,0048	0,004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6 5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	2,01	3,50	3,80
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	2,54	3,00	2,94
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30		0,58	1,35
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м³	1955,10	2,10		
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50		1,99	0,67
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	913,60	0,086	0,12	0,094
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2403,67	2468,20	2387,54
	Эксплуатация машин	руб		2688,28	889,66	737,41
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		218,07	13,81	13,06
	Материальные ресурсы	руб		12117,36	15189,59	14274,45
	Всего, прямые затраты	руб		17209,31	18547,45	17399,40

Продолжение таблицы 10-01-072

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-072-4	10-01-072-5	10-01-072-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		316,10	277,95	282,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,32	17,93	1,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,87	17,31	0,77
121011	Котлы бигунные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	2,07		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	17,00	29,60	28,80
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	2,70	2,30	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,45		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,45	0,62	1,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0564		
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0425	0,0351	0,0721
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0086	0,0038	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0031	0,0036	0,0048
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	3,75		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	2,50	2,54	3,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	1,38		0,58
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м³	1955,10		2,10	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50	0,61		1,99
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	913,60	0,074		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2339,14	2056,83	2089,09
	Эксплуатация машин	руб		2555,05	2600,68	755,01
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		222,30	215,34	9,58
	Материальные ресурсы	руб		13026,62	10432,42	12292,42
	Всего, прямые затраты	руб		17920,81	15089,93	15136,52

Продолжение таблицы 10-01-072

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-072-7	10-01-072-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		280,13	279,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,70	18,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,69	17,52
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	21,40	17,00
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	2,70	2,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,01	0,92
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	П	П
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0535	0,0425
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0058	0,0057
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,004	0,0031
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	2,94	2,50
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	1,35	1,38
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50	0,67	0,61
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2072,96	2064,90
	Эксплуатация машин	руб		592,93	2410,59
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		8,58	217,95
	Материальные ресурсы	руб		11160,68	9971,86
	Всего, прямые затраты	руб		13826,57	14447,35

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-073

Устройство заборов из щитов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (расценки. 1-4). 02. Установка и крепление щитов забора.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² забора

10-01-073-1 Устройство заборов из щитов с установкой столбов глухих

10-01-073-5 Устройство заборов из щитов при установленных столбах глухих

Устройство заборов из щитов с установкой столбов решетчатых высотой до

Устройство заборов из щитов при установленных столбах решетчатых высотой до

10-01-073-2 1,2 м

10-01-073-6 1,2 м

10-01-073-3 1,6 м

10-01-073-7 1,6 м

10-01-073-4 2 м

10-01-073-8 2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-073-1	10-01-073-2	10-01-073-3	10-01-073-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		58,97	66,05	59,84	56,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,72	1,02	1,04	6,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,74	0,41	0,41	5,50
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,98	0,90	0,90	0,98
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	8,42	11,60	8,60	6,80
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	1,60	1,60	1,60	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	0,85	0,62	0,59	0,57
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,98	0,61	0,63	0,63
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0266	0,0266	0,0266	0,0266
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0073	0,029	0,0215	0,0171
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,00277	0,0039	0,0045	0,0044
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00097	0,001	0,0009	0,00087
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	1,77	1,39	1,26	1,23
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	1,01	1,09	1,06	0,97
203-9121	Щиты забора	м²		100,00	100,00	100,00	100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,05	0,088	0,06	0,046
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		429,30	480,84	435,64	408,70
	Эксплуатация машин	руб		935,55	357,84	301,82	846,90
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		71,41	5,10	5,10	68,42
	Материальные ресурсы	руб		3892,16	4072,74	3807,89	3516,39
	Всего, прямые затраты	руб		5257,01	4911,42	4545,35	4771,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-073-5	10-01-073-6	10-01-073-7	10-01-073-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		24,42	28,89	26,27	24,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,19	0,67	0,78	4,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	4,36	0,27	0,31	4,14
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	8,42	11,60	8,60	6,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,83	0,40	0,47	0,50
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	г	10665,00	0,0073	0,025	0,0215	0,0171
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0018	0,0026	0,003	0,0029
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00097	0,001	0,0009	0,00087
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	1,01	1,09	1,06	0,97
203-9121	Щиты забора	м ²		100,00	100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		174,60	206,56	187,83	176,10
	Эксплуатация машин	руб		726,10	286,96	239,78	642,33
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		54,24	3,36	3,86	51,50
	Материальные ресурсы	руб		2443,08	2871,99	2728,13	2472,19
	Всего, прямые затраты	руб		3343,78	3365,51	3155,74	3290,62

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-074

Устройство калиток из готовых полотен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (расценки 1-4). 02. Навеска калиток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² калиток

10-01-074-1 Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов глухих

10-01-074-5 Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах глухих

Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов решетчатых высотой до

Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах решетчатых высотой до

10-01-074-2 1,2 м

10-01-074-6 1,2 м

10-01-074-3 1,6 м

10-01-074-7 1,6 м

10-01-074-4 2 м

10-01-074-8 2 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-074-1	10-01-074-2	10-01-074-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		192,93	166,77	143,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,71	2,89	3,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,09	1,16	1,24
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	2,80	2,80	2,80
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	55,30	40,10	29,80
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	6,30	3,70	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,81	1,70	1,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,62	1,73	1,85
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,084	0,084	0,084
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0987	0,10	0,0744
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0159	0,0105	0,0123
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0029	0,0035	0,003
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	5,60	4,16	5,28
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	3,25	3,41	3,40
203-9142	Полотна калиток	м ²		100,00	100,00	100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	913,60	0,26	0,36	0,28
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1452,76	1255,78	1083,42
	Эксплуатация машин	руб		1446,62	1153,39	974,42
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		13,56	14,43	15,43
	Материальные ресурсы	руб		13452,83	12753,21	13256,60
	Всего, прямые затраты	руб		16352,21	15162,38	15314,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-074-4	10-01-074-5	10-01-074-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		128,62	59,19	62,57
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,88	1,23	2,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,16	0,39	0,82
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	2,60		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	23,70	55,30	40,10
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	3,70	6,30	3,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,52		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,72	0,84	1,22
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	г	1658,20	0,0784		
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0592	0,0987	0,10
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,012	0,0105	0,007
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0027	0,0029	0,0035
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	5,22		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	2,90	3,25	3,41
203-9142	Полотна калиток	м ²		100,00	100,00	100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,22		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		968,51	445,70	471,15
	Эксплуатация машин	руб		831,72	1220,72	991,38
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		14,43	4,85	10,20
	Материальные ресурсы	руб		11826,02	8737,41	9070,41
	Всего, прямые затраты	руб		13626,25	10403,83	10532,94

Продолжение таблицы 10-01-074

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-074-7	10-01-074-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		60,50	58,86
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,87	1,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,75	0,97
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	29,80	23,70
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	3,70	3,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,12	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	П	П
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0744	0,0592
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0081	0,0079
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,003	0,0027
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	3,40	2,90
203-9142	Полотна калиток	м ²		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		455,57	443,22
	Эксплуатация машин	руб		777,27	673,36
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		9,33	12,07
	Материальные ресурсы	руб		8785,36	7466,06
	Всего, прямые затраты	руб		10018,20	8582,64

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (расценки 1-4). 02. Установка и крепление полотен ворот.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² ворот

10-01-075-1	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов глухих	10-01-075-5	Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах глухих
	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов решетчатых высотой до		Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах решетчатых высотой до
10-01-075-2	1,2 м	10-01-075-6	1,2 м
10-01-075-3	1,6 м	10-01-075-7	1,6 м
10-01-075-4	2 м	10-01-075-8	2 м

10-01-075-5	Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах глухих
10-01-075-6	1,2 м
10-01-075-7	1,6 м
10-01-075-8	2 м

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-075-1	10-01-075-2	10-01-075-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		122,08	129,71	118,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,49	2,76	2,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,53	1,11	1,05
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,09	1,80	1,90
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	29,60	28,80	21,40
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	2,30	2,70	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,49	1,53	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,96	1,65	1,58
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,03	0,0534	0,054
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0351	0,0721	0,0535
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0057	0,0076	0,0088
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	2,01	3,56	3,80
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	2,84	3,00	2,94
203-9128	Полотна ворот	м²		100,00	100,00	100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,086	0,12	0,094
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		919,26	976,72	894,64
	Эксплуатация машин	руб		2688,28	889,66	737,41
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		218,07	13,81	13,06
	Материальные ресурсы	руб		8651,91	10691,87	10534,44
	Всего, прямые затраты	руб		12259,45	12558,25	12166,49

Продолжение таблицы 10-01-075

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-075-4	10-01-075-5	10-01-075-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		112,27	74,77	78,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3		
			7,65		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,32	17,93	1,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,87	17,31	0,77
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	2,07		
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	17,00	29,60	28,80
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	2,70	2,30	2,70
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	1,45		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,45	0,62	1,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	П	П	П
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,0564		
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0425	0,0315	0,0721
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0086	0,0038	0,005
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	3,75		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50	2,50	2,54	3,00
203-9128	Полотна ворот	м²		100,00	100,00	100,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,074		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		845,39	571,99	602,06
	Эксплуатация машин	руб		2555,05	2600,68	755,01
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		222,30	215,34	9,58
	Материальные ресурсы	руб		9349,81	6238,71	7749,16
	Всего, прямые затраты	руб		12750,25	9411,38	9106,23

Продолжение таблицы 10-01-075

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-075-7	10-01-075-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		77,17	76,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,70	18,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,69	17,52
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	21,40	17,00
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	2,70	2,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,01	0,92
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	6724,60	П	П
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0535	0,0425
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0058	0,0057
102-0024	Лесоматериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	2,94	2,50
203-9128	Полотна ворог	м ²		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		590,35	582,01
	Эксплуатация машин в том числе	руб		592,93	2410,59
	Оплата труда машинистов	руб		8,58	217,95
	Материальные ресурсы	руб		7425,81	6295,05
	Всего, прямые затраты	руб		8609,09	9287,65

10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-079

Установка стульев на лежнях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и установка стульев и лежней. 02. Антисептирование пастами. 03. Рытье и засыпка ям с трамбованием. 04. Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ древесины в конструкции

Установка стульев на лежнях глубиной заложения

10-01-079-1 до 1,5 м

10-01-079-2 более 1,5 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-079-1	10-01-079-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		17,85	21,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3	
			6,89		2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,57	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
060337	Экскаваторы одиоковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м ³	маш.-ч	74,34	0,24	0,21
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,07	0,07
331601	Бензоопилы	маш.-ч	5,90	0,16	0,19
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	6724,60	0,0072	0,0072
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,002	0,00234
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,01	0,01
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,001	0,00085
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	0,80	0,82
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м ³	660,38	0,19	0,17
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		118,52	145,10
	Эксплуатация машин в том числе	руб		48,38	46,33
	Оплата труда машинистов	руб		2,49	2,18
	Материальные ресурсы	руб		961,21	961,67
	Всего, прямые затраты	руб		1128,11	1153,10

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-080

Устройство ростверков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление элементов ростверка из брусев 02. Сверление отверстий. 03. Выравнивание свай. 04. Устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ древесины в конструкции

10-01-01 Устройство ростверков из брусев по деревянным сваям

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	Е10-01-01
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		41,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	3,50
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,41
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,023
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0192
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0003
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м³	2990,10	0,96
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	1569,20	0,09
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		345,67
	Эксплуатация машин	руб		100,70
	Материальные ресурсы	руб		3375,36
	Всего, прямые затраты	руб		3821,73

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-10-01-081

Устройство цоколей с установкой забирки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Рытье траншей. 02. Выборка паза в стульях. 03. Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки. 04. Установка забирки. 05. Обшивка цоколя (расценка 1). 06. Устройство продухов с заглушками. 07. Утепление засыпкой с внутренней стороны (расценка 1). 08. Установка сливной доски.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой забирки из

10-01-081-1 горбыля с обшивкой досками и утеплением
10-01-081-2 досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-081-1	10-01-081-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		358,61	219,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	
			7,40		2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,59	1,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,94	0,77
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	5,76	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	4,90	1,73
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	3,29	2,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,89	1,18
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1658,20	0,146	0,052
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,174	0,062
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,01	0,0062
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	660,38	1,74	1,74
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,25	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50	2,69	0,63
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	1569,20		5,20
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0.8 до 2 м	м³	184,00	6,50	
406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400	м³	163,80	44,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2470,82	1621,27
	Эксплуатация машин	руб		1137,87	244,70
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		74,59	9,58
	Материальные ресурсы	руб		17815,68	11563,09
	Всего, прямые затраты	руб		21424,37	13429,06

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-082

Укладка по фермам прогонов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 02. Антисептирование верхних кромок прогонов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов из

10-01-082-1 досок
10-01-082-2 брусьев

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-082-1	10-01-082-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		14,39	15,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9	
			8,76		4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,15	0,15
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,13	0,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,21	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	8728,80	0,0075	0,0007
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	6742,60	0,002	0,001
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,0012	0,0015
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м ³	2507,10		1,02
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м ³	2645,10	1,01	
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1569,20	0,04	0,03
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		124,19	131,75
	Эксплуатация машин	руб		34,78	34,79
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,87	1,87
	Материальные ресурсы	руб		2832,84	2641,62
	Всего, прямые затраты	руб		2991,81	2808,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-083

Устройство по фермам настила

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением. 02. Устройство по фермам настила из досок (расценки 2-7)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² покрытия

10-01-083-1	Устройство по фермам настила из шитов деревянных с плитным утеплителем	10-01-083-6	50 мм разреженного
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной	10-01-083-7	50 мм сплошного
10-01-083-2	25 мм разреженного	10-01-083-8	Устройство по фермам настила защитного
10-01-083-3	25 мм сплошного		
10-01-083-4	40 мм разреженного		
10-01-083-5	40 мм сплошного		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-083-1	10-01-083-2	10-01-083-3	10-01-083-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		37,50	23,33	29,21	24,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5			
			7,78				3,2
			7,90		3,3	3,3	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,18	0,78	0,98	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,40	0,46	0,59	0,72
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,67			
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	1,69			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,11	0,32	0,39	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	6742,60	0,0108			
101-1705	Памя пропитанная	кг	9,60	21,80			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,0033			
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00		0,058	0,072	0,058
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0005	0,007	0,00875	0,0112
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60		2,10	2,63	

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-083-1	10-01-083-2	10-01-083-3	10-01-083-4
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50	0,12			3,36
203-9129	Щиты нефрезированные, антисептированные, толщиной 73 мм	м ²		100,00			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		258,38	184,31	230,76	193,33
	Эксплуатация машин	руб		422,13	79,08	99,71	122,86
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		25,75	5,72	7,34	8,96
	Материальные ресурсы	руб		528,37	4415,69	5519,49	6816,72
	Всего, прямые затраты	руб		1208,88	4679,08	5849,96	7132,91

Продолжение таблицы 10-01-083

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-083-5	10-01-083-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		31,07	25,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			7,78	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,50	1,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,89	0,89
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,61	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,074	0,061
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,014	0,0177
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50	4,20	4,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		241,72	201,81
	Эксплуатация машин	руб		152,22	152,22
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		11,07	11,07
	Материальные ресурсы	руб		8545,35	8384,42
	Всего, прямые затраты	руб		8939,29	8738,45

Продолжение таблицы 10-01-083

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-083-7	10-01-083-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,48	29,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			7,78	3,2
				7,90	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,95	0,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,17	0,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,78	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,078	0,072
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0221	0,0079
102-0045	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта	м ³	2070,10		1,70
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50	5,25	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		252,69	233,37
	Эксплуатация машин	руб		198,27	72,31
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		14,55	5,35
	Материальные ресурсы	руб		10508,71	4801,59
	Всего, прямые затраты	руб		10959,67	5107,27

11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙПоказатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-01-087

Огнезащита деревянных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (расценка 1), атмосферостойкими и водостойкими красками (расценка 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м³ древесины в конструкции

Огнезащита деревянных конструкций

10-01-087-1 ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
10-01-087-2 каркасов, эстакад

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-087-1	10-01-087-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,50	20,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	
			7,78		3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,17	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,05	0,04
091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.-ч	24,00	0,60	0,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0331	Контакт керосиновый	т	4322,40	0,01	
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	т	773,31		0,0504
101-1779-1	Краска огнезащитная "Пирекс"	т	88235,00		0,098
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12832,00	0,00012	
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8733,30	0,067	
114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	1130,20	0,017	
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,23	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		65,03	159,41
	Эксплуатация машин	руб		30,15	18,22
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,62	0,50
	Материальные ресурсы	руб		651,18	8686,00
	Всего, прямые затраты	руб		746,36	8863,63

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-088

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² обработанной поверхности

10-01-088-1 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-088-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		31,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,23
091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.-ч	24,00	1,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,56
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0331	Контакт керосиновый	т	4322,40	0,04
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12832,00	0,0004
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8733,30	0,23
114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	1130,20	0,06
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,79
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		245,93
	Эксплуатация машин	руб		100,49
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		2,86
	Материальные ресурсы	руб		2261,64
	Всего, прямые затраты	руб		2608,06

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-089

Антисептирование водными растворами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение готового состава на поверхность.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам

10-01-089-1 Антисептирование водными растворами стен

10-01-089-2 перегородок

10-01-089-3 покрытий по фермам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-089-1	10-01-089-2	10-01-089-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,26	7,68	4,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,10	0,12	0,06

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-089-1	10-01-089-2	10-01-089-3
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,04	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,08	0,04
4 113-0107	МАТЕРИАЛЫ Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,012	0,014	0,009
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,23	0,28	0,16
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		48,70	59,75	34,15
	Эксплуатация машин	руб		9,28	11,26	5,63
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,57	0,50	0,25
	Материальные ресурсы	руб		76,37	89,20	57,17
	Всего, прямые затраты	руб		134,35	160,21	96,95

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-01-090

Антисептирование пастами

СОСТАВ РАБОТ:

01.Нанесение готового состава на скрытую поверхность

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Антисептирование пастами

10-01-090-1 стен рублсных

10-01-090-2 перекрытий по открытым прогонам

10-01-090-3

10-01-090-4

10-01-090-5

перекрытий прогонов, балок, накатов

перегородок с двух сторон

покрытий прогонов по фермам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-090-1	10-01-090-2	10-01-090-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,07	10,42	7,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5		
			8,27			3,6
			8,51		3,8	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03	0,09	0,04
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47		0,02	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03	0,07	0,03
4 101-1777	МАТЕРИАЛЫ Паста антисептическая	т	16300,00	0,02	0,09	0,04
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		49,41	88,67	58,80
	Эксплуатация машин	руб		2,52	8,15	3,65
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,00	0,25	0,12
	Материальные ресурсы	руб		326,00	1467,00	652,00
	Всего, прямые затраты	руб		377,93	1563,82	714,45

Продолжение таблицы 10-01-090

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-01-090-4	10-01-090-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		15,91	0,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27		3,6
			8,39	3,7	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,10	0,01
3 021141	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,01
4 101-1777	МАТЕРИАЛЫ Паста антисептическая	т	16300,00	0,09	0,006
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		133,48	4,71
	Эксплуатация машин	руб		9,28	0,84
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,37	0,00
	Материальные ресурсы	руб		1467,00	97,80
	Всего, прямые затраты	руб		1609,76	103,35

РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-02-001

Укладка щитов над подпольными каналами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м²

10-02-001-1 Укладка щитов над подпольными каналами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-001-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		25,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,11	1,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
203-9129	Щиты несфрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм	м ²		100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		155,19
	Эксплуатация машин	руб		330,45
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		17,17
	Всего, прямые затраты	руб		485,64

2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-02-004

Установка колонн клееных объемом до 1 м³

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка деревянных колонн на фундамент с гидроизоляцией толем (расценка 1) и на готовый металлический башмак с гидроизоляцией битумной мастикой (расценка 2). 02. Установка крепящих металлических элементов со сверлением отверстий (расценка 1)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 колонна

Установка колонн клееных объемом до 1 м³ на

10-02-004-1 фундамент

10-02-004-2

металлический башмак

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-004-1	10-02-004-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,43	3,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27		3,6
			8,63	3,9	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,07	1,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,94	0,94
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,24	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	4643,00		0,000418
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	6742,60	П	П
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	0,40	
203-9141	Колонны деревянные	м ³		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		55,49	33,00
	Эксплуатация машин	руб		90,73	86,12
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		11,69	11,69
	Материальные ресурсы	руб		2,60	1,94
	Всего, прямые затраты	руб		148,82	121,06

3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-007

Сборка цокольных перекрытий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам (расценки 1-3). 02. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок (расценки 1, 3), лаг (расценка 2), устройством пола из строганых досок с плинтусами (расценки 1, 2), настилами из нестроганых досок (расценка 3)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перекрытий

10-02-007-1 Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами

10-02-007-2 лагам с дощатыми полами

10-02-007-3 балкам с настилами из нестроганых досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-007-1	10-02-007-2	10-02-007-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		97,12	128,62	79,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,01	1,41	2,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,81	0,57	1,01
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	3,47	3,54	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,89	1,18	0,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,20	0,84	1,50
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	23, 20	20,60	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,03	0,0 2 2	0,023
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м ²	214,70	0,14		
300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт	30,95	П		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		731,31	968,51	595,10
	Эксплуатация машин	руб		217,87	161,17	241,28
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		10,08	7,09	12,56
	Материальные ресурсы	руб		594,34	437,16	316,83
	Всего, прямые затраты	руб		1543,52	1566,84	1153,21

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-008

Утепление цоколя плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием толем.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м утепляемого цоколя

Утепление цоколя плитами

10-02-008-1 минераловатными полужесткими толщиной 60 мм

10-02-008-2 фибролитовыми толщиной 75 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-008-1	10-02-008-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		55,92	62,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,01	1,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,40	0,58
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,61	0,87
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		421,08	471,15
	Эксплуатация машин	руб		96,62	138,88
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,98	7,22
	Всего, прямые затраты	руб		517,70	610,03

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-009

Сборка перекрытий с настилкой полов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганных досок (расценки 1-4). 02. Укладка в чомуты ригелей, промежуточных балок и штов наката (расценка 1) 03. Укладка плит минераловатных (расценки 1, 2) 04. Подшивка потолков досками обшивки (расценки 2, 3) 05. Укладка слоя пароизоляции (расценки 1-3). 06. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам (расценки 1, 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перекрытий

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам

10-02-009-2

с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными

10-02-009-1 с укладкой штов наката с утеплением плитами минераловатными

10-02-009-4

открытых

10-02-009-3 с подшивкой досками обшивки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-009-1	10-02-009-2	10-02-009-3	10-02-009-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		154,78	175,49	137,34	94,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,27	4,36	3,04	3,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,11	1,74	1,22	1,22
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	3,50	3,60	3,60	3,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,16	2,62	1,82	1,82
4	МАТЕРИАЛЫ						

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-009-1	10-02-009-2	10-02-009-3	10-02-009-4
101-0783	Покówki из квадратных заготовок массой 2 825 кг	т	6742,60	0,025			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,024	0,028	0,027	0,025
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1184,07	1342,50	1050,65	721,32
	Эксплуатация машин	руб		529,37	442,73	316,53	316,53
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		26,25	21,65	15,18	15,18
	Материальные ресурсы	руб		499,17	385,70	371,93	344,38
	Всего, прямые затраты	руб		2212,61	2170,93	1739,11	1382,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-010

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, шпигов наката (расценки 1, 2), устройством несущей подшивки досками (расценка 3). 02. Устройство пароизоляции. 03. Утепление перекрытий. 04. Укладка ходовых досок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перекрытий

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой шпигов наката с утеплением

10-02-010-3

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными

10-02-010-1 плитами минераловатными

10-02-010-2 термолитом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-010-1	10-02-010-2	10-02-010-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		82,40	91,56	106,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,8	2,4	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,78	3,97	2,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,12	1,59	1,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,66	2,38	1,66
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00657	0,00657	0,015
104-9230	Термолит	м ³	391,32		11,50	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		599,87	619,86	772,12
	Эксплуатация машин	руб		266,51	380,32	266,51
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		13,93	19,78	13,93
	Материальные ресурсы	руб		90,50	4590,68	206,63
	Всего, прямые затраты	руб		956,88	5590,86	1245,26

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-011

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

СОСТАВ РАБОТ:

01 Сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой шпигов наката, прокладкой пергамента, утеплением, укладкой ходовых шпигов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перекрытий

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой шпигов наката, с утеплением

10-02-011-1 минеральным войлоком

10-02-011-2 термолитом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-011-1	10-02-011-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		65,29	71,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,6	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,09	4,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,24	1,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,85	2,55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00425	0,00425
104-9230	Термолит	м ³	391,32		13,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		458,34	448,28
	Эксплуатация машин	руб		296,08	407,07
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		15,43	21,15
	Материальные ресурсы	руб		58,54	5380,49
	Всего, прямые затраты	руб		812,96	6235,84

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-012

Сборка перекрытий

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей герметизацией швов уплотняющим жгутом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² панелей

Сборка перекрытий из панелей площадью

10-02-012-1 до 5 м²10-02-012-2 более 5 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-012-1	10-02-012-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		50,03	37,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	
			7,65		3,1
2	Затраты труда машинистов	чсл.-ч		5,45	2,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,82	2,28
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	1,30	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,63	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,00625	
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,001	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00327	0,00631
101-9184	Скобы металлические	кг	8,73		4,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		351,21	286,03
	Эксплуатация машин	руб		572,18	295,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		47,52	28,36
	Материальные ресурсы	руб		101,26	121,84
	Всего, прямые затраты	руб		1024,65	703,54

4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нащельников, обшивкой досками, утеплением стыков, прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей (расценки 1, 2) 02. Установка наличников (расценки 1, 3), подоконных досок (расценки 1, 2). 03. Установка накладных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен без вычета проемов

Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками

10-02-018-2 под штукатурку

10-02-018-1 строгаными

10-02-018-3

Сборка стен щитовой конструкции внутренних несущих

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-018-1	10-02-018-2	10-02-018-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чсл.-ч		123,17	96,47	49,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чсл.-ч		3,82	3,51	2,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,29	2,10	1,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,53	1,41	1,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	13266,00	0,02245		
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,00026	0,00019	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	29,00	25,00	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,018	0,09	0,011
101-1864	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм	1000 м ²	14824,00	0,00165		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		927,47	726,42	369,35
	Эксплуатация машин	руб		388,35	356,72	285,83
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		28,49	26,12	21,02
	Материальные ресурсы	руб		850,90	1481,41	151,53
	Всего, прямые затраты	руб		2166,72	2564,55	806,71

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми (расценки 1-4). 02. Обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином (расценки 1, 2). 03. Обшивка стен досками обшивки (расценка 1) или асбестоцементными листами (расценка 2). 04. Дополнительное утепление стен плитами древесноволокнистыми при строительстве в районах с расчетной температурой воздуха ниже - 30 гр С (расценка 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен за вычетом проемов

Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой	10-02-019-3	1 слой
10-02-019-1 досками обшивки	10-02-019-4	2 слоя
10-02-019-2 асбестоцементными листами	10-02-019-5	Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-019-1	10-02-019-2	10-02-019-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		277,95	322,64	117,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6		
			7,15		2,7	
			7,28			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,88	4,61	1,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,55	1,84	0,62
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40		8,50	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	5,33	2,77	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0652	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм	1000 м ²	5859,00	0,002	0,002	
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00		0,00842	
101-1655	Гвозди кровельные и толевые	т	9507,10	0,00249	0,00249	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,042	0,036	0,017
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	0,36	0,36	6,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1951,21	2306,88	857,00
	Эксплуатация машин	руб		850,49	453,33	148,46
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		44,16	22,89	7,71
	Материальные ресурсы	руб		768,91	805,71	2860,11
	Всего, прямые затраты	руб		3570,61	3565,92	3865,57

Продолжение таблицы 10-02-019

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-019-4	10-02-019-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		174,40	20,17
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,38	0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,35	0,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,03	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,023	0,0025
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	12,25	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1224,29	141,59
	Эксплуатация машин	руб		323,68	51,00
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		16,79	2,74
	Материальные ресурсы	руб		5590,21	34,44
	Всего, прямые затраты	руб		7138,18	227,03

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-020

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из панелей с установкой нижней и верхней обвязок, вкладышей, раскладок и реек в швах панелей. 02. Укладка в два слоя рубероида под нижнюю обвязку. 03. Герметизация швов уплотняющим жгутом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² панелей

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью	10-02-020-2	до 10 м ²
10-02-020-1 до 5 м ²	10-02-020-3	более 10 м ²

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-020-1	10-02-020-2	10-02-020-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		115,54	85,78	71,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,39	7,70	5,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	10,25	7,12	5,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,14	0,58	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80	0,00055	0,00048	0,00037
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	25,00	20,00	15,60
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,001	0,0073	0,0052
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		870,02	645,92	535,99
	Эксплуатация машин	руб		1174,83	856,62	666,13
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		127,51	88,57	68,79
	Материальные ресурсы	руб		305,30	234,95	176,42
	Всего, прямые затраты	руб		2350,15	1737,49	1378,54

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-021

Сборка стен для промышленных зданий из панелей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из панелей с установкой соединительных деталей. 02. Герметизация швов уплотняющим жгутом и мастикой

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 панель

Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до

10-02-021-1 5 м²
10-02-021-2 15 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-021-1	10-02-021-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,46	3,01
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,76	0,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,68	0,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	4643,00	0,0024	0,0026
101-0783	Покówki из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	6742,60	П	П
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,00017	0,00017
104-9225	Жгут паронизоловый, диаметр 40 мм	м	2,77	0,709	0,756
440-9154	Панели стеновые прямоугольные	м ³		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		18,82	23,03
	Эксплуатация машин	руб		61,12	77,32
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		8,46	10,33
	Материальные ресурсы	руб		15,51	16,57
	Всего, прямые затраты	руб		95,45	116,92

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-022

Сборка стен бескаркасных

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из крупных и мелких арболитовых блоков с укладкой обвязочного пояса.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых

10-02-022-1 блоков крупных
10-02-022-2 блоков мелких

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-022-1	10-02-022-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,01	3,93
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02		2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,40	0,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-022-1	10-02-022-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	0,45	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00014	0,00028
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м ²	214,70		0,04
401-0522	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м ³	488,75	0,03	
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54		0,08
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		14,63	27,59
	Эксплуатация машин	руб		51,27	19,20
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,98	1,37
	Материальные ресурсы	руб		20,91	46,89
	Всего, прямые затраты	руб		86,81	93,68

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-023

Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен из арболитовых панелей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен за вычетом проемов

10-02-023-1 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-023-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		64,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	12,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,29
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0056
101-9184	Скобы металлические	кг	8,73	14,24
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м ²	214,70	0,04
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54	0,57
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		492,81
	Эксплуатация машин	руб		1477,93
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		150,15
	Материальные ресурсы	руб		455,46
	Всего, прямые затраты	руб		2426,20

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-024

Сборка стен из брусьев

СОСТАВ РАБОТ:

01 Сборка стен из брусьев с установкой обгонных досок и вкладышей, прокладкой пакли обернутой толем под подкладную доску, антисептирование нижних венцов и первичной конопаткой стен.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен за вычетом проемов

Сборка стен из брусьев толщиной 10-02-024-1 100 мм 10-02-024-2 150 мм 10-02-024-3 180 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-024-1	10-02-024-2	10-02-024-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		223,45	227,81	231,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,91	4,28	5,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,58	3,95	4,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,33	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	142,00	213,00	255,00
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,005	0,005	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,001	0,001	0,001
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1765,26	1799,70	1825,53
	Эксплуатация машин	руб		320,47	475,93	567,84
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		32,10	49,14	59,21
	Материальные ресурсы	руб		1458,48	2140,08	2543,28
	Всего, прямые затраты	руб		3544,21	4415,71	4936,65

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-025

Прибивка по стенам маячных реек

СОСТАВ РАБОТ:

01. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м²

10-02-025-1 Прибивка по стенам маячных реек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-025-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		20,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,007
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		138,79
	Эксплуатация машин	руб		11,76
	Материальные ресурсы	руб		96,43
	Всего, прямые затраты	руб		246,98

5. ПЕРЕГОРОДКИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-031

Сборка перегородок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок (расценки 1, 2). 02. Сборка перегородок штыговых (расценка 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² панелей и перегородок без вычета проемовСборка перегородок из панелей площадью
10-02-031-1 до 5 м²10-02-031-2 более 5 м²

10-02-031-3 Сборка перегородок дощатых штыговых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-031-1	10-02-031-2	10-02-031-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		66,49	36,62	45,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89			2,5
			7,53	3	3	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,30	5,20	1,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	9,95	4,92	0,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,35	0,28	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	6724,60	0,012	0,004	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0086	0,005	0,008
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		500,67	275,75	316,18
	Эксплуатация машин	руб		1158,43	581,79	158,04
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		123,78	61,20	8,21
	Материальные ресурсы	руб		199,17	95,78	110,20
	Всего, прямые затраты	руб		1858,27	953,32	584,42

6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-035

Сборка кровли, карнизов, фронтонов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок. 02. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами (расценка 1). 03. Сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки (расценка 2). 04. Сборка фронтонов из строганных досок с устройством каркаса (расценка 3) и из готовых шптов (расценка 4)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтоновСборка
10-02-035-1 кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами
10-02-035-2 карнизовСборка фронтонов из
10-02-035-3 строганных досок
10-02-035-4 готовых шптов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-035-1	10-02-035-2	10-02-035-3	10-02-035-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		58,10	155,87	74,01	32,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89		2,5		
			7,15			2,7	
			7,28	2,8			
			7,53				3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,56	1,03	1,19	1,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,63	0,41	0,47	0,70
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	14,10			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,93	0,62	0,72	1,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4 5x120 мм	т	13818,00	0,00145			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,018		0,006	0,004
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	9418,70	0,01			
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0106			
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	5,00			
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	10414,00	0,005			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00		0,023	0,012	0,01
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		422,97	1073,94	529,17	243,75
	Эксплуатация машин	руб		169,34	98,59	113,80	167,62
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		7,84	5,10	5,85	8,71
	Материальные ресурсы	руб		470,27	316,83	205,65	164,65
	Всего, прямые затраты	руб		1062,58	1489,36	848,62	576,02

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-036

Установка стропил

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем. 02. Установка стропил с креплением

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ древесины в конструкции

10-02-036-1 Установка стропил

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-036-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		12,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5256,50	0,00438
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	3,38
101-1777	Паста антисептическая	т	16300,00	0,00196
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0072
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		96,84
	Эксплуатация машин	руб		35,50
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,87
	Материальные ресурсы	руб		176,15
	Всего, прямые затраты	руб		308,49

7. ЛЕСТНИЦЫ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-040

Сборка лестниц с перилами и площадок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка лестниц с перилами и площадок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² горизонтальной проекции лестниц

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами

10-02-040-1 прямыми

10-02-040-2 с забежными ступенями

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-040-1	10-02-040-2
1	Затраги труда рабочих-строителей	чел.-ч		173,31	194,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27		3,6
			8,63	3,9	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,52	7,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,21	3,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,31	4,68
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0262	0,03167
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1495,67	1604,55
	Эксплуатация машин	руб		528,78	747,10
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		27,49	38,81
	Материальные ресурсы	руб		360,91	436,25
	Всего, прямые затраты	руб		2385,36	2787,90

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-041

Ограждение лестничных площадок перилами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка перил на площадках.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м перил

10-02-041-1 Ограждение лестничных площадок перилами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-041-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,47
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00762
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		227,36
	Эксплуатация машин	руб		112,12
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		5,85
	Материальные ресурсы	руб		104,97
	Всего, прямые затраты	руб		444,45

8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-045

Сборка веранд и террас

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка стен веранд с установкой каркасов, оконных переплетов, дверных полотен, оконных и дверных приборов, частичной обшивкой стен досками обшивки, отделкой примыкающей к стенам здания кровельной сталью, устройством карнизов (расценка 1) 02.

Сборка террас с установкой каркасов, ограждений и устройством карнизов (расценка 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² пола

Сборка

10-02-045-1 веранд

10-02-045-2 террас

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-045-1	10-02-045-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		237,62	99,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	
			8,63		3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,23	1,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	4,47	0,41
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	3,60	3,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	6,76	0,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	4643,00	0,208	0,109
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0515	0,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-045-1	10-02-045-2
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1934,23	857,91
	Эксплуатация машин	руб		1100,22	123,83
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		55,61	5,10
	Материальные ресурсы	руб		1675,15	1057,09
	Всего, прямые затраты	руб		4709,60	2038,83

**Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-02-046**

Сборка крылец, козырьков и люфт-клизетов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка крыльца на 3 ступени (расценка 1) 02. Сборка козырька над входом без покрытия (расценка 2). 03. Сборка однокамерного люфт-клизета (расценка 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт

Сборка 10-02-046-1 крыльца на 3 ступени 10-02-046-2 козырька над входом без покрытия 10-02-046-3 люфт-клизета

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-046-1	10-02-046-2	10-02-046-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,80	1,76	2,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9		2,9
			7,65		3,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,03	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	0,014		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06	0,03	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60			0,0009
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,002	0,001	0,0012
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		28,12	13,46	20,13
	Эксплуатация машин	руб		5,05	2,52	0,84
	Материальные ресурсы	руб		27,55	13,78	22,58
	Всего, прямые затраты	руб		60,72	29,76	43,55

9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-02-050

Установка блоков (контейнеров)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка объемных деревянных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями (расценки 1, 2). 02. Крепление соединительными деталями блоков (контейнеров) между собой (расценка 2). 03. Разборка защитных шитов проемов. 04. Укладка уплотняющих прокладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и в дверных проемах (расценка 2) 05. Прибивка досок по стыкам кровли с покрытием оцинкованной кровельной сталью (расценка 2) 06. Герметизация вертикальных стыков стен пакетами с прибивкой нащельников (расценка 2). 07. Прибивка нащельников в дверных проемах (расценка 2). 08. Соединение и испытание инженерных систем в жилых, общественных и вспомогательных помещениях производственных зданий (расценка 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м³ блока

Установка блоков (контейнеров)

10-02-050-1 без заделки стыков

10-02-050-2 с заделкой стыков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-02-050-1	10-02-050-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,93	3,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			8,39	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	8728,80		0,00305
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00		0,00148
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		16,19	32,05
	Эксплуатация машин	руб		17,02	17,02
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,87	1,87
	Материальные ресурсы	руб		0,00	47,01
	Всего, прямые затраты	руб		33,21	96,08

РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-03-001

Обшивка козырьков воздухоходных окон

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка элементов обшивки козырьков с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² обшивки

10-03-001-1 Обшивка козырьков воздухоходных окон в градириях с башней высотой до 80 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	10-03-001-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		140,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,58
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,86
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм	т	13818,00	0,0045
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	9418,70	0,0036
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5256,50	0,0012
203-9100	Детали деревянные градирией антисептированные из брусьев	м ³		0,57
203-9110	Детали деревянные градирией антисептированные из досок	м ³		3,62
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1058,79
	Эксплуатация машин	руб		138,04
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		7,22
	Материальные ресурсы	руб		102,40
	Всего, прямые затраты	руб		1299,23

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-03-002

Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка элементов обшивки поворотных щитов с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² щитов

10-03-002-1 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	10-03-002-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		26,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,36
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,53
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	24505,00	0,01
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм	т	13818,00	0,0023
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	9418,70	0,02
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5256,50	0,0012
203-9110	Детали деревянные градирией антисептированные из досок	м ³		2,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		222,62
	Эксплуатация машин	руб		94,58
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		4,48
	Материальные ресурсы	руб		471,51
	Всего, прямые затраты	руб		788,71

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-03-003

Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление щитов ветровых перегородок, установка их по месту с креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² щитов

10-03-003-1 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-03-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		27,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	8,28
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,77
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,59
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	24505,00	0,064
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4 5x120 мм	т	13818,00	0,0022
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1 8 кг	т	9418,70	0,003
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5256,50	0,0006
203-9110	Детали деревянные градилен антисептированные из досок	м ³		2,81
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		216,28
	Эксплуатация машин	руб		1003,86
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		103,00
	Материальные ресурсы	руб		1630,13
	Всего, прямые затраты	руб		2850,27

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-03-004Устройство мостков на трубах
водораспределения**СОСТАВ РАБОТ:**

01 Сборка, установка и крепление мостков с заготовкой и пригонкой отдельных элементов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ древесины в деле

10-03-004-1 Устройство мостков на трубах водораспределения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-03-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,14
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	24505,00	0,0075
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4 5x120 мм	т	13818,00	0,0063
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1 8 кг	т	9418,70	0,0168
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5256,50	0,0007
203-9110	Детали деревянные градилен антисептированные из досок	м ³		1,05
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		171,31
	Эксплуатация машин	руб		40,73
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,74
	Материальные ресурсы	руб		432,75
	Всего, прямые затраты	руб		644,79

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-04-001

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины 02 Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям. 03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов 04. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в

10-04-001-1	один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм
10-04-001-2	один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм
10-04-001-3	два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм
10-04-001-4	два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 136 мм

10-04-001-5	один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм
10-04-001-6	один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм
10-04-001-7	два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм
10-04-001-8	два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-001-1	10-04-001-2	10-04-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		172,22	190,75	211,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,29	1,40	2,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,52	0,56	0,94
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,77	0,84	1,41
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	2,37	2,37	2,37
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	210,00	210,00	420,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18425,00	0,0048	0,005	0,0048
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0013	0,0014	0,0018
101-1851	Резина прессованная	кг	30,95	2,17	3,23	2,05
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,70	0,66	0,69
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	2875,10		0,32	
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0026	0,0037	0,0026
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	51,73	1,40	2,08	1,32
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	12,60	12,60	12,60
411-0001	Вода	м ³	9,04	2,50	3,60	2,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1253,76	1388,66	1539,43
	Эксплуатация машин	руб		123,67	134,09	225,09
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		6,47	6,97	11,69
	Материальные ресурсы	руб		9714,49	10632,35	17084,64
	Всего, прямые затраты	руб		11091,92	12155,10	18849,16

Продолжение таблицы 10-04-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-001-4	10-04-001-5	10-04-001-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		226,72	309,56	407,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8		
			7,90		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,45	1,99	2,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,98	0,80	0,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,47	1,19	1,43
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	2,37	2,37	2,37
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	420,00	210,00	210,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18425,00	0,005	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,002	0,0013	0,0014
101-1851	Резина прессованная	кг	30,95	2,96	2,17	3,23
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,74	0,70	0,78
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	2875,10	0,28		0,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-001-4	10-04-001-5	10-04-001-6
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63		5,15	8,24
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0038	0,0026	0,0037
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	27084,00		0,071	0,094
113-0304	Клей резиновый N 88-II	кг	51,73	1,91	1,40	2,08
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	12,60	12,60	12,60
411-0001	Вода	м ³	9,04	3,70	2,50	3,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1650,52	2445,52	3220,51
	Эксплуатация машин	руб		234,67	190,73	227,91
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		12,19	9,95	11,82
	Материальные ресурсы	руб		18098,03	14370,19	17481,57
	Всего, прямые затраты	руб		19973,22	17006,44	20929,99

Продолжение таблицы 10-04-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-001-7	10-04-001-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		348,80	446,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,95	3,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,18	1,37
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,77	2,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровые)	10 м	81,81	2,37	2,37
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	420,00	420,00
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18425,00	0,0048	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0018	0,002
101-1851	Резина прессованная	кг	30,95	2,05	2,96
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,69	0,74
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м ³	2875,10		0,28
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	5,15	8,24
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0026	0,0038
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	27084,00	0,071	0,094
113-0304	Клей резиновый N 88-II	кг	51,73	1,32	1,91
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	12,60	12,60
411-0001	Вода	м ³	9,04	2,50	3,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2755,52	3530,51
	Эксплуатация машин	руб		282,55	328,47
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		14,68	17,04
	Материальные ресурсы	руб		21740,34	25006,32
	Всего, прямые затраты	руб		24778,41	28865,30

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-04-002

Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

СОСТАВ РАБОТ:

01. Обмазка по периметру перегородки мастикой 02. Крепление направляющих реек каркаса к верхним и нижним перекрытиям. 03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов. 04. Заделка мест примыкания перегородок гермитом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в	10-04-002-3	один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм
10-04-002-1	один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм	10-04-002-4
10-04-002-2	два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм	10-04-002-5
		два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-002-1	10-04-002-2	10-04-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		137,34	178,76	264,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,30	2,38	1,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,52	0,95	0,77
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,78	1,43	1,16

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-002-1	10-04-002-2	10-04-002-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0622	Миткаль "Г-2" суровый (суровые)	10 м	81,81	1,85	1,85	1,85
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	210,00	420,00	210,00
101-1701	Гермиг (шнур диаметром 40 мм)	кг	20,12	34,90	69,60	34,90
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,0048	0,005	0,0048
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0022	0,0023	0,0022
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,68	0,68	0,68
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63			5,15
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70		0,0026	0,0026
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	27084,00	0,01	0,02	0,062
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	9,80	9,80	9,80
411-0001	Вода	м ³	9,04	2,50	2,50	2,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1034,17	1346,06	1994,47
	Эксплуатация машин	руб		124,51	227,91	184,80
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		6,47	11,82	9,58
	Материальные ресурсы	руб		10353,87	18719,26	14494,98
	Всего, прямые затраты	руб		11512,55	20293,23	16674,25

Продолжение таблицы 10-04-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-002-4	10-04-002-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		306,29	360,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,00	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,20	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,80	2,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0622	Миткаль "Г-2" суровый (суровые)	10 м	81,81	1,85	1,85
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	420,00	420,00
101-1701	Гермиг (шнур диаметром 40 мм)	кг	20,12	69,60	69,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4606,20	0,005	0,005
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0023	0,0031
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	0,68	1,21
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	5,15	9,68
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0026	0,0037
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	27084,00	0,072	0,072
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	9,80	9,80
411-0001	Вода	м ³	9,04	2,50	3,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2306,36	2716,75
	Эксплуатация машин	руб		287,34	354,40
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		14,93	18,41
	Материальные ресурсы	руб		22860,37	26510,64
	Всего, прямые затраты	руб		25454,07	29581,79

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-04-003

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Установка деревянного каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их шурупами к каркасу. 04. Установка минераловатных плит в перегородках. 05. Установка деревянных нащельников. 06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной	10-04-003-2	75 мм
10-04-003-1 50 мм	10-04-003-3	100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-003-1	10-04-003-2	10-04-003-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		152,60	187,48	183,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,74	1,92	2,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,73	0,76	0,85
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	8,60	9,30	9,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	1,16	1,28
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	0,90	0,90	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	33,35	210,00	210,00	210,00
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	8899,10	0,031	0,031	0,031
101-0797	Каганка горячекатаная в мотках диаметром 6 3-6.5 мм	т	5256,50	0,0035	0,0035	0,0035
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18425,00	0,0005	0,0005	0,0005
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	14187,00	0,0065	0,007	0,007
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	г	47981,00	0,003	0,003	0,003
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,00027	0,00032	0,00022
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0035	0,003	0,003
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м ³	2299,50	1,20	1,07	1,34
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	5,15	7,05	9,49
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0021	0,002	0,0022
113-0302	Мастика клеящая кураинокаучуковая КИ-3	т	27084,00	0,052	0,052	0,052
113-0304	Клей резиновый Н 88-II	кг	51,73	0,50	0,50	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная неспластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	4,80	4,80	4,80
203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм	м	7,37	120,00	130,00	111,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,50	0,50	0,54
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1205,54	1481,09	1446,65
	Эксплуатация машин	руб		95,71	196,69	216,98
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		9,08	9,45	10,57
	Материальные ресурсы	руб		15584,62	16367,71	18143,82
	Всего, прямые затраты	руб		16885,87	18045,49	19807,45

2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-04-009

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания 02 Установка металлического каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (расценки 2-5). 05 Установка деревянных нащельников. 06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

10-04-009-1	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции	10-04-009-3	75 мм
	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	10-04-009-4	90 мм
10-04-009-2		10-04-009-5	100 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-009-1	10-04-009-2	10-04-009-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		220,18	246,34	270,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6		
			8,51		3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,32	1,61	1,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,55	0,65	0,71
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	4,50	4,50	4,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,77	0,96	1,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	26938,00	0,0007	0,0007	0,0007
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	0,90	0,90	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	33,35	210,00	210,00	210,00
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	8899,10	0,022	0,022	0,028
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18425,00	0,0005	0,0005	0,0005
101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт	449,10	0,08	0,08	0,08
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	47981,00	0,003	0,003	0,003

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-009-1	10-04-009-2	10-04-009-3
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	40631,00	0,006	0,006	0,006
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00	0,05	0,05	0,058
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00	0,19	0,19	0,179
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00031	0,00032	0,00031
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63		5,15	8,11
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	27084,00		0,052	0,052
113-0304	Клей резиновый Н 88-Н	кг	51,73	0,50	0,50	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	4,80	4,80	4,80
203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	7,37	127,00	130,00	127,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1820,89	2096,35	2300,42
	Эксплуатация машин	руб		213,48	240,79	255,15
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		6,84	8,09	8,83
	Материальные ресурсы	руб		12931,23	17094,59	18644,50
	Всего, прямые затраты	руб		14965,60	19431,73	21200,07

Продолжение таблицы 10-04-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-009-4	10-04-009-5
I	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		269,23	268,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,85	1,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,74	0,77
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	4,50	4,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,11	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58 5 мм	т	26938,00	0,0007	0,0007
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровые)	10 м	81,81	0,90	0,90
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м ²	33,35	210,00	210,00
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2 825 кг	т	8899,10	0,02	0,016
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	18425,00	0,0005	0,0005
101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	449,10	0,08	0,08
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	47981,00	0,003	0,003
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	40631,00	0,006	0,006
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00	0,05	0,043
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00	0,191	0,204
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,00025	0,00019
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	9,73	10,80
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	27084,00	0,052	0,052
113-0304	Клей резиновый Н 88-Н	кг	51,73	0,50	0,50
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	4,80	4,80
203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	7,37	116,00	107,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2291,15	2281,87
	Эксплуатация машин	руб		263,60	271,20
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		9,21	9,58
	Материальные ресурсы	руб		19420,23	19989,06
	Всего, прямые затраты	руб		21974,98	22542,13

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-04-010

Устройство перегородок в жилых зданиях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и нижние направляющие) 02. Установка металлического каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их самонарезающими винтами к каркасу. 04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой, наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (расценки 3-5). 05. Зачеканка швов перегородок по периметру герметиком. 06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой. 07. Приготовление шпатлевки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в жилых зданиях на одностороннем металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в	10-04-010-4	два слоя с изоляцией
10-04-010-1 один слой без изоляции	10-04-010-5	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией
10-04-010-2 два слоя без изоляции		
10-04-010-3 один слой с изоляцией		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-010-1	10-04-010-2	10-04-010-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		229,99	317,19	252,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,26	2,26	1,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,50	0,90	0,63
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	3,50	6,70	3,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,76	1,36	0,95
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	26938,00	0,0012	0,0012	0,0012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0075	0,0075	0,0075
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	17305,00	0,037	0,037	0,037
101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	14739,00			0,05
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	1,27	1,27	1,27
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	210,00	420,00	210,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	53,43	10,00	10,00	10,00
101-1680	Патроны для стрелково-монтажного пистолета	1000 шт.	449,10	0,14	0,14	0,14
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	40631,00	0,0044	0,0089	0,0044
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0 5-0 55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00	0,037	0,037	0,037
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0 5-0 55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00	0,101	0,101	0,101
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	4,00	4,00	4,00
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63			5,15
113-0304	Клей резиновый Н 88-И1	кг	51,73	1,00	1,00	1,00
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50И1	кг	18,43	10,00	10,00	10,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1872,12	2581,93	2058,44
	Эксплуатация машин	руб		187,77	344,99	218,48
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		6,22	11,20	7,84
	Материальные ресурсы	руб		11613,50	19190,44	15083,19
	Всего, прямые затраты	руб		13673,39	22117,36	17360,11

Продолжение таблицы 10-04-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-010-4	10-04-010-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		340,08	385,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,59	2,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,04	1,12
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	6,70	6,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,55	1,68
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	26938,00	0,0012	0,0012
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,0075	0,0075
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	17305,00	0,037	0,037
101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	14739,00	0,05	0,05
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	1,27	1,27
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	420,00	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	53,43	10,00	10,00
101-1680	Патроны для стрелково-монтажного пистолета	1000 шт.	449,10	0,14	0,14
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	40631,00	0,0089	0,0089
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0 5-0 55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00	0,037	0,073

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-10 Деревянные конструкции

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-010-4	10-04-010-5
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00	0,101	0,203
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	4,00	4,00
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	5,15	5,15
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	51,73	1,00	1,00
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	10,00	10,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2768,25	3140,90
	Эксплуатация машин	руб		376,83	396,83
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		12,94	13,93
	Материальные ресурсы	руб		22666,10	25047,53
	Всего, прямые затраты	руб		25805,21	28585,26

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-04-011

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

СОСТАВ РАБОТ:

01. Наклейка полос губчатой резины к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Установка металлического каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (расценки 3, 4). 05. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой. 06. Приготовление шпатлевки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в

10-04-011-4 два слоя с изоляцией

10-04-011-1 один слой без изоляции
10-04-011-2 два слоя без изоляции
10-04-011-3 один слой с изоляцией

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-011-1	10-04-011-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		186,39	274,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,30	2,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,52	0,94
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	4,50	7,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,78	1,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	26938,00	0,001	0,001
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,031	0,031
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	81,81	1,26	1,26
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	210,00	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	53,43	7,90	7,90
101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	449,10	0,20	0,20
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	40631,00	0,006	0,0104
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00	0,03	0,03
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00	0,124	0,124
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	1,60	1,60
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	51,73	0,60	0,80
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	10,00	10,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1517,21	2235,90
	Эксплуатация машин	руб		210,91	374,01
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		6,47	11,69
	Материальные ресурсы	руб		11199,98	18783,19
	Всего, прямые затраты	руб		12928,10	21393,10

Продолжение таблицы 10-04-011

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-011-3	10-04-011-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		209,28	297,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,61	2,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,64	1,06
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	4,50	7,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,97	1,59
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	26938,00	0,001	0,001
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,031	0,031
101-0622	Миткаль "Г-2" суровый (суровь)	10 м	81,81	1,26	1,26
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м ²	35,21	210,00	420,00
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	53,43	7,90	7,90
101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	449,10	0,20	0,20
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	40631,00	0,006	0,0104
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00	0,03	0,03
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00	0,124	0,124
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	9,32	1,60	1,60
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м ³	530,63	5,15	5,15
113-0302	Мастика клеящая кумаропокаучуковая КИ-3	т	27084,00	0,052	0,052
113-0304	Клей резиновый Н 88-Н	кг	51,73	0,80	0,80
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	18,43	10,00	10,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1703,54	2422,22
	Эксплуатация машин в том числе	руб		240,49	403,58
	Оплата труда машинистов	руб		7,96	13,19
	Материальные ресурсы	руб		15351,43	22924,30
	Всего, прямые затраты	руб		17295,46	25750,10

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-10-04-012

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

СОСТАВ РАБОТ:

01 Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт проемов

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	10-04-012-2	зданий промышленных предприятий
10-04-012-1 жилых зданий	10-04-012-3	общественных зданий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-012-1	10-04-012-2	10-04-012-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		69,00	81,70	75,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	3,7	
			8,51			3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,21	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,90	5,20	6,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,21	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	40631,00	0,001	0,0073	0,0088
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00	0,046		0,048
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00			0,147
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	17300,00		0,381	
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	17300,00		0,174	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		578,91	685,46	640,80
	Эксплуатация машин	руб		18,96	117,48	133,44
	Материальные ресурсы	руб		836,43	9898,11	3731,05
	Всего, прямые затраты	руб		1434,30	10701,05	4505,29

Показатели стоимости ресурсов
по таблице ТЕР-2001-10-04-013Установка деревянных дверных блоков и металлических двер-
ных коробок с навеской дверных полотен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка деревянных дверных блоков (расценка 1) 02. Установка металлических коробок с навеской полотен (расценка 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² проемов

Установка

10-04-013-1 деревянных дверных блоков

10-04-013-2 металлических дверных коробок с навеской полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	10-04-013-1	10-04-013-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч		73,14	162,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	
			9,08		4,2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч		3,43	3,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,37	1,48
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,06	2,20
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Покровки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60		0,05
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0034	0,0034
101-9411	Скобяные изделия	комплект		II	II
203-9057	Блоки дверные	м ²		100,00	
203-9061	Коробки дверные металлические	т			П
203-9062	Полотна дверные деревянные	м ²			91,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		569,03	1474,68
	Эксплуатация машин	руб		328,47	352,72
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		17,04	18,41
	Материальные ресурсы	руб		46,84	383,07
	Всего, прямые затраты	руб		944,34	2210,47

СОДЕРЖАНИЕ

Номера таблиц	Наименование	Страницы
	Техническая часть	4
1.	Общие указания	4
2.	Затраты на оплату труда	4
3.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4
4.	Затраты на материалы, изделия и конструкции	4
	РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	4
	<i>1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА</i>	4
10-01-001	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий	4
10-01-002	Установка стропил	5
10-01-003	Устройство слуховых окон	6
	<i>2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ</i>	6
10-01-007	Рубка стен	6
10-01-008	Дополнительные работы по устройству деревянных стен	8
10-01-009	Установка сжимов для рубленых стен	9
10-01-010	Установка элементов каркаса	9
10-01-011	Заполнение каркаса плитами фибролитовыми	10
10-01-012	Обшивка каркасных стен	10
10-01-013	Устройство перегородок под штукатурку	11
10-01-014	Устройство чистых перегородок	12
10-01-015	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных	14
	<i>3. ПЕРЕКРЫТИЯ</i>	14
10-01-021	Устройство перекрытий с укладкой балок	14
10-01-022	Подшивка потолков	16
10-01-023	Укладка ходовых досок	17
	<i>4. ОКНА</i>	17
10-01-027	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	17
10-01-028	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами	19
10-01-029	Установка приборов	20
10-01-030	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий	21
10-01-031	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий	22
10-01-032	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	23
10-01-033	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	23
	<i>5. ДВЕРИ, ВОРОТА</i>	24
10-01-039	Установка блоков	24
10-01-040	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	25
10-01-041	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками	26
10-01-042	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками	26
10-01-043	Установка коробок в деревянных стенах	27
10-01-044	Обивка дверей	28
10-01-045	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	30
10-01-046	Установка ворот	30
	<i>6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ</i>	31
10-01-052	Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков	31
10-01-053	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	31
	<i>7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</i>	33
10-01-057	Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок	32
10-01-058	Установка шкафных и антресольных дверных блоков	32
10-01-059	Установка штучных изделий	33
10-01-060	Установка и крепление наличников	33
	<i>8. ЭСТАКАДЫ</i>	34
10-01-064	Устройство эстакад	34
10-01-065	Ограждение деревянных эстакад	35
10-01-066	Устройство моторных будок	35
	<i>9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</i>	36
10-01-070	Устройство заборов	36
10-01-071	Устройство калиток	38

Номера таблиц	Наименование	Страницы
10-01-072	Устройство ворот	39
10-01-073	Устройство заборов из щитов	41
10-01-074	Устройство калиток из готовых полотен	42
10-01-075	Устройство ворот из готовых полотен	43
	10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ	45
10-01-079	Установка стульев на лежнях	45
10-01-080	Устройство ростверков	45
10-01-081	Устройство цоколей с установкой забирки	46
10-01-082	Укладка по фермам прогонов	47
10-01-083	Устройство по фермам настила	47
	11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ	48
10-01-087	Огнезащита деревянных конструкций	49
10-01-088	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	49
10-01-089	Антисептирование водными растворами	49
10-01-090	Антисептирование пастами	50
	РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	51
	1. ЩИТЫ ДОШАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	51
10-02-001	Укладка щитов над подпольными каналами	51
	2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ	51
10-02-004	Установка колонн клееных объемом до 1 м ³	51
	3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ	51
10-02-007	Сборка цокольных перекрытий	51
10-02-008	Утепление цоколя плитами	52
10-02-009	Сборка перекрытий с настилкой полов	52
10-02-010	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам	53
10-02-011	Сборка перекрытий чердачных по дошатым фермам	53
10-02-012	Сборка перекрытий	53
	4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ	54
10-02-018	Сборка стен щитовой конструкции	54
10-02-019	Сборка стен каркасной конструкции	55
10-02-020	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей	55
10-02-021	Сборка стен для промышленных зданий из панелей	56
10-02-022	Сборка стен бескаркасных	56
10-02-023	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	57
10-02-024	Сборка стен из брусев	57
10-02-025	Прибивка по стенам маячных реек	58
	5. ПЕРЕГОРОДКИ	58
10-02-031	Сборка перегородок	58
	6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА	58
10-02-035	Сборка кровли, карнизов, фронтонов	58
10-02-036	Установка стропил	59
	7. ЛЕСТНИЦЫ	59
10-02-040	Сборка лестниц с перилами и площадок	60
10-02-041	Ограждение лестничных площадок перилами	60
	8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ	60
10-02-045	Сборка веранд и террас	60
10-02-046	Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов	61
	9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)	61
10-02-050	Установка блоков (контейнеров)	61
	РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ	62
10-03-001	Обшивка козырьков воздухоходных окон	62
10-03-002	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах	62
10-03-003	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	62
10-03-004	Устройство мостков на трубах водораспределения	63
	РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	64
	1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	64
10-04-001	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий	64

Номера таблиц	Наименование	Страницы
10-04-002	Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру	65
10-04-003	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	66
	2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	67
10-04-009	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	67
10-04-010	Устройство перегородок в жилых зданиях	69
10-04-011	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях	70
10-04-012	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках	71
10-04-013	Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	72
	СОДЕРЖАНИЕ	73