

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стеклозные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. -- 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр-2001**

СБОРНИК № 56

ПРОЕМЫ
(к ТЕРр-81-04-56-2001)

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-1

Демонтаж оконных коробок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-1-1	56-1-2	56-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		128,73	382,36	72,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26		2,00	
			6,89	2,50		2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	2,15	3,62	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,70	0,70	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	1,45	2,92	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	2,89	5,84	
4	МАТЕРИАЛЫ					
999-9900	Строительный мусор	т		10,66	10,76	2,57
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		886,95	2393,57	501,52
	Эксплуатация машин	руб		220,31	429,81	0,00
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		21,09	35,51	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		1107,26	2823,38	501,52

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-2

Снятие оконных переплетов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оконных переплетов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-2-1	56-2-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,06	46,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,30	2,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,48	0,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,48	0,93
4	МАТЕРИАЛЫ				
999-9900	Строительный мусор	т		2,52	3,42
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		219,52	306,17
	Эксплуатация машин	руб		9,60	18,60
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,71	9,12
	Всего, прямые затраты	руб		229,12	324,77

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-3

Снятие подоконных досок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-3-1	56-3-2	56-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		275,60	94,97	79,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,16	1,80		
			6,51			2,20
			6,64		2,30	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,58		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	1,58		
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	3,16		
4	МАТЕРИАЛЫ					
999-9900	Строительный мусор	т		13,40	3,50	3,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1697,70	630,60	515,72
	Эксплуатация машин	руб		224,99	0,00	0,00
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		15,50	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		1922,69	630,60	515,72

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-4

Ремонт оконных коробок и колод

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок или колод

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		505,00	910,00	970,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,13	0,19	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13	0,19	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,165	0,238	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,002	0,002	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,001	0,001	0,002
101-1705	Пахла пропитанная	кг	9,60	46,30	46,90	258,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	31,30	31,50	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,004	0,006	0,012
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,20	0,20	0,20
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,54	1,35	3,36
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10613,00	0,00124	0,00124	0,00187
411-0001	Вода	м3	9,04	0,17	0,24	0,001
999-9900	Строительный мусор	т		0,59	1,18	2,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4110,70	7407,40	7895,80
	Эксплуатация машин	руб		10,92	15,96	7,56
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,28	1,86	0,88
	Материальные ресурсы	руб		1963,96	3685,72	9438,88
	Всего, прямые затраты	руб		6085,58	11109,08	17342,24

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-5

Ремонт оконных переплетов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. створок или глухих переплетов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-5-1	56-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		347,91	376,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			7,65	3,10
				8,76	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,19	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,19	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,004	0,004
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,80	0,80
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40		0,66
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м3	1989,90	0,66	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,004	0,004
999-9900	Строительный мусор	т		0,55	0,55
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2661,51	3296,04
	Эксплуатация машин	руб		15,96	15,96
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,86	1,86
	Материальные ресурсы	руб		1384,86	1396,41
	Всего, прямые затраты	руб		4062,33	4708,41

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-6

Ремонт форточек

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		91,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,30
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,10
411-0001	Вода	м3	9,04	0,0015
999-9900	Строительный мусор	т		0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		802,94
	Эксплуатация машин	руб		2,52
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,29
	Материальные ресурсы	руб		206,28
	Всего, прямые затраты	руб		1011,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-7

Устройство форточек в оконных переплетах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		465,65	435,28	370,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70		
			8,92	4,10		
			9,24			4,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,32	0,32	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,19	0,19	0,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13	0,13	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8728,80	0,0004	0,0004	
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7799,10	0,028	0,025	
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, I группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	42,45	74,00	66,84	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,018	0,0056	0,018
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	1,60	1,10	1,60
101-2009	Приборы форточные	комплект	15,93	100,00	100,00	100,00
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2299,50	0,15	0,15	0,15
411-0001	Вода	м3	9,04	0,008	0,005	0,008
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4153,60	3652,00	3424,07
	Эксплуатация машин	руб		14,72	14,72	11,60
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		3,14	3,14	2,55
	Материальные ресурсы	руб		5586,02	5073,52	2222,85
	Всего, прямые затраты	руб		9754,34	8740,24	5658,52

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-56-8Установка неостекленных оконных переплетов в
готовые коробки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. створок, фрамуг, форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		224,57	84,93	61,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57		4,50	
			10,06	4,80		4,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,81	0,48	0,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,28	0,80	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,16	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0938	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных с форточкой высотой до 1,8 м	комплект	43,72	100,00		
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	14187,00	0,004	0,004	0,004
101-2009	Приборы форточные	комплект	15,93			100,00
203-0250	Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. до 0,3 м2	м2	168,03			30,00
203-0256	То же: пл. 1,0-1,2 м2	м2	168,03	120,00		
203-0267	Сборочные элементы оконных блоков: створки фрамужные: пл. 0,4-0,6 м2	м2	168,03		60,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2259,17	812,78	616,18
	Эксплуатация машин	руб		22,40	29,44	4,56
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4,71	9,42	0,98
	Материальные ресурсы	руб		24592,35	10138,55	6690,65
	Всего, прямые затраты	руб		26873,92	10980,77	7311,39

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-9

Демонтаж дверных коробок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		179,30	449,60	134,10	67,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51			2,20	2,20
			6,64	2,30	2,30		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,81	3,97	3,97	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	3,97	3,97		
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	7,93	7,93		
4	МАТЕРИАЛЫ						
999-9900	Строительный мусор	т		10,50	10,60	2,40	1,34
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1190,55	2985,34	872,99	438,77
	Эксплуатация машин	руб		565,16	565,16	0,00	0,00
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		38,95	38,95	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		1755,71	3550,50	872,99	438,77

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-10

Снятие дверных полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 дверных полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-10-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		36,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			6,51
4	МАТЕРИАЛЫ			2,20
999-9900	Строительный мусор	т		1,18
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		236,18
	Всего, прямые затраты	руб		236,18

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-11

Снятие наличников

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м наличников

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-11-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			6,51
4	МАТЕРИАЛЫ			
999-9900	Строительный мусор	т		0,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		27,41
	Всего, прямые затраты	руб		27,41

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-12
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. приборов

Смена дверных и оконных приборов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-12-1	56-12-2	56-12-3	56-12-4	56-12-5	56-12-6	56-12-7	56-12-8	56-12-9	56-12-10	56-12-11	56-12-12	56-12-13	56-12-14	56-12-15	56-12-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		99,60	147,60	32,76	16,32	73,20	106,80	57,24	32,76	57,24	98,40	24,60	16,32	106,80	40,92	32,76	38,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	МАТЕРИАЛЫ																		
101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	шт.	83,68					100,00											
101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	22,37			100,00													
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	шт.	29,85												100,00				
101-0955	Упор оконный стальной	шт.	9,18												100,00				
101-0956	Петля накладная	шт.	13,27	100,00															
101-0958	Завертка оцинкованная	шт.	4,36															100,00	
101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	шт.	10,94											100,00					
101-0960	Задвижка накладная	шт.	11,83								100,00								
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	14187,00	0,016	0,01	0,004	0,004	0,004	0,008	0,008	0,004	0,004	0,016	0,002	0,004	0,008	0,012	0,004	0,004
101-2001	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	шт.	14,09		100,00														
101-2002	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	шт.	25,43				100,00												
101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	шт.	96,95						100,00										
101-2004	Пружины	шт.	9,04							100,00									
101-2005	Щеколды	шт.	32,28									100,00							
101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	шт.	5,81										100,00						
101-2007	Петли форточные накладные размером 70х55 мм	шт.	3,66													100,00			
101-2008	Задвижки	шт.	2,80																100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		749,99	1111,43	246,68	122,89	551,20	804,20	431,02	246,68	431,02	740,95	185,24	122,89	804,20	308,13	246,68	291,86
	Материальные ресурсы	руб		1553,99	1550,87	2293,75	2599,75	8424,75	9808,50	1017,50	1239,75	3284,75	807,99	1122,37	974,75	3098,50	536,24	492,75	336,75
	Всего, прямые затраты	руб		2303,98	2662,30	2540,43	2722,64	8975,95	10612,70	1448,52	1486,43	3715,77	1548,94	1307,61	1097,64	3902,70	844,37	739,43	628,61

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-13

Ремонт дверных коробок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 шт. коробок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-13-1	56-13-2	56-13-3	56-13-4	56-13-5	56-13-6	56-13-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		46,99	64,84	32,77	69,52	149,77	167,62	11,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53							3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,02	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		9,81	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19	0,19	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19	0,19	
4	МАТЕРИАЛЫ									
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,14	0,14			0,168	0,168	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00		0,0004		0,0004		0,0004	
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,088	0,088	0,078	0,078	0,105	0,105	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	2,70	2,70			9,84	9,84	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0001	0,0001	0,0007	0,0013	0,0005	0,0005	
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	2132,20			0,029	0,029			
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,165	0,165			0,33	0,33	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,15	0,15	0,001	0,001	0,17	0,17	
999-9900	Строительный мусор	т		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		376,86	520,02	262,82	557,55	1201,16	1344,31	89,16
	Эксплуатация машин	руб		10,08	10,08	2,52	2,52	15,96	15,96	0,00
	в том числе									
	Оплата труда машинистов	руб		1,18	1,18	0,29	0,29	1,86	1,86	0,00
	Материальные ресурсы	руб		1232,49	1238,17	749,87	763,81	1789,84	1795,51	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		1619,43	1768,27	1015,21	1323,88	3006,96	3155,78	89,16

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-14

Перевязка дверных полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-14-1	56-14-2	56-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		169,46	284,96	400,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,00	4,00	4,00
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	1,50	1,50	1,50
411-0001	Вода	м3	9,04	0,0075	0,0075	0,0075
999-9900	Строительный мусор	т		0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1484,47	2496,25	3508,03
	Материальные ресурсы	руб		27,71	27,71	27,71
	Всего, прямые затраты	руб		1512,18	2523,96	3535,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-15

Ремонт дверных полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. брусков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-15-1	56-15-2	56-15-3	56-15-4	56-15-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		200,73	263,73	306,33	380,75	454,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	14,10	18,40	21,50	26,70	31,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ							
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	1,20	1,20	1,20	1,45	2,40
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,40	0,40	0,60	0,90	1,00
411-0001	Вода	м3	9,04	0,006	0,006	0,006	0,007	0,012
999-9900	Строительный мусор	т		0,27	0,27	0,40	0,60	0,66
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1758,39	2310,27	2683,45	3335,37	3982,12
	Эксплуатация машин	руб		279,96	362,52	427,08	534,48	634,08
	в том числе							
	Оплата труда машинистов	руб		1,08	1,08	1,67	2,55	2,75
	Материальные ресурсы	руб		825,13	825,13	1226,61	1833,45	2051,74
	Всего, прямые затраты	руб		2863,48	3497,92	4337,14	5703,30	6667,94

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-16 Ремонт калевки дверных полотен
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. отремонтированных мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-16-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,90
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,33
411-0001	Вода	м3	9,04	0,0045
999-9900	Строительный мусор	т		0,22
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		117,54
	Эксплуатация машин	руб		7,56
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,88
	Материальные ресурсы	руб		679,07
	Всего, прямые затраты	руб		804,17

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-17 Ремонт порогов
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. отремонтированных мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-17-1	56-17-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		74,00	105,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,24	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,24	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	8728,80	0,0017	0,0025
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м3	1989,90	0,86	1,11
999-9900	Строительный мусор	т		0,56	0,72
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		557,22	792,16
	Эксплуатация машин	руб		20,16	26,88
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,35	3,14
	Материальные ресурсы	руб		1726,15	2230,61
	Всего, прямые затраты	руб		2303,53	3049,65

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-18-1	56-18-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		115,88	21,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,049	
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,37	17,20	17,20
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	301,00	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,015	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		872,58	160,24
	Эксплуатация машин	руб		8,40	0,84
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,98	0,10
	Материальные ресурсы	руб		3194,73	264,36
	Всего, прямые затраты	руб		4075,71	425,44

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-19

Обивка дверей дермантином

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 обивки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-19-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		71,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0043
101-1670	Дерматин	м2	44,00	151,20
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	52,00	128,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		544,53
	Материальные ресурсы	руб		13352,39
	Всего, прямые затраты	руб		13896,92

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-20

Ремонт ворот и калиток

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 полотна

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-20-1	56-20-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		107,04	212,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	5,70	14,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,02	0,05
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	2132,20	0,52	0,52
102-0088	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта	м3	2119,70	0,64	0,81
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		818,86	1624,63
	Эксплуатация машин	руб		18,64	47,09
	Материальные ресурсы	руб		2678,71	3359,10
	Всего, прямые затраты	руб		3516,21	5030,82

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-21

Установка дверных полотен

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-21-1	56-21-2	56-21-3	56-21-4	56-21-5	56-21-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		151,80	140,46	120,30	163,14	120,30	114,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24		4,30		4,30		4,30
			9,41		4,40				
			9,57	4,50			4,50		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	124,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
203-0272	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13) пл.1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл.1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл.1,6 м2	м2	247,63						120,00
203-0276	То же: полотна для блоков дверных (щитовых) под остекление высотой 2000 мм: по 20-6 (до 21-13) пл. 1,2 м2; по 20-7 (до 21-8) пл. 1,4 м2	м2	298,48					140,00	
203-0287	То же: полотна для блоков дверных входных и тамбурных щитовые: глухие высотой 2000 и 2300 мм: ПН 20-5Щ пл. 1,0 м2; ПН 23-5Щ пл. 1,15 м2	м2	386,92	115,00					
203-0527	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугами (ПС28-9, ПР28-9)	м2	375,86		216,00		216,00		
203-0528	Полотна деревянные для балконных дверей БС21-7	м2	309,53			136,50			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1452,73	1321,73	1111,57	1561,25	1111,57	1053,36
	Эксплуатация машин	руб		143,79	143,79	143,79	143,79	143,79	143,79
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72
	Материальные ресурсы	руб		57041,71	93731,67	54796,76	93731,67	54333,11	42261,51
	Всего, прямые затраты	руб		58638,23	95197,19	56052,12	95436,71	55588,47	43458,66

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-22

Навеска плотничных дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		25,21	43,18	16,81	30,58	6,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53				3,00	3,00
			7,65			3,10		
			7,78	3,20	3,20			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	МАТЕРИАЛЫ							
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
203-0519	Полотна деревянные для плотничных дверей	м ²	298,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		196,13	335,94	128,60	230,27	51,81
	Эксплуатация машин	руб		93,19	93,19	93,19	93,19	93,19
	в том числе							
	Оплата труда машинистов	руб		20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
	Материальные ресурсы	руб		29850,84	29850,84	29850,84	29850,84	29850,84
	Всего, прямые затраты	руб		30140,16	30279,97	30072,63	30174,30	29995,84

Показатели стоимости ресурсов по таблице

Обрамление проемов угловой сталью

ТЕРр-2001-56-23

ИЗМЕРИТЕЛЬ: т металлоконструкций

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-23-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		44,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,38
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	0,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0982	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки СтЗсп	т	6909,20	0,05
101-0996	То же, угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки СтЗсп	т	7200,00	0,98
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,0051
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		352,88
	Эксплуатация машин	руб		19,19
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		4,71
	Материальные ресурсы	руб		7453,85
	Всего, прямые затраты	руб		7825,92

Показатели стоимости ресурсов по таблице

Замена в оконных проемах элементов

ТЕРр-2001-56-24

стеклопрофилита

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-24-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		288,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	3,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,70
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	39,61	42,00
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	4,00
101-0618	Мастика тнколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	73,18	0,048
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	53,43	38,00
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м ²	174,58	99,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2203,20
	Эксплуатация машин	руб		148,36
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		16,68
	Материальные ресурсы	руб		21116,89
	Всего, прямые затраты	руб		23468,45

Разделы	Наименование	Страницы
	Сборник № 54 Перекрытия	31
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	32
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	32
54-3	Разборка подшивки потолков	32
54-4	Ремонт деревянных балок	33
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	33
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	34
54-7	Смена засыпки перекрытия	34
54-8	Укладка металлических балок	35
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	35
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	36
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	36
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	36
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	37
54-14	Укрепление концов деревянных балок	37
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	38
	Сборник № 55 Перегородки	39
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	40
55-2	Переустановка филенчатых перегородок	40
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	40
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	41
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	41
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	41
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	42
	Сборник № 56 Проемы	43
56-1	Демонтаж оконных коробок	44
56-2	Снятие оконных переплетов	44
56-3	Снятие подоконных досок	44
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	45
56-5	Ремонт оконных переплетов	45
56-6	Ремонт форточек	46
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	46
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	47
56-9	Демонтаж дверных коробок	47
56-10	Снятие дверных полотен	47
56-11	Снятие наличников	47
56-12	Смена дверных и оконных приборов	48
56-13	Ремонт дверных коробок	49
56-14	Перевязка дверного полотна	49
56-15	Ремонт дверных полотен	49
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	50
56-17	Ремонт порогов	50
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	50
56-19	Обивка дверей дермантином	51
56-20	Ремонт ворот и калиток	51
56-21	Установка дверных полотен	51
56-22	Навеска плотничных дверей	52
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	52
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	52
	Сборник № 57 Полы	53
57-1	Разборка оснований покрытия полов	54
57-2	Разборка покрытий полов	54
57-3	Разборка плинтусов	54
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	55
57-5	Ремонт дощатых покрытий	55
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	55
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	56
57-8	Смена простильных дощатых полов	56
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	56
57-10	Заделка выбоин в полах	57
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	58