

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51** Земляные работы
- ТЕРр-2001-52** Фундаменты
- ТЕРр-2001-53** Стены
- ТЕРр-2001-54** Перекрытия
- ТЕРр-2001-55** Перегородки
- ТЕРр-2001-56** Проемы
- ТЕРр-2001-57** Полы
- ТЕРр-2001-58** Крыши, кровли
- ТЕРр-2001-59** Лестницы, крыльца
- ТЕРр-2001-60** Печные работы
- ТЕРр-2001-61** Штукатурные работы
- ТЕРр-2001-62** Малярные работы
- ТЕРр-2001-63** Стеклозные, обойные и облицовочные работы
- ТЕРр-2001-64** Лепные работы
- ТЕРр-2001-65** Внутренние санитарно-технические работы
- ТЕРр-2001-66** Наружные инженерные сети
- ТЕРр-2001-67** Электромонтажные работы
- ТЕРр-2001-68** Благоустройство
- ТЕРр-2001-69** Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

*Утверждены и введены в действие правительством
Краснодарского края протоколом №10т от 28 декабря 2000 года*

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ
для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты
- ТЕРр-2001-53 Стены
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия
- ТЕРр-2001-55 Перегородки
- ТЕРр-2001-56 Проемы
- ТЕРр-2001-57 Полы
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ТЕРр-2001-60 Печные работы
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы
- ТЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года.
(Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шудинко - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края
Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 63
СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ
И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ТЕРр-81-04-63-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 63
Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-63

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки установлены на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, включая:

- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
- уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. Расценки учитывают выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование лесов для смежных работ, ранее установленных.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов, специально применяемых для производства малярных работ (при обосновании их необходимости в проекте) учитывается дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. Расценки, учитывающие производство работ с наружных подвесных люлек, включают затраты по перемещению люлек по вертикали и горизонтали.

Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках». В нормах сборника эти расходы не учтены.

1.6. Расценки на выполнение стекольных работ не учитывают работы по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг.

Работы по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг следует расценивать по ТЕРр-2001-56 «Проемы».

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления (между внешними кромками), т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту облицовки поверхностей природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности.

2.5. Объем работ по ремонту облицовки поверхностей стен и колонн принимаются по площади с учетом переломов (изломов) в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты.

2.6. Объем работ по ремонту облицовки поверхностей профилированными плитами принимается по площади без учета рельефа камней и деталей (по проекции большей стороны).

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика строительных работ и конструкций	Единица измере- ния	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строите- лей, чел.- ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда ра- бочих- строителей	эксплуа- тация машин всего	в т.ч. оплата труда машини- стов	матери- альные ресурсы	
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке								
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до							
63-1-1	0,25 м2	100 м2 остекления	9279,53	2340,93	26	4,91	6912,6	310,88
63-1-2	0,5 м2	100 м2 остекления	7838,28	1478,14	26	4,91	6334,14	196,3
63-1-3	1,0 м2	100 м2 остекления	6642,40	1037,63	26	4,91	5578,77	137,8
	Смена стекол в металличе- ских переплетах при площади стекла до							
63-1-4	0,25 м2	100 м2 остекления	8315,18	2447,25	26	4,91	5841,93	325
63-1-5	0,5 м2	100 м2 остекления	6623,92	1429,19	26	4,91	5168,73	189,8
63-1-6	1,0 м2	100 м2 остекления	5939,98	1057,21	26	4,91	4856,77	140,4
	При работе с приставных лестниц добавлять к							
63-1-7	63-1-1	100 м2 остекления	636,29	636,29	-	-	-	84,5
63-1-8	63-1-2	100 м2 остекления	358,28	358,28	-	-	-	47,58
63-1-9	63-1-3	100 м2 остекления	249,62	249,62	-	-	-	33,15
63-1-10	63-1-4	100 м2 остекления	597,13	597,13	-	-	-	79,3
63-1-11	63-1-5	100 м2 остекления	344,87	344,87	-	-	-	45,8
63-1-12	63-1-6	100 м2 остекления	193,52	193,52	-	-	-	25,7
	При работе с люлек добав- лять к							
63-1-13	63-1-1	100 м2 остекления	513,92	513,92	-	-	-	68,25
63-1-14	63-1-2	100 м2 остекления	286,82	286,82	-	-	-	38,09
63-1-15	63-1-3	100 м2 остекления	199,70	199,70	-	-	-	26,52
63-1-16	63-1-4	100 м2 остекления	479,66	479,66	-	-	-	63,7
63-1-17	63-1-5	100 м2 остекления	253,46	253,46	-	-	-	33,66
63-1-18	63-1-6	100 м2 остекления	200,67	200,67	-	-	-	26,65
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах								
	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до							
63-2-1	0,25 м2	100 м2 остекления	8999,55	1580,40	26	4,91	7393,15	191,1
63-2-2	0,5 м2	100 м2 остекления	7781,89	1118,10	26	4,91	6637,79	135,2
63-2-3	1,0 м2	100 м2 остекления	6821,70	870,83	26	4,91	5924,87	105,3
	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до							
63-2-4	0,25 м2	100 м2 остекления	10406,31	1773,92	26	4,91	8606,39	214,5
63-2-5	0,5 м2	100 м2 остекления	8717,52	1247,12	26	4,91	7444,4	150,8
63-2-6	1,0 м2	100 м2 остекления	7569,70	956,84	26	4,91	6586,86	115,7
	При работе с лестниц добав- лять к							
63-2-7	63-2-1	100 м2 остекления	381,66	381,66	-	-	-	46,15
63-2-8	63-2-2	100 м2 остекления	265,55	265,55	-	-	-	32,11
63-2-9	63-2-3	100 м2 остекления	205,34	205,34	-	-	-	24,83
63-2-10	63-2-4	100 м2 остекления	430,87	430,87	-	-	-	52,1
63-2-11	63-2-5	100 м2 остекления	299,95	299,95	-	-	-	36,27
63-2-12	63-2-6	100 м2 остекления	226,85	226,85	-	-	-	27,43
	При работе с люлек добав- лять к							
63-2-13	63-2-1	100 м2 остекления	305,33	305,33	-	-	-	36,92
63-2-14	63-2-2	100 м2 остекления	213,94	213,94	-	-	-	25,87
63-2-15	63-2-3	100 м2 остекления	164,57	164,57	-	-	-	19,9
63-2-16	63-2-4	100 м2 остекления	344,03	344,03	-	-	-	41,6
63-2-17	63-2-5	100 м2 остекления	239,00	239,00	-	-	-	28,9
63-2-18	63-2-6	100 м2 остекления	180,29	180,29	-	-	-	21,8

ТЕРр-2001-63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика строительных работ и конструкций	Единица измере- ния	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строите- лей, чел- ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда ра- бочих- строителей	эксплуа- тация машин всего	в т.ч. оплата труда машини- стов	матери- альные ресурсы	
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах								
	Смена стекол в металличе- ских переплетах на штапиках по замазке при площади сте- кол до							
63-3-1	0,25 м2	100 м2 остекления	7234,76	1580,40	26	4,91	5628,36	191,1
63-3-2	0,5 м2	100 м2 остекления	6413,70	1118,10	26	4,91	5269,6	135,2
63-3-3	1,0 м2	100 м2 остекления	10693,37	870,83	26	4,91	9796,54	105,3
	Смена стекол в металличе- ских переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до							
63-3-4	0,25 м2	100 м2 остекления	8383,58	2010,44	26	4,91	6347,14	243,1
63-3-5	0,5 м2	100 м2 остекления	7195,35	1419,13	26	4,91	5750,22	171,6
63-3-6	1,0 м2	100 м2 остекления	6601,84	1118,10	26,00	4,91	5457,74	135,2
	При работе с лестниц добав- лять к							
63-3-7	63-3-1	100 м2 остекления	381,66	381,66	-	-	-	46,15
63-3-8	63-3-2	100 м2 остекления	265,55	265,55	-	-	-	32,11
63-3-9	63-3-3	100 м2 остекления	205,34	205,34	-	-	-	24,83
63-3-10	63-3-4	100 м2 остекления	491,32	491,32	-	-	-	59,41
63-3-11	63-3-5	100 м2 остекления	342,96	342,96	-	-	-	41,47
63-3-12	63-3-6	100 м2 остекления	265,55	265,55	-	-	-	32,11
	При работе с люлек добав- лять к							
63-3-13	63-3-1	100 м2 остекления	305,33	305,33	-	-	-	36,92
63-3-14	63-3-2	100 м2 остекления	213,94	213,94	-	-	-	25,87
63-3-15	63-3-3	100 м2 остекления	164,57	164,57	-	-	-	19,9
63-3-16	63-3-4	100 м2 остекления	393,49	393,49	-	-	-	47,58
63-3-17	63-3-5	100 м2 остекления	274,15	274,15	-	-	-	33,15
63-3-18	63-3-6	100 м2 остекления	212,87	212,87	-	-	-	25,74
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах								
	Перемазка фальцев с							
63-4-1	земли или лесов	100 м2 переплетов	742,19	353,19	8,4	0,98	380,6	56,42
63-4-2	лестниц	100 м2 переплетов	809,17	420,17	8,4	0,98	380,6	67,12
63-4-3	люлек	100 м2 переплетов	795,40	406,40	8,4	0,98	380,6	64,92
Таблица 63-5. Снятие обоев								
	Снятие обоев							
63-5-1	простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	65,10	65,10	-	-	-	10,4
63-5-2	высококачественных и линкру- ста	100 м2 очищаемой поверхности	70,74	70,74	-	-	-	11,3
Таблица 63-6. Смена обоев								
	Смена обоев							
63-6-1	обыкновенного качества	100 м2 оклеенной поверхности	1145,09	402,54	10,40	1,96	732,15	52,62
63-6-2	улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	1636,98	425,80	10,40	1,96	1200,78	54,73
63-6-3	высококачественных	100 м2 оклеенной поверхности	3959,76	543,28	10,40	1,96	3406,08	68,77
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток								
	Разборка облицовки стен из плит и плиток							
63-7-1	мраморных	100 м2 поверхности облицовки	2748,91	2326,60	422,31	34,24	-	364,1
63-7-2	гранитных	100 м2 поверхности облицовки	4959,30	3911,96	1047,34	85,05	-	612,2
63-7-3	известковых	100 м2 поверхности облицовки	4380,30	3497,25	883,05	71,71	-	547,3
63-7-4	железобетонных	100 м2 поверхности облицовки	417,91	3281,27	894,64	72,59	-	513,5
63-7-5	керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	715,32	474,78	240,54	19,52	-	74,3

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика строительных работ и конструкций	Единица измере- ния	Прямые затраты (руб)				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.- ч.	
			Всего	в том числе				
				оплата труда ра- бочих- строителей	эксплуа- тация машин всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		матери- альные ресурсы
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит								
	Ремонт облицовки из мраморных плит							
63-8-1	стен гладких	100 мест	282,92	179,97	5,2	0,98	97,75	23,9
63-8-2	колонн прямоугольных	100 мест	352,19	249,24	5,2	0,98	97,75	33,1
63-8-3	колонн круглых	100 мест	414,69	311,74	5,2	0,98	97,75	41,4
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	100 мест	538,33	301,20	5,2	0,98	231,93	40
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток								
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте							
63-9-1	до 10 штук	100 шт. плиток	435,08	214,58	5,2	0,98	215,3	28,05
63-9-2	более 10 штук	100 шт. плиток	379,54	159,04	5,2	0,98	215,3	20,79
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте							
63-9-3	до 10 штук	100 шт. плиток	620,22	399,71	5,2	0,98	215,31	52,25
63-9-4	более 10 штук	100 шт. плиток	505,78	285,27	5,2	0,98	215,31	37,29
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток							
63-9-5	карнизных	100 шт. плиток	651,25	212,90	5,2	0,98	433,15	27,83
63-9-6	плинтусных	100 шт. плиток	803,05	212,90	5,2	0,98	584,95	27,83
Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов								
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов							
63-10-1	стен и перегородок	100 м2 облицовки	59,92	55,92	4	1,96	-	7,31
63-10-2	Потолков	100 м2 облицовки	77,29	73,29	4	1,96	-	9,58
Таблица 63-11. Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами								
	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до							
63-11-1	1 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	4724,17	282,03	20,4	3,73	4421,74	36,25
63-11-2	5 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	4680,13	237,99	20,4	3,73	4421,74	30,59
63-11-3	10 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	4636,02	193,88	20,4	3,73	4421,74	24,92
Таблица 63-12. Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами								
	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до							
63-12-1	1 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	4768,28	326,14	20,4	3,73	4421,74	41,92
63-12-2	5 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	4724,17	282,03	20,4	3,73	4421,74	36,25
63-12-3	10 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	4680,13	237,99	20,4	3,73	4421,74	30,59

Разделы	Наименование	страницы
62-13	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	115
62-14	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	115
62-15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	115
62-16	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюльсионными составами	116
62-17	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюльсионными составами	116
62-18	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	116
	02. ОКРАСКА ФАСАДОВ	117
62-19	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	117
62-20	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	117
62-21	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-23	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	118
62-24	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	119
62-25	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	119
62-26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	120
62-27	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	121
	03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	121
62-28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	121
62-29	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши)	121
62-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	121
62-31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	121
62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	122
62-33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	122
62-34	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ²	122
62-35	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	122
62-36	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	122
	04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	123
62-37	Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	123
62-38	Перематовка стекол	123
62-39	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	123
62-40	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	124
62-41	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	124
62-42	Програвка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	124
62-43	Меловая защита стекол при окраске фасадов	124
62-44	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	124
	Сборник ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы	125
	Техническая часть	126
63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	127
63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	127
63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	128
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	128
63-5	Снятие обоев	128
63-6	Смена обоев	128
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	128
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	129
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	129
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	129
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	129
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	129
	Сборник ТЕРр-2001-64 Лепные работы	131
	Техническая часть	132
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	134
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	134
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	134
64-4	Базы по пилестрам высотой до 250 мм	135