

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 56

Проемы

ТЕРр-2001-56

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов конструктивными элементами.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках учтено изготовление профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. В расценках на ремонт оконных переплетов и форточек не учтены работы по выемке и установке вновь стекол. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

1.7. В расценках на ремонт элементов заполнения проемов не учтены снятие и установка приборов. В расценках таблиц 7, 8, 21, 22 учтена прирезка оконных и дверных приборов по месту.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-56-1 Демонтаж оконных коробок

Демонтаж оконных коробок:

56-1-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	1088.99	839.71	249.28	21.25		128.73
56-1-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 шт.	2845.69	2357.25	488.44	35.77		382.36
56-1-3	в рубленых стенах	100 шт.	474.81	474.81				72.79

Таблица ТЕРр-56-2 Снятие оконных переплетов

Снятие оконных переплетов:

56-2-1	неостекленных	100 м2	221.65	212.05	9.60	4.74		33.06
56-2-2	остекленных	100 м2	314.35	295.75	18.60	9.19		46.11

Таблица ТЕРр-56-3 Снятие подоконных досок

Снятие подоконных досок:

56-3-1	бетонных и мозаичных	100 м2	1924.10	1667.38	256.72	15.61		275.6
56-3-2	деревянных в зданиях каменных	100 м2	609.14	609.14				94.97
56-3-3	деревянных в зданиях деревянных	100 м2	497.82	497.82				79.22

Таблица ТЕРр-56-4 Ремонт оконных коробок и колод

Ремонт оконных коробок:

56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	100 шт.	5225.79	3710.74	9.31	2.28	1505.74	505
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	100 шт.	9404.69	6686.68	13.61	3.33	2704.40	910

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	100 шт.	13995.76	7127.56	6.44	1.58	6861.76	970
--------	-------------------------------	---------	----------	---------	------	------	---------	-----

Таблица ТЕРр-56-5 Ремонт оконных переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1	из профилированных заготовок	100 шт	3754.73	2443.02	13.61	3.33	1298.10	347.91
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 шт.	3926.73	2940.85	13.61	3.33	972.27	376.26

Таблица ТЕРр-56-6 Ремонт форточек

56-6-1	Ремонт форточек	100 шт.	859.93	716.41	2.15	0.53	141.37	91.66
--------	-----------------	---------	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица ТЕРр-56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1	остекленных спаренных	100 шт.	8891.88	3684.69	13.11	4.16	5194.08	465.65
56-7-2	остекленных створных	100 шт	7982.02	3272.00	13.11	4.16	4696.91	435.28
56-7-3	неостекленных	100 шт.	5012.80	3005.32	10.36	3.33	1997.12	370.57

Таблица ТЕРр-56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-8-1	створных	100 шт	21619.26	1936.02	19.92	6.27	19663.32	224.57
56-8-2	глухих	100 шт	18903.46	705.68	27.46	10.70	18170.32	84.93
56-8-3	форточек	100 шт.	5101.42	528.04	4.06	1.29	4569.32	61.25

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-56-9 Демонтаж дверных коробок

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:

56-9-1	с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	1794.77	1150.03	644.74	39.22		179.3
56-9-2	с выломкой четвертей в кладке	100 шт.	3528.47	2883.73	644.74	39.22		449.6

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:

56-9-3	рубленых	100 шт.	842.68	842.68				134.1
56-9-4	каркасных и в перегородках	100 шт.	423.54	423.54				67.4

Таблица ТЕРр-56-10 Снятие дверных полотен

56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м ²	227.98	227.98				36.28
---------	------------------------	--------------------	--------	--------	--	--	--	-------

Таблица ТЕРр-56-11 Снятие наличников

56-11-1	Снятие наличников	100 м	26.46	26.46				4.21
---------	-------------------	-------	-------	-------	--	--	--	------

Таблица ТЕРр-56-12 Смена дверных и оконных приборов

Смена дверных приборов:

56-12-1	петли	100 шт.	2030.52	691.42			1339.10	99.6
56-12-2	шпингалеты	100 шт.	2403.45	1024.64			1378.81	147.6
56-12-3	ручки-скобы	100 шт.	2134.94	227.42			1907.52	32.76
56-12-4	ручки-кнопки	100 шт.	2370.81	113.29			2257.52	16.32
56-12-5	замки врезные	100 шт.	7372.67	508.15			6864.52	73.2
56-12-6	замки накладные	100 шт.	9744.46	741.41			9003.05	106.8
56-12-7	пружины	100 шт.	1374.41	397.36			977.05	57.24
56-12-8	задвижки	100 шт.	575.94	227.42			348.52	32.76
56-12-9	щеколды	100 шт.	3442.88	397.36			3045.52	57.24

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Смена оконных приборов:

56-12-10	петли	100 шт.	1478.19	683.09			795.10	98.4
56-12-11	ручки	100 шт.	2049.53	170.77			1878.76	24.6
56-12-12	остановы	100 шт.	947.81	113.29			834.52	16.32
56-12-13	фрамужные приборы	100 шт.	3306.46	741.41			2565.05	106.8
56-12-14	петли форточные	100 шт.	825.64	284.07			541.57	40.92
56-12-15	завертки форточные	100 шт.	677.94	227.42			450.52	32.76
56-12-16	задвижки	100 шт.	617.59	269.07			348.52	38.76

Таблица ТЕРр-56-13 Ремонт дверных коробок

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах:

56-13-1	без снятия полотен	100 шт.	1503.89	341.48	8.59	2.10	1153.82	46.99
56-13-2	со снятием полотен	100 шт.	1639.35	471.19	8.59	2.10	1159.57	64.84

Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах:

56-13-3	без снятия полотен	100 шт.	988.03	238.14	2.15	0.53	747.74	32.77
56-13-4	со снятием полотен	100 шт.	1267.02	505.20	2.15	0.53	759.67	69.52

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

56-13-5	без снятия полотен	100 шт.	2702.71	1088.38	13.61	3.33	1600.72	149.77
56-13-6	со снятием полотен	100 шт.	2838.17	1218.09	13.61	3.33	1606.47	167.62
56-13-7	выправка, укрепление и пристройка четвертей	100 шт.	82.19	82.19				11.84

Таблица ТЕРр-56-14 Перевязка дверных полотен

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по:

56-14-1	высоте	100 шт.	1347.84	1324.50			23.34	169.46
56-14-2	Ширине	100 шт.	2250.59	2227.25			23.34	284.96

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

56-14-3	высоте и ширине	100 шт.	3153.34	3130.00			23.34	400.46
---------	-----------------	---------	---------	---------	--	--	-------	--------

Таблица ТЕРр-56-15 Ремонт дверных полотен

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения:

56-15-1	верхних	100 шт.	2413.02	1568.91	278.60	1.93	565.51	200.73
56-15-2	нижних	100 шт.	2987.98	2061.31	361.16	1.93	565.51	263.73

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений:

56-15-3	2	100 шт.	3658.18	2394.28	424.97	2.98	838.93	306.33
56-15-4	3	100 шт.	4760.16	2975.94	531.26	4.55	1252.96	380.75
56-15-5	4	100 шт.	5588.06	3553.00	630.61	4.90	1404.45	454.58

Таблица ТЕРр-56-16 Ремонт калевки дверных полотен

56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	100 мест	561.54	89.95	6.44	1.58	465.15	13.62
---------	---------------------------------	----------	--------	-------	------	------	--------	-------

Таблица ТЕРр-56-17 Ремонт порогов

Ремонт порогов шириной:

56-17-1	100 мм	100 мест	2146.45	513.71	17.19	4.20	1615.55	74
56-17-2	до 150 мм	100 мест	2841.15	730.30	22.92	5.60	2087.93	105.2

Таблица ТЕРр-56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1	с конопаткой	100 шт.	3524.83	804.44	7.16	1.75	2713.23	115.88
56-18-2	без конопатки	100 шт.	383.40	147.73	0.72	0.18	234.95	21.28

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-56-19 Обивка дверей дермантином

56-19-1	Обивка дверей дермантином с утеплением войлоком	100 м2	13169.62	499.83			12669.79	71.18
---------	---	--------	----------	--------	--	--	----------	-------

Таблица ТЕРр-56-20 Ремонт ворот и калиток

Ремонт:

56-20-1	калиток	100 м2	2631.72	751.63	18.64		1861.45	107.04
56-20-2	ворот	100 м2	3925.23	1491.26	47.09		2386.88	212.37

Таблица ТЕРр-56-21 Установка дверных полотен

Установка полотен:

56-21-1	наружных кроме балконных	100 шт.	84234.65	1261.31	127.69	39.85	82845.65	151.8
56-21-2	наружных балконных спаренных	100 шт.	40785.50	1152.76	127.69	39.85	39505.05	140.46
56-21-3	наружных балконных без фрамуг	100 шт.	40608.37	975.63	127.69	39.85	39505.05	120.3
56-21-4	наружных балконных раздельных с фрамугами	100 шт.	43803.47	1355.53	127.69	39.85	42320.25	163.14
56-21-5	внутренних межкомнатных	100 шт.	54937.97	975.63	127.69	39.85	53834.65	120.3
56-21-6	внутренних в сануэлах, кухонных, шкафных, антресольных	100 шт.	32042.48	924.54	127.69	39.85	30990.25	114

Таблица ТЕРр-56-22 Навеска плотничных дверей

Навеска плотничных дверей:

56-22-1	на шпонках или в наконечник при числе створок 1	100 м2	29426.24	179.07	83.29	26.85	29163.88	25.21
56-22-2	на шпонках или в наконечник при числе створок 2	100 м2	29553.88	306.71	83.29	26.85	29163.88	43.18

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

56-22-3	на планках при числе створок 1	100 м2	29365.21	118.04	83.29	26.85	29163.88	16.81
56-22-4	на планках при числе створок 2	100 м2	29459.46	212.29	83.29	26.85	29163.88	30.58
56-22-5	на качающихся петлях	100 м2	29294.93	47.76	83.29	26.85	29163.88	6.88

Таблица ТЕРр-56-23 Обрамление проемов угловой сталью

56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	т	6280.72	319.75	18.24	5.50	5942.73	44
---------	-----------------------------------	---	---------	--------	-------	------	---------	----

Таблица ТЕРр-56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	100 м2	21713.66	2022.34	127.32	29.77	19564.00	288
---------	--	--------	----------	---------	--------	-------	----------	-----