

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-17-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Самара, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	14799,99	402,70	107,47	13,86	14289,82	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	10763,06	270,84	87,00	8,95	10405,22	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	52557,11	374,92	107,47	13,86	52074,72	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	63145,15	225,68	87,55	8,24	62831,92	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	22231,47	523,54	112,21	15,26	21595,72	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	17568,05	365,17	89,36	9,65	17113,52	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	43530,62	487,39	112,21	15,26	42931,02	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	52469,11	304,12	90,27	9,12	52074,72	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	75384,23	601,23	118,08	15,79	74664,92	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	931,23 -	724,83 -	125,18 -	17,89 -	81,22 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	10368,64	386,06	37,04	3,33	9945,54	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	3156,26	198,53	19,56	2,28	2938,17	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	3182,34	206,92	19,56	2,28	2955,86	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	3236,36	270,84	21,87	2,28	2943,65	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7626,35	951,26	136,73	22,80	6538,36	76,04
17-01-001-16	Установка биде	8828,91	378,43	30,33	2,28	8420,15	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	10884,82	215,17	51,51	9,30	10618,14	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3508,02	136,23	55,75	4,03	3316,04	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	74038,61	957,27	157,37	20,17	72923,97	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	67877,43	765,11	88,25	10,70	67024,07	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	94000,48	608,49	73,52	10,52	93318,47	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1262,21	63,30	8,74	0,53	1190,17	5,06
17-01-001-23	100 мм	1640,91	109,71	18,11	1,75	1513,09	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: 10 шт.

Установка полотенцесушителей:

17-01-002-01	из водогазопроводных труб	936,62	76,31	8,10	0,00	852,21	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	5491,10	310,25	8,49	0,00	5172,36	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1457,65	87,57	0,20	0,00	1369,88	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1235,51	35,03	0,20	0,00	1200,28	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	619,29	78,81	0,20	0,00	540,28	6,3

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Измеритель: 10 компл.

Установка унитазов:

17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	6666,75	304,80	41,58	5,61	6320,37	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	7264,88	383,10	46,39	5,61	6835,39	30,97
17-01-003-03	с краном смывным	10592,05	274,37	30,60	5,61	10287,08	22,18

Установка чаш (унитазов напольных):

17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	7459,46	431,47	90,22	3,68	6937,77	34,88
17-01-003-05	с краном смывным	10798,34	325,21	76,14	7,54	10396,99	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	16264,12	575,58	80,19	7,54	15608,35	46,53

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров

Измеритель: 10 компл.

Установка писсуаров:

17-01-004-01	настенных	2451,73	126,21	15,43	1,75	2310,09	10,32
17-01-004-02	напольных	2180,57	413,99	178,02	18,94	1588,56	33,85

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин

Измеритель: 10 компл.

Установка моек:

17-01-005-01	на одно отделение	2287,50	216,67	15,71	2,28	2055,12	17,32
17-01-005-02	на два отделения	6775,24	316,63	52,73	11,23	6405,88	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3357,91	236,81	32,14	5,61	3088,96	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1052,36	112,46	13,62	1,23	926,28	8,99

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Измеритель: 10 компл.

17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	16547,71	274,09	21,87	1,93	16251,75	21,91
--------------	---	----------	--------	-------	------	----------	-------

Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды

Измеритель: 10 баков

Установка баков металлических для воды массой:

17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	10953,14 -	1713,48 -	400,95 -	36,13 -	8838,71 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	395,07	271,07	92,00	7,89	32,00	23,53

ТЕР-2001 Самарская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	15858,58 -	3068,93 -	878,08 -	77,35 -	11911,57 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	282,55	186,74	63,81	5,79	32,00	16,21

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

17-01-008-01	водоводяных	26688,57	1068,41	109,40	17,36	25510,76	87,36
17-01-008-02	пароводяных	28890,15	1160,14	35,16	7,37	27694,85	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	12976,19	420,47	77,58	15,08	12478,14	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	6631,41	504,12	35,16	7,37	6092,13	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5