

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0137.89

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир

I-2-3

АЛЬБОМ IY

ЧАСТЬ 3

(вариантные решения)

С М Е Т Ы

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Локальная смета № I - Вариантные решения на общестроительные работы неизменяемой части	3
2 Локальная смета № 2 - Вариантные решения на общестроительные работы элементов блокировки	23
3 Локальная смета № 3 - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной торцевой левой блок-секции на 6 квартир	57
4 Локальная смета № 4 - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной торцевой правой блок-секции на 6 квартир	84
5 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции торцевой левой на 6 квартир (температурные варианты)	III
6 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции торцевой правой на 6 квартир (температурные варианты)	12I
7 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции рядовой на 6 квартир (температурные варианты)	132
8 Локальная смета - Вариантные решения на электроосвещение 2-этажной торцевой левой и правой блок-секции на 6 квартир	143
9 Локальная смета на электроосвещение (вариант с подвалом) 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир	153
10 Локальная смета - Вариантные решения на устройства связи 2-этажной торцевой левой и правой блок-секции на 6 квартир	158
II Ведомость потребности в производственных ресурсах	174

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на варианты решения общестроительных работ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с
I-2-3-комнатными квартирами

Основание: неизменяемая часть

Сметная стоимость

тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Нормативная трудоемкость

чел.-ч.

Сметная заработная плата

тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, чел-ч	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин обсл.машин	на един
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Вариант I. Т=40

А. Подземная часть

Раздел I. Фундаменты

Исключается:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
1	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-14,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-21	-3	<u>-11</u> -4	<u>0,39</u> 0,37	<u>-5</u> -5
2	E7-402 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	-23,00	<u>2,96</u> -0,47	<u>1,63</u> 0,60	-68	-11	<u>-38</u> -14	<u>0,82</u> 0,77	<u>-19</u> -18
3	ССЦМ п.12-1	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Г, шт	-23,00	<u>22,60</u>	---	-520	-	---	---	---
4	ССЦМ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Г, шт	-10,00	<u>12,10</u>	---	-121	-	---	---	---
5	ССЦМ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Г, шт	-17,00	<u>9,01</u>	---	-153	-	---	---	---
6	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Г, шт	-8,00	<u>5,83</u>	---	-47	-	---	---	---
		Добавляется:								
7	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и обществен- ных зданиях и административ- но-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	17,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	33	5	<u>19</u> 7	<u>0,53</u> 0,52	<u>9</u> 9
8	E7-403 36-3	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, шт	23,00	<u>3,75</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	86	14	<u>47</u> 17	<u>1,04</u> 0,95	<u>24</u> 22

Стоимость изделий:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	256	5	<u>17</u> 6	-	<u>9</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	256	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	323	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 2. Стены								
		Исключается:								
I3	E7-5I6 42-4	Установка блоков наружных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-2,00	<u>2,86</u> -0,78	<u>0,95</u> 0,36	-6	-2	<u>-2</u> -I	<u>I,36</u> 0,46	<u>-3</u> -I
I4	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружных стен толщиной 400 м, м2	-II2,65	<u>22,63</u>	<u>---</u>	-2549	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I5	ССЦМ п.1I-80	То же, толщиной 32 см, м2	-2I,06	<u>2I,50</u>	<u>---</u>	-453	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Добавляется:								
I6	E7-5I9 42-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наи- большей массе монтажных эле- ментов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	<u>3,98</u> I,20	<u>I,56</u> 0,58	8	2	<u>3</u> I	<u>2,03</u> 0,75	<u>4</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
17	E7-543 42-13	Установка переемычных и под- балконных блоков стен при наи- большей массе монтажных элемен- тов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	1,00	<u>1,62</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	2	I	---	<u>1,17</u> 0,32	<u>I</u> -
18	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	-112,65	<u>24,64</u>	---	-2776	-	---	---	---
19	ССЦМ пт-т 06-08 п.9.61	То же, толщиной 42 см, м2	21,96	<u>23,03</u>	---	506	-	---	---	---
		Транспорт 21,5-18,3=2,97								
		Окна								
		Исключается:								
20	С122-27 д.1 п.29	Стоимость оконных блоков ОР 15-12, м2	-30,70	<u>24,04</u>	---	-740	-	---	---	---
21	С122-30 д.1 п.22	Стоимость оконных блоков ОР 15-21, м2	-18,12	<u>21,72</u>	---	-394	-	---	---	---
22	С122-206 д.1 п.151	Стоимость оконных блоков БР 22-7,5, м2	-9,42	<u>26,68</u>	---	-251	-	---	---	---
23	Е15-701 201-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и обществен- ных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м2	-0,49	<u>229,0</u> -23,50	<u>1,50</u> 0,45	-112	-II	<u>-1</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>-21</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
24	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, откры- вающихся в одну сторону, окон- ным стеклом 3 мм, 100м ²	-0,09	<u>151,0</u> -17,40	<u>0,90</u> 0,27	-14	-2	-	<u>31,60</u> 0,35	<u>-3</u> -
		Добавляется:								
25	С122-82 д.1 п.91	Стоимость оконных блоков ОРС 15-12 с масляной окраской, м ²	30,72	<u>32,16</u>	-	988	-	-	-	-
26	С122-86 д.1 п.90	Стоимость оконных блоков ОРС 15-21 с масляной окраской, м ²	18,12	<u>28,68</u>	-	520	-	-	-	-
27	С122-212 д.1 п.155	Стоимость оконных блоков БРС 22-7.5, м ²	9,42	<u>33,38</u>	-	314	-	-	-	-
28	Е15-709 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и обществен- ных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, 100м ²	0,49	<u>366,0</u> 40,30	<u>2,30</u> 0,66	179	20	<u>1</u> -	<u>75,00</u> 0,85	<u>37</u> -
29	Е15-727 201-2-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балкон- ных дверных полотен, 100м ²	0,09	<u>210,0</u> 25,50	<u>1,30</u> 0,39	20	2	-	<u>47,00</u> 0,50	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	-4758	10	<u>1</u>	-	<u>19</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-4305	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Отдел 2. Вариант 2. Т=20										
Раздел 4. Окна										
Исключаются:										
31	Е10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м ² , м ²	-18,12	<u>3,25</u> -1,15	<u>0,27</u> 0,08	-59	-21	<u>-4</u> -1	<u>1,93</u> 0,10	<u>-35</u> -2
32	Е10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м ² , м ²	-30,78	<u>4,47</u> -1,49	<u>0,34</u> 0,10	-138	-46	<u>-10</u> -3	<u>2,56</u> 0,13	<u>-79</u> -4
33	Е10-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проема до 3 м ² , м ²	-9,42	<u>4,24</u> -1,34	<u>0,33</u> 0,10	-40	-13	<u>-3</u> -1	<u>2,33</u> 0,13	<u>-22</u> -1
34	Е15-701 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м ²	-0,49	<u>229,0</u> -23,50	<u>1,50</u> 0,45	-112	-11	<u>-1</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>-21</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
35	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, 100 м ²	-0,09	<u>I5I,0</u> -I7,40	<u>0,90</u> 0,27	-I4	-2	<u>---</u> -	<u>3I,60</u> 0,35	<u>-3</u> -
		Стоимость изделий:								
36	CI22-27 д. I п. 29	Блоки оконные марки ОР I5-I2 с масляной окраской, м ²	-30,78	<u>24,04</u>	<u>---</u>	-740	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
37	CI22-30 д. I п. 22	То же, марки ОР I5-2I, м ²	-I8, I2	<u>2I,72</u>	<u>---</u>	-394	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
38	CI22-206 д. I п. I5I	То же, балконных блоков БР 22-7,5, м ²	-9,42	<u>26,68</u>	<u>---</u>	-25I	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Добавляется:								
39	EIO-73 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов более 2 м ² , м ²	I8, I2	<u>2, I8</u> 0,7I	<u>0,24</u> 0,07	40	I3	<u>4</u> I	<u>I,2I</u> 0,09	<u>22</u> 2
40	EIO-72 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м ² , м ²	38,78	<u>3,0I</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	93	29	<u>9</u> 3	<u>I,60</u> 0, I2	<u>49</u> 4
4I	EIO-II6 23-I	Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м ² , м ²	9,42	<u>4,25</u> 2,6I	<u>0, I4</u> 0,04	40	25	<u>I</u> -	<u>4,26</u> 0,05	<u>40</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-15	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-510	-13	<u>-3</u>	-	<u>-25</u>
								-1		-1
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-510	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-15	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Отдел 3. Вариант с подвалом								
		Вариант 3								
		Добавляется:								
47	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	14,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	27	4	<u>16</u> 6	<u>0,53</u> 0,52	<u>7</u> 7
48	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	7,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	21	3	<u>11</u> 4	<u>0,82</u> 0,77	<u>6</u> 5
49	E6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бетонных, м3	2,10	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	74	6	<u>1</u> -	<u>5,07</u> 0,13	<u>11</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
50	E7-445 38-I	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	11,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	3	I	<u>2</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> I
51	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м ²	0,29	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	26	6	---	<u>33,60</u> 0,38	<u>10</u> -
52	E8-70 8-5	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной 120 мм, неармированные, при высоте этажа до 4м, 100м ²	0,86	<u>574,62</u> 40,80	<u>7,82</u> 2,35	495	35	<u>7</u> 2	<u>75,20</u> 3,03	<u>65</u> 3
53	ССЦМ п.12-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Г, шт	7,00	<u>22,60</u> ---	---	158	-	---	---	---
54	ССЦМ п.12-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Г, шт	9,00	<u>9,01</u> ---	---	81	-	---	---	---
55	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Г, шт	26,00	<u>5,83</u> ---	---	152	-	---	---	---
56	ССЦМ п.12-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.3.6Г, шт	4,00	<u>22,60</u> ---	---	90	-	---	---	---
57	ССЦМ п.79	Стоимость фундаментных плит ФЛ 8.24.3, шт	1,00	<u>31,60</u> ---	---	32	-	---	---	---
58	ССЦМ п.515	Стоимость перемычек, шт	1,21	<u>85,30</u> ---	---	103	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
59	ССЦМ табл. I	Арматура АI, кг	I, I8	<u>0,22</u>	==	I	-	==	==	==
60	ССЦМ табл. I	Арматура, АЗ, кг	47,70	<u>0,25</u>	==	I2	-	==	==	==
Исключается:										
6I	Е7-400 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-I6,00	<u>I,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-24	-4	<u>-I3</u> -5	<u>0,39</u> 0,37	<u>-6</u> -6
Стоимость изделий:										
62	ССЦМ п. I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС I2.4.6Т, шт	-I0,00	<u>I2, I0</u>	==	-I2I	-	==	==	==
63	ССЦМ п. I2-II	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС 9.3.6Т, шт	-I,00	<u>6,76</u>	==	-7	-	==	==	==
64	ССЦМ п. 80	То же, фундаментных плит марки ФЛ 8. I2.3Т, шт	-I,00	<u>I5,70</u>	==	-I6	-	==	==	==
Раздел 5. Двери										
Добавляется:										
65	ЕI0-I07 20-5	Установка дверных блоков в пе- регородках и деревянных неруб- ленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I3,70	<u>2,00</u> 0,67	<u>0, I3</u> 0,04	27	9	<u>2</u> I	<u>I, I6</u> 0,05	<u>I6</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	1499	60	<u>26</u> 9	-	<u>110</u> 11
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1499	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	21
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	141	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	142
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	115	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	1887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	142
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	115	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	3769	57	<u>24</u> 8	-	<u>104</u> 10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ - руб	-	-	-	3316	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	548	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	97	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	308	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4172	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	4625	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	3513	62	<u>41</u> 14	-	<u>113</u> 18
в том числе:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3060	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	506	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	90	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3849	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4302	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АПР
 Составила
 Перфорация






О.Д. Добролюбова
 Б.Е. Черкасов
 Р.А. Форафонова
 И.М. Сорокина

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единая стоимость		Удельный показатель веса констр. элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладн. расх. и накоп. план.	руб	прямых затрат с накладн. расх. и накоп. план.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты			256	323	-	-	7,50
2	Стены			4758	5870	-	-	136,45
3	Покрытия			-	-	-	-	-
4	Окна			597	751	-	-	17,45
5	Двери			392	494	-	-	11,48
	Итого:			3513	4302	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: Элементы блокировки

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

тыс.руб.

чел/ч

тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда ра- бочих, ч/ч, не занятых обл. маш. на все- един. го	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп машин з/пл	на един.	все- го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вариант I. Т=40

Отдел I. ЭБ-I

Раздел I. Фундаменты

Исключается:

I	E7-400 36-I	Установка блоков стен подва- лов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -1	<u>0,39</u> 0,37	<u>-1</u> -1
---	----------------	---	-------	----------------------	---------------------	----	---	-----------------	---------------------	-----------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Стоимость изделий:										
2	CCLM п.12-1	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Г, шт	-14,00	<u>22,60</u>	---	-316	-	---	---	---
3	CCLM п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Г, шт	-2,00	<u>12,10</u>	---	-24	-	---	---	---
4	CCLM п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Г, шт	-2,00	<u>9,01</u>	---	-18	-	---	---	---
5	CCLM п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Г,шт	-18,00	<u>5,83</u>	---	-105	-	---	---	---
Добавляется:										
6	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и обществен- ных зданиях и администрати- вно-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
Стоимость изделий:										
7	CCLM п.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Г, шт	14,00	<u>28,20</u>	---	395	-	---	---	---
8	CCLM п.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.6Г, шт	2,00	<u>14,60</u>	---	29	-	---	---	---
9	CCLM п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Г, шт	2,00	<u>11,30</u>	---	23	-	---	---	---

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	ССЦМ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.3Т, шт	18,00	7,29	---	131	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	116	I	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	116	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	11	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	148	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	148	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Исключается:								
		Стоимость изделий								
II	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружных стеновых панелей толщиной 40 см, м2	-93,8I	<u>22,63</u>	---	-2I23	-	---	---	---
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
I2	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	93,8I	<u>24,64</u>	---	23II	-	---	---	---
		Транспорт 2I,5-18,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	188	-	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	188	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	/	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	17	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 2. ЭБ-2								
		Раздел 3. Фундаменты								
		Исключается:								
I3	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -1	<u>0,39</u> 0,37	<u>-1</u> -1
I4	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	-2,00	<u>1,95</u> -0,30	<u>1,09</u> 0,40	-4	-1	<u>-2</u> -1	<u>0,53</u> 0,52	<u>-1</u> -1
I5	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	-15,00	<u>2,66</u> -0,47	<u>1,63</u> 0,60	-40	-7	<u>-24</u> -9	<u>0,52</u> 0,77	<u>-12</u> -12

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Стоимость изделий:										
I6	CCLM п. I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Г, шт	-15,00	<u>22,60</u>	---	-339	-	---	---	---
I7	CCLM п. I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Г, шт	-2,00	<u>12,10</u>	---	-24	-	---	---	---
I8	CCLM п. I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Г, шт	-2,00	<u>9,01</u>	---	-18	-	---	---	---
I9	CCLM п. I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Г	-10,00	<u>5,83</u>	---	-58	-	---	---	---
Добавляется:										
20	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1Г в жилых и обществен- ных зданиях и административ- но-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
21	E7-403 36-2	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, шт	15,00	<u>3,50</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	53	9	<u>30</u> II	<u>1,04</u> 0,95	<u>16</u> 14
Стоимость изделий:										
22	CCLM п. I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Г, шт	15,00	<u>28,20</u>	---	423	-	---	---	---
23	CCLM п. I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.6Г, шт	1,00	<u>14,60</u>	---	15	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	171	2	<u>4</u> I	-	<u>3</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	171	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	214	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	214	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	359	2	<u>4</u> I	-	<u>3</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	359	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	450	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
26	ССЦМ пр-т 06-08 п.961	Блоки наружных стеновых плит толщиной 40 см, шт/м ²	-90,07	<u>22,63</u>	---	-2038	-	---	---	---
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
27	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м ²	90,07	<u>24,64</u>	---	2219	-	---	---	---
		Транспорт 21,5-18,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	181	-	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	181	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	17	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 3. ЭБ-3								
		Раздел 5. Фундаменты								
		Исключается:								
28	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -1	<u>0,39</u> 0,37	<u>-1</u> -1
29	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	-2,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	-6	-1	<u>-3</u> -1	<u>0,82</u> 0,77	<u>-2</u> -2
		Стоимость изделий:								
30	ССЦМ п.12-1	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Г, шт	-1,00	<u>22,60</u>	<u>---</u>	-23	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
31	ССЦМ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-2,00	<u>9,01</u>	---	-18	-	---	---	---
32	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-3,00	<u>5,83</u>	---	-17	-	---	---	---
		Добавляется:								
33	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и обществен- ных зданиях и административи- вно-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
34	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, шт	1,00	<u>3,75</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	4	I	<u>2</u> I	<u>1,04</u> 0,95	<u>I</u> I
		Стоимость изделий:								
35	ССЦМ п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	2,00	<u>11,30</u>	---	23	-	---	---	---
36	ССЦМ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.3Т, шт	3,00	<u>7,29</u>	---	22	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	14	I	<u>I</u> -	-	<u>I</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	14	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	18	-	--	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	167	1	<u>I</u>	-	<u>I</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	167	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	210	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	210	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 4. ЭБ-4								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключается:								
39	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-3,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-5	-1	<u>-3</u> -1	<u>0,39</u> 0,37	<u>-1</u> -1
		Стоимость изделий:								
40	ССЦМ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Т, шт	-1,00	<u>12,10</u>	---	-12	-	---	---	---
41	ССЦМ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-3,00	<u>9,01</u>	---	-27	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
47	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружные стеновые толщи- ной 40 см, м2	-39,74	<u>22,63</u>	==	-899	-	==	==	==
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
48	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	39,74	<u>24,64</u>	==	979	-	==	==	==
		Транспорт 2I,5-I8,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	80	-	==	-	==
		в том числе:								
		Стоимость общестрительных работ, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

		24061-06									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	101	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I	
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	101	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I	
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Отдел 5. ЭБ-I									
		Раздел 9. Фундаменты									
		Добавляется:									
49	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I	
50	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	4,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	12	2	<u>6</u> 2	<u>0,82</u> 0,77	<u>3</u> 3	
5I	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м ²	0,06	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	5	I	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>2</u> -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
52	ССЦМ п.12-1	Стоимость блоков марки ФБС 24.4.6Г, шт	4,00	<u>22,60</u>	---	90	-	---	---	---
53	ССЦМ п.12-5	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.6Г, шт	4,00	<u>12,10</u>	---	40	-	---	---	---
54	ССЦМ п.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Г, шт	2,00	<u>9,01</u>	---	18	-	---	---	---
55	ССЦМ п.12-11	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Г, шт	1,00	<u>6,76</u>	---	7	-	---	---	---
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
56	ССЦМ п.12-5	Стоимость блоков марки ФБС 12.4.3, шт	-11,00	<u>12,10</u>	---	-133	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	51	4	<u>8</u> 3	-	<u>6</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	51	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, рцб	-	-	-	5I	4	<u>8</u> 3	-	<u>6</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Отдел 6. ЭБ-2								
		Добавляется:								
57	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	1,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	2	-	<u>1</u> -	<u>0,53</u> 0,52	<u>1</u> 1
58	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т, шт	3,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	9	I	<u>5</u> 2	<u>0,82</u> 0,77	<u>2</u> 2
59	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м ²	0,06	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	5	I	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>2</u> -
		Стоимость изделий:								
60	ССЦМ п.12-1	Блоки фундаментные марки ФБС 24.4.6Г, шт	3,00	<u>22,60</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	ССЦМ п.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Г, шт	6,00	<u>9,01</u>	<u>-</u>	54	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
62	ССЦМ п.12-5	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.6Т, шт	1,00	<u>12,10</u>	-	12	-	---	---	---
63	ССЦМ п.12-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Т, шт	3,00	<u>6,76</u>	---	20	-	---	---	---
Исключается:										
64	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т, шт	-13,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-20	-3	<u>-11</u> -4	<u>0,39</u> 0,37	<u>-5</u> -5
Стоимость изделий:										
65	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-13,00	<u>5,83</u>	---	-76	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	74	I	<u>5</u> 2	-	<u>---</u> 2
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 7. ЭБ-3								
		Добавляется:								
66	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массрй до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
67	E7-402 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	1,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	3	-	<u>2</u> I	<u>0,02</u> 0,77	<u>I</u> I
		Стоимость изделий:								
68	ССМ п.12-1	Блоки фундаментные марки ФБС 24.4.6Г, шт	1,00	<u>28,20</u>	<u>---</u>	28	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
69	CCLM п. I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Г, шт	2,00	<u>9,01</u>	---	18	-	---	---	---
70	CCLM п. I2-III	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Г, шт	7,00	<u>6,76</u>	---	47	-	---	---	---
71	CCLM п. I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24.3.6Г, шт	1,00	<u>1,60</u>	---	2	-	---	---	---
		Исключается:								
72	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-3,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-5	-I	<u>-3</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-I</u> -I
		Стоимость изделий:								
73	CCLM п. I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Г, шт	-12,00	<u>5,83</u>	---	-70	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	27	-	<u>I</u> I	-	<u>I</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 8. ЭБ-4								
		Добавляется:								
74	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	32,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	48	7	<u>25</u> 9	<u>0,39</u> 0,37	<u>12</u> 12
75	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	7,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	14	2	<u>8</u> 3	<u>0,53</u> 0,52	<u>4</u> 4
		Стоимость изделий:								
76	ССМ п.12-2	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.6Г, шт	1,00	<u>12,10</u>	---	12	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ССЛМ п.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Г, шт	3,00	<u>9,01</u>	---	27	-	---	---	---
78	ССЛМ п.12-8	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.3Г, шт	20,00	<u>5,83</u>	---	117	-	---	---	---
79	ССЛМ п.12-1	Блоки фундаментные марки ФБС 24.3.6Г, шт	6,00	<u>17,60</u>	---	106	-	---	---	---
80	ССЛМ п.12-11	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Г, шт	9,00	<u>6,76</u>	---	61	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	385	9	<u>33</u> 12	-	<u>16</u> 16
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	483	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	483	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого прямые затраты по надзем- ной части, руб	-	-	-	6I7	I2	<u>37</u> I4	-	<u>23</u> I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	773	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзвешен- ная единичная стоимость, руб		Удельный вес кон- структив. элемен. и видов работ
				----- прямых с накл. затрат расх. и планов. накопл.	----- затрат расх. и планов. накопл.	----- прямых с накл. затрат расх. и планов. накопл.	----- затрат расх. и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты	-	-	116	148	-	-	0,75
2	Стены	-	-	188	236	-	-	13,96
3	Фундаменты	-	-	171	214	-	-	12,66
4	Стены	-	-	181	228	-	-	1,06
5	Фундаменты	-	-	14	18	-	-	1,06
6	Стены	-	-	75	95	-	-	5,62
7	Фундаменты	-	-	12	15	-	-	0,89
8	Стены	-	-	80	101	-	-	5,97
9	Фундаменты	-	-	537	672	-	-	39,74
	Итого:	-	-	1346	1691	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой левой блок-секции на
6 квартирСанитарно-технические работы
(вариантные решения)

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,196	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	736	чел/ч
Сметная заработная плата	0,500	тыс.руб.
Строительный объем	386,30	м2
Цена единицы	10,86	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч	
				всего ОСНОВ. з/пл.	экспл машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч. з/пл.	не занятых обсл.машин обсл.машины на все- един. го	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	63,48	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	17	14	<u>2</u> 1	<u>0,39</u> 0,01	<u>25</u> 1
2	2407-908 доп.3I	Стоимость конвектора "универ- саль", экм	63,48	<u>7,81</u>	---	496	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм, м	65,00	<u>0,86</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	56	14	<u>I</u> -	<u>0,35</u> -	<u>23</u> -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм, м	20,00	<u>0,9I</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	18	4	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>7</u> -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>1,03</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	4I	8	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>14</u> -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	80,00	<u>1,14</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	9I	17	<u>I</u> -	<u>0,35</u> -	<u>28</u> -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, м	50,0	<u>1,29</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	39	6	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>10</u> -
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм, м	25,00	<u>1,6I</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,0I	40	7	<u>I</u> -	<u>0,43</u> 0,0I	<u>II</u> -
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	13,00	<u>0,49</u> 0,08	<u>-</u> -	6	1	<u>-</u> -	<u>0,13</u> -	<u>2</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
10	Е16-117 12-1	Установка задвижек 30чббр диаметром 50 мм, шт	2,00	<u>17,40</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	35	2	---	<u>1,51</u> 0,05	<u>3</u> -
11	С130-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	10,00	<u>1,47</u>	---	15	-	---	---	---
12	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, 100м	2,60	<u>3,94</u> 3,73	---	10	10	---	<u>5,16</u> -	<u>13</u> -
Раздел I. Строительные работы										
13	Е15-647 166-3-31	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,25	<u>37,10</u> 35,00	---	9	9	---	<u>63,90</u> -	<u>16</u> -
14	Е26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	1,50	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	34	33	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>62</u> -
15	С114-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79, м3	1,50	<u>49,50</u>	---	74	-	---	---	---
16	Е26-69 13-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,71	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	58	20	<u>1</u> -	<u>47,20</u> 0,52	<u>14</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I7	СIII-376	Рубероид кровельный с крупно-зернистой посыпкой С-РК, м2	71,00	<u>0,47</u>	---	33	-	---	---	---
I8	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов, 100 м2	0,15	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	9	6	---	<u>68,00</u>	<u>10</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	217	68	<u>1</u> ---	-	<u>122</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	1081	151	<u>6</u> I	-	<u>258</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	864	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	113	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1057	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	145
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	103	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	1331	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	271
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	177	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
19	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые 120x120+200x200, 1шт	22,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	37	19	<u>1</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>31</u> 1
20	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-150 размером 100x200 мм, 1шт	10,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	15	9	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>14</u> -
21	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из лис- товой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	9,40	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	51	9	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>15</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	103	37	<u>1</u> -	-	<u>60</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	103	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	126	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	126	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	103	37	<u>1</u>	-	<u>60</u>
		в том числе:						-		<u>1</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
22	ЕI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм, м	56,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	67	13	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>2I</u> -
23	ЕI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	17,00	<u>1,35</u> 0,25	<u>0,0I</u> -	23	5	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
24	ЕI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	16,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,8I</u> -	22	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
25	CI30-85	Вентили проводные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	17,00	<u>1,25</u>	<u>-</u>	2I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 20 мм, шт	6,00	<u>1,48</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25 мм, шт	3,00	<u>1,82</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	ЕI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая проводка к унитазу из труб ПНД(Т) диаметром 16 мм, м цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	3,00	<u>1,49</u> 0,38	<u>-</u>	4	I	<u>-</u> -	<u>0,6I</u> -	<u>2</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
29	ЕI6-185 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	<u>2,07</u> 0,19	<u>0,01</u> -	4	-	-	<u>0,31</u> -	<u>1</u> -
30	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно- всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>2,23</u>	-	89	-	-	-	-
31	ЕI6-219 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм, 100м	0,89	<u>3,94</u> 3,73	-	4	3	-	<u>5,16</u> -	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	248	25	<u>1</u>	-	<u>41</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
32	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м ²	0,07	<u>37,10</u> 35,00	---	2	2	---	<u>63,90</u> -	<u>4</u> -
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м ³	0,27	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	6	6	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>II</u> -
34	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минераловаты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79, м ³	0,27	<u>49,50</u> ---	---	13	-	---	---	---
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м ²	0,16	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	13	5	---	<u>47,20</u> 0,52	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	355	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	ЕI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм, м	75,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	90	I7	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>28</u> -
38	ЕI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	80,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	108	I8	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>30</u> -
39	ЕI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	18,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	24	4	- -	<u>0,37</u> -	<u>7</u> -
40	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м	1,73	<u>3,94</u> 3,73	- -	7	6	- -	<u>5,16</u> -	<u>9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
46	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,13	<u>37,10</u> 35,00	---	5	5	---	<u>63,90</u> -	<u>8</u> -
47	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,54	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	12	12	---	<u>4I,00</u> 0,13	<u>22</u> -
48	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79, м3	0,54	<u>49,50</u>	---	27	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
49	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоля- ции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,33	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	27	9	---	<u>47,20</u> 0,52	<u>16</u> -
50	СIII-376	Рубероид кровельный с крупно- зернистой посыпкой С-РК, м2	33,21	<u>0,47</u>	---	16	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	87	26	---	-	<u>46</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	425	76	<u>2</u>	-	<u>129</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	5I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	132
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
51	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	58,00	<u>1,92</u> 0,38	---	III	22	---	<u>0,6I</u>	<u>35</u>
52	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм, м	96,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,0I</u>	298	36	<u>I</u>	<u>0,58</u>	<u>56</u>
53	EI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды, полукруглых, без спинки, размером 550x420x150, компл	6,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	83	6	---	<u>1,56</u> 0,03	<u>9</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
54	ЕI7-I I-I	Ванна ПВ-I, компл	6,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	286	II	<u>2</u> I	<u>3,09</u> 0,12	<u>19</u> I
55	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	6,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	139	9	<u>1</u> -	<u>2,44</u> 0,05	<u>15</u> -
56	ЕI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МОЭI-B-I, компл	6,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	98	7	<u>-</u> -	<u>1,83</u> 0,03	<u>11</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	1015	91	<u>4</u> I	-	<u>145</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	1015	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	136	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	158
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	116	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	1244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	158
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	116	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	1015	91	<u>4</u>	-	<u>145</u>
		в том числе:						I		I
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	1015	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	136	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1244	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	158
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	158
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
57	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов ищ стальных электросварных труб диаметром 18x2 мм, м	8,00	<u>0,79</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	6	3	---	<u>0,66</u> 0,03	<u>5</u> -
58	EI6-232 8-I	То же, диаметром 25x2 мм, м	25,00	<u>0,89</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	22	10	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,03	<u>I7</u> I
59	EI6-233 8-I	То же, диаметром 32x2 мм, м	2,00	<u>1,0I</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	2	I	---	<u>0,66</u> 0,03	<u>I</u> -
60	CI30-100I	Краны проходные натяжные муфто- вые латунные ПИБЮБКИ для газа давлением 9,8 кПа, диаметром 15 мм, шт	6,00	<u>0,92</u> ---	---	6	-	---	---	---
6I	EI9-73 I2	Пневматическое испытание га- зопроводов, м	35,00	<u>0,29</u> 0,25	---	10	9	---	<u>0,35</u> -	<u>I2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	500	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:


Составила инженер 2 категории

Проверила рук. группы



О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова



Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой блок-секции
на 6 квартирСанитарно-технические работы
(вариантные решения)

Основание: ОВ1, ВК1

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,193 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	736 чел/ч
Сметная заработная плата	0,500 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м2
Цена единицы	10,85 руб.

№№	Шифр и №№ пп позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда ра- бочих, чел/ч, не занятых	
				всего ОСНОВ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч. з/пл	обсл.маш. обсл.маш.	на един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
I	E18-120 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	63,25	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	16	14	<u>2</u> I	<u>0,39</u> 0,01	<u>25</u> I
2	2407 п.9-08	Стоимость конвектора "универ- сал", экм	63,25	<u>7,81</u>	---	494	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм, м	65,00	<u>0,86</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	56	I4	<u>I</u> -	<u>0,35</u> -	<u>23</u> -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	20,00	<u>0,9I</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	18	4	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>7</u> -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>1,03</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	4I	8	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>I4</u> -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	80,00	<u>1,14</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	9I	I7	<u>I</u> -	<u>0,35</u> -	<u>28</u> -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, м	30,00	<u>1,29</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	39	6	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>10</u> -
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм, м	25,00	<u>1,6I</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,0I	40	7	<u>I</u> -	<u>0,43</u> 0,0I	<u>II</u> -
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	I3,00	<u>0,49</u> 0,08	<u>-</u> -	6	I	<u>-</u> -	<u>0,13</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30чббр диаметром 50 мм, шт	2,00	<u>17,40</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	35	2	---	<u>1,51</u> 0,05	<u>3</u> -
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кмI8п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	10,00	<u>1,47</u>	---	15	-	---	---	---
12	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м	2,60	<u>3,94</u> 3,73	---	10	10	---	<u>5,16</u> -	<u>13</u> -
Раздел I. Строительные работы										
13	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,25	<u>37,10</u> 35,00	---	9	9	---	<u>63,90</u> -	<u>16</u> -
14	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	1,50	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	34	33	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>62</u> -
15	CI14-349	Шнурт теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79, м3	1,50	<u>49,50</u>	---	74	-	---	---	---
16	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2	0,71	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	58	20	I---	<u>47,20</u> 0,52	<u>34</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1054	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	145
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	103	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	1328	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	271
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	177	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
19	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые 120x120+200x200, шт	22,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	37	19	<u>1</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>31</u> 1
20	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-150 размером 100x200 мм, 1шт	10,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	15	9	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>14</u> -
21	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из лис- товой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	9,40	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	51	9	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>15</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	103	37	<u>I</u>	-	<u>60</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	103	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	126	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	126	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	103	37	<u>I</u>	-	<u>60</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
22	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм, м	56,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	67	13	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>2I</u> -
23	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	17,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	23	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
24	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	16,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	22	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
25	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	17,00	<u>1,25</u>	<u>-</u>	2I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 20 мм, шт	6,00	<u>1,48</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25 мм, шт	3,00	<u>1,82</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т) диаметром 16 мм, м цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	3,00	<u>1,49</u> 0,38	<u>-</u>	4	I	<u>-</u> -	<u>0,6I</u> -	<u>2</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
29	Е16-185 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	<u>2,07</u> 0,19	<u>0,01</u> -	4	-	-	<u>0,31</u> -	<u>1</u> -
30	С130-1484	Рукава резинотканевые напорно- всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>2,23</u>	-	89	-	-	-	-
31	Е16-219 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм, 100м	0,89	<u>3,94</u> 3,73	-	4	3	-	<u>5,16</u> -	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	248	25	<u>1</u>	-	<u>41</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость с работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
32	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,07	<u>37,10</u> 35,00	---	2	2	---	<u>63,90</u> -	<u>4</u> -
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,27	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	6	6	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>II</u> -
34	СИ4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79, м3	0,27	<u>49,50</u>	---	13	-	---	---	---
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,16	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	13	5	---	<u>47,20</u> 0,52	<u>8</u> -
36	СИИ-376	Рубероид кровельный с крупнозернистыми посыпками С-РК, м2	16,49	<u>0,47</u>	---	8	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	42	13	<u>---</u>	-	<u>23</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	--	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	290	38	<u>---</u>	-	<u>64</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	E16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм, м	75,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	90	17	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>28</u> -
38	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	80,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	108	18	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>30</u> -
39	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	18,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	24	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>7</u> -
40	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м	1,73	<u>3,94</u> 3,73	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	<u>5,16</u> -	<u>9</u> -
41	2307-10184	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, Ду15, Ру16, шт	11,00	<u>0,99</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	2307-10185	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, Ду20, Ру16, шт	7,00	<u>1,21</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
43	2307-10186	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ25, РУ16, шт	2,00	<u>1,71</u>	<u>---</u>	3	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
44	Е17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	6,00	<u>11,90</u> 0,51	<u>0,01</u> -	71	3	<u>---</u>	<u>0,82</u>	<u>5</u> -
45	Е17-41 3-1	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2 м ² , шт	6,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	16	2	<u>---</u>	<u>0,63</u> 0,01	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	338	50	<u>2</u> <u>---</u>	-	<u>83</u> <u>---</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	411	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
46	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100 м2	0,13	<u>37,10</u> 35,00	---	5	5	---	<u>63,90</u> -	<u>8</u> -
47	E26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,54	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	12	12	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>22</u> -
48	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79, м3	0,54	<u>49,50</u>	---	27	-	---	---	---
49	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2	0,33	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	27	9	---	<u>47,20</u> 0,52	<u>16</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
50	СIII-376	Рубероид кровельный с крупно-зернистой посыпкой С-РК, м2	33,2I	0,47	---	16	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	87	26	---	-	<u>46</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	425	76	<u>2</u>	-	<u>129</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	411	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	519	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	132
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
51	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	58,00	<u>1,92</u> 0,38	----- -	III	22	----- -	<u>0,61</u> -	<u>35</u> -
52	Е16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм, м	96,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	298	36	<u>1</u> -	<u>0,58</u> -	<u>56</u> -
53	Е17-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды, полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм, компл	6,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	83	6	----- -	<u>1,56</u> 0,03	<u>9</u> -
54	Е17-1 I-1	Ванна ПВ-1, компл	6,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	286	II	2 -----	<u>3,09</u> -----	<u>19</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
55	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	6,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	139	9	<u>I</u> -	<u>2,44</u> 0,05	<u>15</u> -
56	ЕI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МОЭI В-I, компл	6,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	98	7	<u>-</u> -	<u>1,83</u> 0,03	<u>II</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	1015	91	<u>4</u> I	-	<u>145</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	1015	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	136	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	1244	-	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I0I5	9I	<u>4</u> I	-	<u>I45</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
57	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 18x2 мм, м	8,00	<u>0,79</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	6	3	- - - - -	<u>0,66</u> 0,03	<u>5</u> -
58	EI6-232 8-I	То же, диаметром 25x2 мм, м	25,00	<u>0,89</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	22	10	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,03	<u>I7</u> I
59	EI6-233 8-I	То же, диаметром 32x2 мм, м	2,00	<u>I,0I</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	2	I	- - - -	<u>0,66</u> 0,03	<u>I</u> -
60	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфто- вые латунные ПИБЮБКИ для газа давлением 9,8 кПа, диаметром 15 мм, шт	6,00	<u>0,92</u>	- - -	6	-	- - - -	- - - -	- - - -
6I	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газо- проводов, м	35,00	<u>0,29</u> 0,25	- - - -	10	9	- - - -	<u>0,35</u> -	<u>I2</u> -
62	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырёхконфорочных, шт	6,00	<u>I,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	10	4	<u>I</u> -	<u>I,12</u> 0,06	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	500	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР

Составила инженер 2 категории


Проверила рук. группы



О.Д. Добролюбова



Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова



Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной блок-секции торцевой левой на
6 квартир

Санитарно-технические работы
(температурные варианты)

Основание: ОВ1, ВК1

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость

0,293 тыс.руб

Нормативная трудоемкость

15 чел/ч

Сметная заработная плата

0,013 тыс.руб

Строительный объем

772,60 м2

Цена единицы

0,37 руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость			Затраты	
				единицы, руб	руб	руб	осн.	эксп	чел/ч, не	Затраты
				всего	экс пл.	всего	осн.	экс пл.	чел/ч, не	Затраты
				ОСНОВ.	машин	з/пл.	з/пл.	маш.	занятых	на
				з/пл.	в т.ч	з/пл.	з/пл.	з/пл.	обс. маш.	все-
				з/пл.	з/пл.	з/пл.	з/пл.	з/пл.	обсл. маш.	го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-8,67	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-2	-2	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>-3</u> -
4	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-8,67	<u>7,81</u>	---	-68	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-70	-2	---	-	<u>-3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-70	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-70	-2	---	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-70	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-4
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-45	I	---	-	-2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	240	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела АПР
Исходные данные:
Составила инженер 2 категории
Проверила рук. группы



О.Д. Добролюбова
Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова
Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной блок-секции торцевой правой
на 6 квартир

Санитарно-технические работы
(температурные варианты)

Основание: ОВ1, ВК1

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,245 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	12 чел/ч
Сметная заработная плата	0,009 тыс.руб
Строительный объем	772,60 м2
Цена единицы	0,31 руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость			Затраты	
				единицы, руб	руб	руб	онс.	эксп	чел/ч, не	заняты
				всего	эксп.	всего	онс.	эксп	чел/ч, не	заняты
				основ.	машин			маш.	чел/ч, не	заняты
				з/пл.	в т.ч.			з/пл.	обсл. маш.	обсл. маш.
					з/пл.			з/пл.	на	все-
									един.	го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	E18-120 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-7,29	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-2	-2	<u>---</u> 0,01	<u>0,39</u>	<u>-3</u> -
4	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-7,29	<u>7,81</u>	<u>---</u>	-57	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-59	-2	<u>---</u>	-	<u>-3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-59	-2	---	-	<u>-3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	E18-120 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-4,9I	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-I	-I	---	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-2</u> -
6	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-4,9I	<u>7,8I</u>	---	-38	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-39	-I	---	-	<u>-2</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	Е18-120 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,76	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	I	I	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -
8	С2407 доп.31	Стоимость конвекторов "универсал", экм	2,76	<u>7,81</u>	---	22	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	<u>I</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	I---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб	-	-	-	201	5	---	-	<u>10</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	201	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	17	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по смете, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР

Исходные данные:


Составила инженер 2 категории

Проверила рук. группы



О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова



Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на
6 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами

Санитарно-технические работы
(температурные варианты)

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,221 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II чел/ч
Сметная заработная плата	0,009 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 м ²
Цена единицы	0,28 руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	экспл машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч з/пл		не занятых обсл. машин обсл. машины на все- един. го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отдел I. Отопление

При температуре наружного воз-
духа -20

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Исключить:								
1	Е10-120 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	-14,46	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-4	-3	---	<u>-0,39</u> 0,01	<u>-6</u> -
2	2407 доп.31	Стоимость конвекторов "универ- сал", экм	-14,46	<u>7,81</u>	---	-113	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-117	-3	---	-	<u>-6</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-117	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-16	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-10	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-143	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-143	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-II7	-3	---	-	<u>-6</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-II7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха -25								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-7,06	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-2	-2	---	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-3</u> -
4	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-7,06	<u>7,8I</u>	---	-55	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-57	-2	---	-	<u>-3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-57	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-3,76	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-I	-I	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>-I</u> -
6	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-3,76	<u>7,81</u>	---	-29	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-30	-I	---	-	<u>-I</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-30	-I	---	-	==I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	E18-I20 Э-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,76	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	I	I	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -
8	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	2,76	<u>7,81</u>	---	22	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	<u>I</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	<u>I</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	-221	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АИР
 Исходные данные:
 Составила инженер II категории
 Проверила рук. группы

Б.М.Ш.
И.А.И.
О.А.

О.Д. Добролюбова
 Б.Е. Черкасов
 И.А. Иванова
 Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой и левой
блок-секции на 6 квартир

Электроосвещение
(вариантное решение)

Основание: ЭСИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	1,147 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	258 чел/ч
Сметная заработная плата	0,162 тыс.руб.
Строительный объем	306,30 м ²
Цена единицы	2,97 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего	экспл осн. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. маш. з/пл.	не занятых обл. машин	на все-един. го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Монтажные работы

I	E2I-152 27-7	Установка трансформаторов понижительных мощностью до 0,25 ква, 100шт	0,02	<u>124,00</u> 86,00	<u>5,00</u> 3,27	2	2	- -	<u>138,00</u> 4,22	<u>3</u> -
---	-----------------	--	------	------------------------	---------------------	---	---	--------	-----------------------	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	ЦСКЦБ-84 п.126	Панель вводно-распределитель- ная ВРУ1-25-66УХЛ4	1,00	<u>235,00</u> 14,80	<u>0,98</u> 0,36	235	15	<u>I</u> -	<u>23,68</u> 0,46	<u>24</u> -
3	E21-146 27-1	Щиток этажный ЦЭ3301УХЛ4, 100шт	0,02	<u>238,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	5	4	<u>-</u> -	<u>317,0</u> 7,25	<u>6</u> -
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппара- тов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фа- зомер, счетчик, частотомер, ре- ле электрические, шт	2,00	<u>1,19</u> 0,73	<u>-</u> -	2	I	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
5	E21-133 25-9	Патрон подвесной, 100шт	0,06	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	2	I	<u>-</u> -	<u>34,50</u> 0,06	<u>2</u> -
6	E21-132 25-8	Патрон настенный, 100шт	0,04	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	I	I	<u>-</u> -	<u>32,20</u> 0,06	<u>I</u> -
7	E21-133 25-9	Клеммные колодки, 100шт	0,18	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	6	3	<u>-</u> -	<u>34,50</u> 0,06	<u>6</u> -
8	E21-129 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, 100шт	0,14	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	12	4	<u>-</u> -	<u>56,60</u> 1,23	<u>8</u> -
9	E21-126 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крю- ках в пыльных и сырых помеще- ниях, 100шт	0,08	<u>120,00</u> 46,50	<u>62,70</u> 19,50	10	4	<u>5</u> 2	<u>88,20</u> 25,15	<u>7</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	E2I-67 I2	Номерной указатель дома, шт	1,00	<u>2,55</u> 1,84	---	3	2	---	<u>3,31</u> -	<u>3</u> -
11	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, 100шт	0,36	<u>12,90</u> 10,60	---	5	4	---	<u>19,20</u> -	<u>7</u> -
12	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная, 100шт	0,18	<u>12,90</u> 10,60	---	2	2	---	<u>19,20</u> -	<u>3</u> -
13	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом, компл	12,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	28	12	---	<u>2,00</u> 0,01	<u>24</u> -
14	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов - 3, 100шт	0,06	<u>23,00</u> 17,70	---	1	1	---	<u>32,00</u> -	<u>2</u> -
15	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 100шт	0,20	<u>13,30</u> 10,60	---	3	2	---	<u>19,20</u> -	<u>4</u> -
16	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой, 100шт	0,10	<u>37,30</u> 29,80	<u>0,04</u> 0,01	4	3	---	<u>27,00</u> 0,01	<u>3</u> -
17	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, 100шт	0,10	<u>33,60</u> 20,80	---	3	2	---	<u>37,20</u> -	<u>4</u> -
18	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220, шт	6,00	<u>0,38</u> 0,33	<u>0,01</u> -	2	2	---	<u>1,00</u> -	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм ² , 100м	0,80	<u>39,80</u> 28,80	<u>0,53</u> 2,67	32	23	<u>7</u> 2	<u>51,60</u> 3,44	<u>41</u> 3
20	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, 100м	8,80	<u>6,60</u> 5,40	---	58	48	---	<u>9,70</u> -	<u>85</u> -
21	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод, одножильный или многожильный, в общей оплетке, суммарным сечением до 16 мм ² , 100м	0,17	<u>3,08</u> 2,83	---	I	-	---	<u>4,86</u> -	<u>I</u> -
22	E2I-95	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный, в общей оплетке, суммарным сечением до 16 мм ² , 100м	0,15	<u>6,67</u> 4,87	<u>I,37</u> 0,45	I	I	---	<u>8,67</u> 0,58	<u>I</u> -
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винилпластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 32 мм, 100м	0,08	<u>8,94</u> 5,46	<u>0,23</u> 0,16	I	-	---	<u>9,80</u> 0,21	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
24	E34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами, 100м	0,06	<u>209,78</u>	<u>---</u>	I3	I	<u>---</u>	<u>18,60</u>	<u>I</u>
				10,30	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	432	I38	<u>13</u> 4	-	<u>245</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	432	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	596	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I62	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	596	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником										
25	I507-7019	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04, 1000шт	0,01	<u>0,12</u>	---	I	-	---	---	---
26	I507-7020	Патрон стенной Е27ФП-01, 1000шт	-	<u>0,28</u>	---	I	-	---	---	---
27	СИ53-137	Светильник НБО-07х80, шт	8,00	<u>1,91</u>	---	15	-	---	---	---
28	СИ53-140	Светильник НПО-20х60, шт	6,00	<u>2,22</u>	---	13	-	---	---	---
29	СИ53-1	Светильник НСП02х100, шт	6,00	<u>3,62</u>	---	22	-	---	---	---
30	СИ53-19	Светильник НСП09х200, шт	2,00	<u>3,26</u>	---	7	-	---	---	---
31	2805-1099	Клеммные колодки, 100шт	0,18	<u>2,49</u>	---	I	-	---	---	---
32	СИ54-164	Розетка РШ-20, шт	6,00	<u>0,24</u>	---	I	-	---	---	---
33	СИ54-163	Вилка РШ-20, шт	6,00	<u>0,24</u>	---	I	-	---	---	---
34	СИ54-142	Розетка штепсельная для скрытой установка, шт	36,00	<u>0,21</u>	---	8	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
35	CI54-I37	То же, сдвоенная, шт	18,00	<u>0,54</u>	---	10	-	---	---	---
36	I504-I7075	Блок выключателя дл 220В, частотой 50Гц 2В-РК ТУ I6-536. I62-75, шт	6,00	<u>0,87</u>	---	5	-	---	---	---
37	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-1910 ТУ I6-526.294-78, шт	20,00	<u>0,43</u>	---	9	-	---	---	---
38	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-1940 ТУ I6-526.294-78, шт	10,00	<u>1,30</u>	---	13	-	---	---	---
39	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-1930 ТУ I6-526.294-78, шт	10,00	<u>0,97</u>	---	10	-	---	---	---
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	6,00	<u>1,80</u>	---	II	-	---	---	---
41	CI53-226	Номерной указатель дома, шт	1,00	<u>2,71</u>	---	3	-	---	---	---
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	<u>13,70</u>	---	27	-	---	---	---
43	I5I7-2406	Щиток этажный ШЭ330IУХЛ4,шт	2,00	<u>140,96</u>	---	282	-	---	---	---
44	CI53-265	Лампы Б220-230-60, 10 шт	0,10	<u>0,99</u>	---	I	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
45	CI53-276	Лампы Б220-230-100, 10 шт.	0,60	<u>1,08</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	CI53-281	Лампы Б215-225-150, 10 шт.	0,20	<u>1,19</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением в мм ² 4 1000 м	0,20	<u>34,90</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением в мм ² 6, 1000 м	0,03	<u>105,00</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	503-80I25-I-I	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 мм	0,01	<u>430,40</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	CI52-I96	Провод сеч. 2х2 кв, мм, 1000м	0,45	<u>49,20</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	CI52-I99	То же, АППВ сеч. 3х2 кв, мм 1000м	0,15	<u>71,00</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой малоустойчивой оболочке, не распространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением в мм ² 3х2,5, 1000м	0,02	<u>238,00</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
53	I5092-05033	Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2,2,5 мм ² АНРГ, 1000 м	0,06	<u>209,95</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Итого прямые затраты по разделу 2			руб			510	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
в том числе:			руб							
Стоимость монтажных работ			руб			510	-	-	-	-
Плановые накопления			руб			41	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			руб			551	-	-	-	-
Итого по разделу 2			руб			551	-	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			руб			942	138	<u>13</u>		<u>245</u>
			руб					4		5
в том числе:										
Стоимость монтажных работ			руб			942	-	-	-	-
Накладные расходы			руб			122	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р.			чел.-ч.			-	-	-	-	8
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	20	-	-	-
Плановые накопления			руб			83	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			руб			1147	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч.			-	-	-	-	258
Сметная заработная плата			руб			-	-	162	-	-

I7-0137.89 (IY ч.3)

- I52 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете			руб			1147	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч.			-	-	-		258
Сметная заработная плата			руб			-	162	-		-

Начальник отдела

Составил

Проверил

Перфорация

Черкас
Иванова
Осипова
Арсентьева

Черкасов

Иванова

Осипова

Арсентьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной рядовой левой и правой
блок-секции на 6 квартир

Электроосвещение (вариант с подвалом)

Основание: Э01

Сметная стоимость

0,063 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Нормативная трудоемкость

13 чел/ч

Сметная заработная плата

0,009 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	экспл машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин	на все- един. го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Электроснабжение

При варианте с подвалом

Раздел I. Монтажные работы

Добавить:

I	Э21-126 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крю- ках в пыльных и сырых помеще- ниях, 100шт	0,10	<u>120,00</u>	<u>62,70</u>	12	5	<u>6</u>	<u>88,20</u>	<u>9</u>
				46,50	19,50			2	25,15	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Добавить:								
3	CI53-258	Лампы Б220-230-40, 10шт	0,70	<u>0,97</u>	---	I	-	---	---	---
4	CI53-265	Лампы Б220-230-60, 10шт	0,50	<u>0,99</u>	---	I	-	---	---	---
5	CI63-I	Светильник НСП02х100, шт	10,00	<u>3,62</u>	---	36	-	---	---	---
6	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный ВКП-1930 ТУ I6-526.294-78,шт	4,00	<u>0,97</u>	---	4	-	---	---	---
		Исключить:								
7	CI53-276	Лампы Б220-230-100, 10шт	-0,30	<u>1,08</u>	---	-I	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	4I	-	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	44	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	54	6	$\frac{6}{2}$	-	$\frac{10}{3}$
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	54	6	$\frac{6}{2}$	-	$\frac{10}{3}$
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта

О.Д. Добролюбова

Начальник отдела АИР

Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер II категории

И.А. Иванова

Проверила рук.группы

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой и левой
блок-секции на 6 квартир

Устройства связи
(вариантное решение)

Основание: ССИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,314 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	102 чел/ч
Сметная заработная плата	0,076 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м ²
Цена единицы	0,81 руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч	
				всего ОСНОВ. з/пл.	экспл машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин обсл.машин	на все- един. го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы

I	Ц8-534-13	Шкаф распределительных устрой- ств связи ЦЭСУ-1, кг	28,0	<u>0,39</u> 0,04	<u>0,01</u> -	II	I	-	<u>0,10</u> -	<u>3</u> -
---	-----------	--	------	---------------------	------------------	----	---	---	------------------	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	ЦЮ-972-Ю	Коробка распределительная настенная, коробка	1,00	<u>4,01</u> 1,62	<u>0,55</u> 0,18	4	2	-	<u>3,00</u> 0,23	<u>3</u> -
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм, 100 м	0,10	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	2	1	-	<u>14,00</u> 0,10	<u>1</u> -
4	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм 100 м	0,30	<u>15,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	5	3	-	<u>17,00</u> 0,37	<u>5</u> -
5	У8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 100 м	0,10	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	1	-	-	<u>4,00</u> 0,92	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			23	7	-		12
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			23	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу I	руб			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
6	503-80I24-I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000 п.м	0,0I	<u>333,56</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
7	503-80I24-I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000 п.м	0,03	<u>333,56</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 4 мм ² , 1000 м	0,0I	<u>11,40</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2	<u>руб</u>			14	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		в том числе:	руб							
		Стоимость монтажных работ	руб			14	-	-		-
		Плановые накопления	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			15	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб			15	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	<u>руб</u>			37	7	<u>-</u>		<u>12</u>
		в том числе:	руб							
		Стоимость монтажных работ	руб			37	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		12
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Итого по отделу I	руб			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		12
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Отдел 2. Радиофикация										
Раздел 3. Монтажные работы										
9	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	<u>18,65</u> 7,99	- -	I9	8	- -	<u>7,12</u> -	<u>7</u> -
IO	ЦIO-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25ВТ на столбе или трубостойке, шт	I,00	<u>1,49</u> I,24	- -	I	I	- -	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -
II	ЦIO-972-И8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	<u>3,17</u> I,53	<u>0,41</u> 0,13	3	2	- -	<u>2,00</u> 0,17	<u>2</u> -
I2	ЦIO-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	9,00	<u>0,58</u> 0,46	- -	5	4	- -	<u>0,80</u> -	<u>7</u> -
I3	ЦIO-38I-II	Розетка микрофонная, шт	I4,00	<u>0,36</u> 0,33	- -	5	5	- -	<u>I,00</u> -	<u>I4</u> -
I4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм IOO м	0,30	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	5	2	- -	<u>I4,00</u> 0,10	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I5	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 100 м	0,40	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	2	I	<u>I</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>2</u> -
I6	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке, 100 м	0,80	<u>12,70</u> 7,55	<u>3,71</u> 1,18	10	6	<u>3</u> I	<u>13,00</u> 1,52	<u>10</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 3	<u>руб</u> <u>руб</u>			50	29	<u>4</u> I		<u>48</u> I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			50	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3	руб			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Раздел 4. Материалы, неучтенные сборником								
I7	290220- -I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т шт	1,00	<u>3,6I</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I8	CI55-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	3,00	<u>0,15</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничи- тельная для радиотрансляцион- ной сети РШС, шт	14,00	<u>0,16</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с поли- этиленовой изоляцией парные марки ПТГЖ с числом жил и диаметром 2x0,6, мм ² 1000м	0,10	<u>16,30</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с по- ливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диамет- ром 1,8 мм ² , 1000м	0,02	<u>28,10</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	503-80124- -I-I	Трубы д.=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 п.м	0,03	<u>333,56</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	6,00	<u>0,17</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по разделу 4	<u>руб</u>	<u>руб</u>		2I	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			2I	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб			I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			22	-	-	-	-
		Итого по разделу 4	руб			22	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2	<u>руб</u>	<u>руб</u>		7I	29	<u>4</u>	<u>I</u>	<u>48</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			7I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб			24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб			7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				I02	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-	50
		Сметная заработная плата	руб				-	34	-	-
		Итого по отделу 2	руб				I02	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-	50
		Сметная заработная плата	руб				-	34	-	-

Отдел 3. Телевидение

Раздел 5. Монтажные работы

24	ЦЮ-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	I0	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,51	<u>4</u> 4
25	ЦЮ-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	I,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,01	I4	7	<u>6</u> 2	<u>11,00</u> 2,59	<u>11</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ЦЮ-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	1,00	<u>2,26</u> 1,31	<u>-</u>	2	I	<u>-</u>	<u>2,00</u>	<u>2</u>
27	I60I-2395	Стоимость усилителя УТЮ-2 АБВ0,220,000 ТУ компл.	1,00	<u>58,00</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	ЦЮ-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	1,00	<u>12,20</u> 12,00	<u>-</u> -	12	I2	<u>-</u> -	<u>5,00</u> -	<u>5</u> -
29	ЦЮ-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная распределительная или фильтров сложения шт	2,00	<u>0,58</u> 0,46	<u>-</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>0,80</u> -	<u>2</u> -
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, 100 м	0,20	<u>10,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	2	I	<u>-</u> -	<u>11,00</u> 0,13	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5	<u>руб</u> руб			99	24	<u>14</u> 5		<u>26</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб			I	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб			I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб			64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ	руб			4I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			5	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Итого по разделу 5	руб			13I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные ценником								
31	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТКГ- 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	компл	1,00	<u>10,20</u>	<u>=</u>	10	-	<u>=</u>	<u>=</u>
32	I60I доп.10 -2549	Коробка УАР-6	шт	2,00	<u>0,98</u>	<u>=</u>	2	-	<u>=</u>	<u>=</u>
33	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 ТУ	компл	1,00	<u>1,90</u>	<u>=</u>	2	-	<u>=</u>	<u>=</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СИ51-2758	Кабели радиочастотные коакси- альные со сплошной полиэтиле- новой изоляцией и оболочкой, ГОСТ И1326, И2-79 марки РК75- -9-13, 1000 м	0,02	<u>315,00</u>	<u>—</u>	6	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб руб			20	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			20	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб			2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			22	-	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб			22	24	14		26
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб руб			110	24	<u>14</u>		<u>26</u>
		в том числе:						5		7
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб			1	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб			1	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб			64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ	руб			61	-	-		-
		Накладные расходы	руб			21	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Итого по отделу 3	руб			153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм 100 м	0,20	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	10	3	-	<u>26,00</u> 0,13	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7	<u>руб</u> руб			10	3	-	-	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость монтажных работ	руб			10	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			14	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого по разделу 7	руб			14	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	<u>руб</u> <u>руб</u>			10	3	<u>-</u>		<u>5</u>
в том числе:										
		Стоимость монтажных работ	руб			10	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			14	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого по отделу 4	руб			14	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	<u>руб</u>			<u>237</u>	<u>63</u>	<u>18</u>		<u>91</u>
			руб					6		8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			1	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			64	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			179	-	-		-
		Накладные расходы	руб			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб			18	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		102
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-
		Итого по смете	руб			314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		102
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил рук. группы



О.Д.Добролюбова

Б.Е.Черкасов



И.А.Иванова

Т.А.Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с 1-2-3-комнат-
ными квартирами

Наименование ресурсов	Основной	ЭБ-1 (50%)	ЭБ-2 (50%)
I	2	3	4
Общестроительные работы:			
<u>Подземная часть</u>			
Затраты труда, чел/ч	530	27	28,5
Зарботная плата, руб	308	37	16,5
Строительные машины, руб	139	13	14,5
<u>Надземная часть</u>			
Затраты труда, чел/ч	396I	106,5	116,5
Зарботная плата, руб	229I	63	68
Строительные машины, руб	238	15	15
Итого общестроительные работы:			
Затраты труда, чел/ч	449I	133,5	145
Зарботная плата, руб	2599	100	84,5
Строительные машины, руб	377	28	29,5
Санитарно-технические работы:			
Затраты труда, чел/ч	694	-	-
Зарботная плата, руб	418	-	-

I	2	3	4
Строительные машины, руб	4	-	-
Монтажные работы:			
Затраты труда, чел/ч	171	-	-
Заработная плата, руб	138	-	-
Строительные машины, руб	5	-	-
Прочие работы (связь, радификация и др.):			
Затраты труда, чел/ч	91	-	-
Заработная плата, руб	63	-	-
Строительные машины, руб	8	-	-
Итого:			
Затраты труда, чел/ч	5729,5	-	-
Заработная плата, руб	2984,5	-	-
Строительные машины, руб	451,5	-	-

Составила

Иван

И.А. Иванова

Проверила

Су

Р.А. Форафонова