

## ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-63-2001

### Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

#### И. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.63.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 63 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 63 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса стекольных, обойных и облицовочных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

1.63.2. В ФЕРр сборника 63 расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно.

1.63.3. В ФЕРр сборника 63, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.63.4. В ФЕРр сборника 63 на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять дополнительно.

1.63.5. Масса строительного мусора и материалов, полученных от разборки, по табл. с 63-7 по 63-12 определяется в соответствии с проектной документацией.

1.63.6. В расценке 63-14-3 на замену плит растровых потолков с разборкой каркаса учтена подача материалов на высоту до 8 м.

#### II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.63.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.63.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.63.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.63.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

### III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:							
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м <sup>2</sup>	3 433,18	2 651,81	24,25	6,28	757,12	310,88
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					110	
11.2.07.12	Штапики, м					816	
999-9900	Строительный мусор, т					0,55	
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>	2 266,38	1 674,44	24,25	6,28	567,69	196,3
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					115	
11.2.07.12	Штапики, м					612	
999-9900	Строительный мусор, т					0,5	
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м <sup>2</sup>	1 577,93	1 175,43	24,25	6,28	378,25	137,8
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					115	
11.2.07.12	Штапики, м					408	
999-9900	Строительный мусор, т					0,48	
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м <sup>2</sup>	4 717,86	2 772,25	24,25	6,28	1 921,36	325
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					110	
999-9900	Строительный мусор, т					0,59	
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>	2 727,04	1 618,99	24,25	6,28	1 083,80	189,8
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					115	
999-9900	Строительный мусор, т					0,52	
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м <sup>2</sup>	1 998,30	1 197,61	24,25	6,28	776,44	140,4
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					115	
999-9900	Строительный мусор, т					0,48	
При работе с приставных лестниц добавлять:							
63-1-7	к расценке 63-1-1	720,79	720,79				84,5
63-1-8	к расценке 63-1-2	405,86	405,86				47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	282,77	282,77				33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	676,43	676,43				79,3
63-1-11	к расценке 63-1-5	390,67	390,67				45,8
63-1-12	к расценке 63-1-6	219,22	219,22				25,7
При работе с люлек добавлять:							
63-1-13	к расценке 63-1-1	582,17	582,17				68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	324,91	324,91				38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	226,22	226,22				26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	543,36	543,36				63,7
63-1-17	к расценке 63-1-5	287,12	287,12				33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	227,32	227,32				26,65
<b>Таблица ФЕРр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:							
63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup>	2 535,67	1 754,30	24,25	6,28	757,12	191,1
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					103	
11.2.07.12	Штапики, м					816	
999-9900	Строительный мусор, т					1,03	
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup>	1 516,50	1 241,14	24,25	6,28	251,11	135,2
01.8.02.06	Стекло оконное, м <sup>2</sup>					103	
11.2.07.12	Штапики, м					612	
999-9900	Строительный мусор, т					1,01	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>11.2.07.12</i> Штатики, м <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	1 170,90	966,65	24,25	6,28	180,00	105,3
						103 408 0,99	
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>11.2.07.12</i> Штатики, м <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	3 688,40	1 969,11	24,25	6,28	1 695,04	214,5
						103 816 1,01	
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>11.2.07.12</i> Штатики, м <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	2 591,40	1 384,34	24,25	6,28	1 182,81	150,8
						103 612 1	
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>11.2.07.12</i> Штатики, м <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	1 980,92	1 062,13	24,25	6,28	894,54	115,7
						103 408 0,98	
При работе с лестниц добавлять:							
63-2-7	к расценке 63-2-1	423,66	423,66				46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	294,77	294,77				32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	227,94	227,94				24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	478,28	478,28				52,1
63-2-11	к расценке 63-2-5	332,96	332,96				36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	251,81	251,81				27,43
При работе с люлек добавлять:							
63-2-13	к расценке 63-2-1	338,93	338,93				36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	237,49	237,49				25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	182,68	182,68				19,9
63-2-16	к расценке 63-2-4	381,89	381,89				41,6
63-2-17	к расценке 63-2-5	265,30	265,30				28,9
63-2-18	к расценке 63-2-6	200,12	200,12				21,8
<b>Таблица ФЕРр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на птапиках:							
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	3 016,03	1 754,30	24,25	6,28	1 237,48	191,1
						103 1,07	
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	1 626,90	1 241,14	24,25	6,28	361,51	135,2
						103 1	
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	1 252,52	966,65	24,25	6,28	261,62	105,3
						103 0,98	
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	3 944,15	2 231,66	24,25	6,28	1 688,24	243,1
						103 1	
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	2 777,49	1 575,29	24,25	6,28	1 177,95	171,6
						103 0,98	
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup> <i>01.8.02.06</i> Стекло оконное, м <sup>2</sup> <i>999-9900</i> Строительный мусор, т	2 127,64	1 211,76	24,25	6,28	891,63	132
						103 0,98	
При работе с лестниц добавлять:							
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66				46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77				32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94				24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38				59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69				41,47

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77				32,11
При работе с люлек добавлять:							
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93				36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49				25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68				19,9
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78				47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32				33,15
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29				25,74
<b>Таблица ФЕРр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Перемазка фальцев в деревянных переплетах:							
63-4-1	с земли или лесов	821,63	440,08	6,57	1,16	374,98	56,42
63-4-2	с лестниц	905,09	523,54	6,57	1,16	374,98	67,12
63-4-3	с люлек	887,93	506,38	6,57	1,16	374,98	64,92
<b>Таблица ФЕРр 63-5 Снятие обоев</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Снятие обоев:							
63-5-1 999-9900	простых и улучшенных <i>Строительный мусор, т</i>	81,12	81,12			0,03	10,4
63-5-2 999-9900	высококачественных и линкруста <i>Строительный мусор, т</i>	77,61	77,61			0,08	9,95
<b>Таблица ФЕРр 63-6 Смена обоев</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена обоев:							
63-6-1 01.6.02.01	обыкновенного качества <i>Обои, 100 м<sup>2</sup></i>	594,57	454,64	9,70	2,51	130,23 1,12	52,62
63-6-2 01.6.02.01	улучшенных <i>Обои, 100 м<sup>2</sup></i>	618,27	478,34	9,70	2,51	130,23 1,12	54,73
63-6-3 01.6.02.01	высококачественных <i>Обои, 100 м<sup>2</sup></i>	775,24	609,30	9,70	2,51	156,24 1,12	68,77
<b>Таблица ФЕРр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Разборка облицовки стен:							
63-7-1 999-9900	из мраморных плит <i>Строительный мусор, т</i>	2 682,13	2 513,68	168,45	8,24	7,7	319,4
63-7-2 999-9900	из гранитных плит <i>Строительный мусор, т</i>	4 607,38	4 189,20	418,18	20,66	19,3	532,3
63-7-3 999-9900	из известковых плит <i>Строительный мусор, т</i>	4 123,11	3 770,52	352,59	17,42	16,2	479,1
63-7-4 999-9900	из железобетонных плит <i>Строительный мусор, т</i>	3 908,78	3 551,73	357,05	17,55	16,4	451,3
63-7-5 999-9900	из керамических глазурованных плиток <i>Строительный мусор, т</i>	680,75	584,74	96,01	4,73	4,41	74,3
<b>Таблица ФЕРр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит</b>							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м <sup>2</sup> :							
63-8-1 01.7.17.03	стен гладких <i>Камень оселковый илифовочный мелкозернистый, кг</i>	298,87	203,87	4,85	1,26	90,15 0,13	23,9
01.7.17.03	<i>Камень природный илифовочный «Печора», кг</i>					0,6	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,022	
63-8-2 01.7.17.03	колонн прямоугольных <i>Камень оселковый илифовочный мелкозернистый, кг</i>	377,34	282,34	4,85	1,26	90,15 0,13	33,1
01.7.17.03	<i>Камень природный илифовочный «Печора», кг</i>					0,6	
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,022	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
63-8-3 01.7.17.03 01.7.17.03 999-9900	колонн круглых Камень оселковый илифовочный мелкозернистый, кг Камень природный илифовочный «Печора», кг Строительный мусор, т	448,14	353,14	4,85	1,26	90,15 0,13 0,6 0,022	41,4
63-8-4 01.7.17.03 01.7.17.03 999-9900	капителей, карнизов, отливов Камень оселковый илифовочный мелкозернистый, кг Камень природный илифовочный «Печора», кг Строительный мусор, т	525,60	341,20	4,85	1,26	179,55 0,25 1,2 0,045	40
<b>Таблица ФЕРр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток</b>							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:							
63-9-1 999-9900	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук Строительный мусор, т	428,59	228,96	4,85	1,26	194,78 0,09	26,5
63-9-2 999-9900	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук Строительный мусор, т	374,16	174,53	4,85	1,26	194,78 0,09	20,2
63-9-3 999-9900	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук Строительный мусор, т	591,90	392,26	4,85	1,26	194,79 0,09	45,4
63-9-4 999-9900	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук Строительный мусор, т	501,18	301,54	4,85	1,26	194,79 0,09	34,9
63-9-5 06.2.05.04 999-9900	карнизных Плитки карнизные, м Строительный мусор, т	226,40	213,41	4,85	1,26	8,14 16,5 0,03	24,7
63-9-6 06.2.05.04 999-9900	плинтусных Плитки керамические плинтусные, м Строительный мусор, т	226,40	213,41	4,85	1,26	8,14 16,5 0,03	24,7
<b>Таблица ФЕРр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Разборка облицовки из гипсокартонных листов:							
63-10-1	стен и перегородок	69,41	63,16	6,25	2,70		7,31
63-10-2	потолков	89,02	82,77	6,25	2,70		9,58
<b>Таблица ФЕРр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:							
63-11-1 01.6.01.02	до 1 м <sup>2</sup> Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27 105	36,25
63-11-2 01.6.01.02	до 5 м <sup>2</sup> Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27 105	30,59
63-11-3 01.6.01.02	до 10 м <sup>2</sup> Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	888,84	217,80	18,77	4,75	652,27 105	24,92
<b>Таблица ФЕРр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:							
63-12-1 01.6.01.02	до 1 м <sup>2</sup> Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	1 037,42	366,38	18,77	4,75	652,27 105	41,92
63-12-2 01.6.01.02	до 5 м <sup>2</sup> Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27 105	36,25
63-12-3 01.6.01.02	до 10 м <sup>2</sup> Листы гипсокартонные, м <sup>2</sup>	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27 105	30,59

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:							
63-13-1 08.1.02.23 01.7.15.14-0062	до 1 м <sup>2</sup> Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м <sup>2</sup> Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт	423,46	407,03	16,43	2,90	118 П	49,82
63-13-2 08.1.02.23 01.7.15.14-0062	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup> Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м <sup>2</sup> Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт	344,54	328,11	16,43	2,90	118 П	40,16
63-13-3 08.1.02.23 01.7.15.14-0062	свыше 5 м <sup>2</sup> Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м <sup>2</sup> Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт	305,32	288,89	16,43	2,90	118 П	35,36
Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте:							
63-13-4 01.7.14.07-0061 01.7.15.14-0062	до 1 м <sup>2</sup> Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм, м <sup>2</sup> Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт	306,25	299,68	6,57	1,16	П П	36,68
63-13-5 01.7.14.07-0061 01.7.15.14-0062	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup> Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм, м <sup>2</sup> Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт	276,26	269,69	6,57	1,16	П П	33,01
63-13-6 01.7.14.07-0061 01.7.15.14-0062	свыше 5 м <sup>2</sup> Пластик поливинилхлоридный листовой, толщина 3-4 мм, м <sup>2</sup> Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт	261,64	255,07	6,57	1,16	П П	31,22
<b>Таблица ФЕРр 63-14 Замена элементов облицовки потолков</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
63-14-1 999-9899	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	8 176,95	1 773,22	0,38	0,15	6 403,35 0,1535	207,88
63-14-2	Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса	26 574,63	628,37	0,76	0,29	25 945,50	69,28
63-14-3 999-9899	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	6 199,66	1 307,78	0,76	0,29	4 891,12 0,25621	142,46
<b>Таблица ФЕРр 63-15 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
63-15-1 999-9899	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	291,95	291,95			0,356	34,51
63-15-2 999-9899	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	221,66	221,66			0,283	26,9
<b>Таблица ФЕРр 63-16 Замена элементов облицовки вентилируемого фасада</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте:							
63-16-1 06.2.05.03	до 5 шт Плиты керамогранитные, м <sup>2</sup>	293,23	273,52	19,71	3,48	98	32,64

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			оплата труда рабочих	всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
63-16-2 06.2.05.03	свыше 5 шт Плиты керамогранитные, м <sup>2</sup>	258,71	239,00	19,71	3,48	98	28,52
<b>Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте:</b>							
63-16-3 07.2.06.06 07.2.06.06	до 1 м <sup>2</sup> Панели облицовочные композитные, м <sup>2</sup> Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл	321,94	302,23	19,71	3,48	103 П	31,78
63-16-4 07.2.06.06 07.2.06.06	от 1 м <sup>2</sup> до 5 м <sup>2</sup> Панели облицовочные композитные, м <sup>2</sup> Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл	270,20	250,49	19,71	3,48	103 П	26,34
63-16-5 07.2.06.06 07.2.06.06	свыше 5 м <sup>2</sup> Панели облицовочные композитные, м <sup>2</sup> Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл	242,34	222,63	19,71	3,48	103 П	23,41
<b>Таблица ФЕРр 63-17 Замена стеклопакетов в пластиковых окнах</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
63-17-1 01.8.02.08	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах Стеклопакеты, м <sup>2</sup>	141,05	127,61	13,44	5,81	100	14,96

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1	
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1	
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .....	2	
Таблица ФЕРр 63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке .....	2
Таблица ФЕРр 63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах.....	2
Таблица ФЕРр 63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах .....	3
Таблица ФЕРр 63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах .....	4
Таблица ФЕРр 63-5	Снятие обоев .....	4
Таблица ФЕРр 63-6	Смена обоев.....	4
Таблица ФЕРр 63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток .....	4
Таблица ФЕРр 63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит .....	4
Таблица ФЕРр 63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток.....	5
Таблица ФЕРр 63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов.....	5
Таблица ФЕРр 63-11	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами .....	5
Таблица ФЕРр 63-12	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами.....	5
Таблица ФЕРр 63-13	Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса.....	6
Таблица ФЕРр 63-14	Замена элементов облицовки потолков .....	6
Таблица ФЕРр 63-15	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса.....	6
Таблица ФЕРр 63-16	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада .....	6
Таблица ФЕРр 63-17	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах .....	7