

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-61-2001

Сборник 61. Штукатурные работы

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.61.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕРр сборника 61 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 61 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.61.2. В ФЕРр сборника 61 расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.61.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно.

1.61.4. В ФЕРр сборника 61 расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м²; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м² расход ресурсов определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к затратам труда рабочих-строителей.

1.61.5. В ФЕРр сборника 61 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.61.6. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.61.7. В расценках табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, которые в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.61.8. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

1.61.9. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

ІІ. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.61.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.61.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.61.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.61.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.61.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.61.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.61.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (позтажно).

2.61.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания							
Измеритель: 100 м ²							
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-1	до 5 мм	531,15	245,81	10,00	4,32	275,34	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,93	352,09	20,01	8,64	549,83	42,37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-3	до 5 мм	679,46	299,42	9,07	3,92	370,97	35,73
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные, т					0,876	
61-1-4	до 10 мм	1 181,57	422,35	18,13	7,83	741,09	50,4
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные, т					1,752	
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-5	до 5 мм	610,97	309,46	10,63	4,59	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1 002,64	400,79	20,94	9,05	580,91	48,23
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-7	до 5 мм	771,53	372,16	9,38	4,05	389,99	44,41
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные, т					0,924	
61-1-8	до 10 мм	1 277,96	479,76	19,07	8,24	779,13	57,25
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные, т					1,848	
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:							
61-1-9	стен	321,53	303,12	17,16	10,18	1,25	35,83
14.4.01.02	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					0,855	
61-1-10	потолков	374,69	355,40	17,97	10,72	1,32	42,01
14.4.01.02	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					0,907	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	761,65	736,02	23,82	14,51	1,81	87
14.4.01.02	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					1,235	
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	831,36	805,73	23,82	14,51	1,81	95,24
14.4.01.02	Грунтовка, т					П	
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					1,235	
Таблица ФЕРр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-2-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 943,87	1 799,20	20,94	9,05	1 123,73	203,07
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	830,87	258,80	10,63	4,59	561,44	29,21
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	
61-2-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 438,85	1 294,18	20,94	9,05	1 123,73	146,07
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	755,12	183,05	10,63	4,59	561,44	20,66
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	
61-2-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 295,76	1 151,09	20,94	9,05	1 123,73	129,92
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	738,28	166,21	10,63	4,59	561,44	18,76
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3 168,87	2 007,68	20,94	9,05	1 140,25	226,6
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	868,99	288,66	10,63	4,59	569,70	32,58
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	
61-2-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 553,10	1 391,91	20,94	9,05	1 140,25	157,1
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	776,40	196,07	10,63	4,59	569,70	22,13
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	
61-2-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 425,07	1 263,88	20,94	9,05	1 140,25	142,65
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	760,45	180,12	10,63	4,59	569,70	20,33
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	
Таблица ФЕРр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-3-1	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм	4 117,02	1 930,84	24,38	10,53	2 161,80	220,92
999-9900	Строительный мусор, т					4,23	
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	907,44	305,99	10,63	4,59	590,82	35,01
999-9900	Строительный мусор, т					1,65	
61-3-3	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	3 596,20	1 410,02	24,38	10,53	2 161,80	161,33
999-9900	Строительный мусор, т					4,23	
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	802,91	201,46	10,63	4,59	590,82	23,05
999-9900	Строительный мусор, т					1,65	
61-3-5	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	3 527,94	1 341,76	24,38	10,53	2 161,80	153,52
999-9900	Строительный мусор, т					4,23	
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	827,29	225,84	10,63	4,59	590,82	25,84
999-9900	Строительный мусор, т					1,65	
Таблица ФЕРр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-4-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3 244,85	2 042,47	22,51	9,72	1 179,87	227,7
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	956,28	352,97	11,25	4,86	592,06	39,35
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	
61-4-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2 958,26	1 755,88	22,51	9,72	1 179,87	195,75
999-9900	Строительный мусор, т					3,38	
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	902,46	299,15	11,25	4,86	592,06	33,35
999-9900	Строительный мусор, т					1,69	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-5 999-9900	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 538,01	1 335,63	22,51	9,72	1 179,87 3,38	148,9
61-4-6 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5 <i>Строительный мусор, т</i>	875,55	272,24	11,25	4,86	592,06 1,69	30,35
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7 999-9900	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 733,12	2 513,39	22,51	9,72	1 197,22 3,38	280,2
61-4-8 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7 <i>Строительный мусор, т</i>	1 061,88	449,85	11,25	4,86	600,78 1,69	50,15
61-4-9 999-9900	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 249,37	2 029,64	22,51	9,72	1 197,22 3,38	226,27
61-4-10 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9 <i>Строительный мусор, т</i>	963,21	351,18	11,25	4,86	600,78 1,69	39,15
61-4-11 999-9900	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 791,27	1 571,54	22,51	9,72	1 197,22 3,38	175,2
61-4-12 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11 <i>Строительный мусор, т</i>	927,33	315,30	11,25	4,86	600,78 1,69	35,15
Таблица ФЕРр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-5-1 999-9900	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	4 594,28	2 292,10	22,51	9,72	2 279,67 4,23	255,53
61-5-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1 <i>Строительный мусор, т</i>	996,38	366,60	11,25	4,86	618,53 1,65	40,87
61-5-3 999-9900	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	4 253,42	1 951,24	22,51	9,72	2 279,67 4,23	217,53
61-5-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3 <i>Строительный мусор, т</i>	942,56	312,78	11,25	4,86	618,53 1,65	34,87
61-5-5 999-9900	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 812,73	1 510,55	22,51	9,72	2 279,67 4,23	168,4
61-5-6 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5 <i>Строительный мусор, т</i>	915,65	285,87	11,25	4,86	618,53 1,65	31,87
Таблица ФЕРр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:							
61-6-1 999-9900	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 419,79	2 274,80	21,26	9,18	1 123,73 4,84	247,8
61-6-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1 <i>Строительный мусор, т</i>	1 011,33	439,26	10,63	4,59	561,44 2,42	47,85

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-10-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 <i>Строительный мусор, т</i>	867,47	297,16	0,61		569,70 2,42	34
61-10-3 999-9900	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 637,75	1 496,29	1,21		1 140,25 4,84	171,2
61-10-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 <i>Строительный мусор, т</i>	851,56	281,25	0,61		569,70 2,42	32,18
61-10-5 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 095,42	2 725,54	1,75		1 368,13 0,66 7,3	300,5
61-10-6 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	3 728,08	2 358,20	1,75		1 368,13 0,66 7,3	260

Таблица ФЕРр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 999-9900	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 993,13	1 852,88			1 140,25 4,84	212
61-11-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 <i>Строительный мусор, т</i>	916,68	346,98			569,70 2,42	39,7
61-11-3 999-9900	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 959,92	1 819,67			1 140,25 4,84	208,2
61-11-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3 <i>Строительный мусор, т</i>	903,39	333,69			569,70 2,42	38,18
61-11-5 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 703,17	3 335,04			1 368,13 0,66 7,3	367,7
61-11-6 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 237,88	2 869,75			1 368,13 0,66 7,3	316,4

Таблица ФЕРр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1 999-9900	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 923,21	1 782,96			1 140,25 4,84	204
---------------------	---	----------	----------	--	--	------------------	-----

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				расход неучтенных материалов	всего		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
61-12-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1 <i>Строительный мусор, т</i>	906,19	336,49			569,70 2,42	38,5
61-12-3 999-9900	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	2 896,12	1 755,87			1 140,25 4,84	200,9
61-12-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3 <i>Строительный мусор, т</i>	894,65	324,95			569,70 2,42	37,18
61-12-5 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 578,91	3 210,78			1 368,13 0,66 7,3	354
61-12-6 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	4 134,48	2 766,35			1 368,13 0,66 7,3	305

Таблица ФЕРр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 999-9900	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 090,94	2 808,98	2,31		2 279,65 9,7	309,7
61-13-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1 <i>Строительный мусор, т</i>	1 004,28	434,00	0,58		569,70 2,4	47,85
61-13-3 999-9900	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	4 805,23	2 523,27	2,31		2 279,65 9,7	278,2
61-13-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3 <i>Строительный мусор, т</i>	947,59	377,31	0,58		569,70 2,4	41,6
61-13-5 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 706,40	4 942,35	2,31		1 761,74 0,99 9,8	519,7
61-13-6 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	5 762,05	3 998,00	2,31		1 761,74 0,99 9,8	420,4
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	133,33	133,33				14,7

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	190,20	190,20				20

Таблица ФЕРр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц
Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 667,02	3 387,37			2 279,65	373,47
999-9900						9,7	
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1 <i>Строительный мусор, т</i>	1 076,26	506,56			569,70	55,85
999-9900						2,4	
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 308,12	3 028,47			2 279,65	333,9
999-9900						9,7	
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3 <i>Строительный мусор, т</i>	1 015,04	445,34			569,70	49,1
999-9900						2,4	
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	7 832,92	6 071,18			1 761,74	638,4
04.3.01.06						0,99	
999-9900						9,8	
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 654,64	4 892,90			1 761,74	514,5
04.3.01.06						0,99	
999-9900						9,8	
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	166,89	166,89				18,4
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	237,75	237,75				25

Таблица ФЕРр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 567,25	3 287,60			2 279,65	362,47
999-9900						9,7	
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1 <i>Строительный мусор, т</i>	1 067,19	497,49			569,70	54,85
999-9900						2,4	
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 205,63	2 925,98			2 279,65	322,6
999-9900						9,7	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3 <i>Строительный мусор, т</i>	1 001,43	431,73			569,70 2,4	47,6
61-15-5 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	7 606,59	5 844,85			1 761,74 0,99 9,8	614,6
61-15-6 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 475,85	4 714,11			1 761,74 0,99 9,8	495,7
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	159,63	159,63				17,6
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	227,29	227,29				23,9
Таблица ФЕРр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:							
61-16-1 999-9900	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 558,08	1 755,87	1,48		1 800,73 6,2	200,9
61-16-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1 <i>Строительный мусор, т</i>	840,56	278,54	0,58		561,44 2,42	31,87
61-16-3 999-9900	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 334,33	1 532,12	1,48		1 800,73 6,2	175,3
61-16-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3 <i>Строительный мусор, т</i>	805,60	243,58	0,58		561,44 2,42	27,87
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:							
61-16-5 999-9900	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 933,29	2 132,56			1 800,73 6,2	244
61-16-6 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5 <i>Строительный мусор, т</i>	892,42	330,98			561,44 2,42	37,87
61-16-7 999-9900	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 653,61	1 852,88			1 800,73 6,2	212
61-16-8 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7 <i>Строительный мусор, т</i>	857,46	296,02			561,44 2,42	33,87
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:							
61-16-9 999-9900	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 917,12	2 116,39			1 800,73 6,2	242,15

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-16-10 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9 <i>Строительный мусор, т</i>	883,68	322,24			561,44 2,42	36,87
61-16-11 999-9900	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 724,84	1 924,11			1 800,73 6,2	220,15
61-16-12 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11 <i>Строительный мусор, т</i>	848,72	287,28			561,44 2,42	32,87
Таблица ФЕРр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:							
61-17-1 999-9900	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 470,97	2 329,56	1,16		1 140,25 4,84	250,76
61-17-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1 <i>Строительный мусор, т</i>	894,32	324,04	0,58		569,70 2,42	34,88
61-17-3 999-9900	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 220,81	3 938,85	2,31		2 279,65 9,9	414,18
61-17-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3 <i>Строительный мусор, т</i>	1 032,47	462,19	0,58		569,70 2,42	48,6
61-17-5 999-9900	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 088,90	3 807,01	2,24		2 279,65 9,7	378,43
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	133,31	133,31				14,35
61-17-7 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	5 669,16	4 299,28	1,75		1 368,13 0,66 7,39	457,37
61-17-8 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 483,58	4 719,53	2,31		1 761,74 0,99 9,86	496,27
61-17-9 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	7 447,64	5 683,59	2,31		1 761,74 0,99 9,9	590,81
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	178,60	178,60				19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11 999-9900	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	4 299,04	2 491,00	1,48		1 806,56 6,2	265

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-12 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11 <i>Строительный мусор, т</i>	1 002,88	440,86	0,58		561,44 2,42	46,9
61-17-13 999-9900	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 940,91	3 853,25	2,96		3 084,70 9,9	394,8
61-17-14 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13 <i>Строительный мусор, т</i>	1 050,41	488,39	0,58		561,44 2,42	50,04
Таблица ФЕРр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1 999-9900	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 812,33	2 672,08			1 140,25 4,84	287,63
61-18-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1 <i>Строительный мусор, т</i>	964,34	394,64			569,70 2,42	42,48
61-18-3 999-9900	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 628,76	4 349,11			2 279,65 9,9	457,32
61-18-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3 <i>Строительный мусор, т</i>	1 077,06	507,36			569,70 2,42	53,35
61-18-5 999-9900	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 575,07	4 295,42			2 279,65 9,7	426,98
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	137,49	137,49				14,8
61-18-7 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 314,13	4 946,00			1 368,13 0,66 7,39	526,17
61-18-8 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	7 225,71	5 463,97			1 761,74 0,99 9,86	574,55
61-18-9 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	8 031,29	6 269,55			1 761,74 0,99 9,9	651,72
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	184,24	184,24				19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11 999-9900	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	4 861,12	2 993,90			1 867,22 6,2	318,5

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-12 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11 <i>Строительный мусор, т</i>	1 074,59	513,15			561,44 2,42	54,59
61-18-13 999-9900	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	7 743,15	4 658,45			3 084,70 9,9	477,3
61-18-14 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13 <i>Строительный мусор, т</i>	1 155,14	593,70			561,44 2,42	60,83
Таблица ФЕРр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1 999-9900	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, т</i>	3 961,07	2 820,82			1 140,25 4,84	303,64
61-19-2 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1 <i>Строительный мусор, т</i>	938,61	368,91			569,70 2,42	39,71
61-19-3 999-9900	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 824,00	4 544,35			2 279,65 9,9	477,85
61-19-4 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3 <i>Строительный мусор, т</i>	1 103,97	534,27			569,70 2,42	56,18
61-19-5 999-9900	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	6 821,74	4 542,09			2 279,65 9,7	451,5
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	140,28	140,28				15,1
61-19-7 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	6 626,96	5 258,83			1 368,13 0,66 7,39	559,45
61-19-8 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	7 371,69	5 609,95			1 761,74 0,99 9,86	589,9
61-19-9 04.3.01.06 999-9900	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	8 613,01	6 851,27			1 761,74 0,99 9,9	712,19
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	188,00	188,00				20
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:							
61-19-11 999-9900	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, т</i>	5 237,68	3 370,46			1 867,22 6,2	358,56

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-12 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 <i>Строительный мусор, т</i>	1 067,63	506,19			561,44 2,42	53,85
61-19-13 999-9900	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, т</i>	8 094,31	5 009,61			3 084,70 9,9	513,28
61-19-14 999-9900	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13 <i>Строительный мусор, т</i>	1 145,97	584,53			561,44 2,42	59,89
Таблица ФЕРр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-20-1 999-9900	с земли и лесов <i>Строительный мусор, т</i>	5 286,35	3 004,39	2,31		2 279,65 9,68	323,4
61-20-2 999-9900	с лестниц <i>Строительный мусор, т</i>	5 893,46	3 613,81			2 279,65 9,68	389
61-20-3 999-9900	с люлек <i>Строительный мусор, т</i>	5 770,83	3 491,18			2 279,65 9,68	375,8
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-20-4 04.3.01.06 999-9900	с земли и лесов <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	8 954,59	7 185,36	2,31		1 766,92 0,99 9,88	764,4
61-20-5 04.3.01.06 999-9900	с лестниц <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	10 604,80	8 837,88			1 766,92 0,99 9,88	940,2
61-20-6 04.3.01.06 999-9900	с люлек <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	10 274,86	8 507,94			1 766,92 0,99 9,88	905,1
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-20-7 999-9900	с земли и лесов <i>Строительный мусор, т</i>	5 365,37	2 675,52	2,31		2 687,54 9,7	288
61-20-8 999-9900	с лестниц <i>Строительный мусор, т</i>	6 457,42	3 769,88			2 687,54 9,7	405,8
61-20-9 999-9900	с люлек <i>Строительный мусор, т</i>	5 764,39	3 076,85			2 687,54 9,7	331,2
Таблица ФЕРр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-21-1 999-9900	с земли и лесов <i>Строительный мусор, т</i>	5 895,77	3 613,81	2,31		2 279,65 9,68	389
61-21-2 999-9900	с лестниц <i>Строительный мусор, т</i>	6 658,96	4 379,31			2 279,65 9,68	471,4
61-21-3 999-9900	с люлек <i>Строительный мусор, т</i>	6 502,88	4 223,23			2 279,65 9,68	454,6
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-21-4 04.3.01.06 999-9900	с земли и лесов <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	10 607,11	8 837,88	2,31		1 766,92 0,99 9,88	940,2
61-21-5 04.3.01.06 999-9900	с лестниц <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	12 683,14	10 916,22			1 766,92 0,99 9,88	1 161,3
61-21-6 04.3.01.06 999-9900	с люлек <i>Раствор декоративный, м³</i> <i>Строительный мусор, т</i>	12 258,26	10 491,34			1 766,92 0,99 9,88	1 116,1
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-21-7 999-9900	с земли и лесов <i>Строительный мусор, т</i>	5 825,23	3 135,38	2,31		2 687,54 9,7	337,5
61-21-8 999-9900	с лестниц <i>Строительный мусор, т</i>	6 528,96	3 841,42			2 687,54 9,7	413,5
61-21-9 999-9900	с люлек <i>Строительный мусор, т</i>	6 397,04	3 709,50			2 687,54 9,7	399,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м ² :							
61-22-1 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	8 074,38	4 772,15	297,50	40,60	3 004,73 12,8	467,4
61-22-2 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	9 039,23	5 737,00	297,50	40,60	3 004,73 12,8	561,9
61-22-3 999-9900	с электрополек Строительный мусор, т	8 944,02	5 641,79	297,50	40,60	3 004,73 12,8	545,1
61-22-4 999-9900	с телескопических вышек Строительный мусор, т	8 867,70	5 565,47	297,50	40,60	3 004,73 12,8	545,1
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 5 м ² :							
61-22-5 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	7 430,13	4 127,90	297,50	40,60	3 004,73 12,8	404,3
61-22-6 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	8 325,09	5 022,86	297,50	40,60	3 004,73 12,8	485,3
61-22-7 999-9900	с электрополек Строительный мусор, т	8 357,66	5 000,18	352,75	48,14	3 004,73 12,8	469,5
61-22-8 999-9900	с телескопических вышек Строительный мусор, т	8 357,66	5 000,18	352,75	48,14	3 004,73 12,8	469,5
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м ² :							
61-22-9 04.3.01.06 999-9900	с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	12 565,03	9 570,09	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	898,6
61-22-10 04.3.01.06 999-9900	с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	14 393,40	11 398,46	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	1 101,3
61-22-11 04.3.01.06 999-9900	с электрополек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	13 980,43	10 985,49	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	1 061,4
61-22-12 04.3.01.06 999-9900	с телескопических вышек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	13 980,43	10 985,49	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	1 061,4
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м ² :							
61-22-13 04.3.01.06 999-9900	с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	9 871,09	6 931,40	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	669,7
61-22-14 04.3.01.06 999-9900	с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	11 370,80	8 431,11	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	814,6
61-22-15 04.3.01.06 999-9900	с электрополек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	10 859,51	7 919,82	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	765,2
61-22-16 04.3.01.06 999-9900	с телескопических вышек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	10 752,38	7 812,69	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	765,2
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м ² :							
61-22-17 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	7 904,87	4 225,92	297,50	40,60	3 381,45 12,8	413,9
61-22-18 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	8 816,69	5 137,74	297,50	40,60	3 381,45 12,8	496,4
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 5 м ² :							
61-22-19 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	7 357,61	3 678,66	297,50	40,60	3 381,45 12,8	360,3
61-22-20 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	8 124,28	4 445,33	297,50	40,60	3 381,45 12,8	429,5

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ²							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м ² :							
61-23-1 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	9 286,47	5 984,24	297,50	40,60	3 004,73 12,8	561,9
61-23-2 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	10 702,01	7 399,78	297,50	40,60	3 004,73 12,8	685,8
61-23-3 999-9900	с электролюлек Строительный мусор, т	10 541,23	7 239,00	297,50	40,60	3 004,73 12,8	661,7
61-23-4 999-9900	с телескопических вышек Строительный мусор, т	10 250,08	6 947,85	297,50	40,60	3 004,73 12,8	661,7
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 5 м ² :							
61-23-5 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	8 470,68	5 168,45	297,50	40,60	3 004,73 12,8	485,3
61-23-6 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	9 637,04	6 334,81	297,50	40,60	3 004,73 12,8	587,1
61-23-7 999-9900	с электролюлек Строительный мусор, т	9 115,03	6 120,09	352,75	48,14	2 642,19 12,8	567,2
61-23-8 999-9900	с телескопических вышек Строительный мусор, т	9 200,11	6 205,17	352,75	48,14	2 642,19 12,8	567,2
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м ² :							
61-23-9 04.3.01.06 999-9900	с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	15 208,36	12 213,42	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	1 101,3
61-23-10 04.3.01.06 999-9900	с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	17 215,09	14 220,15	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	1 354,3
61-23-11 04.3.01.06 999-9900	с электролюлек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	16 880,41	13 885,47	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	1 303,8
61-23-12 04.3.01.06 999-9900	с телескопических вышек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	17 062,94	14 068,00	352,75	48,14	2 642,19 1,8 15,5	1 303,8
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м ² :							
61-23-13 04.3.01.06 999-9900	с земли и лесов Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	11 615,18	8 675,49	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	814,6
61-23-14 04.3.01.06 999-9900	с лестниц Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	13 677,90	10 738,21	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	995,2
61-23-15 04.3.01.06 999-9900	с электролюлек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	13 436,62	10 496,93	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	959,5
61-23-16 04.3.01.06 999-9900	с телескопических вышек Раствор декоративный, м ³ Строительный мусор, т	13 014,44	10 074,75	297,50	40,60	2 642,19 1,8 15,5	959,5
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м ² :							
61-23-17 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	8 965,61	5 286,66	297,50	40,60	3 381,45 12,8	496,4
61-23-18 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	10 148,63	6 469,68	297,50	40,60	3 381,45 12,8	599,6
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 5 м ² :							
61-23-19 999-9900	с земли и лесов Строительный мусор, т	8 253,13	4 574,18	297,50	40,60	3 381,45 12,8	429,5
61-23-20 999-9900	с лестниц Строительный мусор, т	9 246,59	5 567,64	297,50	40,60	3 381,45 12,8	516
Таблица ФЕРр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью							
Измеритель: 100 м ²							
61-24-1 04.3.02.09	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью Смеси на цементной основе, т	1 040,06	669,99	87,70	64,44	282,37 0,54	62,91

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом							
Измеритель: 100 м ²							
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:							
61-25-1	гладкой с земли и лесов	532,70	139,99	386,71		6,00	15,8
61-25-2	гладкой с лестниц	662,70	174,54	482,16		6,00	19,7
61-25-3	гладкой с люлек	636,02	167,45	462,57		6,00	18,9
61-25-4	с рустами с земли и лесов	636,02	167,45	462,57		6,00	18,9
61-25-5	с рустами с лестниц	792,71	209,10	577,61		6,00	23,6
61-25-6	с рустами с люлек	762,22	201,12	555,10		6,00	22,7
Таблица ФЕРр 61-26 Перетирка штукатурки							
Измеритель: 100 м ²							
Перетирка штукатурки:							
61-26-1	внутренних помещений	229,85	209,09	3,13	1,35	17,63	24,2
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	281,84	266,11	0,17		15,56	30,8
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	344,74	329,18			15,56	38,1
61-26-4	фасадов гладких с люлек	336,10	320,54			15,56	37,1
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:							
61-26-5	с земли и лесов	372,56	356,83	0,17		15,56	41,3
61-26-6	с лестниц	463,11	447,55			15,56	51,8
61-26-7	с люлек	444,97	429,41			15,56	49,7
Таблица ФЕРр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку							
Измеритель: 100 м ²							
Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:							
61-27-1	по кирпичу	380,38	222,32	158,06			28
61-27-2	по бетону	681,48	393,03	288,45			49,5
Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:							
61-27-3	по кирпичу	461,76	269,96	191,80			34
61-27-4	по бетону	829,73	480,37	349,36			60,5
Таблица ФЕРр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:							
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3 935,63	636,48	8,71	1,51	3 290,44	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3 582,98	405,60	6,74	1,16	3 170,64	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3 798,54	554,89	10,68	1,86	3 232,97	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	3 260,71	204,36	5,35	0,93	3 051,00	26,2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:							
61-28-5	стен и перегородок	3 940,60	482,80	29,91	5,22	3 427,89	60,2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	4 024,89	545,36	31,22	5,45	3 448,31	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	4 157,44	694,53	29,91	5,22	3 433,00	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	4 304,13	818,84	31,88	5,57	3 453,41	102,1
Таблица ФЕРр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:							
61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1 493,33	826,02	6,74	1,16	660,57	105,9
61-29-2	из сетки штукатурной	1 926,95	304,20	6,74	1,16	1 616,01	39
Таблица ФЕРр 61-30 Замена основания под штукатурку							
Измеритель: 100 м ²							
Замена основания под штукатурку без изоляционного слоя:							
61-30-1	стен площадью до 10 м ²	2 024,72	376,74	6,74	1,16	1 641,24	48,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-30-2	стен площадью до 20 м ²	1 967,78	319,80	6,74	1,16	1 641,24	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м ²	2 098,82	450,84	6,74	1,16	1 641,24	57,8
61-30-4	потолков площадью до 20 м ²	2 033,30	385,32	6,74	1,16	1 641,24	49,4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м ²	2 213,48	565,50	6,74	1,16	1 641,24	72,5
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м ²	2 131,58	483,60	6,74	1,16	1 641,24	62
Замена основания под штукатурку с изоляционным слоем:							
61-30-7	стен площадью до 10 м ²	2 116,28	458,64	13,48	2,32	1 644,16	58,8
12.2.03.15	<i>Материалы изоляционные, м²</i>					104	
61-30-8	стен площадью до 20 м ²	2 050,76	393,12	13,48	2,32	1 644,16	50,4
12.2.03.15	<i>Материалы изоляционные, м²</i>					104	
61-30-9	потолков площадью до 10 м ²	2 214,56	556,92	13,48	2,32	1 644,16	71,4
12.2.03.15	<i>Материалы изоляционные, м²</i>					104	
61-30-10	потолков площадью до 20 м ²	2 132,66	475,02	13,48	2,32	1 644,16	60,9
12.2.03.15	<i>Материалы изоляционные, м²</i>					104	
Таблица ФЕРр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб							
Измеритель: 100 м ²							
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2 166,03	1 220,71	1,87		943,45	131,4
Таблица ФЕРр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм							
Измеритель: 100 м ²							
61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм	742,81	479,76	110,18	19,37	152,87	57,25
03.2.01.01	<i>Цемент, т</i>					0,714	

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1	
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1	
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3	
Таблица ФЕРр 61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	3
Таблица ФЕРр 61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	3
Таблица ФЕРр 61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	4
Таблица ФЕРр 61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	4
Таблица ФЕРр 61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	5
Таблица ФЕРр 61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	5
Таблица ФЕРр 61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	6
Таблица ФЕРр 61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	6
Таблица ФЕРр 61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	6
Таблица ФЕРр 61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	7
Таблица ФЕРр 61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	7
Таблица ФЕРр 61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	7
Таблица ФЕРр 61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	8
Таблица ФЕРр 61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	9
Таблица ФЕРр 61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	9
Таблица ФЕРр 61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	10
Таблица ФЕРр 61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	11
Таблица ФЕРр 61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	12
Таблица ФЕРр 61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	13
Таблица ФЕРр 61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	14
Таблица ФЕРр 61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	14
Таблица ФЕРр 61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	15
Таблица ФЕРр 61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	16
Таблица ФЕРр 61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	16
Таблица ФЕРр 61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	17
Таблица ФЕРр 61-26	Перетирка штукатурки.....	17
Таблица ФЕРр 61-27	Насечка поверхностей под штукатурку	17
Таблица ФЕРр 61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	17
Таблица ФЕРр 61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	17
Таблица ФЕРр 61-30	Замена основания под штукатурку	17
Таблица ФЕРр 61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	18
Таблица ФЕРр 61-32	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм.....	18