

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-59-2001

Сборник 59. Лестницы, крыльца

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.59.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕРр сборника 59 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.59.2. В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.59.3. В ФЕРр сборника 59 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.59.4. В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов на выполнение работ по заделке гнезд рассчитан исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250x120x65 мм. При применении кирпича другого размера и марки расход его следует определять по проектным данным.

1.59.5. В ФЕРр сборника 59 расход ресурсов рассчитан, исходя из условий использования готовых бетонных смесей и растворов.

ІІ. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.59.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.59.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции							
Разборка деревянных:							
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	1 007,50	997,03	10,47			125,57
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					17,82	
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	1 637,47	1 637,47				206,23
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					23,12	
Таблица ФЕРр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц							
Измеритель: 100 м							
59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	429,48	427,41	2,07			53,83
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					3,35	
Таблица ФЕРр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток							
Измеритель: 100 м							
Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:							
59-3-1	до 60 кг	428,57	375,56	5,64		47,37	47,3
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					2,5	
59-3-2	свыше 60 кг	627,57	556,11	7,68		63,78	69,34
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					5	
Таблица ФЕРр 59-4 Разборка поручней							
Измеритель: 100 м							
Разборка поручней деревянных:							
59-4-1	прямой части	74,41	74,41				8,88
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,14	
59-4-2	закруглений	147,40	147,40				17,59
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,08	
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	18,30	18,30				2,24
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					0,07	
Таблица ФЕРр 59-5 Ремонт ступеней							
Измеритель: 100 пгт							
Ремонт ступеней:							
59-5-1	деревянных	5 230,41	2 717,66	45,35	12,88	2 467,40	318,6
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					3,34	
59-5-2	бетонных	1 293,94	888,97	18,93	5,66	386,04	102,89
04.1.02.05	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>					0,28	
59-5-3	мозаичных	1 327,35	893,12	28,33	7,88	405,90	98,47
04.3.02.04	<i>Смесь бетонная, м³</i>					0,2	
Таблица ФЕРр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях							
Измеритель: 100 мест							
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	2 175,38	1 938,96	216,46		19,96	179,7
13.2.01.01	<i>Плиты облицовочные, м²</i>					П	
Таблица ФЕРр 59-7 Ремонт деревянного поручня							
Измеритель: 100 мест							
Ремонт:							
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	515,76	243,02			272,74	29
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	549,28	276,54			272,74	33
Таблица ФЕРр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений							
Измеритель: 100 пгт							
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	628,29	228,72	1,56	0,68	398,01	24,05

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток							
Измеритель: 100 м							
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	518,83	91,27	2,19	0,95	425,37	9,71
Таблица ФЕРр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:							
59-10-1 13.2.04.04	на косоурах Ступени, м	2 426,51	1 639,87	165,00	63,99	621,64 100	189,8
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	3 897,28	2 470,61	183,39	64,67	1 243,28	278,85

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....		1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....		1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		2
Таблица ФЕРр 59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	2
Таблица ФЕРр 59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц.....	2
Таблица ФЕРр 59-3	Разборка металлических лестничных решеток.....	2
Таблица ФЕРр 59-4	Разборка поручней.....	2
Таблица ФЕРр 59-5	Ремонт ступеней	2
Таблица ФЕРр 59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	2
Таблица ФЕРр 59-7	Ремонт деревянного поручня.....	2
Таблица ФЕРр 59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	2
Таблица ФЕРр 59-9	Ремонт металлических лестничных решеток.....	3
Таблица ФЕРр 59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	3