

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-705.92

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА II КЛАССОВ (198 УЧАЩИХСЯ)
СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ 3
Часть 2 (стр. 134-254)

С М Е Т Ы

25325 - 04

ОПТОВСКАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту средней школы на II классов (198 учащихся)
со стенами из кирпича

Электросиловое оборудование

Основание: Э01

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость 8,183 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 959 чел/час
 Трудозатраты построечные 0,88 тыс.ч/ч
 Сметная заработная плата 0,763 тыс.руб

№	Шифр и № пп позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч, не занятых обсл. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего осн. з/пл	эксп в тч з/пл	не занятых обсл. машин един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Оборудование и
монтажные работы

I	ЦКЦЭ-84 п.120	Вводно-распределительное ус- тройство ВРУ I-13, шт	1,00	<u>322,07</u> 15,87	<u>1,57</u> 0,55	322	16	<u>2</u> I	<u>20,31</u> 0,47	20
2	п.139	То же, ВРУ I-47, шт	2,00	<u>210,52</u> 14,12	<u>1,57</u> 0,55	421	28	<u>3</u> I	<u>18,07</u> 0,47	<u>36</u> I
3	СКЦЭ-84 п.2-2059	Щиток силовой ПР II-3068- -2IU3, шт	2,00	384,93	-	770	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	то же	Монтаж щитка силового, шт	2,00	<u>19,30</u> 11,62	<u>1,39</u> 0,49	39	23	<u>3</u> 1	<u>14,87</u> 0,42	<u>30</u> 1
5	СКЦЭ-84 п.2-2080	Щиток силовой ПР11-3078-21У3 шт	1,00	535,80	-	536	-	-	-	-
6	то же	Монтаж щитка силового, шт	1,00	<u>21,97</u> 13,57	<u>1,39</u> 0,49	22	14	1	<u>17,37</u> 0,42	17
7	СКЦЭ-84 п.2-2071	Щиток ПР11-3074, шт	1,00	399,03	-	399	-	-	-	-
8	то же	Монтаж, щитка, шт	1,00	<u>18,18</u> 10,50	<u>1,39</u> 0,49	18	11	1	<u>13,44</u> 0,42	13
9	СКЦЭ-84 п.2-2019	Щиток силовой ПР11-3048-21У3 шт	1,00	148,05	-	148	-	-	-	-
10	то же	Монтаж щитка силового, шт	1,00	<u>10,26</u> 5,12	<u>1,26</u> 0,43	10	5	1	<u>6,55</u> 0,36	7
11	СКЦЭ-84 в1 п.2-2248	Щиток силовой ПР11-1072-21У3, шт	1,00	411,72	-	412	-	-	-	-
12	то же	Монтаж щитка, шт	1,00	<u>17,05</u> 9,37	<u>1,39</u> 0,49	17	9	1	<u>11,99</u> 0,42	12
13	СКЦЭ-84 в1 п.2-2230	Щиток силовой ПР11-1052, шт	2,00	286,23	-	572	-	-	-	-
14	то же	Монтаж щитка, шт	2,00	<u>11,04</u> 4,97	<u>1,26</u> 0,43	22	10	<u>3</u> 1	<u>6,36</u> 0,36	<u>13</u> 1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
15	I504-4549 доп. I2	Пускатель магнитный ПМЛ-I23002 шт	13,00	17,20	-	224	-	-	-	-
16	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	13,00	<u>4,5I</u> 1,86	<u>0,13</u> 0,02	59	24	I	<u>2,00</u> 0,02	26
17	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бо- роздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диа- метр до 50 мм, 100м	0,50	<u>40,25</u> 20,25	<u>8,89</u> 2,23	20	10	<u>4</u> I	<u>30,00</u> I,89	<u>15</u> I
18	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в пере- крытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, 100м	17,00	<u>20,99</u> 9,56	<u>0,35</u> 0,12	357	163	<u>6</u> 2	<u>14,00</u> 0,10	<u>238</u> 2
19	Ц8-4I7-6	То же, до 32 мм, 100м	0,90	<u>27,36</u> 11,06	<u>0,56</u> 0,21	25	10	-	<u>16,00</u> 0,18	I4
20	Ц8-4I7-7	То же, до 50 мм, 100м	2,05	<u>20,46</u> 11,82	<u>1,20</u> 0,44	42	24	<u>3</u> I	<u>17,00</u> 0,37	<u>35</u> I
21	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, пер- вый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² , 100м	17,00	<u>6,90</u> 2,95	<u>3,69</u> 1,08	117	50	<u>62</u> 18	<u>4,00</u> 0,92	<u>68</u> 16
22	Ц8-409	То же, до 6 мм ² , 100м	0,90	<u>8,5I</u> 3,62	<u>4,5I</u> 1,32	8	3	<u>4</u> I	<u>5,00</u> I,12	<u>5</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
23	Ц8-409-3	То же, до 16 мм ² , 100м	1,30	<u>13,27</u> 5,12	<u>7,66</u> 2,22	17	7	<u>10</u> 3	<u>7,00</u> 1,88	<u>9</u> 2
24	Ц8-409-4	То же, до 35 мм ² , 100м	0,50	<u>17,52</u> 6,89	<u>9,96</u> 2,81	9	3	<u>5</u> 1	<u>10,00</u> 2,38	<u>5</u> 1
25	Ц8-409-5	То же, до 70 мм ² , 100м	0,75	<u>20,17</u> 6,97	<u>12,44</u> 3,48	15	5	<u>10</u> 3	<u>10,00</u> 2,95	<u>7</u> 2
26	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечением до 2,5 мм ² , 100м	48,05	<u>1,52</u> 1,42	-	73	68	-	2,00	96
27	Ц8-409-I2	То же, до 6 мм ² , 100м	3,00	<u>1,74</u> 1,57	-	5	5	-	2,00	6
28	Ц8-409-I3	То же, до 16 мм ² , 100м	6,70	<u>3,18</u> 2,97	-	21	20	-	4,00	27
29	Ц8-409-I4	То же, до 35 мм ² , 100м	4,70	<u>3,62</u> 3,39	-	17	16	-	5,00	24
30	Ц8-409-I5	То же, до 70 мм ² , 100м	4,35	<u>3,95</u> 3,65	-	17	16	-	5,00	22
31	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4, компл	52,00	<u>3,08</u> 1,27	<u>0,08</u> 0,02	160	66	<u>4</u> 1	<u>2,00</u> 0,02	<u>104</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружным диаметром металлорукава до 27мм, шт	3,00	<u>1,10</u> 0,40	-	3	I	-	1,00	3
33	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9, на ток до 25А, шт	14,00	<u>5,44</u> 1,57	<u>0,11</u> 0,02	48	22	I	<u>2,00</u> 0,02	28
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	4945	629	<u>125</u> 35	-	<u>880</u> 30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	306I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	187	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования, руб	-	-	-	3288	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	1884	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	550	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	99	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	194	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	5916	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
34	СИ3-130	Трубы стальные д=25 мм, м	50,00	0,54	-	27	-	-	-	-
35	503-80I24- -II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000пм	1,70	483,60	-	822	-	-	-	-
36	503-80I25- -I2	То же, д=32 мм, 1000пм	0,09	764,40	-	69	-	-	-	-
37	503-80I26- -I2	То же, д=40 мм, 1000пм	0,13	1092,00	-	142	-	-	-	-
38	503-80I27- -I2	То же, д=51 мм, 1000пм	0,07	1560,00	-	117	-	-	-	-
39	СИ52-228	Провод АПВ-660 сечением 1х2 мм2, 1000м	6,49	44,87	-	291	-	-	-	-
40	СИ52-229	1х3 мм2, 1000м	0,22	55,14	-	12	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	CI52-230	1x5 мм ² , 1000м	0,02	72,05	-	I	-	-	-	-
42	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 6 мм ² , 1000м	0,18	72,05	-	I3	-	-	-	-
43	CI52-231	То же, 10 мм ² , 1000м	0,80	115,18	-	93	-	-	-	-
44	CI52-232	То же, 16 мм ² , 1000м	0,02	165,90	-	3	-	-	-	-
45	CI52-233	То же, 25 мм ² , 1000м	0,54	235,42	-	I26	-	-	-	-
46	CI52-235	То же, 50 мм ² , 1000м	0,54	429,76	-	230	-	-	-	-
47	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением 1,5 мм ² , 1000м	0,02	60,20	-	I	-	-	-	-
48	CI54-I52	Розетка РШ20-С-40/250, шт	2,00	0,52	-	I	-	-	-	-
49	CI54-I53	Вилка, шт	2,00	0,46	-	I	-	-	-	-
50	CI54-I65	Розетка РШ-Ц-2-С-0-02-6/220, шт	49,00	0,84	-	4I	-	-	-	-
5I	CI54-I63	Вилка, шт	49,00	0,29	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	CI54-I50	Розетка А-700КОМ, шт	1,00	0,53	-	I	-	-	-	-
53	CI54-I5I	Вилка А-70IКМБ, шт	1,00	0,48	-	I	-	-	-	-
54	CI54-32	Выключатель ВПК-2-I0, шт	2,00	6,24	-	I2	-	-	-	-
55	CI54-33	Выключатель ВПК-3-I0, шт	I2,00	6,62	-	79	-	-	-	-
56	2405-I0I0	Вводы гибкие КI080V3 ТУ36-I684-78, шт	3,00	I,82	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2I02	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	2I02	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I65	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2267	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2267	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	72I2	629	<u>I25</u> 35	-	<u>880</u> 30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	306I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	187	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	3288	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3986	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	550	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	99	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	359	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	4895	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	8183	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	959
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	763	-	-	-

Составила ведущий инженер

Шабалина

О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы

Осипова

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту средней школы на II классов (198 учащихся)
со стенами из кирпича

Устройства связи

Основание: ССИ

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость	II, 942 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	1396 чел/час
Трудозатраты построечные	I, 26 чел/час
Сметная заработная плата	II, 110 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Телефонизация										
Раздел I. Оборудование и монтажные работы										
I	I602-40048 доп.5	Аппарат телефонный ТА-72, шт	13,00	13,47	-	175	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ц10-127-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС, шт	13,00	<u>0,47</u> 0,39	-	6	5	-	0,50	6
3	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная, коробка	2,00	<u>5,44</u> 2,02	<u>0,87</u> 0,27	11	4	<u>2</u> I	<u>3,00</u> 0,25	6
4	Ц8-534-13	Шкаф слаботочных устройств ШЭСУ-03, кг	30,00	<u>0,53</u> 0,05	0,02	16	2	I	0,10	5
5	Ц8-417-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, 100м	3,00	<u>20,99</u> 9,56	<u>0,35</u> 0,12	65	29	I	<u>14,00</u> 0,10	42
6	Ц8-417-7	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 50мм, 100м	0,10	<u>20,46</u> 11,82	<u>1,20</u> 0,44	2	I	- 0,37	<u>17,00</u> 0,37	2
7	Ц8-149-1	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, 100м	0,15	<u>13,05</u> 7,80	<u>0,43</u> 0,15	2	I	-	<u>11,00</u> 0,13	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
8	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² , 100м	3,00	<u>6,90</u> 2,95	<u>3,69</u> 1,08	21	9	<u>II</u> 3	<u>4,00</u> 0,92	<u>12</u> 3
9	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм ² , 100м	3,00	<u>1,52</u> 1,42	-	5	4	-	2,00	6
10	Ц10-967-I	Муфта на кабеле, емкость 20x2, шт	1,00	<u>9,03</u> 3,89	<u>1,38</u> 0,41	9	4	I	<u>5,00</u> 0,35	5
II	Ц10-966-I	Муфта на кабеле, емкость 10x2 шт,	1,00	<u>6,05</u> 2,91	<u>1,11</u> 0,33	6	3	I	<u>4,00</u> 0,28	4
		Итого прямые затраты по	-	-	-	316	62	<u>17</u> 4	-	<u>88</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	175	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования, руб	-	-	-	192	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	141	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	210	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	402	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
I2	503-80I24- -II	Труба винипластовая д=25 мм, I000пм	0,30	488,56	-	I47	-	-	-	-
I3	503-80I26- -I2	Труба винипластовая д=40 мм из непластифицированного по- ливинилхлорида ТВ6-05-1573- -77, I000пм	0,0I	II03,20	-	II	-	-	-	-
I4	CI52-480	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией мар- ки ТРП диаметром жилы 0,4 мм ² I000м	0,62	I6,75	-	I0	-	-	-	-
I5	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПШ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом жил (пар) - I0, I000м	0,0I	249,64	-	I	-	-	-	-
I6	CI5I-2527	То же, с числом пар - 20, I000м	0,0I	364,98	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I73	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
в том числе:										
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I73	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	489	62	<u>I7</u> 4	-	<u>88</u> 3
в том числе:										
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I75	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	397	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	589	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы								
I7	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	<u>25,05</u> 9,98	-	25	10	-	7,12	7
I8	ЦИ0-397-3	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке, шт	I,00	<u>1,89</u> 1,55	-	2	2	-	2,00	2
I9	ЦИ0-975-12	Коробка оконечная, шт	50,00	<u>0,52</u> 0,46	-	26	23	-	1,00	50
20	ЦИ0-975-9	Коробка подпольная, шт	28,00	<u>1,12</u> 0,86	<u>0,17</u> 0,03	31	24	<u>5</u> 1	<u>1,00</u> 0,03	<u>28</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ЦИО-381-11	Монтаж радиорозетки, шт	22,00	<u>0,45</u> 0,41	-	10	9	-	1,00	22
22	цена з-да	Громкоговоритель Маяк, шт	12,00	35,25	-	423	-	-	-	-
23	цена Муромского з-да	Громкоговоритель ГР-16, шт	10,00	25,52	-	255	-	-	-	-
24	ЦИО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт	22,00	<u>3,46</u> 2,92	-	76	64	-	4,00	88
25	Ц8-417-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, 100м	10,00	<u>20,99</u> 9,56	<u>0,35</u> 0,12	210	96	<u>3</u> 1	<u>14,00</u> 0,10	<u>140</u> 1
26	Ц8-417-7	То же, до 50 мм, 100м	0,10	<u>20,46</u> 11,82	<u>1,20</u> 0,44	2	1	-	<u>17,00</u> 0,37	2
27	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² , 100м	5,50	<u>6,90</u> 2,95	<u>3,69</u> 1,08	38	16	<u>20</u> 6	<u>4,00</u> 0,92	<u>22</u> 5
28	ЦИО-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса 1м до 1 кг, 100м	0,15	<u>41,41</u> 18,87	<u>7,77</u> 2,37	6	3	1	<u>28,00</u> 2,01	4
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	1104	248	<u>29</u> 8	-	<u>365</u> 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
в том числе:										
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	678	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	741	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	426	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	210	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	392
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	1427	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	392
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	294	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником										
29	290220- -I249	Трансформатор абонентский трехпрограммного вещания ТАМУ-25Т, шт	1,00	5,43	-	5	-	-	-	-
30	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ТПДЖ с числом жил и диаметром 2x1,2 мм2, 1000м	0,57	36,18	-	20	-	-	-	-
31	CI5I-2729	Кабели радиотелефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы 1,2 мм, 1000м	0,02	102,23	-	2	-	-	-	-
32	503-80I24- -II	Труба виниловая д=25 мм, 1000м	1,00	488,56	-	489	-	-	-	-
33	503-80I26- -I2	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида д=40мм ТУ6-05-1573-77, 1000м	0,01	1103,20	-	11	-	-	-	-
34	CI53-23	Светильники с диффузным отражателем УПД-1000-003У3, шт	12,00	8,15	-	98	-	-	-	-
35	CI55-22	Радиорозетка РПВ-I, шт	10,00	0,25	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	10,00	0,25	-	3	-	-	-	-
37	CI55-I3	То же, УК-2П, шт	28,00	0,22	-	6	-	-	-	-
38	CI55-I5	Коробка трехпрограммного вещания ответвительно-ограничительная КТВ0, шт	12,00	1,66	-	20	-	-	-	-
39	24050I-83	Коробки подпольные Л2П, шт	28,00	13,52	-	379	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	1036	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	1036	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	82	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	1118	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	1118	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	2140	248	<u>29</u> 8	-	<u>365</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	678	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	13	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E34-286	Опоры на крышах зданий стальные одностовольные с оттяжками антенных устройств высотой 5м, шт	3,00	<u>55,82</u> 22,75	-	167	68	-	31,70	95
41	Ц10-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей, шт	1,00	<u>15,28</u> 2,94	<u>12,27</u> 4,13	13	3	<u>12</u> 4	<u>4,00</u> 3,51	<u>4</u> 4
42	Ц10-604-4	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле шиферной, с одним ярусом оттяжек, шт	1,00	<u>31,97</u> 9,35	<u>8,93</u> 3,06	32	9	<u>9</u> 3	<u>11,00</u> 2,60	<u>11</u> 3
43	Ц10-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	1,00	<u>15,28</u> 15,00	-	15	15	-	5,00	5
44	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения, шт	4,00	<u>0,74</u> 0,57	-	3	2	-	0,80	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	I60I-2395	Усилитель ОТТУ-УТТО-2 АВВ0.220.200 ТУ, компл	1,00	81,78	-	82	-	-	-	-
46	ЦИ0-605-2	Усилитель антенный телевизи- онный или стабилизирующее устройство, шт	1,00	<u>2,95</u> 1,64	-	3	2	-	2,00	2
47	ЦИ0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса 1м до 1 кг, 100м	7,15	<u>41,41</u> 18,87	<u>7,77</u> 2,37	296	135	<u>56</u> 17	<u>28,00</u> 2,01	<u>200</u> 14
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	613	234	<u>77</u> 24	-	<u>320</u> 21
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	82	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	90	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	531	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	200	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	788	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	878	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
48	I60I-2484	Антенна телевизионная АТКГ- АТК 27-06-1672-75 ТУ, 27-06-1673-75 ТУ, компл	1,00	15,93	-	16	-	-	-	-
49	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 ТУ, компл	1,00	2,29	-	2	-	-	-	-
50	I60I-2549 доп. IO	Коробка УАР-6, шт	3,00	1,18	-	4	-	-	-	-
51	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коак- сильные со сплошной полиэти- леновой изоляцией и оболоч- кой, ГОСТ II326.I2-79, марки PK75-9-I3, IOOOm	0,02	406,06	-	6	-	-	-	-
52	CI5I-2768	То же, марки PK75-4-I5, IOOOm	0,70	237,00	-	166	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	71	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	996	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	1086	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	293	-	-	-
		Отдел 4. Охранная сигнализация								
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы								
53	I602-30039 доп.40	Прибор охранной сигнализации Сигнал-37, шт	I,00	II28,00	-	II3	-	-	-	-
54	ЦИО-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульта емкостью до 100 лучей, пульт приемный на 10 лучей, шт	I,00	<u>25,57</u> 22,12	-	86	22	-	26,00	26
55	I602-30I57 доп.22	Извещатель охранный Эха-2, шт	I,00	II2,80	-	II3	-	-	-	-
56	ЦИО-743-5	Прибор сигнализирующий емко- стной, шт	I,00	<u>10,46</u> 10,11	-	10	10	-	13,00	13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
57	ЦИО-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле, шт	1,00	<u>1,12</u> 0,95	-	I	I	-	1,00	I
58	ЦИО-744-I	Блокировка остекленных окон, дверей, витрин проводом ПЭЛ, 100м	0,25	<u>51,13</u> 43,12	-	I3	II	-	55,00	I4
59	ЦИО-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки, шт	1,00	<u>1,49</u> 1,30	-	I	I	-	2,00	2
60	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью, химически активной и взрывоопасной средой, 100шт	0,01	<u>165,64</u> 61,00	<u>91,94</u> 27,66	2	I	I	<u>81,00</u> 23,47	I
61	ЦИО-975-I2	Монтаж коробки УК-2П, шт	2,00	<u>0,52</u> 0,46	-	I	I	-	1,00	2
62	ЦИО-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса 1м до 1 кг, 100м	2,50	<u>41,41</u> 18,87	<u>7,77</u> 2,37	I04	47	<u>20</u> 6	<u>28,00</u> 2,01	<u>70</u> 5
63	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке, 100м	0,10	<u>17,31</u> 9,44	<u>5,88</u> 1,79	2	I	-	<u>13,00</u> 1,52	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником								
64	CI55-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	2,00	0,22	-	I	-	-	-	-
65	CI53-253	Лампа накаливания НВ-200-15, 10шт	0,10	1,31	-	I	-	-	-	-
66	CI53-19	Светильник влагозащищенный СВ-60, шт	1,00	4,37	-	4	-	-	-	-
67	I602-50I20	Звонок громкого боя перемен- ного тока МЭ-1 ТУ 25-05-1045 -76, шт	1,00	4,29	-	4	-	-	-	-
68	I602-30007	Сигнализатор магнитно-контак- тный СМК-1 ТУ 25.04.3274- -77, шт	1,00	0,68	-	I	-	-	-	-
69	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,4 мм ² , 1000м	0,03	16,75	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СИ52-196	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм ² , 1000м	0,01	77,74	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I4I4	95	<u>21</u> 6	-	<u>I30</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I24I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	76	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заготовительно-складские расходы -	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования, руб -	-	-	-	I358	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб -	-	-	-	I73	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ -	-	-	-	272	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I630	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II4	-	-	-
		Отдел 5. Электрочасофикация								
		Раздел 9. Оборудование и монтажные работы								
7I	I7032-I047	Часы электропервичные ПЧ33-2БИ-Р24-012, шт	I,00	80,37	-	80	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	267	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Раздел 10. Материалы, не учтенные сборником								
76	I7032-I052	Часы электровторичные ВЧЭИ-М20024Р-30, шт	II,00	I8,70	-	206	-	-	-	-
77	CI55-I3	Коробка универсальная для се- ти проводного вещания УК-2П, шт	I0,00	0,22	-	2	-	-	-	-
78	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,4 мм2, 1000м	0,46	I6,75	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 10, руб	-	-	-	216	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	216	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	17	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	233	-	-	-	-
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	233	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	406	65	<u>26</u> 8	-	<u>88</u> 7
в том числе:										
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	326	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	412	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	500	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Отдел 6. Звуковая сигнализация								
		Раздел II. Оборудование и монтажные работы								
79	ЦИ0-774-4	Электрочасы щитовые на панели, шт	1,00	<u>1,46</u> 1,35	-	I	I	-	2,00	2
80	I7032-I047	Часы сигнальные ЭВЧС-24, шт	1,00	80,37	-	80	-	-	-	-
81	ЦИ0-975-I2	Монтаж коробки УК-2П, шт	6,00	<u>0,52</u> 0,46	-	3	3	-	1,00	6
82	ЦИ0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки, шт	8,00	<u>1,49</u> 1,30	-	I2	I0	-	2,00	I6
83	Ц8-402-2	Провод ПШВ, АППВ при скрытой проводке, 100м	3,50	<u>17,31</u> 9,44	<u>5,88</u> 1,79	6I	33	<u>20</u> 6	<u>13,00</u> 1,52	<u>46</u> 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Раздел 12. Материалы, не учтенные сборником								
84	I602-50I2I	Звонок громкого боя постоянного тока МЭ-2 ТУ25-05-1045-76, шт	8,00	7,02	-	56	-	-	-	-
85	CI55-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	6,00	0,22	-	1	-	-	-	-
86	CI52-196	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2x2,5 мм ² , 1000м	0,35	77,74	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 12, руб	-	-	-	84	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	84	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	79
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Отдел 7. Озвучивание								
		Раздел I3. Оборудование и монтажные работы								
87	ЦИО-395-I	Установка усилителя РУШ-2-32, шт	1,00	<u>11,30</u> 11,05	-	II	II	-	14,00	14
88	цена з-да	Трансляционный усилитель РУШ-2-32, шт	1,00	4723,50	-	4723	-	-	-	-
89	ЦИО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт	6,00	<u>3,46</u> 2,92	-	21	18	-	4,00	24
90	I60I-2364	Колонка звуковая ЗКЗ-8 - 2КЗ-7 ИЦЗ.843.756 ТУ, компл	6,00	21,15	-	127	-	-	-	-
91	ЦИО-380-2	Магнитофон стерео, шт	1,00	<u>12,07</u> 10,36	-	12	10	-	14,00	14
92	I60I-2345	Магнитофон специальный пуль- товый "Тембр-2С", "Погода" СЫ2.002.012 ТУ, компл	1,00	504,78	-	505	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
93	Ц10-975-12	Монтаж коробки УК-2П, шт	10,00	<u>0,52</u> 0,46	-	5	5	-	1,00	10
94	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке, 100м	10,50	<u>17,31</u> 9,44	<u>5,88</u> 1,79	182	99	<u>62</u> 19	<u>13,00</u> 1,52	<u>136</u> 16
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	5586	143	<u>62</u> 19	-	<u>198</u> 16
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	5355	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	107	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	328	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	70	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	5860	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	231	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	122	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	382	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	225
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	186	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	6242	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	225
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	186	-	-	-
		Раздел I4. Материалы, не учтенные сборником								
95	CI55-I3	Коробка универсальная для се- ти проводного вещания УК-2П, шт	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
96	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с поли- этиленовой изоляцией парные марки ПТТЖ с числом жил и се- чением (диаметром) 2x0,6 мм ² , 1000м	0,80	23,86	-	19	-	-	-	-
97	CI52-I49	Провод РВШВ сечением 1x2x0,5, 1000м	0,25	426,60	-	107	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	128	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	128	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	I4	4	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	II225	898	<u>252</u> 75	-	<u>I264</u> 64
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	6676	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I34	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	409	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	87	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	7306	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3534	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	766	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	336	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	4636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I396
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III0	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	II942	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1396
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III0	-	-	-

Составила ведущий инженер

Шабалина

О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы

Осипова

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту средней школы на II классов (198 учащихся)
со стенами из кирпича

Автоматизация вентсистем

Основание: АВИ	Сметная стоимость	0,700 тыс.руб
Составлена в ценах 1991 года	Нормативная трудоемкость	153 чел./час
	Трудозатраты построечные	0,14 тыс.ч/ч
	Сметная заработная плата	0,112 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч,	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин един. всего	
№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Оборудование и монтажные работы										
I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-4-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02- -281074-78, шт	3,00	29,05	-	87	-	-	-	-
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электриче- ское, шт	3,00	0,45	-	I	I	-	I,00	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	I504-4224	Пускатель электромагнитный неревверсивный с тепловым ре- ле ПМЕ-122 ОСТ 16.0.536.001- -72, шт	3,00	9,16	-	27	-	-	-	-
4	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	3,00	<u>4,5I</u> 1,86	<u>0,13</u> 0,02	14	6	-	<u>2,00</u> 0,02	6
5	I504-I8094	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50,60 Гц, 220В, н.ток 10А, предназна- чен к любой ровной поверхно- сти, количество толкателей 3 ПКЕ212-3У3 ТУ16-526.216-78, шт	3,00	3,95	-	12	-	-	-	-
6	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, уста- навливаемый на конструкции на стене или колонне, с ко- личеством элементов до 3, шт	3,00	<u>2,6I</u> 1,36	<u>0,08</u> 0,02	8	4	-	<u>2,00</u> 0,02	6
7	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количест- вом зажимов до 9, на ток до 25А, шт	5,00	<u>3,44</u> 1,57	<u>0,11</u> 0,02	10	5	-	<u>2,00</u> 0,02	6
8	Ц8-408-I	Рукав металлический диамет- ром до 78 мм по стальным кон- струкциям, 100м	0,15	<u>44,49</u> 11,57	<u>11,94</u> 3,47	7	2	<u>2</u> 1	<u>16,00</u> 2,94	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
9	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² , 100м	0,15	<u>6,90</u> 2,95	<u>3,69</u> 1,08	I	-	-	<u>4,00</u> 0,92	I
10	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм ² , 100м	0,45	<u>1,52</u> 1,42	-	I	I	-	2,00	I
II	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг, 100м	1,60	<u>66,49</u> 22,75	<u>20,14</u> 6,14	106	36	<u>32</u> 10	<u>31,00</u> 5,21	<u>50</u> 8
I2	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм ² , с количеством жил до 7, шт	30,00	<u>0,65</u> 0,27	-	20	8	-	1,00	30
I3	Ц8-I53-I4	То же, до 14, шт	12,00	<u>1,07</u> 0,50	-	13	6	-	1,00	12
I4	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов до 8, шт	6,00	<u>1,25</u> 0,89	<u>0,07</u> 0,02	8	5	-	<u>1,00</u> 0,02	6
I5	ЦII-582-2	То же, до 16, шт	3,00	<u>1,34</u> 0,96	<u>0,07</u> 0,02	5	3	-	<u>1,00</u> 0,02	3
I6	ЦII-582-3	То же, до 32, шт	3,00	<u>1,88</u> 1,46	<u>0,07</u> 0,02	6	4	-	<u>2,00</u> 0,02	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование, т	0,15	<u>516,88</u> 41,62	<u>7,43</u> 2,14	78	6	I	<u>61,00</u> 1,82	9
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	403	87	<u>35</u> II	-	<u>141</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	126	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	138	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	277	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	76	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	381	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	153
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	112	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	519	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	153
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	112	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
18	СИ54-22	Пакетный переключатель ГППМ2-10/НЗ, шт	3,00	1,68	-	5	-	-	-	-
19	СИ51-2280	Кабели контрольные с алюми- ниевыми жилами с поливинил- хлоридной изоляцией и оболоч- кой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 4x2,5 мм ² , 1000м	0,06	308,10	-	17	-	-	-	-
20	СИ51-2282	То же, 7x2,5 мм ² , 1000м	0,09	437,66	-	37	-	-	-	-
21	СИ51-2283	То же, 10x2,5 мм ² , 1000м	0,03	579,86	-	17	-	-	-	-
22	СИ51-2284	То же, 14x2,5 мм ² , 1000м	0,05	723,64	-	33	-	-	-	-
23	СИ52-201	Провод ПВ-2-660 сечением 1 мм ² , 1000м	0,06	44,08	-	3	-	-	-	-
24	241649- -1051	Рукав металлический негерме- тичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3908-77 изм.1-4 д=22 мм, 1000м	0,02	395,64	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75, шт	6,00	2,86	-	I7	-	-	-	-
26	2405-I390	То же, КСК-I6, шт	3,00	4,48	-	I3	-	-	-	-
27	2405-I39I	То же, КСК-32, шт	3,00	6,76	-	20	-	-	-	-
28	2405-3I56	Соединители металлорукав-труба СМГ15.20 ТУ36-II25-75, изм. НР5-79, I000шт	0,0I	60,45	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I69	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I69	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	572	87	<u>35</u>	-	<u>I4I</u>
								II		8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	138	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	446	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	76	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	562	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чч	-	-	-	-	-	-	-	153
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	112	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	700	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	153
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	112	-	-	-

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

*Шабалина**Осипова*

О.Ф. Шабалина

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту средней школы на II классов (198 учащихся)
со стенами из кирпича

Технологическое оборудование

Основание: ТХ.00

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость

200,199 тыс.руб

Нормативная трудоемкость

787 чел/час

Трудозатраты построечные

0,73 тыс.ч/ч

Сметная заработная плата

0,615 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп в тч з/пл	един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Монтируемое оборудование

1	29-08-01 п.326	Электроточило СЭМ, шт	2,00	142,41	-	205	-	-	-	-
2	ЦП-202-1	Монтаж электроточила, шт	2,00	12,50 11,50	0,19 0,09	25	23	-	13,00 0,08	30
3	29-08-01 п.319	Станок токарно-винторезный по металлу Т5-7, шт	3,00	665,52	-	1997	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
4	Ц1-21-1	Монтаж станка, шт	3,00	<u>25,12</u> 14,75	<u>8,87</u> 3,62	75	44	<u>27</u> II	<u>21,00</u> 3,07	<u>63</u> 9
5	Совзглав- станкоин- струмент	Станок круглопильный школь- ный СКД-1, шт	1,00	592,20	-	592	-	-	-	-
6	Ц2-27-1	Монтаж станка, шт	1,00	<u>27,95</u> 21,25	<u>4,42</u> 1,79	28	21	<u>5</u> 2	<u>32,00</u> 1,52	<u>32</u> 2
7	290001-320	Станок токарный по дереву С1Д-120М, шт	2,00	243,95	-	488	-	-	-	-
8	Ц2-27-1	Станок токарный круглополочный, масса до 1т, шт	2,00	<u>27,95</u> 21,25	<u>4,42</u> 1,79	56	43	<u>9</u> 4	<u>32,00</u> 1,52	<u>64</u> 3
9	290801- -326	Электроточило наждачное ЭТШ-1, шт	1,00	142,41	-	142	-	-	-	-
10	Ц1-202-1	Монтаж электроточила, шт	1,00	<u>12,50</u> 11,50	<u>0,19</u> 0,09	13	12	-	<u>15,00</u> 0,08	15
11	1001-2002	Станок настольно-сверлильный 2М-112, шт	2,00	408,90	-	818	-	-	-	-
12	Ц1-201-1	Монтаж станка, шт	2,00	<u>14,64</u> 13,50	<u>0,22</u> 0,11	29	27	-	<u>17,00</u> 0,09	34
13	Совзглав- станкоин- струмент	Станок настольный фрезерный НГФ-110-Ш4, шт	1,00	814,98	-	815	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4	ЦИ-202-I	Монтаж станка, шт	I,00	<u>I2,50</u> II,50	<u>0,19</u> 0,09	I3	I2	-	<u>I5,00</u> 0,08	I6
I5	цена Муром.з-да	Машина швейная универсальная Чайка, шт	I,00	394,80	-	395	-	-	-	-
I6	240I-2007	Машина швейная с электроприводом Подольск, шт	9,00	I43,82	-	I294	-	-	-	-
I7	Ц33-492-3	Монтаж машин швейных, шт	10,00	<u>8,45</u> 8,12	<u>0,15</u> 0,08	85	8I	<u>2</u> I	<u>I2,00</u> 0,07	<u>I20</u> I
I8	24I7-605	Электроплита бытовая электрическая Электра, шт	2,00	246,75	-	493	-	-	-	-
I9	Ц8-6I5-I	Электропечь мощностью до Iквт, шт	2,00	<u>5,66</u> 4,92	-	II	10	-	4,00	8
20	2406-I50I9	Электросушитель Эра, шт	II,00	32,17	-	574	-	-	-	-
2I	Ц8-6I5-2	Монтаж электросушителя, шт	II,00	<u>4,40</u> 3,20	-	48	35	-	3,00	33
22	Совзторг-оборудов.	Плита электрическая ПЭ-0.5I-0I, шт	I,00	246,75	-	247	-	-	-	-
23	Ц28-927-2	Плита электрическая, шт	I,00	<u>9,36</u> 9,09	<u>0,07</u> 0,05	9	9	-	<u>I4,00</u> 0,04	I4
24	2406-06005	Кипятильник КНЭ-50М, шт	I,00	97,29	-	97	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц28-923-14	Кипятильник для приготовления кипятка, шт	1,00	<u>3,58</u> 3,46	<u>0,04</u> 0,02	4	3	-	<u>5,00</u> 0,02	5
26	2406-01032	Прилавок-витрина ПВХС-I-0315 Таир-I06, шт	1,00	630,27	-	630	-	-	-	-
27	Ц28-911-3	Прилавок-витрина, шт	1,00	<u>9,86</u> 9,45	<u>0,16</u> 0,09	10	9	-	<u>13,00</u> 0,08	13
28	Союзторг- оборудов.	Устройство варочное УОВ-60, шт	1,00	1254,90	-	1255	-	-	-	-
29	Ц28-924-4	Аппарат варочный для варки продуктов, шт	1,00	<u>9,36</u> 9,09	<u>0,06</u> 0,03	9	9	-	<u>14,00</u> 0,03	14
30	Союзторг- оборудов.	Шкаф жарочный ШКЭ-0,85-0,1, шт	1,00	836,13	-	836	-	-	-	-
31	Ц28-927-4	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный, шт	1,00	<u>14,11</u> 13,12	<u>0,12</u> 0,08	14	13	-	<u>18,00</u> 0,07	18
32	280222- -15013	Кипятильник электрический Э-22, шт	1,00	10,72	-	11	-	-	-	-
33	Ц20-923-1М	Кипятильник для приготовления кипятка, шт	1,00	<u>3,58</u> 3,46	<u>0,04</u> 0,02	4	3	-	<u>3,00</u> 0,02	5
34	Союзторг- оборудов.	Шкаф холодильный ШХ-0,71, шт	1,00	690,90	-	691	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц28-911-4	Шкаф холодильный, шт	1,00	<u>9,04</u> 9,44	<u>0,15</u> 0,09	10	9	-	<u>13,00</u> 0,08	13
36	2406-83038	Мясорубка М-3, шт	1,00	362,37	-	362	-	-	-	-
37	Ц28-922-2	Мясорубка производственная для приготовления мясного и рыбного фарша, шт	1,00	<u>8,60</u> 7,54	<u>0,69</u> 0,41	9	8	-	<u>11,00</u> 0,35	11
38	2406-3031	Машина картофелеочистительная МОК-125, шт	1,00	218,55	-	219	-	-	-	-
39	Ц28-921-10	Картофелечистка, шт	1,00	<u>8,72</u> 7,50	<u>0,78</u> 0,46	9	8	-	<u>11,00</u> 0,39	11
40	2406-13012	Машина хлебрезательная МХР-200, шт	1,00	438,25	-	458	-	-	-	-
41	Ц28-930-3	Хлебрезка для нарезания ломтиков хлеба в столовых, шт	1,00	<u>7,05</u> 6,27	<u>0,61</u> 0,38	7	6	-	<u>9,00</u> 0,32	9
42	2406-1015	Камера холодильная КХС-1-8,0У-КХС-2-6М, шт	1,00	916,50	-	916	-	-	-	-
43	Ц28-912-1	Камера сборная холодильная, шт	1,00	<u>18,78</u> 17,87	<u>0,50</u> 0,24	19	18	-	<u>28,00</u> 0,20	28
44	Минпрос СССР	Термостат электрический ТЭ25, шт	2,00	124,08	-	248	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
45	Ц28-912-I	Камера сборная холодильная, шт	2,00	<u>18,78</u> 17,87	<u>0,50</u> 0,24	38	36	I	<u>28,00</u> 0,20	56
46	Союзторг-оборудов.	Водонагреватель ВО-210, шт	1,00	119,85	-	120	-	-	-	-
47	Ц28-923-I	Кипятильник для приготовления кипятка, шт	1,00	<u>3,58</u> 3,46	<u>0,04</u> 0,02	4	3	-	<u>5,00</u> 0,02	5
48	2406-15019	Электрополотенце Веялис-3,шт	3,00	52,87	-	159	-	-	-	-
49	Ц8-415-3	Электрополтенце, шт	3,00	<u>1,58</u> 1,04	-	5	5	-	2,00	6
50	1700-III4	Машина контрольно-кассовая Ока, шт	1,00	599,25	-	599	-	-	-	-
51	Ц28-901-I	Аппарат контрольно-кассовый, шт	1,00	<u>5,23</u> 4,54	<u>0,59</u> 0,36	5	5	-	<u>7,00</u> 0,31	7
52	Союзторг-оборудов.	Ванна моечная ВМСМ-I, шт	3,00	73,32	-	220	-	-	-	-
53	то же	То же, ВМСМ-5, шт	3,00	47,23	-	142	-	-	-	-
54	то же	Ванна моечная ВМСМ, шт	1,00	63,45	-	63	-	-	-	-
55	Ц28-921-8	Установка ванн моечных, шт	7,00	<u>8,64</u> 7,59	<u>0,71</u> 0,41	60	53	<u>5</u> 3	<u>11,00</u> 0,35	<u>77</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	83	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	1120	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	787
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	615	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	19287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	787
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	615	-	-	-
		Раздел 2. Немонтируемое оборудование								
60	29-08-27 п.35	Доска классная настенная, шт	16,00	87,42	-	1399	-	-	-	-
61	560101- 1732	Доска классная раздвижная с экраном, шт	6,00	126,90	-	761	-	-	-	-
62	560101-304	Доска классная передвижная,шт	4,00	46,53	-	186	-	-	-	-
63	560101-3, 28	Стол ученический и два стула тип А, компл	115,00	45,82	-	5270	-	-	-	-
64	560101-2, 28	Стол ученический одноместный и один стул, компл	57,00	33,13	-	1889	-	-	-	-
65	280222- -12039	Лампа Солюкс, шт	1,00	16,92	-	17	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	560I0I-I9	Стол ученический лабораторный химический, шт	9,00	53,58	-	482	-	-	-	-
67	560I0I-I7	То же, физический, шт	9,00	46,55	-	419	-	-	-	-
68	560I0I-2I, -28	Стол ученический для черчения и рисования и стул, компл	20,00	34,54	-	69I	-	-	-	-
69	560I0I-I7	Стол для кабинета иностранного языка, шт	9,00	43,7I	-	393	-	-	-	-
70	560I0I-I9	Стол для кабинета обслуживающего труда, шт	9,00	53,58	-	482	-	-	-	-
7I	Минпрос	Стол для кабинета вычислительной техники, шт	9,00	I69,20	-	I523	-	-	-	-
72	560I0I-25	Стол для учителя, шт	40,00	46,53	-	I86I	-	-	-	-
73	п. I7	Стол учителя для технических средств обучения, шт	3,00	43,7I	-	I3I	-	-	-	-
74	560I0I-I3	Стол демонстрационный химический, шт	I,00	305,97	-	306	-	-	-	-
75	560I0I-II	То же, физический, шт	I,00	I79,07	-	I79	-	-	-	-
76	560I0I-24I	Стол учителя для кабинета вычислительной техники, шт	I,00	225,60	-	226	-	-	-	-
77	Слущкая меб.ф-ка	Стол препараторский, шт	4,00	I07,44	-	430	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	560101-300	Полка для стола препараторского, шт	4,00	23,97	-	96	-	-	-	-
79	каталог ГипронИИ	Стол массивный для весов аналитических, шт	1,00	126,90	-	127	-	-	-	-
80	290827-33	Верстак слесарный, шт	2,00	107,16	-	214	-	-	-	-
81	бланк за- каза Мин- прос СССР	Верстак столярный, шт	1,00	78,96	-	79	-	-	-	-
82	290801-323	Верстак комбинированный, шт	16,00	166,38	-	2662	-	-	-	-
83	560101-82	Стол ученический для кабинета труда 2-4 классов, шт	12,00	39,48	-	474	-	-	-	-
84	560101-28	Стул ученический, шт	169,00	9,16	-	1466	-	-	-	-
85	241973-28	Тележка для пособий и инстру- мента, шт	3,00	33,84	-	102	-	-	-	-
86	560101-500	Стол для чистки оружия, шт	1,00	36,66	-	37	-	-	-	-
87	560101-505 доп.5	Подставка для флагов, шт	1,00	36,66	-	37	-	-	-	-
88	560101-395	Стул для актового зала, шт	20,00	26,79	-	536	-	-	-	-
89	560108- -2016	Секция стульев для актового зала, шт	20,00	114,21	-	2284	-	-	-	-
90	560101-273	Комбинированный шкаф, шт	134,00	129,72	-	17382	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
91	560I0I/5-590	Шкаф лабораторный для кабинета химии, шт	2,00	138,18	-	276	-	-	-	-
92	560I0I-30, 35	Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета биологии, шт	1,00	114,91	-	115	-	-	-	-
93	560I0I-35	То же, географии, истории, обществоведения, шт	1,00	204,45	-	204	-	-	-	-
94	560I0I-326	Шкаф книжный, шт	6,00	104,34	-	626	-	-	-	-
95	560I0I-590 доп.5	Шкаф лабораторный для кабинета физики, шт	2,00	138,18	-	276	-	-	-	-
96	560I0I-37	Шкаф вытяжной демонстрационный, шт	1,00	286,23	-	286	-	-	-	-
97	п.37	Шкаф вытяжной лабораторный стационарный, шт	3,00	286,23	-	859	-	-	-	-
98	I805-2059	Плита разметочная шлифовальная, шт	1,00	207,27	-	207	-	-	-	-
99	2406-I50I4	Стол кухонный с моечной ванной, шт	2,00	260,85	-	522	-	-	-	-
I00	24I996-5922	Кабина примерочная ПК-I, шт	1,00	14,78	-	15	-	-	-	-
I0I	24I996I-60	Трельяж, шт	2,00	132,12	-	264	-	-	-	-
I02	092/244 п.4-I50	Холодильник ЗИЛ, шт	1,00	494,91	-	495	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I03	каталог Совзторг- инвентарь стр. I03	Манекен размером 44, шт	I,00	II,00	-	II	-	-	-	-
I04	Минпрос СССР	Устройство для зашторивания окон, шт	10,00	131,15	-	1311	-	-	-	-
I05	560I0I-I32	Стол кухонный, шт	2,00	32,43	-	65	-	-	-	-
I06	560I0I-I25	Стол обеденный 4-местный, шт	1,00	23,26	-	23	-	-	-	-
I07	Иссык- Кульская ф-ка тех- нол.обор.	Стол-доска гладильная, шт	2,00	56,40	-	113	-	-	-	-
I08	Лушкий электро- аппар.з-д	Комплект оборудования для кабинета химии КЭХ-10-3, шт	1,00	466,74	-	467	-	-	-	-
I09	Минград- пром	Комплект электрооборудования кабинета вычислительной тех- ники, компл	1,00	45120,00	-	45120	-	-	-	-
I10	Минпром СССР	Источник электропитания для кабинетов КЭК-3, шт	1,00	282,00	-	282	-	-	-	-
III	п/я А3701	Комплект для лингафонного кабинета ЯЛ-20, компл	1,00	2608,50	-	2608	-	-	-	-
I12	29000I-65	Комплект электрооборудования КЭФ-10-1, шт	1,00	286,23	-	286	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II3	з-д Калькулятор	Микрокалькулятор школьный Электроника МКШ-2, шт	20,00	84,60	-	I692	-	-	-	-
II4	Новосиб. з-д им. Ленина	Микроскоп биологический МВУ-4А, шт	1,00	124,08	-	I24	-	-	-	-
II5	то же	Радиоприемник Мелодия, шт	1,00	291,57	-	292	-	-	-	-
II6	то же	Электрофон школьный, шт	1,00	77,55	-	78	-	-	-	-
II7	то же	Графопроект (колоскоп) школь- ный Лектор-2000, шт	3,00	352,50	-	I057	-	-	-	-
II8	29080I-328	Эпипроекто, шт	2,00	352,50	-	705	-	-	-	-
II9	Номенкл. Минпроса СССР	Диaproектор автоматический АП, шт	4,00	423,00	-	I692	-	-	-	-
I20	280I80- -205I	Экран 35М-С, шт	10,00	38,07	-	38I	-	-	-	-
I21	Минское ПО Горизонт	Телевизор школьный Горизонт, шт	10,00	83I,90	-	83I9	-	-	-	-
I22	Минпрос СССР	Магнитофон кассетный Элект- роника, шт	1,00	2II,50	-	2II	-	-	-	-
I23	торг.сеть	Пианино, шт	1,00	775,50	-	775	-	-	-	-
I24	Одесский з-д КИНАП	Киноустановка передвижная Украина-7М, шт	2,00	930,60	-	I86I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25	620I-8I9	Магнитофон Маяк-203, шт	1,00	494,9I	-	495	-	-	-	-
I26	29080I-926	Печь муфельная ПМ-8, шт	3,00	20,87	-	63	-	-	-	-
I27	082A п.45	Фотоувеличитель Нева-2М, шт	2,00	I39,I7	-	278	-	-	-	-
I28	24I00I-86	Аппарат для сушки волос, шт	2,00	60,63	-	I2I	-	-	-	-
I29	каталог ГипроНИИ	Шкаф сушильный ШСУ, шт	1,00	33,84	-	34	-	-	-	-
I30	280222- -I3I62	Шкаф сушильный для пленок, шт	1,00	2II,50	-	2II	-	-	-	-
I3I	Минпрос СССР	Весы учебные ВУЧ, шт	1,00	II,28	-	II	-	-	-	-
I32	560II8-330	Ширма медицинская, шт	2,00	77,55	-	I35	-	-	-	-
I33	560II5-II4	Кухетка смотровая, шт	2,00	50,76	-	I02	-	-	-	-
I34	280222- -2II5	Ростомер, шт	1,00	I6,36	-	I6	-	-	-	-
I35	I703-5278	Весы медицинские ВМ-20, шт	1,00	50,76	-	5I	-	-	-	-
I36	280222- -I4873	Стол инструментальный СИ-4,	2,00	36,66	-	73	-	-	-	-
I37	280222- -7080	Ингалятор аэрозольный АИ-1, шт	1,00	I43,82	-	I44	-	-	-	-
I38	560I0I-88	Стол для врача, шт	2,00	72,05	-	I44	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I39	560I0I-83	Стол под УВЧ, шт	1,00	21,85	-	22	-	-	-	-
I40	560I0I-82	Банкетка, шт	1,00	23,97	-	24	-	-	-	-
I41	280222-94	Шкаф медицинский, шт	2,00	122,67	-	245	-	-	-	-
I42	п. I5032	Стирилизатор паровой горизонтальный круглый электрический СС-200М, шт	1,00	282,00	-	282	-	-	-	-
I43	560I0I-382	Шкаф каталожный, шт	1,00	155,10	-	155	-	-	-	-
I44	09020I- I2I2 РСБ. I	Электроплитка бытовая, шт	1,00	16,92	-	17	-	-	-	-
I45	560I0I-I64	Стол-кафедра для выдачи книг, шт	1,00	98,70	-	99	-	-	-	-
I46	29072I-I05	Стеллаж библиотечный односторонний, шт	17,00	56,57	-	962	-	-	-	-
I47	то же п. I04	То же, двухсторонний, шт	13,00	79,21	-	1030	-	-	-	-
I48	560I0I-I54	Стол для заседания, шт	1,00	56,40	-	56	-	-	-	-
I49	560I0I-I3	Стол для президиума, шт	1,00	305,97	-	306	-	-	-	-
I50	550I0I-I44	Скамья гимнастическая, шт	4,00	47,94	-	192	-	-	-	-
I51	560I0I-I96	Кресло рабочее, шт	2,00	73,32	-	147	-	-	-	-
I52	560I0I-II7	Кресло для отдыха, шт	8,00	46,53	-	372	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I53	560I0I-25	Стол письменный с приставкой, шт	2,00	67,68	-	I35	-	-	-	-
I54	560I0I-163	Стол письменный однотумбовый,	2,00	77,55	-	I35	-	-	-	-
I55	560I0I-15I	Стол журнальный, шт	3,00	3I,02	-	93	-	-	-	-
I56	560I0I-72	Подцветочница, шт	20,00	35,25	-	705	-	-	-	-
I57	29-10-02 п.24	Сейф, шт	3,00	I3I,I3	-	393	-	-	-	-
I58	п.70	Тумба для уголка природы, шт	7,00	3I,02	-	2I7	-	-	-	-
I59	560I0I-157	Подставка для кинопроектора и телевизора, шт	10,00	98,70	-	987	-	-	-	-
I60	Минпром СССР	Аквариум, шт	5,00	4,23	-	2I	-	-	-	-
I6I	29080I-330	Террариум, шт	3,00	10,96	-	33	-	-	-	-
I62	560I0I-58	Секция для спальных принадлежностей, шт	2,00	47,94	-	96	-	-	-	-
I63	560I0I-3I	Секция с наклонными полками для столярных инструментов, шт	3,00	54,99	-	I65	-	-	-	-
I64	560I0I доп.25	Секция с кронштейнами, шт	3,00	56,40	-	I69	-	-	-	-
I65	560I0I-380	Стойка гардеробная, шт	6,00	94,49	-	567	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I66	5I0I02-I67	Вешалка напольная на 20 крюч-ков, шт	II,00	9I,65	-	I008	-	-	-	-
I67	24-I9-73 п.3-023	Стеллаж деревянный, шт	46,00	69,09	-	3I78	-	-	-	-
I68	ГипрОНИИ стр.6I	Стол-мойка для фотолаборато-рии, шт	I,00	408,90	-	409	-	-	-	-
I69	56I00I-57	Подставка под диа- и графо-проекторы, шт	6,00	28,20	-	I69	-	-	-	-
I70	240I-338	Секция для пособий и инстру-ментов, шт	3,00	56,40	-	I69	-	-	-	-
I7I	560I0I-260	Трибуна-кафедра настольная, шт	I,00	II2,80	-	II3	-	-	-	-
I72	560I0I-25	Стол для ремонта и монтажа аппаратуры, шт	2,00	46,53	-	93	-	-	-	-
I73	об.сметн. норм и затр. на оборуд.и инвен.5.I табл.I	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование, руб	I,00	66350,18	-	66350	-	-	-	-
I74	Союзторг- оборудов.	Вставка В-500-0I, шт	I,00	7I,9I	-	72	-	-	-	-
I75	ВНИИторгмаш	Мармит МП-28, шт	I,00	346,86	-	347	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I76	Союзторг-оборудов.	Шкаф тепловой передвижной ШТПЭ-1М, шт	1,00	324,30	-	324	-	-	-	-
I77	24I996-I47 ч. I	Стол для сбора остатков пищи, шт	2,00	58,00	-	118	-	-	-	-
I78	24I996-I4I	Стол производственный СП-I200 шт	2,00	169,20	-	338	-	-	-	-
I79	Союзторг-оборудов.	Стол производственный с моечной ванной, шт	2,00	334,17	-	668	-	-	-	-
I80	то же	Стол производственный СР-I, шт	3,00	125,49	-	376	-	-	-	-
I81	п. I46	Шкаф для одежды персонала, шт	2,00	195,28	-	391	-	-	-	-
I82	I703-5297	Весы товарные РП-I50Ц-I3Т, шт	1,00	267,90	-	268	-	-	-	-
I83	24I996 ч. I	Кассета настенная для тарелок, шт	1,00	21,15	-	21	-	-	-	-
		Набор для спальни-игровой:								
I84	560I0I-I46	Шкаф для одежды, шт	3,00	195,28	-	586	-	-	-	-
I85	Союзторг-оборудов.	Полка для игрушек, шт	4,00	14,52	-	38	-	-	-	-
I86	560I0I-254	Тумба, шт	3,00	126,90	-	301	-	-	-	-
I87	п. 65	Ящик для игрушек, шт	3,00	25,30	-	74	-	-	-	-
I88	п. 4I	Стол для игр и занятий, шт	12,00	23,97	-	208	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I89	п.27	Табурет, шт	24,00	11,28	-	271	-	-	-	-
I90	560I02-I67	Вешалка для полотенец, шт	2,00	91,65	-	103	-	-	-	-
I91	Совзторг-оборудов.	Стенд для экспозиции, шт	3,00	28,20	-	85	-	-	-	-
I92	530I0I-I72	Матрац, шт	10,00	19,74	-	355	-	-	-	-
I93	560I0I-I893 доп.	Кровать детская двухъярусная, шт	10,00	423,00	-	4230	-	-	-	-
I94	560I0I-324	Шкаф с передвижными полками, шт	2,00	100,11	-	200	-	-	-	-
I95	29072I-I05	Стеллаж деревянный С-I, шт	3,00	56,57	-	170	-	-	-	-
I96	Совзторг-оборудов.	Стол для рубки мяса, шт	1,00	69,94	-	70	-	-	-	-
I97	то же	Тележка грузовая ТГМ-I25, шт	1,00	14,52	-	15	-	-	-	-
I98	то же	Тележка посудная ТПР, шт	1,00	47,94	-	48	-	-	-	-
I99	то же	Тележка официантская, шт	1,00	39,48	-	39	-	-	-	-
200	560I0I-75	Вешалка для одежды, шт	1,00	16,21	-	16	-	-	-	-
201	550I0I-520 доп.	Вертлюги для крепления школьного оборудования, шт	24,00	71,91	-	1726	-	-	-	-
202	550I0I-610 доп.	Стойки для крепления школьного оборудования, шт	24,00	53,58	-	1286	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	560I0I-6	Стол для игр, шт	2,00	27,49	-	55	-	-	-	-
204	550I0I-I20	Подвески блочные с гимнастическими кольцами, шт	2,00	16,50	-	33	-	-	-	-
205	550I0I-I60	Мат гимнастический, шт	10,00	46,53	-	465	-	-	-	-
206	доп.5	Шест для лазания, шт	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
207	550I0I-I44	Стенка гимнастическая, шт	38,00	47,94	-	1822	-	-	-	-
208	п.13I	Конь гимнастический, шт	1,00	188,94	-	189	-	-	-	-
209	550I0I-72	Перекладина универсальная гимнастическая, шт	1,00	71,91	-	72	-	-	-	-
210	550I0I-I2I	Бревно гимнастическое школьное, шт	1,00	142,41	-	142	-	-	-	-
211	п.32	Брусья гимнастические, шт	1,00	207,27	-	207	-	-	-	-
212	049-I306	Сетка волейбольная, шт	2,00	11,98	-	24	-	-	-	-
213	550I0I-I52	Дорожки акробатические тренировочные, шт	2,00	1448,07	-	2896	-	-	-	-
214	доп.20 п.360	Канат для перетягивания, шт	2,00	314,43	-	629	-	-	-	-
215	550I0I-35	Тележка для перевозки брусьев, шт	1,00	23,83	-	24	-	-	-	-
216	п.105	Щит баскетбольный тренировочный деревянный, шт	4,00	507,60	-	2030	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
217	п.359 д.19	Стойки волейбольные с механизмом для передвижения сетки, шт	2,00	47,94	-	96	-	-	-	-
218	550I0I-I47	Стол для настольного тенниса, шт	5,00	81,78	-	409	-	-	-	-
219	п.72	Переключатель гимнастический пристенная низкая, шт	1,00	71,91	-	72	-	-	-	-
220	550I0I	Лестница веревочная, шт	1,00	28,20	-	28	-	-	-	-
221	550I0I-I43	Лестница гимнастическая, шт	1,00	64,15	-	64	-	-	-	-
222	550I0I-I34	Козел гимнастический, шт	1,00	101,52	-	102	-	-	-	-
223	п.150	Ковер гимнастический, шт	1,00	3130,20	-	3130	-	-	-	-
224	п.135	Мостики гимнастические, шт	2,00	30,31	-	61	-	-	-	-
225	550I0I-I05	Щиты баскетбольные школьные, шт	2,00	507,60	-	1015	-	-	-	-
226	п.420 доп.	Шест для лазания, шт	5,00	71,91	-	360	-	-	-	-
227	550I0I д.10	Грифы для переключателя гимнастические школьные, шт	4,00	42,30	-	169	-	-	-	-
228	550I0I-36I д.20	Канат для лазания пеньковый, шт	10,00	68,38	-	604	-	-	-	-
229	550I0I-59	Кольцо для баскетбола с сеткой, шт	6,00	10,72	-	64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
230	560I0I-95	Шкаф для кабинета врача, шт	1,00	135,36	-	135	-	-	-	-
231	560I0I-273	Шкаф канцелярский, шт	2,00	129,72	-	259	-	-	-	-
232	Союзторг- оборудов.	Стеллаж производственный ПВ-2 шт	2,00	74,02	-	148	-	-	-	-
233	24I973-596 п.67	Стеллаж пристенный, шт	6,00	49,35	-	296	-	-	-	-
234	560I0I-II8	Скамья 2-местная школьная, шт	3I,00	29,6I	-	918	-	-	-	-
235	560I0I-6	Стол для пионерской комнаты, шт	1,00	27,49	-	27	-	-	-	-
236	24I973-327	Витрины настенные, шт	102,00	107,16	-	10930	-	-	-	-
237	Союзторг- оборудов.	Подставка для лыж и лыжных палок, шт	6,00	14,10	-	85	-	-	-	-
238	560I0I-6	Стол для шахмат и шашек, шт	2,00	27,49	-	55	-	-	-	-
239	29I00I-I2I	Ларь, шт	1,00	20,02	-	20	-	-	-	-
240	24I973-389	Поддон деревенский размером 1200x800x125, шт	2,00	19,74	-	39	-	-	-	-
24I	Союзторг- оборудов.	Стол обеденный 4-местный в комплекте со стульями, шт	19,00	104,34	-	1902	-	-	-	-
242	560I0I-332	Шкаф универсальный, шт	3,00	128,3I	-	385	-	-	-	-
243	560I0I-I25 I33	Стол обеденный 4-местный в комплекте со стульями, шт	4,00	71,20	-	285	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	об.смет. норм и затр. на обор. и инвент. 5.I тб.I	Мелкий хозяйственный инвентарь, мест	198,00	2,68	-	530	-	-	-	-
245	то же	Хозяйственные принадлежности, мест	198,00	1,41	-	279	-	-	-	-
246	то же	Противопожарный инвентарь, мест	198,00	0,71	-	140	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	239208	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	239208	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4782	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	14638	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	3103	-	-	-	-
		Комплектация, руб	-	-	-	7181	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	268912	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	268912	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	256429	519	<u>50</u> 22	-	<u>729</u> 17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	615	-	-	-

Составила ведущий инженер

Проверила руководитель группы

*Шабалина**Осипова*

О.Ф. Шабалина

Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту средней школы на II классы (198 учащихся)
со стенами из кирпича

Общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах 1991 года

№№	Шифр и №№ пп позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч,	
				<u>всего</u> основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в т.ч з/пл	не занятых обсл.машины	един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Вариант при температуре
наружного воздуха -20С

Раздел I. Стены

Исключить:

I	Е8-724 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщи- ной 510 мм, для зданий высо- той до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	-626,42	<u>94,70</u> -3,54	<u>1,21</u> 0,36	-59322	-2218	<u>-758</u> -226	<u>4,96</u> 0,31	<u>-3107</u> -194
---	---------------	---	---------	-----------------------	---------------------	--------	-------	---------------------	---------------------	----------------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E7-445 38-10-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-119,00	<u>0,45</u> -0,10	<u>0,23</u> 0,09	-54	-12	<u>-28</u> -11	<u>0,13</u> 0,08	<u>-15</u> -10
3	E7-127 9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 тн, шт	-18,00	<u>2,25</u> -0,57	<u>1,58</u> 0,58	-41	-10	<u>-28</u> -10	<u>0,81</u> 0,49	<u>-15</u> -9
4	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	-8,21	107,55	-	-883	-	-	-	-
5	ССЦ том I тч тб.3-1	Стоимость арматуры класса А3, кг	-603,50	0,42	-	-253	-	-	-	-
6	"-	То же, ВрI, кг	-95,09	0,53	-	-50	-	-	-	-
Добавить:										
7	E8-722 9-1	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	466,74	<u>100,62</u> 4,05	<u>1,33</u> 0,40	46963	1890	<u>621</u> 187	<u>5,65</u> 0,34	<u>2637</u> 159
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-13648	-350	<u>-193</u> -60	-	<u>-500</u> -54
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	-	-	-	-13640	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-2276	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-210
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-411	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-1274	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	-17190	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-764
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-821	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-17190	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-764
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-821	-	-	-
		Раздел 2. Окна								
		Исключить:								
8	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спа- ренными, площадь проемов до 2 м2, м2	-4,24	<u>7,05</u> -1,86	<u>0,51</u> 0,15	-30	-8	<u>-3</u> -1	<u>2,56</u> 0,13	<u>-11</u> -1
9	E10-75 I3-4	То же, более 2 м2, м2	-606,89	<u>5,09</u> -1,44	<u>0,41</u> 0,12	-3089	-874	<u>-249</u> -73	<u>1,93</u> 0,10	<u>-1171</u> -61

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I0	E10-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов более 3 м ² , м ²	-3,22	<u>5,09</u> -1,86	<u>0,39</u> 0,12	-16	-6	<u>-1</u> -	<u>2,51</u> 0,10	<u>-8</u> -
II	E15-701 201-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м ²	-6,11	<u>351,93</u> -29,37	<u>2,28</u> 0,68	-2151	-179	<u>-14</u> -4	<u>43,10</u> 0,58	<u>-263</u> -4
I2	E15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м ²	-0,03	<u>214,21</u> -21,75	<u>1,37</u> 0,41	-7	-1	-	<u>31,60</u> 0,35	-1
I3	CI22-23	Блоки оконные ОР6-12С с масляной окраской, м ²	-0,66	60,42	-	-40	-	-	-	-
I4	CI22-62	То же, ОР21-15В, м ²	-118,17	51,06	-	-6034	-	-	-	-
I5	CI22-56	То же, ОР21-12В, м ²	-163,88	46,86	-	-7679	-	-	-	-
I6	CI22-64	То же, ОР21-21В, м ²	-315,24	44,00	-	-13871	-	-	-	-
I7	CI22-55	То же, ОР21-9В, м ²	-3,58	30,00	-	-179	-	-	-	-
I8	CI22-38	То же, ОР12-21В, м ²	-9,60	46,24	-	-444	-	-	-	-
I9	CI22-211	То же, БР28-12В, м ²	-3,22	42,06	-	-135	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными пере- плетами общественных зданий одностворных с фрамугой, к-т	-70,00	4,65	-	-326	-	-	-	-
21	СIII-4I5-I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами обще- ственных зданий одностворных высотой до 1,2 м, компл	-1,00	2,76	-	-3	-	-	-	-
21	СIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными пере- плетами общественных зданий двухстворных без фрамуги вы- сотой до 1,2 м, компл	-4,00	4,97	-	-24	-	-	-	-
23	СIII-420-I	То же, шириной фрамуг до 2,1 м, компл	-113,00	9,19	-	-1036	-	-	-	-
24	EI-I77 I8-I	Разработка грунта экскавато- рами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и коле- сном ходу с погрузкой на ав- томобили-самосвалы, грунты 4 группы, 1000м3	-0,02	<u>2053,28</u>	<u>391,08</u>	-48	-	<u>-9</u>	<u>27,00</u>	<u>-1</u>
				-16,62	161,12			-4	136,74	-3
		Добавить:								
25	EIO-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплета- ми спаренными, площадь прое- мов до 2 м2, м2	4,24	<u>4,77</u>	<u>0,46</u>	20	5	<u>2</u>	<u>1,60</u>	<u>7</u>
				1,16	0,14			1	0,12	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E10-73 I3-2	То же, более 2 м2, м2	606,89	<u>3,43</u> 0,89	<u>0,37</u> 0,11	2082	540	<u>225</u> 67	<u>1,21</u> 0,09	<u>734</u> 55
27	E15-707 201-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100м2	6,11	<u>371,80</u> 31,50	<u>2,28</u> 0,68	2272	193	<u>14</u> 4	<u>46,90</u> 0,58	<u>287</u> 4
28	CI22-8	Блоки оконные OC6-I2C с масляной окраской, м2	0,66	47,70	-	31	-	-	-	-
29	CI22-45	То же, OC2I-I5B, м2	118,17	37,38	-	4417	-	-	-	-
30	CI22-46	То же, OC2I-2IB, м2	315,24	35,72	-	11260	-	-	-	-
31	CI22-35	То же, OC2I-9B, м2	3,58	40,12	-	144	-	-	-	-
32	CI22-40	То же, OC12-2IB, м2	9,60	32,00	-	307	-	-	-	-
33	CI22-209	То же, BR28-I2, м2	3,22	34,10	-	110	-	-	-	-
34	CI11-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой, независимо от высоты, компл	70,00	3,24	-	227	-	-	-	-
35	CI11-432	То же, без фрамуги, высотой до 1,2 м, компл	1,00	1,33	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными оди- нарными переплетами общест- венных зданий для двухствор- ных переплетов высотой до 1,2 м, компл	4,00	2,67	-	II	-	-	-	-
37	СIII-437	То же, с фрамугой шириной до 2,1 м, компл	113,00	5,24	-	592	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-13643	-330	<u>-35</u> -10	-	<u>-427</u> -9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	-	-	-	-13640	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-2278	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-210
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-409	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-1275	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	-17193	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-646
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-749	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-17193	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-646
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-749	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-27280	-680	<u>-228</u>	-	<u>-927</u>
		в том числе:						-70		-63
		Стоимость общестроительных работ -	-	-	-	-27280	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4554	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-420
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-820	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-2549	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	-34383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1410
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1570	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-34383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1410
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1570	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40С										
Раздел 3. Стены										
Исключить:										
38	Е8-742 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м ³	-626,42	<u>94,70</u>	<u>1,21</u>	-59322	-2218	<u>-758</u>	<u>4,96</u>	<u>-3107</u>
				-3,54	0,36			-226	0,31	-194
Добавить:										
39	Е8-7614 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м ³	786,10	<u>94,27</u>	<u>1,14</u>	74106	2508	<u>896</u>	<u>4,49</u>	<u>3530</u>
				3,19	0,33			259	0,28	220
40	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	119,00	<u>0,45</u>	<u>0,23</u>	54	12	<u>28</u>	<u>0,13</u>	<u>15</u>
				0,10	0,09			11	0,08	10
41	Е7-127 9-1-1.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 тн, шт	18,00	<u>2,25</u>	<u>1,58</u>	41	10	<u>28</u>	<u>0,81</u>	<u>15</u>
				0,57	0,58			10	0,49	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85I	-	-	-
		Раздел 4. Окна								
		Исключить:								
45	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, 100м2	-6,11	<u>35I,93</u> -29,37	<u>2,28</u> 0,68	-2I5I	-I79	<u>-I4</u> -4	<u>43,10</u> 0,58	<u>-263</u> -4
46	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, 100м2	-0,03	<u>2I4,2I</u> -2I,75	<u>I,37</u> 0,4I	-7	-I	-	<u>3I,60</u> 0,35	-I
47	CI22-23	Блоки оконные с масляной окраской марки: ОР6-12С	-0,66	60,42	-	-40	-	-	-	-
48	CI22-62	ОР2I-15В, м2	-II8,17	5I,06	-	-6034	-	-	-	-
49	CI22-56	ОР2I-12В, м2	-I63,88	46,86	-	-7679	-	-	-	-
50	CI22-64	ОР2I-2IВ, м2	-3I5,24	44,08	-	-I387I	-	-	-	-
5I	CI22-55	ОР2I-9В, м2	-3,58	50,00	-	-I79	-	-	-	-
52	CI22-58	ОPI2-2IВ, м2	-9,60	46,24	-	-444	-	-	-	-
53	CI22-2II	БР28-12В, м2	-3,22	42,06	-	-I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
добавить:										
54	Е15-709 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, 100м ²	6,11	<u>561,61</u> 50,37	<u>3,49</u> 1,00	3432	308	<u>21</u> 6	<u>75,00</u> 0,85	<u>458</u> 5
55	С122-77	Блоки оконные с масляной окраской марки: ОРС6-12С, м ²	0,66	82,20	-	54	-	-	-	-
56	С122-109	ОРС21-15В, м ²	118,17	60,36	-	7133	-	-	-	-
57	С122-107	ОРС21-21В, м ²	315,24	49,10	-	15478	-	-	-	-
58	С122-94	ОРС21-9В, м ²	3,58	63,96	-	229	-	-	-	-
59	С122-98	ОРС12-21В, м ²	9,60	56,00	-	538	-	-	-	-
60	С122-213	БРС28-12, м ²	3,22	47,28	-	152	-	-	-	-
61	Е8-177 18-1	Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием, 100м ²	0,30	<u>1738,38</u> 82,50	<u>10,31</u> 3,09	519	25	<u>3</u> 1	<u>113,00</u> 2,62	<u>34</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	3005	153	<u>10</u> 3	-	<u>228</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	-	-	-	3005	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	502	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3790	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	184
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	3790	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	184
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Раздел 5. Кровля								
		Добавить:								
62	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М125, м ³	II23,52	37,9I	-	42593	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	42593	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	42593	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7113	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	654
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1280	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3976	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	53682	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	654
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1280	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	53682	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	654
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1280	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	55653	465	<u>204</u> 57	-	<u>681</u> 47
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	-	-	-	55653	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9294	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	857
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1676	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	121	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	155
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	131	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	1628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	155
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	131	-	-	-

Составила инженер 2 категории

Проверила руководитель группы



Г.А. Коротяева

Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту средней школы на II классов (198 учащихся)
со стенами из кирпича

Санитарно-технические работы

Основание: ОВ, ВК, СО

Составлена в ценах 1991 года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, ч/ч, не занятых обсл. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл. машин един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Отопление

При температуре наружного
воздуха -20С

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	-93,93	<u>0,35</u> -0,28	<u>0,05</u> 0,02	-33	-26	<u>-5</u> -2	<u>0,38</u> 0,02	<u>-36</u> -2
---	----------------	--	--------	----------------------	---------------------	-----	-----	-----------------	---------------------	------------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	-93,93	15,3I	-	-I438	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-I47I	-26	<u>-5</u>	-	<u>-36</u>
		в том числе:						-2		-2
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-I47I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I77	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-I780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I47I	-26	<u>-5</u>	-	<u>-36</u>
								-2		-2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-1471	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-177	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-16
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-132	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-1780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-1780	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-60	-	-	-
Отдел 2. Отопление - I										
При температуре наружного воздуха -25С										
Раздел 2. Сантехнические работы										
Исключить:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 3. Сантехнические работы										
Добавить:										
5	Е18-120 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	29,47	<u>0,35</u> 0,28	<u>0,05</u> 0,02	10	8	<u>2</u> I	<u>0,38</u> 0,02	<u>II</u> I
6	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	29,47	15,3I	-	45I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-44I	8	<u>2</u> -I	-	<u>II</u> I
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-44I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-44I	8	<u>2</u> I	-	<u>II</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-44I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	Е18-120 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	32,18	<u>0,35</u> 0,28	<u>0,05</u> 0,02	II	9	<u>2</u> I	<u>0,38</u> 0,02	<u>12</u> I
8	2407-908 доп.31	Конвекторы Универсал КН-20, экм	32,18	15,31	-	493	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	504	9	<u>2</u> I	-	<u>12</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	504	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	609	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	609	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	504	9	<u>2</u> I	-	<u>12</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	504	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	609	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	609	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Отдел 5. Теплоснабжение установок								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
		Добавить:								
9	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 20 мм, шт	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-
10	C2307-I2389 д.2	Клапан регулирующий 25ч940нж диаметром 20 мм, шт	1,00	163,40	-	163	-	-	-	-
		Исключить:								
11	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	-1,00	2,54	-	-3	-	-	-	-
12	C2307-I3328 д.63	Клапан регулирующий 25ч943нж диаметром 15 мм, шт	-1,00	148,20	-	-148	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	15	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	15	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	19	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	15	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	19	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	15	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	19	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	19	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	15	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	19	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	19	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 7. Вентиляция								
		При температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I7	CI30-724	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК4-8-02, поверхность нагрева 20,88 м2, шт	-1,00	139,06	-	-139	-	-	-	-
I8	CI30-7I2	То же, КСК3-8-02, 15,89 м2, шт	-1,00	113,05	-	-113	-	-	-	-
I9	CI30-7I3	То же, КСК3-9-02, 18,41 и2, шт	-1,00	129,71	-	-130	-	-	-	-
		Добавить:								
20	CI30-7I0	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-6-02, поверхность нагрева 10,85 м2, шт	1,00	85,34	-	85	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
21	СИ30-7II	То же, КСКЗ-7-02, 13,37 м2, шт	1,00	99,96	-	100	-	-	-	-
22	СИ30-7I4	То же, КСКЗ-10-0,2, 23,45 м2, шт	1,00	151,81	-	152	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по раздел 7, руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция - I								
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
		Исключить:								
23	CI30-724	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК4-8-02, поверхность нагрева 20,88 м2, шт	-I,00	I39,06	-	-I39	-	-	-	-
24	CI30-7I2	То же, КСК3-8-02, I5,89 м2, шт	-I,00	II3,05	-	-II3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	CI30-7I3	То же, КСКЗ-9-02, 18,4I м2, шт	-I,00	I29,7I	-	-I30	-	-	-	-
		Добавить:								
26	CI30-7I0	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСКЗ-6-02, поверхность нагрева IO,85 м2, шт	I,00	85,34	-	85	-	-	-	-
27	CI30-7II	То же, КСКЗ-7-02, 13,37 м2, шт	I,00	99,96	-	I00	-	-	-	-
28	CI30-7I4	То же, КСКЗ-IO-02, 23,45 м2,шт	I,00	I5I,8I	-	I52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 9, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	CI30-7I4	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-10-02, поверхность нагрева 23,45 м ² , шт	1,00	151,81	-	152	-	-	-	-
36	CI30-742	То же, КСК4-8-02, 20,88 м ² , шт	2,00	139,06	-	278	-	-	-	-
37	2407-908 доп.3I	Конвекторы Универсал КН-20, экм	32,18	15,31	-	493	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 10, руб	-	-	-	671	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	671	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	15	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	61	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	811	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	811	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу IO, руб	-	-	-	67I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	67I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	8II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по отделу IO, руб	-	-	-	8II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-

Составила ведущий инженер
 Проверила руководитель группы

Шабалина
Осипова

О.Ф. Шабалина
 Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
средней школы на II классов (198 учащихся), со стенами из
кирпича

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
<u>Подземная часть</u>	
Затраты труда, чел/час	7059
Заработная плата, руб	9655
Строительные машины, руб	4798
<u>Надземная часть</u>	
Затраты труда, чел/час	30078
Заработная плата, руб	31727
Строительные машины, руб	6242
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	37137
Заработная плата, руб	45466
Строительные машины, руб	11040

I

2

Санитарно-технические работы:

Затраты труда, чел/час	5324
Заработная плата, руб	3984
Строительные машины, руб	231

Электроосвещение:

Затраты труда, чел/час	1602
Заработная плата, руб	1128
Строительные машины, руб	474

Электросиловое оборудование:

Затраты труда, чел/час	880
Заработная плата, руб	629
Строительные машины, руб	125

Устройства связи:

Затраты труда, чел/час	1264
Заработная плата, руб	898
Строительные машины, руб	252

Автоматизация вентсистем:

Затраты труда, чел/час	141
------------------------	-----

I

2

Заработная плата, руб	87
Строительные машины, руб	35
Технологическое оборудование:	
Затраты труда, чел/час	729
Заработная плата, руб	519
Строительные машины, руб	50
Всего:	
Затраты труда, чел/час	47077
Заработная плата, руб	52711
Строительные машины, руб	12207
Нормативная трудоемкость, ч/ч	58910

Главный специалист

Б. Мильман

Б.М. Мильман

Составила ведущий инженер

Л. А. Сидорова

Л.А. Сидорова

Л. А. Сидорова
М. А. Сидорова