

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кемерово 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Кемерово 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Кемерово, 2015 – 51 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	170595,27	15242,34	198,36	66,57	155154,57 (II)	1175,2
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	173990,69	18613,25	201,21	66,57	155176,23 (II)	1435,1
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	177181,27	21691,03	204,54	66,57	155285,70 (II)	1672,4
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	181030,04	25355,05	211,68	66,84	155463,31 (II)	1954,9
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	186687,53	30777,81	218,76	66,84	155690,96 (II)	2373
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	267504,16	8792,59	1207,62	232,96	257503,95 (II)	706,8
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	266910,00	10778,02	1203,90	231,86	254928,08 (II)	866,4
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	268753,60	12621,62	1203,90	231,86	254928,08 (II)	1014,6
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	270612,83	14465,23	1203,90	231,86	254943,70 (II)	1162,8
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	270433,18	16881,08	1196,77	230,04	252355,33 (II)	1357
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	69826,54	9092,07	1355,80	283,28	59378,67 (II)	741
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	71786,49	11050,36	1355,80	283,28	59380,33 (II)	900,6
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	73014,47	12868,78	1351,41	281,88	58794,28 (II)	1048,8
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	74383,98	14827,07	1347,02	280,28	58209,89 (II)	1208,4
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	75895,52	16925,24	1342,63	278,68	57627,65 (II)	1379,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	47198,38 -	6525,68 -	960,41 -	149,44 -	39712,29 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	48563,35 -	8265,86 -	959,74 -	149,06 -	39337,75 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	50013,50 -	9716,01 -	959,74 -	149,06 -	39337,75 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	51465,31 -	11166,16 -	959,74 -	149,06 -	39339,41 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	52107,70 -	12181,26 -	959,40 -	148,93 -	38967,04 (II)	966 -
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	59966,73 -	7955,20 -	114,60 -	42,85 -	51896,93 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	62142,67 -	10124,80 -	115,14 -	42,85 -	51902,73 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	64172,84 -	12149,76 -	115,72 -	42,85 -	51907,36 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	66062,42 -	14030,08 -	116,58 -	42,85 -	51915,76 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	68408,14 -	16344,32 -	117,84 -	42,85 -	51945,98 (II)	1276,9 -
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	180427,65 -	24963,96 -	211,41 -	66,46 -	155252,28 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	185024,47 -	29421,81 -	216,90 -	66,46 -	155385,76 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	190153,76 -	34325,45 -	227,13 -	66,73 -	155601,18 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	196975,23 -	40863,63 -	239,87 -	66,73 -	155871,73 (II)	3107,5 -
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	191136,02 -	35606,75 -	218,81 -	66,46 -	155310,46 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	197196,12 -	41515,30 -	224,35 -	66,46 -	155456,47 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	203942,34 -	48045,79 -	234,93 -	66,73 -	155661,62 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	212621,56 -	56442,14 -	247,68 -	66,73 -	155931,74 (II)	4101,9 -
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	269645,71 -	13512,88 -	1204,75 -	231,99 -	254928,08 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	272089,52 -	15956,69 -	1204,75 -	231,99 -	254928,08 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	273973,95 -	17825,50 -	1204,75 -	231,99 -	254943,70 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	274117,57 -	20556,82 -	1200,70 -	230,59 -	252360,05 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	274506,44	18373,61	1204,75	231,99	254928,08 (II)	1379,4
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	277695,25	21562,42	1204,75	231,99	254928,08 (II)	1618,8
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	280744,70	24599,38	1204,75	231,99	254940,57 (II)	1846,8
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	281197,09	27636,34	1200,70	230,59	252360,05 (II)	2074,8
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	51050,29	10731,11	959,74	149,06	39359,44 (II)	851
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	52790,47	12471,29	959,74	149,06	39359,44 (II)	989
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	54688,16	14356,49	959,74	149,06	39371,93 (II)	1138,5
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	56046,31	16096,67	958,55	148,80	38991,09 (II)	1276,5
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	54411,74	14092,56	959,74	149,06	39359,44 (II)	1058
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	56862,62	16543,44	959,74	149,06	39359,44 (II)	1242
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	59172,81	18841,14	959,74	149,06	39371,93 (II)	1414,5
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	60935,30	20985,66	958,55	148,80	38991,09 (II)	1575,5
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	66421,94	14362,98	117,31	42,85	51941,65 (II)	1107,4
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	69215,27	17147,64	118,30	42,85	51949,33 (II)	1322,1
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	71878,35	19785,74	119,73	42,85	51972,88 (II)	1525,5
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	74230,44	22130,71	121,08	42,85	51978,65 (II)	1706,3
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	74681,73	22545,76	138,72	38,26	51997,25 (II)	1638,5
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	77955,61	25811,01	139,70	38,26	52004,90 (II)	1875,8
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	81244,54	29076,26	140,99	38,26	52027,29 (II)	2113,1
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	83560,45	31875,04	142,78	38,26	51542,63 (II)	2316,5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	383,86	351,75	32,11	10,85	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	242,97	210,86	32,11	10,85	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	167,38	156,74	10,64	3,68	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2254,71	0,00	0,00	0,00	2254,71	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01	до 150 мм	70676,51	65474,46	643,09	186,37	4558,96	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-02	до 250 мм	56883,87	52379,57	600,55	184,73	3903,75	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-03	до 450 мм	48335,27	43649,64	1250,61	183,08	3435,02	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04	до 150 мм	45337,50	41542,42	570,02	179,72	3225,06	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-05	до 250 мм	37725,30	34167,13	542,69	178,06	3015,48	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-06	до 450 мм	34150,87	29952,68	1296,54	189,63	2901,65	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01	до 150 мм	35913,16	31345,90	1800,45	342,34	2766,81	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	30611,08	26170,87	1798,10	341,13	2642,11	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	28898,30	23953,00	2365,54	340,58	2579,76	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	30053,17 - -	25505,51 - -	1780,85 - -	335,71 - -	2766,81 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	26048,09 - -	21627,48 - -	1778,50 - -	334,75 - -	2642,11 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	25359,93 - -	20434,24 - -	2345,93 - -	333,96 - -	2579,76 (II) (II)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:

15-01-009-01	до 6	46886,57	7767,73	52,30	17,22	39066,54	598,9
15-01-009-02	до 8	48366,19	9233,34	53,90	17,22	39078,95	711,9
15-01-009-03	до 10	51928,34	12750,81	58,91	17,22	39118,62	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	126321,30	7955,20	111,26	39,88	118254,84	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	130780,16	5442,08	122,32	45,03	125215,76	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	11935,36	1378,51	36,23	14,30	10520,62	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	13624,68	3478,14	49,98	20,95	10096,56	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	14526,42	4379,88	49,98	20,95	10096,56	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

15-01-017-01	стен	15155,46	3284,91	49,98	20,95	11820,57	290,7
15-01-017-02	колонн	16211,78	4341,23	49,98	20,95	11820,57	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	10442,46	2017,50	31,01	12,07	8393,95	178,54
15-01-018-02	колонн	10672,30	2247,34	31,01	12,07	8393,95	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	11578,00	2514,84	31,44	13,73	9031,72	228
15-01-019-02	по дереву	15138,42	2799,34	45,53	20,54	12293,55	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	14639,07	2615,43	31,44	13,73	11992,20	237,12
15-01-019-04	по дереву	18161,46	2897,56	45,53	20,54	15218,37	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	11952,94	1761,16	32,90	21,05	10158,88	159,67
15-01-019-06	по дереву	15596,51	2123,09	49,34	29,00	13424,08	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	14948,79	1832,19	32,90	21,05	13083,70	166,11
15-01-019-08	по дереву	18596,07	2197,83	49,34	29,00	16348,90	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13883,87	2351,38	31,44	13,73	11501,05	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	17730,54	2922,12	45,53	20,54	14762,89	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14876,59	2829,20	31,44	13,73	12015,95	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	18724,26	3400,95	45,53	20,54	15277,78	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14523,81	2477,12	31,44	13,73	12015,25	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	18379,79	3057,17	45,53	20,54	15277,09	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	19696,79	5287,39	31,44	13,73	14377,96	430,92
15-01-020-08	по дереву	23876,61	6191,29	45,53	20,54	17639,79	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	14457,79	1797,01	32,90	21,05	12627,88	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	18120,19	2216,79	49,34	29,00	15854,06	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	15158,15	1982,42	32,90	21,05	13142,83	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	18998,09	2579,74	49,34	29,00	16369,01	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14910,97	1735,24	32,90	21,05	13142,83	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	19606,38	3188,03	49,34	29,00	16369,01	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	20632,75	5093,89	32,90	21,05	15505,96	415,15
15-01-020-16	по дереву	25238,01	6456,53	49,34	29,00	18732,14	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2983,20	1378,26	30,53	14,75	1574,41	114
15-01-021-02	стен по дереву	7950,09	1707,71	103,09	23,67	6139,29	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	3718,00	2113,06	30,53	14,75	1574,41	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	9081,93	2839,55	103,09	23,67	6139,29	228,26
15-01-021-05	откосов	4254,37	2212,33	38,25	18,48	2003,79	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	40875,73	19543,10	146,91	19,29	21185,72	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	48909,72	27577,09	146,91	19,29	21185,72	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	87684,80	59541,44	201,58	26,10	27941,78	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	55381,50	34008,29	187,49	19,29	21185,72	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	102570,16	74426,80	201,58	26,10	27941,78	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	57057,49	35724,86	146,91	19,29	21185,72	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	68412,18	40268,82	201,58	26,10	27941,78	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	101159,97	73016,61	201,58	26,10	27941,78	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	80477,15	52333,79	201,58	26,10	27941,78	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	122939,60	94796,24	201,58	26,10	27941,78	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	13511,44	7459,20	40,81	6,65	6011,43	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	19057,34	13005,10	40,81	6,65	6011,43	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	34256,08	28203,84	40,81	6,65	6011,43	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	22504,48	16452,24	40,81	6,65	6011,43	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	40993,66	34941,42	40,81	6,65	6011,43	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	23914,67	17862,43	40,81	6,65	6011,43	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	26109,29	20056,06	40,81	6,65	6012,42	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	42248,16	36194,93	40,81	6,65	6012,42	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	32220,13	26166,90	40,81	6,65	6012,42	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	53059,63	47006,40	40,81	6,65	6012,42	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	65109,10 -	9308,16 -	3133,66 -	982,24 -	52667,28 (II)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	68030,27 -	11505,92 -	3605,80 -	1129,98 -	52918,55 (II)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	70848,06 -	13574,40 -	4103,84 -	1283,93 -	53169,82 (II)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	74261,90 -	15513,60 -	5073,72 -	1586,43 -	53674,58 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	78839,16 -	17792,00 -	6510,68 -	2032,93 -	54536,48 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	83325,03 -	19968,00 -	8028,03 -	2504,44 -	55329,00 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	87529,56 -	22272,00 -	9501,01 -	2963,86 -	55756,55 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	91894,95 -	24448,00 -	10935,60 -	3411,19 -	56511,35 (II)	1910 -

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	149733,13 -	14016,68 -	4539,68 -	1429,83 -	131176,77 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	155006,58 -	18339,58 -	5238,96 -	1646,45 -	131428,04 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	161104,42 -	23448,46 -	5976,65 -	1876,35 -	131679,31 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	169688,85 -	30090,40 -	7416,59 -	2324,05 -	132181,86 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	178068,77 -	36575,40 -	8812,17 -	2757,85 -	132681,20 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	185714,13 -	42282,20 -	10246,46 -	3205,18 -	133185,47 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	193656,03 -	48248,40 -	11683,72 -	3652,51 -	133723,91 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	201198,72 -	52917,60 -	13837,81 -	4329,55 -	134443,31 (II)	4080 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	144871,29	23070,36	1923,60	614,44	119877,33 (II)	1754,4
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	151246,14	28156,78	2960,76	937,94	120128,60 (II)	2141,2
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	160171,67	35594,42	3729,40	1177,32	120847,85 (II)	2706,8
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	171701,72	45024,29	5362,54	1685,59	121314,89 (II)	3423,9
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	179621,75	50890,50	6912,93	2169,19	121818,32 (II)	3870
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	188134,51	57860,00	8347,51	2614,35	121927,00 (II)	4400
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	199225,22	66933,50	9862,17	3085,47	122429,55 (II)	5090
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	170766,10	35438,88	4152,72	1310,31	131174,50 (II)	2575,5
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	185643,94	48224,67	5778,12	1818,09	131641,15 (II)	3504,7
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	200192,69	60681,60	7367,20	2311,87	132143,89 (II)	4410
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	215464,46	73891,20	8961,64	2807,63	132611,62 (II)	5370
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	230864,59	87238,40	10512,03	3290,83	133114,16 (II)	6340
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	245816,71	100448,00	12140,11	3798,19	133228,60 (II)	7300
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	270826,01	121776,00	15318,87	4788,75	133731,14 (II)	8850
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	56486,77	15742,99	1310,61	419,42	39433,17 (II)	1213,8
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61963,86	20042,54	2021,50	640,48	39899,82 (II)	1545,3
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	67580,01	24627,44	2550,21	804,77	40402,36 (II)	1898,8
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	76152,97	31570,28	3712,40	1166,44	40870,29 (II)	2434,1
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	82406,24	36316,00	4717,41	1479,32	41372,83 (II)	2800
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	89884,86	42671,30	5726,29	1793,40	41487,27 (II)	3290
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	96716,67	47989,00	6737,85	2107,48	41989,82 (II)	3700
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	85787,88	40041,60	5845,38	1829,15	39900,90 (II)	2910
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	95883,21	48022,40	7457,37	2336,51	40403,44 (II)	3490
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	107337,32	57379,20	9087,83	2844,36	40870,29 (II)	4170
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	118824,74	66736,00	10715,91	3351,72	41372,83 (II)	4850

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	129921,38	76092,80	12341,31	3859,08	41487,27	5530
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	149363,81	91779,20	15594,79	4873,80	41989,82	6670
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46962,46	16047,49	4073,76	1267,23	26841,21	1272,6
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50425,07	18032,30	5049,01	1568,98	27343,76	1430
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	54632,00	20302,10	6519,30	2029,80	27810,60	1610
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59387,03	23076,30	7994,97	2488,84	28315,76	1830
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	62870,88	25346,10	8462,05	2633,80	29062,73	2010
		-	-	-	-	(II)	-

Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51276,56	18816,00	5621,76	1750,03	26838,80	1470
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55302,45	21248,00	6713,11	2089,72	27341,34	1660
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	60673,39	23936,00	8686,50	2706,28	28050,89	1870
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	66807,21	27008,00	11245,77	3503,56	28553,44	2110
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	72853,08	30336,00	13454,35	4192,12	29062,73	2370
		-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51162,96	20250,40	4073,76	1267,23	26838,80	1605,9
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55214,45	22824,10	5049,01	1568,98	27341,34	1810
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	61051,19	26481,00	6519,30	2029,80	28050,89	2100
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	66686,31	30137,90	7994,97	2488,84	28553,44	2390
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	71697,88	34173,10	8462,05	2633,80	29062,73	2710
		-	-	-	-	(II)	-

Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:

15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	62245,14	29304,00	5621,76	1750,03	27319,38	2200
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	67276,12	32500,80	6713,11	2089,72	28062,21	2440
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	73821,86	36363,60	8686,50	2706,28	28771,76	2730
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	81785,97	41025,60	11245,77	3503,56	29514,60	3080
		-	-	-	-	(II)	-
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	89272,93	45554,40	13454,35	4192,12	30264,18	3420
		-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	62467,93	10582,88	170,19	73,01	51714,86	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	121846,34	14533,82	173,91	74,23	107138,61	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	115837,88	11852,82	172,38	73,80	103812,68	966

Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:

15-01-035-04	до 4	146511,28	10657,72	4981,35	1576,56	130872,21	868,6
15-01-035-05	до 6	151085,82	13631,97	6307,31	1993,44	131146,54	1111
15-01-035-06	до 10	158284,19	17791,50	8990,76	2834,93	131501,93	1450
15-01-035-07	более 10	162273,97	20490,90	10119,04	3186,24	131664,03	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-01	до 10	111908,85	49570,80	9930,36	3097,07	52407,69	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-02	до 20	149973,07	73620,00	19688,15	6141,83	56664,92	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-03	до 30	187329,71	97423,80	29445,61	9186,48	60460,30	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-04	до 10	206796,21	60123,00	10223,74	3194,44	136449,47	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-05	до 20	260322,33	96933,00	20255,15	6323,88	143134,18	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-06	до 30	317408,05	138651,00	30209,17	9429,16	148547,88	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:

15-01-037-01	до 4	205707,96	13318,26	6753,78	2108,44	185635,92	1070,6
15-01-037-02	до 6	213454,24	17291,60	8192,90	2555,62	187969,74	1390
15-01-037-03	до 10	224422,71	24880,00	11061,77	3449,65	188480,94	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	160908,32	16861,00	7701,69	2401,11	136345,63	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	293699,49	10106,72	297,26	105,11	283295,51	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	64796,86	7915,57	3935,53	1250,47	52945,76	636,3
15-01-040-02	до 6	67794,58	9548,94	4988,12	1581,39	53257,52	767,6
15-01-040-03	до 10	73075,29	12313,11	7130,57	2252,38	53631,61	989,8
15-01-040-04	более 10	75529,82	13684,00	8214,17	2590,34	53631,65	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	150114,00	11569,20	7616,46	2399,57	130928,34	930
15-01-040-06	до 6	153181,47	14700,35	7241,02	2285,78	131240,10	1181,7
15-01-040-07	до 10	161685,15	19655,20	10353,37	3259,38	131676,58	1580
15-01-040-08	более 10	166447,47	22765,20	11569,21	3643,33	132113,06	1830
Таблица 15-01-041. Облицовка пилеястр, откосов полированными плитами из мрамора							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка пилеястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	70230,58	14969,40	5620,33	1756,67	49640,85	1220
15-01-041-02	до 6	73927,89	17055,30	6706,91	2094,91	50165,68	1390
15-01-041-03	до 9	79130,87	19754,70	8685,67	2711,48	50690,50	1610
15-01-041-04	до 12	85748,81	22208,70	11247,91	3508,76	52292,20	1810
15-01-041-05	до 15	91332,17	24785,40	13456,20	4197,32	53090,57	2020
15-01-041-06	до 18	97342,84	27239,40	16093,19	5019,36	54010,25	2220
15-01-041-07	до 20	104198,70	29938,80	19150,49	5973,68	55109,41	2440
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	3270,10	3215,71	54,39	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(411-0001)	Вода, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	19821,87	4171,22	93,87	27,73	15556,78	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	22005,44	3752,87	128,00	2,43	18124,57	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	28980,93	7074,10	255,15	4,38	21651,68	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	37290,86	11150,70	361,72	6,48	25778,44	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	18989,19	6678,43	266,03	4,86	12044,73	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	16692,59	6342,71	255,15	4,38	10094,73	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	26056,29	8788,67	375,81	6,81	16891,81	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23750,19	8452,95	355,43	6,48	14941,81	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	14186,47	6438,63	294,98	5,19	7452,86	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	13769,93	6462,61	291,26	5,19	7016,06	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	22459,72	8608,82	461,44	9,56	13389,46	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	21784,38	8512,90	463,01	9,56	12808,47	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	32561,68	9626,01	495,22	7,62	22440,45	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	47846,34	13668,60	614,68	12,32	33563,06	1254
15-01-047-14	без относа	46611,41	13668,60	586,95	12,00	32355,86	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6012,57	1157,80	598,81	12,32	4255,96	102,46
15-01-047-16	потолков реечных	35845,81	1224,47	241,04	4,05	34380,30	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	49549,09	12471,29	1756,02	202,38	35321,78	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	48634,78	12471,29	1755,16	202,25	34408,33	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	51809,50	7975,83	2480,45	298,52	41353,22	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	51100,83	7975,83	2479,60	298,62	40645,40	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	73320,18	15951,65	2321,66	317,37	55046,87	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	51809,50	7975,83	2480,45	298,52	41353,22	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	51100,83	7975,83	2479,60	298,62	40645,40	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	52952,68	15806,64	1591,76	202,38	35554,28	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	52060,21	15806,64	1590,91	202,25	34662,66	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	58113,04	14211,47	2307,45	290,24	41594,12	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	57375,25	14211,47	2306,59	290,12	40857,19	1127
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	5297,53	564,70	173,39	3,57	4559,44	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	8797,76	578,36	188,93	4,54	8030,47	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	18831,22	3520,44	196,98	4,86	15113,80	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	11583,78	578,36	173,39	3,57	10832,03	50,6
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	11047,83	553,15	125,60	1,78	10369,08	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	12055,64	851,30	179,06	2,43	11025,28	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	10325,50	428,74	61,96	1,30	9834,80	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	12099,08	1836,16	64,42	1,30	10198,50	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	761,05	640,29	120,76	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	419,15	346,85	72,30	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	302,39	245,89	56,50	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий							
Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Pertabond C791, (кг)	486,58	486,58	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E:							
15-01-053-01 (201-8261)	без откоса <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	40437,99 -	948,38 -	9,05 -	0,65 -	39480,56 (П)	84,98 -
15-01-053-02 (201-8261)	с откосом до 15 см <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	37939,31 -	1189,29 -	17,02 -	0,65 -	36733,00 (П)	104,05 -
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых							
Измеритель: 100 отверстий							
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	27,80	25,44	2,36	0,00	0,00	1,91
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	43151,03	1574,56	267,82	4,70	41308,65	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	40741,72	1168,08	248,69	4,70	39324,95	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	46401,11	1710,83	294,63	4,70	44395,65	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	43944,04	1268,56	263,53	4,70	42411,95	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металлосоайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	29870,03	1577,80	267,82	4,70	28024,41	141,38
15-01-062-02	металлосоайдингом без пароизоляционного слоя	27460,68	1171,28	248,69	4,70	26040,71	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металлосоайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	33120,10	1714,06	294,63	4,70	31111,41	153,59
15-01-063-02	металлосоайдингом без пароизоляционного слоя	30709,15	1305,95	275,49	4,70	29127,71	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	25248,78	3121,20	126,00	7,46	22001,58	270
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	6640,99	1959,81	1082,11	0,00	3599,07	175,61
(101-2403)	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(II)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
Измеритель: 1 м ² проемов							
Облицовка:							
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	156,13	17,30	0,66	0,00	138,17	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	164,20	18,97	0,75	0,00	144,48	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:							
15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	25662,33 -	3472,36 -	3686,50 -	182,30 -	18503,47 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	27776,25 -	3889,80 -	5301,89 -	264,57 -	18584,56 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	28800,83 -	3990,39 -	5950,94 -	297,68 -	18859,50 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	30651,58 -	4053,07 -	6926,60 -	347,42 -	19671,91 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	32840,28 -	4157,44 -	8541,99 -	429,81 -	20140,85 (22,4)	386,02 -
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки							
Измеритель: 1 м ²							
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	352,74	32,48	69,18	0,00	251,08	2,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:							
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	6259,74	3868,67	2391,07	473,90	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	3288,61	2404,25	884,36	252,41	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:							
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	7045,26	4268,07	2777,19	513,74	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	4051,88	2803,53	1248,35	292,25	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	2239,56	819,37	66,94	29,75	1353,25	70,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4784,70	3411,11	13,18	0,00	1360,41	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2727,67	1354,08	13,18	0,00	1360,41	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	3525,61	2152,02	13,18	0,00	1360,41	178
15-02-001-05	пилястр прямых	3102,46	1728,87	13,18	0,00	1360,41	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	11696,36	4675,32	76,56	0,00	6944,48	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	17097,44	10076,40	76,56	0,00	6944,48	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-01	гладких	3289,36	1395,38	68,40	29,75	1825,58	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	5523,98	3090,24	77,90	33,49	2355,84	232

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):

15-02-002-03	гладких	6775,96	5270,40	16,93	0,00	1488,63	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	8457,77	6734,40	19,35	0,00	1704,02	460

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	3477,00	1971,44	16,93	0,00	1488,63	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4680,41	2957,04	19,35	0,00	1704,02	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	4592,42	3086,86	16,93	0,00	1488,63	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6263,47	4540,80	19,35	0,00	1703,32	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	4099,56	2594,00	16,93	0,00	1488,63	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5754,35	4031,68	19,35	0,00	1703,32	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	854,46	369,92	4,96	0,00	479,58	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	1201,26	716,72	4,96	0,00	479,58	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1384,26	617,30	8,21	0,00	758,75	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1969,20	1202,24	8,21	0,00	758,75	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-01	прямолинейных	14167,41	5772,30	90,91	0,00	8304,20	426
15-02-004-02	криволинейных	19808,71	11413,60	90,91	0,00	8304,20	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	4075,06	1975,63	86,12	29,75	2013,31	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	6227,13	3955,51	87,75	29,75	2183,87	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	9502,65	7466,40	22,94	0,00	2013,31	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	11138,83	8930,40	24,56	0,00	2183,87	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	5045,29	3009,04	22,94	0,00	2013,31	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	6257,71	4049,28	24,56	0,00	2183,87	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	6316,35	4280,10	22,94	0,00	2013,31	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	7822,51	5614,08	24,56	0,00	2183,87	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	5706,76	3670,51	22,94	0,00	2013,31	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	7203,31	4994,88	24,56	0,00	2183,87	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	1103,76	635,53	5,55	0,00	462,68	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1635,53	1167,30	5,55	0,00	462,68	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1836,78	1089,48	8,42	0,00	738,88	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2679,83	1932,53	8,42	0,00	738,88	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	14777,09	7235,70	85,61	0,00	7455,78	534
15-02-007-02	криволинейных	22456,89	14915,50	85,61	0,00	7455,78	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2731,37	395,60	74,56	9,30	2261,21	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	5306,50	395,60	74,56	9,30	4836,34	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1645,39	715,69	102,58	54,64	827,12	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1666,64	749,81	102,58	54,64	814,25	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	3092,07	751,01	146,16	68,12	2194,90	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	3285,47	796,57	146,16	68,12	2342,74	73,08
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	2041,48	838,91	103,59	55,17	1098,98	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	2087,29	880,84	103,59	55,17	1102,86	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	3759,13	930,67	151,06	69,60	2677,40	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3922,56	974,63	153,62	69,99	2794,31	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2928,94	1395,38	107,95	57,27	1425,61	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	3006,70	1464,45	107,95	57,27	1434,30	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	4908,58	1465,53	179,33	81,50	3263,72	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	5123,07	1561,40	183,60	82,15	3378,07	131,1
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	2106,32	821,86	129,42	68,35	1155,04	75,4
15-02-016-02	простая потолков	2128,72	859,79	129,42	68,35	1139,51	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2585,32	969,99	136,80	71,96	1478,53	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2625,84	983,10	136,80	71,96	1505,94	87
15-02-016-05	высококачественная стен	3687,65	1616,43	141,83	74,38	1929,39	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3812,26	1699,32	141,83	74,38	1971,11	142,68
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1864,34	849,66	138,79	73,38	875,89	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2300,64	1006,72	146,17	76,93	1147,75	89,09
15-02-017-03	высококачественная	3297,28	1671,69	151,20	79,40	1474,39	140,36
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	2338,80	986,23	157,12	83,25	1195,45	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2847,45	1164,01	164,50	86,78	1518,94	103,01
15-02-018-03	высококачественная	4073,51	1934,18	169,54	89,26	1969,79	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	881,08	443,31	8,39	4,05	429,38	42,18
15-02-019-02	потолков	1056,85	545,83	10,07	4,86	500,95	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03 (101-9732)	стен <i>Грунтовка, (т)</i>	3480,91 -	572,35 -	30,64 -	23,24 -	2877,92 (II)	51,89 -
15-02-019-04 (101-9732)	потолков <i>Грунтовка, (т)</i>	4131,59 -	740,16 -	35,83 -	27,08 -	3355,60 (II)	63,1 -
15-02-019-05 (101-9732)	оконных и дверных откосов плоских <i>Грунтовка, (т)</i>	6202,74 -	1049,73 -	55,82 -	41,39 -	5097,19 (II)	91,84 -
15-02-019-06 (101-9732)	оконных и дверных откосов криволинейных <i>Грунтовка, (т)</i>	7546,76 -	2393,75 -	55,82 -	41,39 -	5097,19 (II)	195,09 -
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону	3705,64	945,03	115,58	60,67	2645,03	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	32660,22	2673,89	367,53	248,63	29618,80	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	6562,88	168,57	137,73	100,21	6256,58	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	19181,42	379,32	175,33	100,30	18626,77	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	6386,54	110,12	69,40	37,13	6207,02	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	31877,64	19742,28	145,15	67,05	11990,21	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	27862,74	16022,72	145,15	67,05	11694,87	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	22168,19	11158,68	145,15	67,05	10864,36	897
15-02-022-04	до 6 м ²	19894,69	9728,08	124,61	57,64	10042,00	782
15-02-022-05	до 12 м ²	16691,36	7868,30	105,40	48,56	8717,66	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	47513,57	33643,48	165,60	77,31	13704,49	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	41186,70	27697,87	165,60	77,31	13323,23	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м ²	31699,53	19141,98	165,60	77,31	12391,95	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	28230,47	16531,71	143,53	67,54	11555,23	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	23800,10	13631,41	124,50	58,22	10044,19	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	6873,46	2494,19	95,58	46,74	4283,69	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	9183,11	4127,63	98,26	48,03	4957,22	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	4059,82	746,42	97,67	28,82	3215,73	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	3804,57	638,59	97,67	28,82	3068,31	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	5118,81	1821,17	97,67	28,82	3199,97	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2032,19	665,33	59,81	4,54	1307,05	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	4122,00	973,95	126,44	15,96	3021,61	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	843,38	55,10	3,13	0,32	785,15	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01	плоских	4677,03	2277,31	69,11	33,39	2330,61	204,06
15-02-031-02	криволинейных	7234,23	4834,51	69,11	33,39	2330,61	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	6039,93	3479,10	55,69	26,91	2505,14	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	2240,28	738,44	39,54	10,07	1462,30	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1992,56	738,44	35,27	9,46	1218,85	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	3255,92	1094,02	56,21	13,46	2105,69	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2495,06	1103,87	36,09	10,15	1355,10	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	379,25	379,25	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	471,50	471,50	0,00	0,00	0,00	46
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых							
Измеритель: 100 м ² проекции на стену тянутых наличников							
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	18969,22	9222,45	226,85	68,23	9519,92	731,36
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей							
Измеритель: 100 м ² општукатуриваемой поверхности							
Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2931,75	51,69	4,92	0,00	2875,14	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неогранкованным поверхностям	1110,16	283,36	4,92	0,00	821,88	30,7
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	3162,95	1074,86	154,19	80,98	1933,90	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4490,37	1537,91	127,11	65,26	2825,35	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	5353,80	2412,90	115,55	59,08	2825,35	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	7881,73	3305,84	83,45	28,67	4492,44	262,16
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	184,66	110,49	4,70	2,27	69,47	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и шпнт	722,90	343,58	7,38	3,57	371,94	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	129,41	71,89	3,69	1,78	53,83	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из шпнт	427,79	370,27	3,69	1,78	53,83	33,97
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса							
Измеритель: 100 м ² општукатуриваемой поверхности							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	5873,56	1433,35	55,56	22,77	4384,65	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6082,89	1595,38	55,56	22,77	4431,95	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6609,20	1871,33	64,28	26,98	4673,59	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6841,01	2055,83	64,28	26,98	4720,90	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8962,13	4226,12	64,28	26,98	4671,73	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	14352,16	4413,96	126,91	49,36	9811,29	354,82
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса							
Измеритель: 100 м ² општукатуриваемой поверхности							
Устройство каркаса при општукатуривании:							
15-02-037-01	стен	2335,74	275,53	11,19	3,07	2049,02	24,98
15-02-037-02	потолков	3824,96	508,92	16,61	4,53	3299,43	46,14
15-02-037-03	колонн	2492,59	432,38	11,19	3,07	2049,02	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	4038,73	722,69	16,61	4,53	3299,43	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:							
15-02-038-01	стен	553,03	131,29	27,65	0,00	394,09	12,19
15-02-038-02	потолков	622,87	190,27	38,51	0,00	394,09	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1613,72	1613,72	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	448,75	448,75	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	348,90	308,78	16,07	1,70	24,05	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	829,37	676,95	33,99	4,01	118,43	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	1357,83	1152,00	51,40	9,80	154,43	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	2128,03	1852,70	77,96	14,81	197,37	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	8,43	6,60	1,42	0,28	0,41	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-02	до 500 мм	16,28	13,62	1,51	0,28	1,15	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-03	до 750 мм	27,58	23,30	1,85	0,28	2,43	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	64,77 -	49,58 -	3,20 -	0,61 -	11,99 (1)	4,66 -

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	64,20 -	51,28 -	3,00 -	0,28 -	9,92 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	87,50 -	65,44 -	3,00 -	0,28 -	19,06 (1)	6,15 -

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:

15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	139,88 -	114,50 -	4,14 -	0,28 -	21,24 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	249,69 -	202,44 -	4,47 -	0,44 -	42,78 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	529,70 -	369,51 -	5,48 -	0,93 -	154,71 (1)	33,11 -
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	30,49 -	20,28 -	1,64 -	0,28 -	8,57 (1)	1,93 -

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых пишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,71 -	12,60 -	1,42 -	0,28 -	0,69 (1)	1,09 -
----------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-----------

Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,47 -	4,68 -	1,42 -	0,28 -	2,37 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,37 -	7,13 -	1,53 -	0,28 -	4,71 (1)	0,67 -

Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,08 -	5,15 -	1,53 -	0,28 -	1,40 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,97 -	9,46 -	1,53 -	0,28 -	4,98 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	25,55 -	17,45 -	1,64 -	0,28 -	6,46 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	42,53 -	26,49 -	1,98 -	0,44 -	14,06 (1)	2,52 -

Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:

15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	6,05 -	4,51 -	1,19 -	0,28 -	0,35 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	16,65 -	13,63 -	1,19 -	0,28 -	1,83 (1)	1,33 -

Установка гипсовых ваз гладких высотой:

15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,99 -	11,70 -	1,30 -	0,28 -	1,99 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	18,53 -	16,49 -	1,42 -	0,28 -	0,62 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	23,52 -	21,28 -	1,42 -	0,28 -	0,82 (1)	2 -

Установка гипсовых гербов высотой:

15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	37,43 -	33,00 -	1,64 -	0,28 -	2,79 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	49,67 -	42,60 -	1,87 -	0,28 -	5,20 (1)	3,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	71,83 -	59,44 -	2,43 -	0,44 -	9,96 (1)	5,26 -

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:

15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	571,63 -	468,90 -	19,79 -	2,91 -	82,94 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1129,83 -	959,41 -	36,61 -	6,56 -	133,81 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	1853,83 -	1611,11 -	71,01 -	16,35 -	171,71 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2826,81 -	2488,80 -	106,01 -	24,28 -	232,00 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2034,60 -	1411,73 -	37,35 -	12,51 -	585,52 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом <i>Детали лепные погонные, (м)</i>	2581,07 -	1947,22 -	48,33 -	16,35 -	585,52 (101)	180,8 -

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	11,45 -	9,37 -	1,42 -	0,28 -	0,66 (1)	0,93 -
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	7,55 -	6,17 -	1,19 -	0,28 -	0,19 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	10,93 -	9,36 -	1,19 -	0,28 -	0,38 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	15,23 -	13,35 -	1,19 -	0,28 -	0,69 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	20,18 -	17,88 -	1,19 -	0,28 -	1,11 (1)	1,66 -

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:

15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	74,86 -	65,54 -	1,19 -	0,28 -	8,13 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	100,16 -	87,67 -	1,52 -	0,44 -	10,97 (1)	8,24 -
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	200,78 -	163,06 -	4,14 -	0,28 -	33,58 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	342,12 -	289,85 -	4,81 -	0,61 -	47,46 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	663,61 -	541,38 -	7,34 -	1,54 -	114,89 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	50,94 -	27,75 -	1,19 -	0,28 -	22,00 (1)	2,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных пишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	19,23	17,34	1,42	0,28	0,47	1,5
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	8,79	5,21	1,42	0,28	2,16	0,49
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	14,18	8,71	1,53	0,28	3,94	0,79
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	9,08	6,20	1,42	0,28	1,46	0,59
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	18,10	12,09	1,53	0,28	4,48	1,15
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	30,51	23,33	1,64	0,28	5,54	2,22
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	51,27	37,10	2,31	0,61	11,86	3,53

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	19,60	16,49	1,30	0,28	1,81	1,55
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	30,69	23,41	1,42	0,28	5,86	2,2
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	40,22	29,58	1,75	0,44	8,89	2,78
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	49,98	45,65	1,64	0,28	2,69	4,04
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	65,32	58,76	2,20	0,44	4,36	5,2
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	93,99	83,17	2,77	0,61	8,05	7,36

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	121,61	65,90	4,02	0,16	51,69	6,27
15-04-001-02	улучшенная	255,06	119,65	5,25	0,16	130,16	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	1063,13	702,53	12,63	0,16	347,97	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	648,07	421,75	8,94	0,16	217,38	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	385,11	196,66	4,02	0,16	184,43	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1257,56	758,21	11,40	0,16	487,95	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	893,49	544,96	6,48	0,16	342,05	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	189,00	100,26	2,79	0,16	85,95	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	73,96	47,92	2,79	0,16	23,25	4,88
15-04-002-03	по дереву	65,26	42,52	2,79	0,16	19,95	4,33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	289,67	139,35	4,02	0,16	146,30	14,19
15-04-002-05	по дереву	159,14	58,82	2,79	0,16	97,53	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

 Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	199,96	64,27	4,02	0,16	131,67	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

 Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	37,29	31,50	1,57	0,16	4,22	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	60,18	54,39	1,57	0,16	4,22	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	66,01	36,30	1,57	0,16	28,14	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	144,52	72,59	1,57	0,16	70,36	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	39,51	23,00	1,57	0,16	14,94	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	55,21	38,70	1,57	0,16	14,94	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	956,11	163,49	10,17	0,16	782,45	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1051,72	182,44	11,40	0,16	857,88	16,94

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	1723,81	462,03	19,12	0,32	1242,66	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1951,11	580,50	20,35	0,32	1350,26	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1262,58	273,67	12,63	0,16	976,28	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1384,27	308,02	12,63	0,16	1063,62	28,6

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2228,12	794,75	25,60	0,49	1407,77	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2629,37	1033,81	28,06	0,49	1567,50	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1700,47	536,62	16,66	0,32	1147,19	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1912,87	645,97	17,89	0,32	1249,01	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков <i>Грунтовка, (т)</i>	95,47	93,64	1,57	0,16	0,26 (0,013)	8,1
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков <i>Грунтовка, (т)</i>	235,96	231,43	4,02	0,16	0,51 (0,02)	20,02
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен <i>Грунтовка, (т)</i>	77,55	75,72	1,57	0,16	0,26 (0,013)	6,55
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен <i>Грунтовка, (т)</i>	191,96	188,66	2,79	0,16	0,51 (0,02)	16,32

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1443,73	457,82	19,04	0,28	966,87	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1728,67	662,13	20,27	0,28	1046,27	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	858,43	348,25	12,60	0,14	497,58	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	979,26	425,39	12,60	0,14	541,27	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	1999,57	718,57	25,49	0,42	1255,51	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2117,02	662,34	27,95	0,42	1426,73	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1323,79	510,79	16,58	0,28	796,42	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1545,44	662,02	17,81	0,28	865,61	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	135,92	64,78	2,93	0,00	68,21	6,32
15-04-011-02	силикатная	634,30	208,90	15,54	0,00	409,86	20,38
15-04-011-03	цементная	806,32	102,81	11,74	0,00	691,77	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1586,29	156,85	15,43	0,00	1414,01	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2923,31	152,06	15,54	0,00	2755,71	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	723,57	104,53	6,71	0,00	612,33	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	74,43	46,56	2,85	0,00	25,02	4,43
15-04-013-02	силикатная	532,38	150,08	15,43	0,00	366,87	14,28
15-04-013-03	цементная	734,32	73,89	11,65	0,00	648,78	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1369,38	112,38	13,89	0,00	1243,11	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2835,87	109,26	13,89	0,00	2712,72	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	651,16	75,22	6,59	0,00	569,35	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-01	известковая	492,54	123,42	300,91	0,00	68,21	11,6
15-04-015-02	силикатная	1442,40	298,98	733,56	0,00	409,86	28,1
15-04-015-03	цементная	1370,19	195,78	482,64	0,00	691,77	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-016-01	перхлорвиниловая	2157,75	220,97	522,77	0,00	1414,01	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3476,99	214,27	507,01	0,00	2755,71	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1205,19	177,44	415,42	0,00	612,33	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	324,10	88,29	210,79	0,00	25,02	8,1
15-04-017-02	силикатная	1101,91	214,73	520,31	0,00	366,87	19,7
15-04-017-03	цементная	1131,17	140,61	341,78	0,00	648,78	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	1773,07	158,88	371,08	0,00	1243,11	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3227,77	154,31	360,74	0,00	2712,72	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	988,02	126,87	291,80	0,00	569,35	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов акриловыми составами:

15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1195,91	197,31	445,21	0,00	553,39	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1121,92	169,36	399,17	0,00	553,39	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1035,01	186,82	419,60	0,00	428,59	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	962,59	160,43	373,57	0,00	428,59	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	717,49	154,01	10,09	0,00	553,39	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	723,82	125,53	44,90	0,00	553,39	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	580,57	144,41	7,57	0,00	428,59	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	588,01	117,03	42,39	0,00	428,59	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	1038,17	294,81	6,48	0,16	736,88	28,05
15-04-024-02	потолков	1400,46	342,21	6,48	0,16	1051,77	32,56
15-04-024-03	полов	812,81	252,03	5,25	0,16	555,53	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	956,43	375,73	5,25	0,16	575,45	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	1048,92	468,22	5,25	0,16	575,45	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	301,61	121,29	1,57	0,16	178,75	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	345,96	165,64	1,57	0,16	178,75	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	991,46	221,97	6,48	0,16	763,01	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1272,18	240,47	6,48	0,16	1025,23	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-01	стен	1626,46	637,87	10,17	0,16	978,42	58,52
15-04-025-02	потолков	2104,56	777,06	13,86	0,16	1313,64	71,29
15-04-025-03	полов	1674,74	559,93	14,20	0,32	1100,61	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1811,27	1010,76	11,40	0,16	789,11	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2304,49	1510,74	11,40	0,16	782,35	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	636,62	283,07	2,79	0,16	350,76	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	787,08	436,76	2,79	0,16	347,53	40,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1701,99	556,01	13,86	0,16	1132,12	51,01
15-04-025-09	потолков	2133,53	683,43	14,20	0,32	1435,90	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1303,51	371,69	5,25	0,16	926,57	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1626,61	407,66	6,48	0,16	1212,47	37,4
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	2066,21	986,76	14,20	0,32	1065,25	85,36
15-04-026-02	потолков	2661,05	1243,62	16,66	0,32	1400,77	107,58
15-04-026-03	полов	2203,25	895,21	19,12	0,32	1288,92	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2606,16	1716,66	14,20	0,32	875,30	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3342,96	2441,47	14,20	0,32	887,29	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	2243,68	929,54	17,89	0,32	1296,25	80,41
15-04-026-07	потолков	2819,90	1154,61	20,35	0,32	1644,94	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1777,97	671,40	11,40	0,16	1095,17	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2169,41	766,77	11,40	0,16	1391,24	66,33
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	426,62	138,30	2,79	0,16	285,53	12,1
15-04-027-02	потолков	487,57	190,31	2,79	0,16	294,47	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	544,02	251,23	2,79	0,16	290,00	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	729,40	332,38	2,79	0,16	394,23	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	584,59	137,05	4,02	0,16	443,52	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	650,77	188,60	5,25	0,16	456,92	16,5
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
Измеритель: 100 м ² разделяваемой поверхности							
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	473,89	409,28	0,00	0,00	64,61	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	423,19	358,27	0,00	0,00	64,92	28,8
Таблица 15-04-029. Покрывание полов лаком и оклейка полов и стен тканями							
Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Покрывание полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	237,41	56,41	1,57	0,16	179,43	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	483,27	142,42	4,02	0,16	336,83	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1169,74	99,51	15,43	0,32	1054,80	9,24
15-04-029-04	стен	1256,23	186,00	15,43	0,32	1054,80	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1862,47	361,70	8,94	0,16	1491,83	32,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	627,68	103,00	4,02	0,16	520,66	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	770,83	129,91	4,02	0,16	636,90	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1003,68	431,88	4,02	0,16	567,78	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1327,88	756,08	4,02	0,16	567,78	71,06
Измеритель: 100 м ² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	1002,63	223,55	5,25	0,16	773,83	21,01

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	565,11	83,10	4,02	0,16	477,99	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	716,21	107,68	5,25	0,16	603,28	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	211,17	92,14	1,57	0,16	117,46	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	158,13	69,69	1,57	0,16	86,87	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	17,76	16,88	0,88	0,00	0,00	1,46
15-04-037-02 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	3,78
15-04-037-03 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	6,34

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	29,06	27,63	1,43	0,00	0,00	2,39
15-04-037-05 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	5,76
15-04-037-06 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	83,23	83,23	0,00	0,00	0,00	8,12

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	30,77	29,25	1,52	0,00	0,00	2,53
15-04-037-08 (101-9264)	вручную Олифа, (т)	127,61	127,61	0,00	0,00	0,00	12,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия							
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:							
15-04-038-01	стен	1388,46	689,50	10,17	0,16	688,79	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1471,50	900,37	10,17	0,16	560,96	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1750,54	1170,48	10,17	0,16	569,89	108,68
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:							
15-04-038-04	стен за 1 раз	440,37	75,72	1,57	0,16	363,08	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	458,29	93,64	1,57	0,16	363,08	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	472,39	107,74	1,57	0,16	363,08	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	521,17	156,52	1,57	0,16	363,08	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	917,61	188,66	2,79	0,16	726,16	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	961,61	231,43	4,02	0,16	726,16	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	995,94	265,76	4,02	0,16	726,16	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1119,29	389,11	4,02	0,16	726,16	33,66
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности							
Измеритель: 100 м ² покрытия поверхности							
Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:							
15-04-039-01	стен за 1 раз	500,83	75,72	2,79	0,16	422,32	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	518,75	93,64	2,79	0,16	422,32	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	532,85	107,74	2,79	0,16	422,32	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	581,63	156,52	2,79	0,16	422,32	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1032,62	186,93	4,02	0,16	841,67	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1077,12	231,43	4,02	0,16	841,67	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1111,45	265,76	4,02	0,16	841,67	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1234,80	389,11	4,02	0,16	841,67	33,66
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:							
15-04-040-01	стен	237,64	154,23	1,57	0,16	81,84	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	285,46	202,05	1,57	0,16	81,84	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	510,23	426,82	1,57	0,16	81,84	39,63
Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:							
15-04-040-04	стен	213,35	131,50	1,57	0,16	80,28	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	253,95	172,10	1,57	0,16	80,28	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	467,95	386,10	1,57	0,16	80,28	35,85
Окраска по металлу графитом за 2 раза:							
15-04-040-07	стен	344,31	317,30	1,57	0,16	25,44	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	436,48	409,47	1,57	0,16	25,44	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	682,62	655,61	1,57	0,16	25,44	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	769,20	613,24	1,57	0,16	154,39	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	427,08	261,82	1,57	0,16	163,69	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	509,58	344,32	1,57	0,16	163,69	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	890,94	725,68	1,57	0,16	163,69	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	373,76	211,63	1,57	0,16	160,56	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	438,27	276,14	1,57	0,16	160,56	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	780,22	618,09	1,57	0,16	160,56	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1343,55	120,46	2,46	0,00	1220,63	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1352,11	94,20	37,28	0,00	1220,63	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1344,27	121,18	2,46	0,00	1220,63	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1326,87	74,40	31,84	0,00	1220,63	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1422,57	97,17	2,46	0,00	1322,94	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1420,73	65,95	31,84	0,00	1322,94	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1426,47	97,38	6,15	0,00	1322,94	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1423,89	65,43	35,52	0,00	1322,94	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1548,06	1149,03	15,43	0,32	383,60	95,04
15-04-047-02	масляная	3588,18	1808,66	24,37	0,49	1755,15	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2603,52	2194,34	11,40	0,16	397,78	181,5
15-04-047-04	2	3588,98	3165,16	11,40	0,16	412,42	261,8
15-04-047-05	3	5476,28	5040,32	11,40	0,16	424,56	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	4999,28	2739,59	26,83	0,49	2232,86	226,6
15-04-047-07	2	6148,14	3763,62	26,83	0,49	2357,69	311,3
15-04-047-08	3	7755,41	5199,91	28,06	0,49	2527,44	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	595,14	560,98	2,79	0,16	31,37	46,4
15-04-047-10	2	1067,49	1033,33	2,79	0,16	31,37	85,47
15-04-047-11	3	1778,75	1744,59	2,79	0,16	31,37	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	3040,48	2965,80	1,57	0,16	73,11	245,31
15-04-047-13	масляная	3626,35	3220,78	2,79	0,16	402,78	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7873,03	462,66	35,96	0,00	7374,41	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8778,23	737,56	42,59	0,00	7998,08	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10079,56	776,40	55,87	0,00	9247,29	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11510,66	819,78	69,14	0,00	10621,74	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6682,16	424,96	30,76	0,49	6226,44	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7683,13	699,35	37,59	0,65	6946,19	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9107,02	740,46	51,26	0,97	8315,30	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10410,54	794,93	63,30	1,13	9552,31	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7594,57	526,58	35,00	0,65	7032,99	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8501,47	1025,41	40,20	0,65	7435,86	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9948,91	1079,49	51,85	0,00	8817,57	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11231,31	1145,38	62,31	0,00	10023,62	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	284,36	284,36	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	377,48	185,11	0,00	0,00	192,37	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:

15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2199,53	130,74	53,06	0,28	2015,73	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	3093,67	130,17	45,38	0,14	2918,12	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3785,88	131,44	59,50	0,42	3594,94	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2485,26	449,26	20,27	0,28	2015,73	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	3379,26	448,54	12,60	0,14	2918,12	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	4071,41	449,75	26,72	0,42	3594,94	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	5668,52	451,44	43,01	0,56	5174,17	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	5850,59	501,77	32,87	0,42	5315,95	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	5321,03	470,27	100,83	5,19	4749,93	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	5640,41	498,05	103,49	5,35	5038,87	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2851,61	249,08	56,33	2,92	2546,20	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	5650,32	523,57	103,49	5,35	5023,26	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	3286,46	366,03	58,99	3,08	2861,44	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	3506,89	363,67	62,87	3,24	3080,35	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3747,86	386,84	85,12	4,38	3275,90	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1849,65	192,29	30,20	1,62	1627,16	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3723,63	382,22	72,05	3,73	3269,36	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:

15-05-002-01	на штапиках по замазке	4484,51	969,45	103,49	5,35	3411,57	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4874,52	969,45	103,49	5,35	3801,58	94,58

Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:

15-05-002-03	дверей	17385,84	1634,26	159,82	8,27	15591,76	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	16558,62	1257,80	159,82	8,27	15141,00	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	6293,05	1227,75	125,74	6,48	4939,56	119,78
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	6705,13	1297,24	167,78	8,75	5240,11	126,56
15-05-003-03	с одинарным переплетом	3369,85	650,98	72,05	3,73	2646,82	63,51
15-05-003-04	со спаренным переплетом	6730,10	1366,74	137,57	7,13	5225,79	133,34
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрагм с одним переплетом	4004,37	952,12	78,58	4,05	2973,67	92,89
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	4233,17	945,15	85,12	4,38	3202,90	92,21
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	4520,70	1003,07	111,44	5,84	3406,19	97,86
15-05-003-08	с одинарным переплетом	2236,57	500,41	44,50	2,27	1691,66	48,82
15-05-003-09	со спаренным переплетом	4491,63	993,74	96,95	5,03	3400,94	96,95
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	8577,68	868,69	162,47	8,43	7546,52	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4909,87	544,38	103,49	5,35	4262,00	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	10331,01	2258,59	221,46	11,51	7850,96	220,35
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	5964,61	1413,07	117,97	6,16	4433,57	137,86
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм							
Измеритель: 100 м ² площади остекления							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	6848,55	1001,94	162,47	8,43	5684,14	97,75
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий							
Измеритель: 100 м ² площади оконных проемов по наружному обводу коробок							
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4826,57	289,56	52,45	2,76	4484,56	28,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4862,08	318,57	53,88	2,92	4489,63	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	8776,97	464,43	103,49	5,35	8209,05	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	8836,32	510,76	111,44	5,84	8214,12	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	5315,12	318,57	53,88	2,92	4942,67	31,08
15-05-012-06	армированным	9676,32	510,76	111,44	5,84	9054,12	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стенowych оконным стеклом	5889,34	503,79	83,89	4,38	5301,66	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	5039,70	401,90	77,35	4,05	4560,45	39,21
15-05-013-03	стенowych армированным стеклом	11536,93	1199,07	150,83	7,94	10187,03	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	10601,76	963,47	144,10	7,46	9494,19	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	6520,18	597,05	96,95	5,03	5826,18	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	12682,97	1321,17	166,55	8,75	11195,25	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	265,83	12,40	3,88	0,16	249,55	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	147,82	7,78	3,88	0,16	136,16	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	436,23	16,40	153,29	7,94	266,54	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	152,73	9,04	3,88	0,16	139,81	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	416,15	17,97	146,95	7,78	251,23	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	243,68	8,51	3,88	0,16	231,29	0,81
15-05-020-02	ПП-1-250 в два слоя	231,50	12,93	3,88	0,16	214,69	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-01	до 0,5 м ²	36414,32	1818,45	225,53	11,83	34370,34	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	36035,69	1586,80	225,53	11,83	34223,36	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	35168,74	1181,42	225,53	11,83	33761,79	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	35157,77	899,95	225,53	11,83	34032,29	87,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

 Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	197,68	8,82	4,02	0,16	184,84	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности	918,79	357,82	1,57	0,16	559,40	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3818,51	511,76	1,57	0,16	3305,18	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	3928,92	572,34	14,65	1,13	3341,93	49,51

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотности	766,99	294,09	1,57	0,16	471,33	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3551,44	356,87	1,57	0,16	3193,00	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	3867,90	506,91	14,65	1,13	3346,34	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	947,22	188,66	1,57	0,16	756,99	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	5178,75	691,63	1,57	0,16	4485,55	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3341,52	682,66	1,57	0,16	2657,29	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	5514,50	991,01	1,57	0,16	4521,92	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	2982,64	507,85	1,57	0,16	2473,22	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	5105,23	806,42	1,57	0,16	4297,24	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	2910,60	435,81	1,57	0,16	2473,22	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	4923,10	624,29	1,57	0,16	4297,24	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

 Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4136,00	1138,24	1,57	0,16	2996,19	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3630,36	898,97	1,57	0,16	2729,82	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3577,48	846,09	1,57	0,16	2729,82	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

 Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	96,87	96,87	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-06-005. Оклеивка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклеивка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01 (101-9265)	на клею Обои, (100 м ²)	536,65	475,93	0,00	0,00	60,72	41,17
		-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02 (101-9265)	самоклеящимися Обои, (100 м ²)	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	38,91
		-	-	-	-	(1,1)	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1387,56	26,16	0,00	0,00	1361,40	2,4
--------------	--	---------	-------	------	------	---------	-----

Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

15-07-002-01 (113-9065)	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" Краска (Лак), (кг)	86,66	78,85	5,22	0,14	2,59	7,83
		-	-	-	-	(12)	-

Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

15-07-003-01	деревянных	174,97	35,08	21,38	0,14	118,51	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	222,30	40,70	24,45	0,14	157,15	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	125,11	28,02	17,22	0,14	79,87	2,54

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3771,50	538,02	4,70	2,27	3228,78	49,36
--------------	--	---------	--------	------	------	---------	-------

Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий

Измеритель: 100 м² поверхности

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:

15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	93770,96	619,49	2,99	0,00	93148,48	39,89
--------------	--	----------	--------	------	------	----------	-------

ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 15. «Отделочные работы»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	41710,48	171,45	1,25	0,00	41537,78	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	113070,10	630,05	3,61	0,00	112436,44	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	52100,52	176,73	1,57	0,00	51922,22	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утолженным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утолженным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.....	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».....	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.....	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.....	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.....	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя.....	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах.....	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.....	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов.....	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ.....	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.....	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню, колонн, пилястр.....	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.....	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.....	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.....	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ.....	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором.....	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.....	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).....	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.....	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону.....	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.....	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.....	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.....	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами.....	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки.....	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА.....	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест.....	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых.....	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей.....	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок.....	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса.....	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса.....	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.).....	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).....	28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.....	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей.....	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).....	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов).....	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.....	31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.....	31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.....	31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.....	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами	32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения.....	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК.....	33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ.....	35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами.....	35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	36
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ.....	37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей.....	37
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.....	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз.....	38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей	39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	39

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	40
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	42
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	42
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	42
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	43
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	43
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	44
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	44
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	44
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	44
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	44
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	45
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	45
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	45
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	45