

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-I2-23I.90

ДВУХЭТАЖНЫЙ 18-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С 2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

24494-05

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
II4-I2-23I.90

24494-05

ДВУХЭТАЖНЫЙ 18-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ С 2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:


Общая	162,32 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	161,70 тыс.руб
I м ² жилого здания (без учета летних помещений)	138,40 руб.
I м ² жилого здания (с учётом летних помещений)	134,03 руб.
I квартиры	8983,33 руб

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект согласован Госгражданстроем,
приказ № 6/т от 11.02.83 г.
Введён в действие ЦНИИЭПграждансельстроем,
приказ № 49/т от 19.09.90 г.

© ГП ЦПП, 1996

Главный инженер института
Главный архитектор проекта
Начальник отдела АПР



М.Г.Лейзерович
В.В.Куваев
Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

1	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета I общестроительные работы	7
4	Локальная смета 2 сантехнические работы	90
5	Локальная смета 3 электроосвещение	129
6	Локальная смета 4 устройства связи	141
7	Локальная смета (вариантные решения)	156
8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	224

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта на строительство двухэтажного 18-квартирного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты каталоги единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы Московской области район I.I, введённый в действие с I января 1984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, привозных материалов - по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января 1984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января 1984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные сборные ж/бетонные плиты, блоки стен подвала.

Наружные стены - из пустотелого лицевого керамического кирпича.

Внутренние стены - из глиняного обыкновенного кирпича.

Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.I3I.9-2I.


Полы - линолеумные, керамическая плитка, бетонные.

Наружная отделка - штукатурка цоколя, окраска кремниеорганическими красками.

Внутренняя отделка - штукатурка стен, вододисперсионная, масляная окраска, побелка, керамическая плитка, оклейка обоями.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составил инженер 3 категории



Е.А.Миронова

И4-12-231.90(У)

5

24494-05

Смета в сумме 162,32 тыс.руб

СОГЛАСОВАНА:

Подрядчик

" " _____ 1990г.

Смета в сумме 162,32 тыс.руб

УТВЕРЖДЕНА:

Заказчик

" " _____ 1990г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на строительство двухэтажного
18-квартирного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами

Сметная стоимость 162,32 тыс.руб

Нормативная трудоёмкость 22,62 тыс.ч/час

Сметная заработная плата 15:94 тыс.руб

Составлена в ценах с I.I.1984 г.

№№ пп	№№ смет и рас- чётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Норма- тивная услов. чистая про- дукция тыс.руб	Норма- тивная трудо- ёмк. тыс. ч/час	Смет- ная зар- плата тыс. руб	Показа- тели единич. стоим. руб
			Строи- тельных работ	Мон- тажных работ	Обору- дован. мебели инвен- таря	Про- чих зат- рат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Лок. смета 1	Общестроительные работы	146,49	-	-	-	146,49	-	19,67	13,95	-
2	Лок. смета 2	Санитарно-технические работы	11,65	-	-	0,36	12,01	-	1,92	1,33	-

II4-I2-23I.90(V)

6

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Лок. смета 3	Электроосвещение	3,04	-	0,20	-	3,24	-	0,80	0,50	-
4	Лок. смета 4	Устройства связи	-	0,52	0,06	-	0,58	-	0,23	0,16	-
	Итого		161,18	0,52	0,26	0,36	162,32	-	22,62	15,94	

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АПР

Составил

Проверил

Куваев
Черкасов
Миронова
Ниселёва

В.В.Куваев

Б.Е.Черкасов

Е.А.Миронова

Л.Е.Ниселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на общестроительные
работы

Основание: АС	Сметная стоимость	146,492 тыс.руб
	Нормативная трудоёмкость	19665 чел.час
	Сметная заработная плата	13,951 тыс.руб
	Строительный объём	682,80 м ²
	Цена единицы	214,55 руб
Составлена в ценах 1984 г.		

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых obs- луж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин в т.ч. з/пл	ч/ч, луж. обсл.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	EI-I607 29-I	Разработка грунта буль- дозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с пере- мещением до 10 м грунт I группы (срезка раститель- ного слоя толщ.15 см) 1000м ³	0,23	36,30	<u>36,30</u> 12,20	8	-	$\frac{9}{3}$	<u>-</u> 17,57	<u>=</u> 4
---	-----------------	--	------	-------	-----------------------	---	---	---------------	-------------------	---------------

II4-I2-23I,90(Y)

8

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40м 1000м3	0,92	29,80	<u>29,80</u> 10,00	27	-	<u>27</u> 9	<u>-</u> 14,40	<u>-</u> 13
3	EI-I59I 22-I3	Разработка грунта экска- ваторами с ковшом вмести- мостью 0,5 м3 на гусенич- ном и колёсном ходу с пог- рузкой на автомобили-само- свалы грунт I группы 1000м3	0,23	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	33	I	<u>32</u> 13	<u>13,00</u> 80,78	<u>3</u>
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	276,00	<u>0,29</u> 0,06	-	80	I7	-	0,09	25
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при дос- тавке грунта автотранс- портными средствами грунт I группы 1000м3	0,23	<u>11,50</u> 1,30	<u>10,06</u> 3,12	3	-	<u>3</u> 1	<u>2,63</u> 4,49	<u>I</u> I
6	EI-I550 22-I4	Разработка грунта экска- ваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в от- вал грунт 2 группы 1000м3	0,81	<u>145,00</u> 6,53	<u>138,47</u> 56,70	117	5	<u>112</u> 46	<u>13,20</u> 81,65	<u>11</u> 66
7	C3I0-I	Перевозка до I км т	1458,00	<u>0,29</u> 0,06	-	423	87	-	0,09	131
8	EI-I604 25-2	Работа на отвале при дос- тавке грунта автотранс-	0,81	<u>14,20</u> 1,59	<u>12,34</u> 3,81	12	I	<u>10</u> 3	<u>3,23</u> 5,49	<u>3</u> 4

II4-I2-23I.90(V)

9

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		портными средствами грунт 2-3 группы 1000м3								
9	EI-960 80-2 т ч п 3,67 K=1,2	Срезка недобора грунта 2 группы вручную 100м3	1,00	<u>89,40</u> 89,40	-	89	89	-	184,80	185
10	EI-1608 29-2	Перемещение грунта в ре- зерв и обратно 1000м3	0,21	43,90	<u>43,90</u> 14,70	9	-	<u>9</u> 3	<u>-</u> 21,17	<u>-</u> 4
11	EI-1615 29-9	Дополнительное перемеще- ние на 40м 1000м3	0,85	34,70	<u>34,70</u> 11,60	29	-	<u>30</u> 10	<u>-</u> 16,70	<u>-</u> 14
12	EI-1634 31-2	Засыпка траншей и котлова- нов бульдозерами мощнос- тью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы 1000м3	0,07	20,30	<u>20,30</u> 6,82	2	-	<u>2</u> 1	<u>-</u> 9,82	<u>-</u> 1
13	EI-1645 31-13	Дополнительное перемещение на 20м 1000м3	0,22	11,60	<u>11,60</u> 3,90	3	-	<u>3</u> 1	<u>-</u> 5,62	<u>-</u> 1
14	EI-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы 100м3	0,32	<u>46,00</u> 46,00	-	15	15	-	99,30	32

II4-I2-23I.90(V)

IO

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
15	ЕI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневма- тическими трамбовками грунты 3, 4 групп 100м3	0,74	<u>11,60</u> 7,40	<u>4,20</u> 2,73	9	5	<u>3</u> 2	<u>13,40</u> 3,93	<u>10</u> 3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	859	220	<u>240</u> 92		<u>40I</u> 130
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	859	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	140	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		10
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	24	-		-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	336	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	1078	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	336	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

II

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Раздел 2. Фундаменты								
I6	Е8-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаментами м3	14,05	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	131	6	<u>4</u> 1	<u>0,80</u> 0,13	<u>11</u> 2
I7	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	86,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	180	43	<u>137</u> 49	<u>0,86</u> 0,74	<u>74</u> 64
I8	Е7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	43,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	129	33	<u>96</u> 34	<u>1,29</u> 1,02	<u>55</u> 44
I9	ССЦ том 3 п 76	Плиты фундаментные ФЛ10.24-2 шт	43,00	35,20	-	1514	-	-	-	-
20	ССЦ том 3 п 77	То же, ФЛ10.12-2 шт	5,00	17,50	-	88	-	-	-	-
21	ССЦ том 3 п 79	То же, ФЛ8.24-2 шт	32,00	31,60	-	1011	-	-	-	-
22	ССЦ том 3 п 80	То же, ФЛ8.12-2 шт	10,00	15,70	-	157	-	-	-	-
23	ССЦ том 3 доп I п I757	То же, ФЛ6.24-4 шт	25,00	23,80	-	595	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I2

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
24	ССЦ том 3 доп I п I758	То же, ФЛ6. I2-4 шт	14,00	12,00	-	168	-	-	-	-
25	Е7-400 36-1	Установка блоков стен под- валов массой до 0,5 т шт	80,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	120	18	<u>63</u> 23	<u>0,39</u> 0,37	<u>31</u> 30
26	Е7-401 36-2	Установка блоков стен под- валов массой до 1 т в жи- лых и общественных здани- ях и административно-быто- вых зданиях промышленных предприятий шт	147,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	287	44	<u>160</u> 59	<u>0,53</u> 0,52	<u>78</u> 76
27	Е7-402 36-3	Установка блоков стен под- валов массой до 1,5т шт	46,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	136	22	<u>75</u> 28	<u>0,82</u> 0,77	<u>38</u> 35
28	Е7-403 36-4	То же, массой более 1,5т шт	81,00	<u>3,75</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	304	49	<u>164</u> 60	<u>1,04</u> 0,95	<u>84</u> 77
29	ССЦ том 2 п I2-3	Блоки стен подвала ФБС24.5.6-Т шт	81,00	28,20	-	2284	-	-	-	-
30	ССЦ том 2 п I2-6	То же, ФБСИ2.5-6-т шт	33,00	14,60	-	482	-	-	-	-
31	ССЦ том 2 п I2-13	То же, ФБС9.5.6-т шт	65,00	11,30	-	735	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I3

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ССЦ том 2 п I2-9	То же, ФБСИ2.5-3-т шт	9,00	7,29	-	66	-	-	-	-
33	ССЦ том 2 п I2-2	То же, ФБС24.4-6-т шт	46,00	22,60	-	1040	-	-	-	-
34	ССЦ том 2 п I2-5	То же, ФБСИ2.4-6-т шт	49,00	12,10	-	593	-	-	-	-
35	ССЦ том 2 п I2-12	То же, ФБС9.4-6-т шт	54,00	9,01	-	487	-	-	-	-
36	ССЦ том 2 п I2-8	То же, ФБСИ2.4-3-т шт	17,00	5,83	-	99	-	-	-	-
36	Е6-20 I-20	Заделки бетонные М200 м3 ц: 29,39+(28,2-26,3)хI,02=31,35	4,70	<u>33,66</u> 1,55	<u>0,76</u> 0,23	158	7	<u>3</u> I	<u>2,86</u> 0,30	<u>I3</u> I
38	СИ24-I	Арматура класса AI т	0,28	270,00	-	76	-	-	-	-
39	Е8-30 5-I	Кирпичные заделки м3	2,55	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	87	6	<u>2</u> I	<u>4,05</u> 0,31	<u>I0</u> I
40	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	1,16	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	101	23	<u>2</u> I	<u>38,10</u> 0,58	<u>44</u> I
41	Е8-I9 4-3	То же, оклеочная в 2 слоя гидроизолом 100м2	1,16	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	325	13	<u>6</u> 2	<u>19,70</u> 1,69	<u>23</u> 2

II4-12-23I.90(V)

I4

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидро- изоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой клад- ки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	2,39	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	215	47	<u>4</u> 1	<u>33,60</u> 0,58	<u>80</u> 1
43	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	55,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	16	4	<u>8</u> 3	<u>0,13</u> 0,08	<u>7</u> 4
44	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3 м3	2,21	64,40	-	142	-	-	-	-
45	ССЦ том I п 3-1 п 1	Арматура А1 кг	4,68	0,23	-	1	-	-	-	-
46	ССЦ том I п 3-1 п 3	То же, А3 кг	57,68	0,25	-	14	-	-	-	-
47	ССЦ том I п 3-1 п 6	То же, Вр1	20,53	0,32	-	7	-	-	-	-
48	E7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	4,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	6	2	-	<u>1,01</u> 0,06	4

II4-I2-23I.90(V)

I5

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки из бетона M200 м3	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
50	ССЦ том I п 3-I п 3	Арматура А3 кг	5,12	0,25	-	I	-	-	-	-
51	ССЦ том I п 3-I п I	То же, АI кг	I,28	0,23	-	I	-	-	-	-
52	Е7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	6,00	<u>I,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	8	4	-	<u>I,0I</u> 0,06	6
53	ССЦ том I п 9-287	Прогонь из бетона M200 объемом до I м3 м2 цена 70,4-0,82x2=68,76	0,90	68,76	-	62	-	-	-	-
54	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура АI кг	20,04	0,23	-	5	-	-	-	-
55	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	67,08	0,25	-	I7	-	-	-	-
56	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВpI	I2,48	0,03	-	I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I6

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
57	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали кг	II,40	0,4I	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	II859	32I	<u>724</u> 263		<u>558</u> 338
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II859	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I954	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	352	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II02	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I073
		сметная зарплата	руб	-	-	-	936	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I49I5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I073
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	936	-		-

II4-12-23I.90(Y)

I7

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Стены цоколя до	отм.-0,35							
58	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	100,89	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	3450	223	<u>82</u> 24	<u>4,05</u> 0,3I	<u>409</u> 3I
59	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	55,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I6	4	<u>8</u> 3	<u>0,13</u> 0,08	<u>7</u> 4
60	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона M200 объемом до 0,5 м3 м3	2,2I	64,40	-	I42	-	-	-	-
6I	ССЦ том I п 3-I п I	Арматура AI	4,68	0,23	-	I	-	-	-	-
62	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 кг	57,86	0,25	-	I4	-	-	-	-
63	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, BpI	20,53	0,32	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	3630	227	<u>90</u> 27		<u>4I6</u> 35

II4-I2-23I.90(Y)

I8

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3630	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	598	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	106	-		-
		плановые накопления	"	-	-	338	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4566	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		505
		сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	4566	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		505
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Раздел 4. Перекрытие на отм. -0,33								
64	Е7-460 39-5-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м, шт	16,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	50	16	<u>11</u> 4	<u>1,65</u> 0,34	<u>26</u> 5

II4-I2-23I.90(V)

I9

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E7-463 39-6-I,8	То же, площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	73,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	345	101	<u>78</u> 28	<u>2,29</u> 0,49	<u>167</u> 36
66	ССЦ том 3 п 544	Плиты перекрытий ПК63.15-4А4Т шт	20,00	56,40	-	1128	-	-	-	-
67	ССЦ том 3 п 532	То же, ПК63.15-8А4Т шт	9,00	67,70	-	609	-	-	-	-
68	ССЦ том 3 п 585	То же, ПК63.10-6А4Т шт	8,00	57,80	-	462	-	-	-	-
69	ССЦ том 3 п 561	То же, ПК63.12-6А4Т шт	18,00	69,30	-	1247	-	-	-	-
70	ССЦ том 3 п 555	То же, ПК63.12-8А4Т шт	10,00	72,40	-	724	-	-	-	-
71	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.10-8А4Т шт	8,00	60,40	-	483	-	-	-	-
72	ССЦ том 3 п 1650	Плиты перекрытий ПК36.10-6Т шт	2,00	29,10	-	58	-	-	-	-
73	ССЦ том 3 п 1636	То же, ПК36.12-4Т шт	8,00	34,70	-	278	-	-	-	-
74	ССЦ том 3 доп 1619	То же, ПК27.15-4Т шт	6,00	31,70	-	190	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
75	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	-	I	<u>0,13</u> 0,08	I
76	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м ³ м ³	0,62	64,40	-	40	-	-	-	-
77	ССЦ том I п 3-I п 3	Арматура А3 кг	55,38	0,25	-	14	-	-	-	-
78	ССЦ том I п 3-I п 6	То же, ВрI кг	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-
79	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций (балконов) т	0,13	<u>194,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	25	4	-	<u>54,30</u> 0,53	7
80	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,07	<u>342,00</u> 21,30	-	24	I	-	34,00	2
81	ССЦ том I таб 3-I п 18	Металлизация анкерных деталей кг	70,20	0,18	-	13	-	-	-	-
82	CI24-10	Арматура класса АI т	0,11	338,00	-	37	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

2I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
83	CI24-II	Арматура класса А2 Т	0,32	277,00	-	89	-	-	-	-
84	Е6-И73 I6-I	Монолитные участки из бе- тона М200 м3	6,45	<u>42,70</u> 4,6I	<u>0,8I</u> 0,24	275	30	<u>6</u> 2	<u>8,40</u> 0,3I	<u>54</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	6095	152	<u>96</u> 34		<u>257</u> 43
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6095	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	1005	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	18I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	566	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7666	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	367	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	7666	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	367	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

22

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5. Техподполье										
85	Е8-30 5-1	Кирпичные бортики электрощитовой мЗ	0,12	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	4	-	-	<u>4,05</u> 0,31	-
86	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м (электрощитовой) 100м2	0,05	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	26	3	-	<u>115,00</u> 2,94	6
87	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м (узла ввода) 100м2	0,11	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	53	7	1	<u>115,00</u> 2,94	13
Итого прямые затраты по разделу			руб	-	-	83	10	1		19
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	83	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	14	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		1
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	104	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	104	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Раздел 6. Двери техподполья								
88	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м ²	5,0I	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	7	3	<u>2</u> 1	<u>0,9I</u> 0,14	<u>5</u> 1
89	E10-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м ²	8,96	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	12	6	1	<u>1,29</u> 0,05	12
90	С доп в 4 п 833	Дверные блоки однопольные ДС19-9 м ²	5,0I	28,10	-	14I	-	-	-	-
9I	С доп в 4 п 839	Люки деревянные однополь- ные ДЛ10-10 м ²	7,56	30,40	-	230	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

24

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
92	С доп в 4 п 832	То же, однопольные м2	ДС16-9	1,40	28,60	-	40	-	-	-
93	СIII- 446-I	Скобяные изделия для две- рей входных в здание однопольных компл		4,00	6,73	-	27	-	-	-
94	СIII- 448-I	То же, в помещение одно- польных компл		6,00	2,97	-	18	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6		руб	-	-	475	9	$\frac{3}{1}$	$\frac{17}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	-	475	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-	78	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	14	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	45	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-	598	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

25

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по разделу 6	руб	-	-	598	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Раздел 7. Полы подвала								
		Узел 257								
95	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100м ²	6,45	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	279	23	<u>6</u> 2	<u>7,19</u> 0,39	<u>46</u> 3
		Узел I74								
96	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных толщ.80мм м ³	1,65	<u>29,30</u> 1,62	-	48	3	-	2,90	5
97	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетон- ных толщ. 30 мм толщ.20мм 100м ²	0,2I	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	25	4	-	<u>40,20</u> 0,67	8
98	EII-68 II-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	0,4I	<u>15,80</u> 0,59	<u>0,28</u> 0,08	7	-	-	<u>1,06</u> 0,10	-
		Узел I76								
99	EII-2 I-6	Уплотнение грунта щебнем 100м ²	0,08	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	3	-	-	<u>7,19</u> 0,39	I
100	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ.20мм толщ.40мм, 100м ²	0,08	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	6	I	-	<u>19,40</u> 0,44	2

II4-I2-23I.90(V)

26

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I01	EII-58 8-4	То же, толщ. 5 мм 100м ²	0,3I	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	5	-	-	<u>0,46</u> 0,10	-
I02	EI3-225 25-1	Оклейка рубероидом и гид- роизолом на нефтесбитуме в один слой м ²	7,63	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,2I</u> 0,06	14	6	I	<u>1,40</u> 0,08	<u>II</u> I
I03	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гид- роизолом на нефтесбитуме каждого последующего слоя м ²	7,63	<u>0,69</u> 0,30	0,0I	5	2	-	0,50	4
I04	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм м ³	0,6I	<u>29,30</u> I,62	-	18	I	-	2,90	2
I05	EII-67 II-1	Устройство покрытий бетон- ных толщ.30 мм толщ.20мм 100м ²	0,08	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	9	2	-	<u>40,20</u> 0,67	3
I06	EII-68 II-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	0,15	<u>15,80</u> 0,59	<u>0,28</u> 0,08	2	-	-	<u>1,06</u> 0,10	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	403	42	<u>7</u> 2		<u>82</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	403	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-

II4-12-23I.90(V)

28

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I09	EI3-225 25-1	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтештукатурке в один слой м ²	560,32	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	I025	47I	<u>118</u> 34	<u>1,40</u> 0,08	<u>784</u> 45
II0	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтештукатурке каждого последующего слоя м ²	560,32	<u>0,69</u> 0,30	0,01	387	I68	6	0,50	280
III	EII-57 8-3	Стяжка из лёгкого бетона В7,5 толщ. 50мм 100м ²	5,60	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	457	8I	<u>6</u> 2	<u>29,40</u> 0,44	<u>165</u> 2
II2	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легковесных толщ. 5 мм 100м ²	33,62	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	518	8	<u>10</u> 3	<u>0,46</u> 0,10	<u>15</u> 3
		Узел I37								
II3	EII-152 7-3	Теплоизоляционный слой из плит фибролитовых М300 толщ. 50 мм м ²	48,5I	<u>1,84</u> 1,07	<u>0,09</u> 0,03	89	52	<u>4</u> 1	<u>1,71</u> 0,04	<u>83</u> 2
II4	СIII-324	Плиты фибролитовые на порландцементе марки 300 длиной 2400-3000 мм толщиной 50 мм м ³	2,50	28,20	-	70	-	-	-	-
II5	EI3-225 25-1	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтештукатурке в один слой, м ²	48,5I	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	89	4I	<u>10</u> 3	<u>1,40</u> 0,08	<u>68</u> 4

II4-12-231.90(V)

29

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
II6	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтябитуме каждого последующего слоя м ²	48,51	<u>0,69</u> 0,30	0,01	33	15	-	0,50	24
II7	EII-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм толщ. 40 мм 100м ²	0,49	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	34	5	-	<u>18,80</u> 0,36	9
II8	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	1,94	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	26	-	-	<u>0,34</u> 0,09	1
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	3635	921	<u>167</u> 47		<u>1581</u> 61
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	?	-	-	3635	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	600	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	108	-		-
		плановые накопления	"	-	-	339	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4574	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1697

II4-12-231.90(V)

30

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1076	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	4574	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1697
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1076	-		-
		Раздел 9. Прямок								
II9	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	4,59	<u>29,30</u> 1,62	-	134	7	-	2,90	13
120	EII-55 8-I	Устройство стяжек цемент- ных толщ.20мм 100м2	0,23	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	16	2	-	<u>18,80</u> 0,36	4
121	EII-77 9-6	Железнение цементных по- крытий 100м2	0,23	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	2	2	-	<u>12,60</u> 0,03	3
122	E8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича м3	8,09	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	307	30	<u>5</u> 2	<u>6,86</u> 0,25	<u>55</u> 2
123	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидро- изоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная 100м2	0,37	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	34	7	-	<u>33,60</u> 0,58	13

II4-I2-23I.90(Y)

3I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I24	E6-82 9-6	Установка ходовых скобок т	0,04	<u>347,00</u> 24,80	<u>14,80</u> 4,44	I4	I	-	<u>39,20</u> 5,73	2
I25	E22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб BT-6 с соединением на ас- бестоцементных муфтах диам. 100мм м	6,00	<u>1,67</u> 0,19	0,01	10	I	-	0,32	2
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	517	50	<u>5</u> 2		<u>92</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	517	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	651	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		102
		сметная зарплата	руб	-	-	-	66	-		-

II4-I2-23I.90(V)

32

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 9	руб	-	-	65I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		102
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	66	-		-
		Раздел 10. Крыльца								
126	Е6-I I-I	Устройство бетонной под- готовки из бетона М50, М300 м3 цена 27,42+(32,1-26,3)х1,02=33,34	2,10	<u>34,32</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	72	I	-	<u>1,37</u> 0,10	3
127	CI24-I	Арматура класса AI т	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
128	EII-55 8-I	Устройство стяжек цемент- ных толщ.20мм 100м2	0,08	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	6	I	-	<u>18,80</u> 0,36	2
129	EII-7I II-5	Устройство покрытий моза- ичных толщиной 20 мм без рисунка 100м2	0,08	<u>628,00</u> 99,00	<u>2,32</u> 0,70	5I	8	-	<u>166,00</u> 0,90	13
130	E8-6I 7-5	Установка металлической решётки для вытирания ног т	0,03	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> 1,90	10	I	-	<u>37,40</u> 2,45	I
		Итого прямые затраты по разделу 10 В том числе:	руб	-	-	153	II	-		19

II4-I2-23I.90(Y)

33

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	153	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	15	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	193	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	15	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	193	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	15	-		-
		Раздел II. Внутренняя отделка								
I3I	E15-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков 100м ²	0,27	<u>3,13</u> 2,40	<u>0,05</u> 0,02	I	I	-	<u>4,60</u> 0,03	I
I32	E15-276 55-14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, 100м ²	0,27	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	I2	7	-	<u>45,00</u> 0,43	I2

II4-I2-23I.90(Y)

34

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I33	Е15-262 55-5-1	Улучшенная штукатурка внут- ри зданий цементным раство- ром по камню и бетону стен 100м2	0,58	<u>107,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	62	27	<u>4</u> 2	<u>74,00</u> 5,20	<u>43</u> 3
I34	Е15-508 153-1	Известковая окраска внут- ри помещений высотой до 4 м по штукатурке стен 100м2	0,58	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	3	3	-	<u>9,70</u> 0,03	6
I35	С доп в 4 п 405	Масляная окраска блоков ДС19-9 за два раза м2	5,01	0,98	-	5	-	-	-	-
I36	С доп в 4 п 410	То же, люков-лазов ДЛ10-13 м2	7,56	1,61	-	12	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	95	38	<u>4</u> 2		<u>62</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	95	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	16	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

35

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	119	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	66
		сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-	-	-
		Итого по разделу II	"	-	-	119	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-	-	-
		Раздел I2. Наружная отделка								
I37	EI5-20I 5I-I	Штукатурка цементно-изве- стковым раствором стен цоколя 100м2	I,60	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	136	57	<u>8</u> 4	<u>57,40</u> 3,01	<u>92</u> 5
I38	EI5-536 I56-5-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнеорганическая 100м2	I,60	<u>169,00</u> 12,00	<u>1,00</u> 0,29	270	19	I	<u>20,20</u> 0,37	<u>32</u> I
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	406	76	<u>9</u> 4	-	<u>124</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	406	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	67	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

36

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	511	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	136
		сметная зарплата	руб	-	-	-	92	-	-	-
		Итого по разделу I2	"	-	-	511	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-	-	136
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	92-	-	-	-
		Раздел I3. Отмостка								
139	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщ. 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см ² 100м ²	I,09	<u>194,50</u> 1,74	<u>12,76</u> 4,13	2I3	2	<u>14</u> 5	<u>3,30</u> 5,33	<u>4</u> 6
140	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см 100 м ²	I,09	<u>156,00</u> 8,23	-	I7I	9	-	14,40	I6

II4-I2-23I.90(V)

37

24494- 05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	384	II	<u>14</u> 5		<u>20</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	384	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	63	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч"ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	36	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	483	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	483	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	28594	2088	<u>1360</u> 479		<u>3648</u> 629

В том числе:

II4-II-23I.90(Y)

38

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	28594	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4714	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		422
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	842	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2658	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35966	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4699
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3409	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	35966	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4699
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3409	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел I4. Стены								
I4I	E8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 этажей	356,05	44,70	0,80	I59I5	I008	284	4,96	I766
				2,83	0,24			85	0,3I	II0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		при высоте этажа до 4 м (из кирпича пустотелого) м3								
I42	E8-72 2 9-I	То же, фронтона м3	28,38	<u>47,60</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	I35I	92	<u>24</u> 7	<u>5,65</u> 0,34	<u>I60</u> I0
I43	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 эта- жей при высоте этажа до 4м м3	245,86	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,8I</u> 0,24	8433	5I6	<u>I99</u> 59	<u>3,90</u> 0,3I	<u>959</u> 76
I44	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	15,00	<u>I,55</u> 0,46	<u>I,04</u> 0,38	23	7	<u>I6</u> 6	<u>0,8I</u> 0,49	<u>I2</u> 7
I45	E7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	225,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	65	I8	<u>34</u> I4	<u>0,13</u> 0,08	<u>29</u> I8
I46	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона M200 объёмом до 0,5 м3	II, I9	64,40	-	72I	-	-	-	-
I47	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	3, I2	0,23	-	I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

40

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I48	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, АЗ кг	374,48	0,25	-	94	-	-	-	-
I49	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	168,80	0,32	-	54	-	-	-	-
I50	E7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	12,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	I7	7	<u>2</u> I	<u>1,01</u> 0,06	<u>12</u> I
I51	ССЦ том I п 9-287	Прогонь из бетона М200 объёмом до I м3 м3 цена 70,4-0,82x2=68,76	1,80	68,76	-	I24	-	-	-	-
I52	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура АI кг	40,08	0,23	-	9	-	-	-	-
I53	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, АЗ	134,16	0,25	-	34	-	-	-	-
I54	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	24,96	0,32	-	8	-	-	-	-
I55	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали	22,80	0,4I	-	9	-	-	-	-
I56	E7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	8,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	II	5	I	<u>1,01</u> 0,06	8

II4-I2-23I.90(Y)

4I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	
I57	ССЦ таб п I	том I 3-I кг	Арматура AI	2,56	0,23	-	I	-	-	-	-
I58	ССЦ таб п 3	том I 3-I кг	То же, ВрI	10,24	0,25	-	3	-	-	-	-
			Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	26873	1653	<u>560</u> 172		<u>2946</u> 222
			В том числе:								
			стоимостьобщестроительных работ	"	-	-	26873	-	-		-
			накладные расходы	"	-	-	4434	-	-		-
			нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		408
			сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	797	-		-
			плановые накопления	"	-	-	2505	-	-		-
			всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	33812	-	-		-
			нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3576
			сметная зарплата	руб	-	-	-	2622	-		-
			ИТОГО по разделу I4	"	-	-	33812	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

42

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3576
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2622	-		-
		Раздел I5. Перекрытие + Р6 на отм. 2,53+5,33								
I59	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	46,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	I45	45	<u>33</u> I2	<u>1,65</u> 0,34	<u>76</u> I6
I60	E7-463 39-6-I,8	То же, площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	I45,00	<u>4,72</u> I,39	<u>1,06</u> 0,38	684	202	<u>154</u> 55	<u>2,29</u> 0,49	<u>332</u> 7I
I6I	СЗСЦ том 3 п 544	Плиты перекрытий ПК63.15-4А4Т шт	57,00	56,40	-	32I5	-	-	-	-
I62	ССЦ том 3 п 532	То же, ПК63.15-8А4Т шт	I2,00	67,70	-	8I2	-	-	-	-
I63	ССЦ том 3 п 585	То же, ПК63.10-6А4Т шт	I7,00	57,80	-	983	-	-	-	-
I64	ССЦ том 3 п 555	То же, ПК63.12-8А4Т шт	25,00	69,30	-	I733	-	-	-	-
I65	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.10-8А4Т шт	I5,00	72,40	-	I086	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

43

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I66	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.10-8А4Т шт	19,00	60,40	-	II48	-	-	-	-
I67	ССЦ том 3 доп I п I650	То же, ПК36.10-6Т шт	4,00	29,10	-	II6	-	-	-	-
I68	ССЦ том 3 доп I п I636	То же, ПК36.12-4Т шт	16,00	34,70	-	555	-	-	-	-
I69	ССЦ том 3 доп I п I619	То же, ПК27.15-4Т шт	24,00	31,70	-	76I	-	-	-	-
I70	ССЦ том 3 доп I п I638	То же, ПК27.12-4Т шт	1,00	24,70	-	25	-	-	-	-
I71	ССЦ том I п II-I59	То же, плоские ПТВ-16-14 м2 цена 6,84-0,34=6,6	2,24	6,60	-	15	-	-	-	-
I72	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,25	<u>342,00</u> 21,30	-	86	5	-	34,00	8
I73	ССЦ том I таб 3-I п I8	Металлизация анкерных деталей кг	25I,88	0,18	-	45	-	-	-	-
I74	Е6-I73 I6-I-I	Монолитные участки из бетона М200 м3	10,70	<u>42,70</u> 4,6I	<u>0,8I</u> 0,24	457	49	<u>9</u> 3	<u>8,40</u> 0,3I	<u>90</u> 3

II4-12-23I.90(Y)

44

244 94-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I75	CI24-II	Арматура класса А2 т	0,5I	277,00	-	I4I	-	-	-	-
I76	CI24-I0	То же, АI т	0,13	338,00	-	44	-	-	-	-
I77	E7-I30 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей мас- се монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	<u>I,84</u> 0,53	<u>I,24</u> 0,45	4	I	<u>3</u> I	<u>0,94</u> 0,58	<u>2</u> I
I78	E7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I3,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	4	I	<u>2</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>2</u> I
I79	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	I,98	64,40	-	I28	-	-	-	-
I80	ССЦ том I таб 3-I п I	То же, АI кг	2,44	0,23	-	I	-	-	-	-
I8I	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	I22,66	0,25	-	3I	-	-	-	-
I82	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВpI кг	I9,32	0,32	-	6	-	-	-	-
I83	E7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	4,00	<u>I,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	6	2	-	<u>I,0I</u> 0,06	4

II4-I2-23I.90(V)

45

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	ССЦ том I п 9-287	Прогоны из бетона М200 объёмом до 1,0 м3 длиной от 4 до 6 м м3 цена 70,4-0,82x2=68,76	2,40	68,76	-	165	-	-	-	-
185	ССЦ том I таб 3-1 п I	Арматура А1 кг	62,08	0,23	-	14	-	-	-	-
186	ССЦ том I таб 3-1 п 3	То же, А3 кг	441,92	0,25	-	110	-	-	-	-
187	ССЦ том I таб 3-1 п 13	Закладные детали кг	43,44	0,41	-	18	-	-	-	-
188	Е7-668 47-11-1,8	Установка опорных подушек шт	4,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	6	2	-	<u>1,01</u> 0,06	4
189	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки из бетона М200 м3	0,11	64,40	-	7	-	-	-	-
190	ССЦ том I таб 3-1 п 3	Арматура А3 кг	6,72	0,25	-	2	-	-	-	-
191	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,13	<u>194,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	25	4	-	<u>54,30</u> 0,53	7

II4-12-231.90(Y)

46

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	12578	3II	<u>201</u> 72		<u>525</u> 92
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	12578	Б-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2072	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		188
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	370	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II73	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	15823	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		805
		сметная зарплата	руб	-	-	-	753	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	15823	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		805
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	753	-		-
		Раздел I6. Кровля								
192	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые	64,53	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	2207	I43	<u>52</u> 15	<u>4,05</u> 0,31	<u>261</u> 20

II4-I2-23I.90(V)

47

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
193	E10-70 II-I	Установка стропил м3	35,70	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	3998	450	<u>74</u> 22	<u>23,80</u> 0,81	<u>850</u> 29
194	E10-20I 37-I	Огнезащита деревянных кон- струкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	35,70	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	124	16	<u>4</u> 1	<u>0,87</u> 0,05	<u>31</u> 2
195	E10-22 3-5	Устройство лобовой доски м2	48,00	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	145	19	1	<u>0,72</u> 0,01	35
196	E10-69 10-8	Укладка ходовых досок м	150,00	<u>0,14</u> 0,02	-	21	3	-	0,04	6
197	E12-289 9-6	Устройство оклеечной па- роизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике 100м2	7,14	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	356	76	<u>10</u> 3	<u>18,90</u> 0,50	<u>135</u> 4
198	E12-286 9-3	Утепление покрытий пли- тами пенобетонными толщ. 200 мм 100м2	14,29	<u>17,30</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	247	221	<u>26</u> 8	<u>28,50</u> 0,68	<u>407</u> 10
199	ССЦ том п 3-147	I Плиты пенобетонные из бе- тона М400 толщ.200 мм м3	147,16	16,00	-	2355	-	-	-	-
200	E12-267 6-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцемент- ных листов обыкновенного профиля по деревянной об- решётке с её устройством 100м2	8,18	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	1743	201	<u>29</u> 9	<u>43,90</u> 1,35	<u>359</u> 11

II4-I2-23I.90(V)

48

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
201	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами 100м2	8,18	<u>9,56</u> 1,21	<u>0,03</u> 0,01	78	10	-	<u>1,94</u> 0,01	16
202	EIO-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	8,18	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	90	13	<u>3</u> 1	<u>3,03</u> 0,15	<u>25</u> 1
203	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб 100м2	12,29	<u>9,43</u> 2,30	0,01	116	28	-	4,14	51
204	EIO-22 3-5	Зашивка фронтона досками м2	42,00	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	127	16	1	<u>0,72</u> 0,01	30
205	EIO-71 12-1	Слуховые окна шт	4,00	<u>16,30</u> 3,50	<u>0,30</u> 0,10	65	14	1	<u>6,03</u> 0,13	<u>24</u> 1
206	CI22-180	Слуховое окно ОС1, ОС2 м2	3,28	5,23	-	17	-	-	-	-
207	CI11-342	Противоветровая скоба кг	0,04	0,32	-	1	-	-	-	-
208	CI11-399	Петля врезная 100шт	0,04	7,04	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	11691	1210	<u>201</u> 59		<u>2230</u> 78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II69I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I930	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	349	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I090	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I47II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2485
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I6I8	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	I47II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2485
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I6I8	-		-
		Раздел I7. Перегородки								
209	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площ. до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	374,00	<u>3,74</u> I,08	<u>0,78</u> 0,29	I399	404	<u>29I</u> I08	<u>I,73</u> 0,37	<u>647</u> I38

II4-I2-23I.90(Y)

50

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2I0	ССЦ том I п 3-190	Перегородки гипсобетонные площ.до 6 м2 тлщ.80мм м2	600,5I	4,17	-	2504	-	-	-	-
2II	ССЦ том I п 3-198	То же, гипсоцементно- пуццолановые м2	276,6I	4,27	-	II8I	-	-	-	-
2I2	E10-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	48	6	-	<u>24,00</u> 0,50	II
2I3	E8-45 5-9	Перегородки из керамиче- ского кирпича неармиро- ванные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м2	0,08	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	30	5	-	<u>115,00</u> 2,94	9
2I4	E26-35 8-8	Изоляция холодных по- верхностей теплоизоляцион- ными изделиями из волокни- стых и зернистых материа- лов на битуме перегородок м3	0,49	<u>35,50</u> 12,60	<u>1,22</u> 0,37	I7	6	-	<u>21,50</u> 0,48	II
2I5	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синте- тическом связующем полу- жесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,48	25,60	-	I2	-	-	-	-
2I6	E15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства кар- каса потолков, 100м2	0,08	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	32	6	-	<u>128,00</u> 2,32	10

II4-I2-23I.90(V)

5I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2I7	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при штукатуривании стен 100м2	0,08	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	6	I	-	<u>22,30</u> 0,19	2
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	5237	428	<u>291</u> 108		<u>690</u> 138
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5237	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	864	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	155	-		-
		плановые накопления	"	-	-	489	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6590	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		907
		сметная зарплата	руб	-	-	-	691	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	6590	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		907
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	691	-		-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Раздел I8. Двери								
218	E10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м ²	43,38	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	63	24	<u>15</u> 5	<u>0,91</u> 0,14	<u>39</u> 6
219	E10-106 20-2	То же, площадь проёма более 3 м ²	18,42	<u>1,19</u> 0,51	<u>0,29</u> 0,09	22	9	<u>6</u> 2	<u>0,83</u> 0,12	<u>15</u> 2
220	E10-141 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма более 3 м ²	18,42	<u>0,95</u> 0,14	-	17	3	-	0,25	5
221	E10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м ²	187,84	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	376	126	<u>25</u> 8	<u>1,16</u> 0,05	<u>218</u> 9
222	E15-730 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм 100м ²	0,76	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	169	36	1	<u>86,50</u> 0,46	66
223	С доп в 4 п 812	Блоки дверные двупольные ДН21-15АЩРП м ²	18,42	16,10	-	297	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

53

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	CI22-2I8	То же, однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С, ДГ2I-9 м2	39,60	14,20	-	562	-	-	-	-
225	CI22-220	То же, однопольные с полотнами под остекление марка Д02I-8С, Д02I-9С, Д02I-8 м2	28,62	9,46	-	27I	-	-	-	-
226	CI22-2I7	То же, однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С м2	72,28	15,00	-	1084	-	-	-	-
227	CI22-224	То же, двухпольные с полотнами под остекление марка Д02I-13С м2	47,34	9,79	-	463	-	-	-	-
228	CI22-2I9	ДГ2I-10 м2	36,18	13,50	-	480	-	-	-	-
229	СIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных КОМПЛ	6,00	8,94	-	54	-	-	-	-
230	СIII-448-I	То же, в помещение однопольных КОМПЛ	114,00	2,97	-	339	-	-	-	-
231	СIII-449-I	То же, двухпольных КОМПЛ	18,00	3,23	-	58	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

54

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	4263	198	<u>47</u> 15		<u>343</u> 17
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4263	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	705	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	129	-		-
		плановые накопления	"	-	-	398	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5366	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		425
		сметная зарплата	руб	-	-	-	342	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	5366	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		425
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	342	-		-
		Раздел I9. Окна и балконные двери								
232	E10-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переп-	8,28	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	25	8	<u>3</u> 1	<u>1,60</u> 0,12	<u>I3</u> 1

II4-II2-23I.90(Y)

55

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лётками спаренными площадь проёмов до 2 м ²								
233	E10-74 I3-3	То же, с переплётками раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м ²	55,34	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	247	82	<u>19</u> 6	<u>2,56</u> 0,13	<u>142</u> 7
234	E10-75 I3-4	То же, площадью проёмов более 2 м ²	55,04	<u>3,25</u> 1,15	<u>0,27</u> 0,08	179	63	<u>14</u> 4	<u>1,93</u> 0,10	<u>106</u> 6
235	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	110,38	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	102	38	<u>3</u> 1	<u>0,59</u> 0,01	<u>65</u> 1
236	E10-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёма до 3 м ²	50,24	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	213	67	<u>17</u> 5	<u>2,33</u> 0,13	<u>117</u> 7
237	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	1,10	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	253	26	1	<u>43,10</u> 0,58	<u>48</u> 1

II4-I2-23I.90(Y)

56

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
238	EI5-703 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 3мм 100м ²	0,2I	<u>243,00</u> 24,90	<u>2,10</u> 0,48	50	5	-	<u>45,70</u> 0,62	9
239	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм 100м ²	0,50	<u>234,00</u> 45,20	<u>1,20</u> 0,54	II8	23	-	<u>82,20</u> 0,70	4I
240	CI22-49	Блоки индивидуальные IOI м ²	8,28	I5,10	-	I25	-	-	-	-
24I	CI22-22	Блоки оконные односторонние с форточными створками марка OPI5-9, OPI8-9, OPI5-9 м ²	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-
242	CI22-2I	То же, марка OPI2-9, OPI5-7,5, OPI8-7,5, OPI5-7,5 м ²	I4,70	24,50	-	360	-	-	-	-
243	CI22-28	Блоки оконные двухстворчатые с форточными створками марка OPI5-I5, OPI8-I5, OPI5-I5 м ²	34,40	2I,60	-	743	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

57

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
244	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами мар- ка БР22-7,5, БР24-7,5, БР22-7,5, м2	50,24	25,10	-	126I	-	-	-	-
245	CI22-29	Блоки оконные трёхствор- ные с форточными створка- ми марка ОР15-18, ОР16-18, БР15-18 м2	20,64	22,80	-	47I	-	-	-	-
246	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 144 мм марка ПД7-14, ПД8-14, ПД10-14, ПД13-14, ПД14-14, ПД16-14, ПД10-14-1, ПД16-14-1, ПД-7-14-1 м	49,88	1,17	-	58	-	-	-	-
247	CI22-36I	ПД19-14-1 м	15,20	1,38	-	2I	-	-	-	-
248	CI22-363	ПД28-15-45 мм	8,40	2,95	-	25	-	-	-	-
249	СIII- 422-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий трёхстворных неза- висимо от высоты КОМПЛ	3,00	8,2I	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
250	СIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5м компл	46,00	2,70	-	I24	-	-	-	-
251	СIII-413-I	То же, для трёхстворного окна с форточкой с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой 1,5м компл	8,00	6,26	-	50	-	-	-	-
252	СIII-411-I	То же, для двухстворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл	16,00	4,30	-	69	-	-	-	-
253	СIII-443	То же, для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных компл	32,00	5,43	-	I74	-	-	-	-
254	E9-88 II-7	Защитное ограждение ИОI т	0,0I	<u>4I,30</u> I5,40	<u>II,40</u> 4,33	I	-	-	<u>24,60</u> 5,59	-
255	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,0I	327,00	-	3	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(У)

59

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	5632	312	<u>57</u> I7		<u>541</u> 23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5628	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	928	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	525	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	708I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		649
		сметная зарплата	руб	-	-	-	496	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	7085	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		649
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	496	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

60

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 20. Подготовка под полы 2 этажа										
Узел 6I										
256	EII-55 8-1	Устройство стяжек цемент- ных толщ.20мм толщ.40мм I00м2	5,60	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	392	55	<u>6</u> 2	<u>18,80</u> 0,36	<u>I05</u> 2
257	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	22,4I	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	305	4	<u>6</u> 2	<u>0,34</u> 0,09	<u>8</u> 2
Итого прямые затраты по разделу 20			руб	-	-	697	59	<u>12</u> 4		<u>II3</u> 4
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	697	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	II5	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		II
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	2I	-		-
плановые накопления			"	-	-	65	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	877	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		I28
сметная зарплата			руб	-	-	-	84	-		-

II4-I2-23I.90(V)

6I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Раздел 2I. Полы										
258	EII-207 28-1	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщ.не менее 3,6 мм 100м2	II,2I	<u>453,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	5076	489	<u>8</u> 2	<u>75,50</u> 0,28	<u>846</u> 3
259	EII-I35 20-3	То же, на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100м2	0,86	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	360	53	<u>4</u> 1	<u>108,00</u> 1,75	<u>93</u> 2
260	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщ. 20 мм без рисунка 100м2	0,33	<u>628,00</u> 99,00	<u>2,32</u> 0,70	208	33	I	<u>166,00</u> 0,90	55
Итого прямые затраты по разделу 2I			руб	-	-	5644	575	<u>13</u> 3		<u>994</u> 5
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	5644	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	93I	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		85
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	I68	-		-

II4-I2-23I.90(V)

62

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	526	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7101	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1084
		сметная зарплата	руб	-	-	-	746	-		-
		Итого по разделу 2I	"	-	-	7101	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1084
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	746	-		-
		Раздел 22. Встроенные шкафы								
		ВШ-I (ВШ-ИИ), АI(A-ИИ)								
261	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10 блоков	1,60	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	14	6	<u>3</u> 1	<u>6,56</u> 0,59	<u>10</u> 1
262	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10 блоков	3,20	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	15	5	<u>1</u> -	<u>3,02</u> 0,18	<u>10</u> 1
263	E10-I50 29-1	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м2	22,08	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	18	8	<u>3</u> 1	<u>0,66</u> 0,05	<u>15</u> 1
264	E10-I51 29-2	Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок м2	56,16	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	51	36	<u>3</u> 1	<u>1,23</u> 0,01	<u>69</u> 1

II4-II2-23I.90(Y)

63

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
265	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00m	0,39	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	2	2	-	<u>7,94</u> 0,05	3
266	CI22-432	Блоки дверные шкафы од- нопольные марка ДШ 20-5 м2	8,00	I5,90	-	I27	-	-	-	-
267	CI22-436	ДШ 20-I0, м2	I6,00	I4,80	-	237	-	-	-	-
268	CI22-445	ДА4-5, м2	I,76	34,10	-	60	-	-	-	-
269	CI22-457	ДА4-9, м2	6,24	33,30	-	208	-	-	-	-
270	CI22-453	ДА4-I0, м2	3,44	30,90	-	I06	-	-	-	-
271	CI22-478	СВШ2I-6, м2	I0,06	I0,20	-	I03	-	-	-	-
272	CI22-479	СБА4-6, м2	I,92	I0,80	-	2I	-	-	-	-
273	CI22-482	СП2I-6, м2	I0,08	9,8I	-	99	-	-	-	-
274	CI22-485	ПП6-5, м2	I6,80	I0,70	-	I80	-	-	-	-
275	CI22-485	ПП6-I0, м2	9,60	I0,70	-	I03	-	-	-	-
276	CI22-489	ПА, м2	7,28	I0,70	-	78	-	-	-	-
277	CI22-489	Полки переставные из дре- весностружечных плит ант- ресольные марка ППА-8, ППА-9, ППА-I0, 2ПА-6, 2ПА-8, 2ПА-9, 2ПА-I0 м2	22,48	I0,70	-	24I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

64

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	CI22-496	Брусья монтажные марка МБ-2-1 шт	32,00	1,56	-	50	-	-	-	-
279	CI22-498	Штанга ШЗ, шт	8,00	0,50	-	4	-	-	-	-
280	CI22-500	Штангодержатели марка ЩД-1 шт	16,00	0,34	-	5	-	-	-	-
281	CI22-502	Полкодержатели марка ПД-1, ПД-2 шт	96,00	0,13	-	12	-	-	-	-
282	CI22-491	Наличники марка Н-2 м	38,56	0,21	-	8	-	-	-	-
283	С111- 450-1	Скобяные изделия для две- рей встроенных шкафов од- нопольных компл ВШ-2 (ВШ2), А2(А2Н)	16,00	2,83	-	45	-	-	-	-
284	Е10-152 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10блоков	0,80	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	7	3	1	<u>6,56</u> 0,59	5
285	Е10-153 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10блоков	1,20	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	6	2	-	<u>3,02</u> 0,18	4
286	Е10-151 29-2	Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок м2	21,16	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	19	14	1	<u>1,23</u> 0,01	26

II4-I2-23I.90(V)

65

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,4I	4,43 4,16	0,13 0,04	2	2	-	7,94 0,05	3
288	CI22-436	ДШ20-I0, м2	I6,00	I4,80	-	237	-	-	-	-
289	CI22-453	ДА4-I0, м2	5,16	30,90	-	I59	-	-	-	-
290	CI22-489	ДА6-I0, м2	4,80	10,70	-	5I	-	-	-	-
29I	CI22-485	Ш16-I0, м2	9,60	10,70	-	103	-	-	-	-
292	CI22-485	ПА, м2	6,76	10,70	-	72	-	-	-	-
293	CI22-496	Брусья монтажные марка МБ-2-I шт	I6,00	I,56	-	25	-	-	-	-
294	CI22-498	Штанга ШЗ, шт	8,00	0,50	-	4	-	-	-	-
295	CI22-500	Штангодержатели марка ШД-I шт	I6,00	0,34	-	5	-	-	-	-
296	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	4I,40	0,2I	-	9	-	-	-	-
297	CIII- 450-I	Скобяные изделия для две- рей встроенных шкафов однополюсных компл ВШЗ(ВШЗН), АЗ(АЗН)	I2,00	2,83	-	34	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
298	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10блоков	0,40	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	4	I	-	<u>6,56</u> 0,59	3
299	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10блоков	0,60	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	3	I	-	<u>3,02</u> 0,18	2
300	E10-I50 29-I	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м2	15,72	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	13	6	<u>3</u> I	<u>0,66</u> 0,05	<u>10</u> I
301	E10-I51 29-2	То же, полок м2	9,90	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	9	6	-	<u>1,23</u> 0,01	12
302	E10-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,10	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>7,94</u> 0,05	I
303	CI22-426	ДШ20-I0, шт	8,00	23,20	-	186	-	-	-	-
304	CI22-453	ДА4-I0, м2	2,58	30,90	-	80	-	-	-	-
305	CI22-489	ДА6-I0, м2	2,40	10,70	-	26	-	-	-	-
306	CI22-489	ПА, м2	2,70	10,70	-	29	-	-	-	-
307	CI22-485	ПП6-I0, м2	4,80	10,70	-	51	-	-	-	-
308	CI22-465	СШ20-I0, м2	8,00	10,00	-	80	-	-	-	-
309	CI22-473	СА4-I0, м2	1,72	15,00	-	26	-	-	-	-
310	CI22-478	СБШ21-6, м2	5,04	10,20	-	51	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

67

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
3I1	CI22-479	СВА4-6, м2	0,96	10,80	-	10	-	-	-	-
3I2	CI22-498	Штанги марка ШТ-6, ШТ-8 шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
3I3	CI22-500	Штангодержатели марка ЩД-I шт	8,00	0,34	-	3	-	-	-	-
3I4	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	10,26	0,21	-	2	-	-	-	-
3I5	СIII- 450-I	Скобяные изделия для две- рей встроенных шкафов однополюсных КОМПЛ	6,00	2,83	-	17	-	-	-	-
		ВШ4								
3I6	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10блоков	0,40	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	4	I	-	<u>6,56</u> 0,59	3
3I7	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10блоков	0,40	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	2	I	-	<u>3,02</u> 0,18	I
3I8	E10-I50 29-I	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м2	6,00	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	5	2	I	<u>0,66</u> 0,05	4
3I9	E10-I51 29-2	Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок м2	5,76	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	5	4	-	<u>1,23</u> 0,01	7

II4-12-231.90(V)

68

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
320	E10-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,06	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>7,94</u> 0,05	I
321	CI22-435	ДШ20-8, м2	6,40	15,90	-	I02	-	-	-	-
322	CI22-452	ДШ4-8, м2	1,36	36,30	-	49	-	-	-	-
323	CI22-478	СВШ21-6, м2	5,04	10,20	-	51	-	-	-	-
324	CI22-471	СБА4-6, м2	0,96	16,60	-	16	-	-	-	-
325	CI22-489	ПА6-8, м2	1,92	10,70	-	21	-	-	-	-
326	CI22-485	ПП6-8, м2	3,84	10,70	-	41	-	-	-	-
327	CI22-498	Ш-I, шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
328	CI22-501	Штангодержатели марка ШД-2 шт	8,00	0,23	-	2	-	-	-	-
329	CI22-491	Наличники марка Н-2 м	6,40	0,21	-	I	-	-	-	-
330	С111- 450-1	Скобяные изделия для две- рей встроенных шкафов однополюсных компл ВШ-5 (ВШ5Н)	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
331	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10блоков	0,40	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	4	I	-	<u>6,56</u> 0,59	3

II4-I2-23I.90(V)

69

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	EIO-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10 блоков	0,40	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	2	I	-	<u>3,02</u> 0,18	I
333	EIO-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	14,64	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	12	5	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,05	<u>10</u> I
334	EIO-I5I 29-2	То же, полок м2	17,28	<u>0,90</u> 0,60	<u>0,05</u> 0,01	16	11	I	<u>1,23</u> 0,01	2I
335	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,07	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>7,94</u> 0,05	I
336	CI22-436	ДШ20-9, м2	7,20	14,80	-	107	-	-	-	-
337	CI22-457	ДА4-9, м2	1,56	33,30	-	52	-	-	-	-
338	CI22-464	СШ20-9, м2	7,20	10,30	-	74	-	-	-	-
339	CI22-472	СА4-9, м2	1,44	15,50	-	22	-	-	-	-
340	CI22-478	СВШ21-6, м2	5,04	10,20	-	51	-	-	-	-
341	CI22-471	СБА4-6, м2	0,96	16,60	-	16	-	-	-	-
342	CI22-489	ПА6-9, м2	2,16	10,70	-	23	-	-	-	-
343	CI22-485	ПА6-9, м2	15,12	10,70	-	162	-	-	-	-
344	CI22-502	ПД-6, шт	48,00	0,13	-	6	-	-	-	-
345	CI22-491	Наличники марка Н-2, м	7,20	0,21	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

70

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
346	СIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однополюсных компл	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб	-	-	3987	II8	<u>19</u> 5		<u>225</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3987	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	654	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		58
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	368	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5009	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		289
		сметная зарплата	руб	-	-	-	236	-		-
		Итого по разделу 22	"	-	-	5009	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		289
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	236	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 23. Лестницы										
347	E8-45 5-8	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м2	0,03	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	12	2	-	<u>115,00</u> 2,94	<u>3</u> -
348	E7-502 4I-2-I,8	Укладка лестничных площадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	9,00	<u>3,51</u> 1,35	<u>1,92</u> 0,73	32	12	<u>18</u> 7	<u>2,28</u> 0,94	<u>21</u> 8
349	ССЦ том I II-169	Лестничные площадки м2	33,75	9,94	-	335	-	-	-	-
350	E7-505 4I-3	Укладка лестничных маршей массой до 1т без сварки шт	3,00	<u>4,34</u> 1,14	<u>3,00</u> 1,11	13	3	<u>9</u> 3	<u>1,96</u> 1,43	<u>6</u> 4
351	E7-506 4I-4-I,8	Укладка лестничных маршей массой более 1 т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	6,00	<u>3,26</u> 1,24	<u>1,87</u> 0,71	20	7	<u>11</u> 4	<u>2,13</u> 0,92	<u>13</u> 6
352	ССЦ том I II-168	Лестничные марши м2	25,56	12,30	-	314	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

72

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
353	E9-46 7-I	Ограждения лестничные т	0,36	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	2I	5	<u>II</u> 4	<u>22,60</u> 15,22	<u>8</u> 5
354	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосо- вой и круглой стали 2 т	0,36	327,00	-	II8	-	-	-	-
355	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей пере- крытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,7I</u> 0,26	28	9	<u>6</u> 2	<u>1,65</u> 0,34	<u>I5</u> 3
356	ССЦ том 3 доп I п I633	Плиты перекрытий ПК27.12-6Т шт	7,00	24,70	-	I73	-	-	-	-
357	ССЦ том 3 доп I п I6I4	То же, ПК27.15-6Т шт	2,00	3I,80	-	64	-	-	-	-
358	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	5,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I	-	-	<u>0,13</u> 0,08	I
359	E7-I27 9-I-I,8	То же, массой до 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	9,00	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	I4	4	<u>9</u> 3	<u>0,8I</u> 0,49	<u>7</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м ³ м ³	2,15	64,40	-	138	-	-	-	-
361	ССЦ том I таб 3-1 п I	Арматура АI кг	14,36	0,23	-	3	-	-	-	-
362	ССЦ том I таб 3-1 п 3	То же, А3 кг	68,41	0,24	-	16	-	-	-	-
363	ССЦ том I таб 3-1 п 6	То же, ВРI кг	218,39	0,32	-	70	-	-	-	-
364	Е7-668 47-11-1,8	Установка мелких конст- рукций массой 0,5 т при наибольшей массе монтаж- ных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м (опорные подушки) шт	18,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	25	11	<u>2</u> 1	<u>1,01</u> 0,06	<u>18</u> 1
365	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки М200 м ³	0,31	64,40	-	20	-	-	-	-
366	ССЦ том I таб 3-1 п I	Арматура АI кг	5,76	0,23	-	1	-	-	-	-
367	ССЦ том I таб 3-1 п 3	То же, А3 кг	20,88	0,24	-	5	-	-	-	-

II4-12-231.90(V)

74

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
368	Е9-46 7-I	Стремянка металлическая для выхода на крышу т	0,03	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	2	-	I	<u>22,60</u> 15,22	I
369	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифлё- ной или круглой стали прямолинейные 4 т	0,03	358,00	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб	-	-	1436	53	<u>67</u> 24		<u>93</u> 31
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1284	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	212	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		17
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	37	-		-
		плановые накопления	"	-	-	119	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1615	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		127
		сметная зарплата	руб	-	-	-	105	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

75

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	I52	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-	-	-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I78	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу 23	"	-	-	I793	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I42
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II6	-	-	-
		Раздел 24. Внутренняя отделка								
370	ЕI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит 100м2	12,28	<u>20,70</u> 18,50	<u>0,15</u> 0,04	254	227	I	<u>29,80</u> 0,05	<u>366</u> I
371	ЕI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков, 100м2	8,89	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	115	60	-	<u>12,70</u> 0,03	113

II4-I2-23I.90(V)

76

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
372	EI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоэмуль- сионными составами по сбор- ным конструкциям, подготов- ленным под окраску потолков 100м ²	3,40	<u>60,80</u> 15,50	<u>1,00</u> 0,30	206	53	<u>3</u> I	<u>27,40</u> 0,39	<u>93</u> I
373	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка вну- три зданий цементно-изве- стковым раствором по кам- ню и бетону стен 100м ²	II, II	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	1222	516	<u>76</u> 45	<u>74,00</u> 5,20	<u>822</u> 58
374	Кальк.	Штукатурка стен гипсопер- литовая толщ.20мм м ³	9,65	35,47	-	342	-	-	-	-
375	EI5-275 55-13	Сплошное выравнивание бе- тонных поверхностей стен 100м ²	I7,34	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	62I	357	<u>I7</u> 5	<u>37,00</u> 0,39	<u>64I</u> 7
376	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоэмуль- сионными составами по штукатурке стен 100м ²	5,36	<u>76,30</u> 23,10	<u>0,90</u> 0,27	409	I24	<u>4</u> I	<u>4I,00</u> 0,35	<u>220</u> 2
377	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоэмуль- сионными составами по сбор- ным конструкциям, подго- товленным под окраску стен 100м ²	6,53	<u>58,80</u> 13,80	<u>0,80</u> 0,24	384	90	<u>6</u> 2	<u>24,30</u> 0,3I	<u>I59</u> 2

II4-12-231.90(Y)

77

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
378	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными 100м2	21,38	<u>37,60</u> 15,30	-	804	327	-	26,80	573
379	EI5-82 14-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плитусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м2	1,34	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	564	127	<u>3</u> 1	<u>170,00</u> 0,77	<u>227</u> 1
380	EI5-563 159-3	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по дереву полов (плитусов) 100м2	1,12	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	80	31	1	<u>49,20</u> 0,31	55
381	EI5-614 164-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза ограждений лестничных 100м2	0,19	<u>60,50</u> 38,40	0,03	11	7	-	68,00	13
382	Доп в 4 п 392	Масляная окраска дверных блоков ДН21-15АШРП за 2 раза, м2	18,42	0,65	-	12	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	Доп в 4 п I70	То же, ДГ2I-9 м2	39,60	0,75	-	30	-	-	-	-
384	Доп в 4 п I74	То же, Д02I-8 м2	28,62	0,65	-	19	-	-	-	-
385	Доп в 4 п I7I	То же, ДГ2I-7 м2	72,28	0,95	-	69	-	-	-	-
386	Доп в 4 п I73	То же, Д02I-13 м2	47,34	0,60	-	28	-	-	-	-
387	Доп в 4 п I69	То же, ДГ2I-10 м2	36,18	0,74	-	27	-	-	-	-
388	Доп в 4 п 409	Люки-лазы ДЛ10-10 м2	0,97	1,68	-	2	-	-	-	-
389	Доп в I п 2I	Масляная окраска оконных блоков ОР15-9 за 2 раза м2	40,64	1,42	-	58	-	-	-	-
390	Доп в I п 8	То же, ОР15-7,5 м2	14,70	1,19	-	17	-	-	-	-
391	Доп в I п 30	То же, ОР15-15 м2	34,40	1,30	-	45	-	-	-	-
392	Доп в I п 20	То же, ОР15-18 м2	20,64	1,34	-	28	-	-	-	-
393	Доп в I п I5I	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	1,34	-	67	-	-	-	-

II4-12-231.90(Y)

79

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Доп в I п 27I	То же, подоконных досок м2	110,38	0,13	-	14	-	-	-	-
395	Доп в I п 5I	То же, оконных блоков ОИИ м2	8,28	0,66	-	5	-	-	-	-
396	Доп в I п 118	То же, слуховых окон ОС1, ОС2	11,14	0,64	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 24	руб	-	-	5440	1919	<u>III</u> 55		<u>3282</u> 72
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5440	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	896	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		80
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	160	-		-
		плановые накопления	"	-	-	508	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6844	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3434
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2134	-		-
		Итого по разделу 24	"	-	-	6844	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

80

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3434
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2134	-		-
		Раздел 25. Вентшахта								
397	E8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт м3	3I,47	<u>45,80</u> 6,90	<u>0,8I</u> 0,24	I44I	2I7	<u>26</u> 8	<u>II,90</u> 0,3I	<u>374</u> I0
398	E26-3I 8-4 CII4 п II9	Утепление MB плитами толщ.50мм м3	II,00	<u>54,43</u> I2,70	<u>I,23</u> 0,37	599	I40	<u>I3</u> 4	<u>2I,30</u> 0,48	<u>234</u> 5
399	E8-2I3 25-3	Оштукатуривание по сетке I00м2	2,20	<u>I69,50</u> 24,40	<u>3,I0</u> 0,93	373	54	<u>7</u> 2	<u>44,00</u> I,20	<u>97</u> 3
400	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	8,00	<u>I,55</u> 0,46	<u>I,04</u> 0,38	I2	4	<u>8</u> 3	<u>0,8I</u> 0,49	<u>6</u> 4
40I	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	23,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,I5</u> 0,06	7	2	<u>3</u> I	<u>0,I3</u> 0,08	<u>3</u> 2
402	ССС том I п 9-92	Перемычки из бетона M200 объёмом до 0,5м3 м3	2,80	64,40	-	I80	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

8I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
403	ССЦ том I таб 32I п I	Арматура AI кг	7,80	0,23	-	2	-	-	-	-
404	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, АЗ кг	175,78	0,25	-	44	-	-	-	-
405	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	2I,19	0,32	-	7	-	-	-	-
406	Е7-76I 39-5-1,8	Укладка плит перекрытий каналов площ. до 1 м ² шт	24,00	<u>2,30</u> 0,58	<u>1,67</u> 0,62	55	I4	<u>40</u> I5	<u>0,96</u> 0,80	<u>23</u> I9
407	ССЦ том 2 п I2-79	Плиты плоские ППН2,5-8-6 шт	24,00	3,02	-	72	-	-	-	-
408	Е8-30 5-I	Кладка кирпичных столбов м3	1,74	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	60	4	I	<u>4,05</u> 0,3I	<u>7</u> I
409	Е8-30 5-I	Кладка центральной стены по оси Б м3	13,0I	<u>34,45</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	448	29	<u>IO</u> 3	<u>4,05</u> 0,3I	<u>53</u> 4
		А2 3I, I8-(23,5-22,4)x0,23= =3I,43								
		Итого прямые затраты по разделу 25	руб	-	-	3300	464	<u>IO8</u> 36		<u>797</u> 68

В том числе:

II4-I2-23I.90(Y)

83

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
4II	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,20	<u>194,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	39	6	-	<u>54,30</u> 0,53	II
4I2	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	0,97	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	1	1	-	<u>1,29</u> 0,05	I
4I3	Доп в 4 п 838	Люки чердака деревянные Д110-10 м2	0,97	31,00	-	30	-	-	-	-
4I4	Е6-73 41-8	Армоцементные перемычки над стеклоблоками 100м2	0,13	<u>90,20</u> 25,30	<u>0,90</u> 0,27	12	3	-	<u>44,80</u> 0,35	6
4I5	CI24-I6	Арматура класса AI т	0,39	270,00	-	105	-	-	-	-
4I6	Е8-173 I7-5	Установка стеклоблоков 10м2	0,16	<u>140,00</u> 7,20	<u>0,68</u> 0,20	22	1	-	<u>12,40</u> 0,26	2
		Итого прямые затраты по разделу 26	руб	-	-	1082	70	<u>16</u> 5		<u>124</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1082	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	178	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		16

II4-I2-23I.90(V)

84

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	32	-		-
		плановые накопления	"	-	-	101	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1361	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		146
		сметная зарплата	руб	-	-	-	107	-		-
		Итого по разделу 26	"	-	-	1361	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		146
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	107	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	87860	7370	<u>1703</u> 575		<u>12903</u> 742
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	87704	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	14464	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1320
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2595	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8176	-	-		-

II4-II-23I.90(V)

85

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II0344	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I495I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I053I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I56	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановыенакопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	I82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	II0526	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4966
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0542	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	II6454	9458	<u>3063</u> I054	-	<u>I655I</u> I37I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	116298	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	19178	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	1742
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	3437	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10834	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	146310	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	19650
		сметная зарплата	руб	-	-	-	13940	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	156	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	13	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	1
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-	-	-

II4-12-23I.90(V)

87

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	182	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по смете	"	-	-	146492	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		19665
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	13951	-		-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АПР
 Составил инженер 3 категории
 Проверил рук. группы

В.В. Куваев
Б.Е. Черкасов
Е.А. Миронова
Л.Е. Киселёва

В.В. Куваев
 Б.Е. Черкасов
 Е.А. Миронова
 Л.Е. Киселёва

СВОДКА ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб)		Удельный вес кон- структив- ных эле- ментов и видов работ
				Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			859	1078	-	-	0,74
2	Фундаменты			11859	14915	-	-	10,18
3	Стены цоколя до отм. -0,35			3630	4566	-	-	3,12
4	Перекрытие на отм. -0,33			6095	7666	-	-	5,23
5	Техподполье			83	104	-	-	0,07
6	Двери техподполья			475	598	-	-	0,41
7	Полы подвала			403	508	-	-	0,35
8	Подготовка под полы I этажа			3635	4574	-	-	3,12
9	Приямок			517	651	-	-	0,44
10	Крыльца			153	193	-	-	0,13
II	Внутренняя отделка			95	119	-	-	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I2	Наружная отделка			406	5II	-	-	0,35	
I3	Отмостка			384	483	-	-	0,33	
I4	Стены			26873	338I2	-	-	23,08	
I5	Перекрытие+Р6 на отм.2,53+5,33			I2578	I5823	-	-	I0,80	
I6	Кровля			II69I	I47II	-	-	IO,04	
I7	Перегородки			5237	6590	-	-	4,50	
I8	Двери			4263	5366	-	-	3,66	
I9	Окна и балконные двери			5632	7085	-	-	4,84	
20	Подготовка под полы 2 этажа			697	877	-	-	0,60	
2I	Полы			5644	7I0I	-	-	4,85	
22	Встроенные шкафы			3987	5009	-	-	3,42	
23	Лестницы			I436	I793	-	-	I,22	
24	Внутренняя отделка			5440	6844	-	-	4,67	
25	Вентшахта			3300	4I54	-	-	2,84	
26	Разные работы			I082	I36I	-	-	0,93	
	ИТОГО		м2	682,80	II6454	I46492	I7055	2I455	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на
санитарно-технические работы

Сметная стоимость	12,005 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	1920 чел.час
Сметная заработная плата	1,334 тыс.руб
Строительный объём	682,84 м3
Цена единицы	17,58 руб

Основание: ОВ-I, ВК-I
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- луж.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл	обсл. машины на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
Раздел I. Сантехнические работы										
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	250,00	0,27 0,23	0,03 0,01	68	58	8 3	0,39 0,01	97 3

II4-12-231.90(V)

9I

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	C2407 д 3I	Стоимость конвекторов "Универсал-20" экм	250,00	7,8I	-	1953	-	-	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диа- метром 15 мм м	330,00	<u>0,86</u> 0,2I	0,0I	284	69	3	0,35	II5
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	33,00	<u>0,9I</u> 0,2I	0,0I	30	7	-	0,35	I2
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	28,00	<u>1,03</u> 0,2I	0,0I	29	6	-	0,35	I0
6	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	84,00	<u>1,14</u> 0,2I	0,0I	96	18	I	0,35	29
7	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	70,00	<u>1,29</u> 0,2I	0,0I	90	15	I	0,35	25
8	EI6-40 7-2	То же, диам. 50 мм м	60,00	<u>1,62</u> 0,28	<u>0,03</u> 0,0I	97	I7	<u>2</u> I	<u>0,43</u> 0,0I	<u>26</u> I
9	EI6-47 7-5	То же, из стальных водо- газопроводных оцинкован- ных труб для водоснабже- ния диам. 65 мм м	9,00	<u>2,68</u> 0,36	<u>0,04</u> 0,0I	24	3	-	<u>0,57</u> 0,0I	5

II4-I2-23I.90(V)

92

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I0	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	40,00	<u>0,49</u> 0,08	-	20	3	-	0,13	5
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	30,00	I,47	-	44	-	-	-	-
I2	CI30-I04	То же, диам. 20 мм шт	2,00	I,69	-	3	-	-	-	-
I3	CI30-I08	То же, диам. 50 мм шт	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
I4	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	6,14	<u>4,0I</u> 3,80	-	25	23	-	5,16	32
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	2772	2I9	<u>I5</u> 4		<u>356</u> 4
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2772	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	369	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

93

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3393	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	3393	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
15	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза 100м2	0,48	<u>37,10</u> 35,00	-	18	17	-	63,90	3I
16	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	2,40	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	54	52	1	<u>41,00</u> 0,13	98

II4-12-231.90(V)

94

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
17	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной IV36-1695-79 м3	2,47	60,10	-	148	-	-	-	-
18	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	1,34	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	109	38	<u>2</u> 1	<u>47,20</u> 0,52	<u>63</u> 1
19	СIII-376	Гуробронд кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	154,10	0,47	-	72	-	-	-	-
20	E15-614 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за два раза 100м2	0,22	<u>60,50</u> 38,40	0,03	13	8	-	68,00	15
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	414	115	<u>3</u> 1		<u>207</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	414	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

95

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-		-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	521	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		214
		сметная зарплата	руб	-	-	-	128	-		-
		ИТОГО по разделу 2	"	-	-	521	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		214
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	128	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	3186	334	<u>18</u> 5		<u>563</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	414	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

96

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	521	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		214
		сметная зарплата	руб	-	-	-	128	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2772	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	1	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	369	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3393	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	3914	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		606
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	418	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 2. Узел управления										
Раздел 3. Сантехнические работы										
21	ЕI6-67 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм м	3,50	<u>2,21</u> 0,47	<u>0,05</u> 0,02	8	2	-	<u>0,77</u> 0,03	3
22	ЕI6-66 8-2	То же, D=60x2,5 мм м	0,60	<u>1,78</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	1	-	-	<u>0,66</u> 0,03	-
23	I704-5008I	Клапан обратный пневматический П30К.1 ТУ25-02-38060I-80 шт	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
24	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	2,00	<u>0,80</u> 0,77	-	2	2	-	1,00	2
25	CI30-I039	Краны трёхходовые натяжные муфтовые латунные П16I86к для жидких сред давлением 1,6 мпа диаметром 15 мм шт	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
26	I70648-I3II	Термометр П6, дл.в.ч.160, дл.н.ч. 66, шт	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

98

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	I70648- I752	Оправа защитная для тер- мометров прямая 2П шт	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
28	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	2,00	<u>0,21</u> 0,21	-	1	-	-	0,50	1
29	ЦII-I55-2	Водосчётчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до 100мм шт	1,00	<u>2,55</u> 1,88	0,11	3	2	-	3,00	3
30	СИ30-3000 доп 4	Счётчик (водомер) СВГ- I-65 шт	1,00	68,90	-	69	-	-	-	-
31	ЕI6-I36 I2-2	Установка вентилей, зад- вижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 100мм шт	2,00	<u>2,98</u> 1,71	<u>0,29</u> 0,09	6	3	-	<u>2,67</u> 0,12	5
32	СИ30-2240	Задвижка стальная 30с4Инж шт	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
33	СИ30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2 ВСтЗсп3 давлением 1,6 мпа диам. 80 мм шт	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
34	ЕI6-I86 II-2	Установка кранов поливоч- ных диам. 32мм шт	2,00	<u>2,62</u> 0,19	0,01	5	-	-	0,31	1

II4-I2-23I.90(Y)

99

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
35	CI30-2028 доп I	Вентиль муфтовый I56I6к Д=25 мм шт	2,00	1,73	-	3	-	-	-	-
36	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диам.80мм	2,00	<u>24,80</u> 1,71	<u>0,29</u> 0,09	50	3	-	<u>2,67</u> 0,12	5
37	ЦII-550-2	Клапан регулирующий, ре- гулирующий игольчатый, регулирующий шиберный, дроссельный игольчатый, или регулирующий питатель- ный, бесфланцевый, с ры- чажным приводом, диаметр условного прохода до 100 мм шт	1,00	<u>0,79</u> 0,70	<u>0,08</u> 0,01	I	I	-	<u>1,00</u> 0,01	I
38	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-160970-76 шт	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	340	13	-		2I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	340	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4

II4-I2-23I.90(Y)

I00

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4I3	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу 3	"	-	-	4I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
39	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,02	<u>37,10</u> 35,00	-	I	I	-	63,90	I
40	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,07	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	2	2	-	<u>4I,00</u> 0,13	3
4I	CI14-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной ТУ36-I695-79 м3	0,07	60,10	-	4	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

IOI

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
42	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными мате- риалами на мастике 100м2	0,04	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	3	I	-	<u>47,20</u> 0,52	2
43	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-Рт м2	4,12	0,47	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I2	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	352	I7	-		27

II4-I2-23I.90(V)

I02

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	12	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	14	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	340	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	413	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	427	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I03

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>I0</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Отдел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
44	E20-407 7-I	Установка решёток жалюзий- ных стальных регулирующих Р 150 размером 100X200 мм шт	2,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	3	2	-	<u>1,4I</u> 0,03	3
45	E20-408 7-I	То же, пластмассовые РВ 120x200, РВ 200x200 шт	74,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	I24	65	<u>3</u> I	<u>1,4I</u> 0,03	<u>I04</u> 2
46	E20-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900мм м ²	6,00	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,0I	32	6	-	<u>1,62</u> 0,0I	I0
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I59	73	<u>3</u> I		<u>II7</u> 2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I59	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

II4-I2-23I.90(V)

I04

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	198	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		121
		сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	198	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		121
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Раздел 6. Строительные работы								
47	EI5-6I2	Окраска воздухопроводов за два раза 100м ²	0,06	<u>32,00</u> 6,60	<u>0,79</u> 0,24	2	-	-	<u>11,70</u> 0,31	I
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	2	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

II4-I2-23I.90(V)

I05

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу 6	руб	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	161	73	<u>3</u> I		<u>118</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	159	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	193	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		121

II4-I2-23I.90(V)

I06

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	195	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I22
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
48	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм м	I60,00	<u>1,20</u> 0,23	0,0I	I92	37	2	0,37	59
49	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	35,00	<u>1,35</u> 0,23	0,0I	47	8	-	0,37	I3
50	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	42,00	<u>1,36</u> 0,23	0,0I	57	I0	-	0,37	I6
5I	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	33,00	<u>1,58</u> 0,23	0,0I	52	8	-	0,37	I2
52	EI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм м	33,00	<u>1,79</u> 0,23	0,0I	59	8	-	0,37	I2
53	EI6-74	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных	I,00	<u>11,10</u> I,42	<u>0,28</u> 0,08	II	I	-	<u>2,34</u> 0,10	2

II4-I2-23I.90(Y)

I07

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		труб для отопления и водо- снабжения наружным диам. 325 мм, толщиной стенки 6 мм М								
54	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения диам. до 50 мм I00M	3,03	<u>3,94</u> 3,73	-	I2	II	-	5, I6	I6
55	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5мм шт	72,00	I,25	-	90	-	-	-	-
56	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	4,00	I,82	-	7	-	-	-	-
57	CI30-88	То же, диам. 32 мм шт	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
58	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливоч- ных диам. 25 мм шт	3,00	<u>2,07</u> 0, I9	0,0I	6	I	-	0,3I	I
59	CI30-I482	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. I6 мм М	60,00	I,69	-	I0I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

I08

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	CI30-268I вып 2	Гибкая подводка к унитазу шт	18,00	I,12	-	20	-	-	-	-
61	E22-II7 I8-I	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм м	3,00	<u>0,11</u> 0,06	<u>0,05</u> 0,02	I	-	-	<u>0,10</u> 0,03	-
62	CI59-546	Трубы полиэтиленовые сред- него типа наружным диам. 40 мм I0м	0,30	3,68	-	I	-	-	-	-
63	CI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 давлением I,6 мпа диам. 32 мм шт	I,00	0,86	-	I	-	-	-	-
64	CI59-687	Втулка под фланец диам. 32 мм I0шт	0,30	0,43	-	I	-	-	-	-
65	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водо- снабжения наружным диам. 219 мм толщиной стенки 6 мм м	I,00	<u>8,75</u> 0,94	<u>0,15</u> 0,05	9	I	-	<u>1,60</u> 0,06	2
Итого прямые затраты по разделу 7			руб	-	-	67I	85	2		I33

В том числе:

II4-I2-23I.90(Y)

I09

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	67I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	13	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	82I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	82I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Раздел 8. Строительные работы								
66	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза 100м ²	0,17	<u>37,10</u> 35,00	-	6	6	-	63,90	II

II4-I2-23I.90(Y)

II0

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
67	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатым или жгутом м3	0,90	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	20	20	-	<u>41,00</u> 0,13	37
68	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной ТУ-36-1695-79 м3	0,93	60,10	-	56	-	-	-	-
69	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,53	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	43	15	-	<u>47,20</u> 0,52	25
70	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	60,51	0,47	-	28	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	153	41	-		73
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	153	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-

II4-12-231.90(У)

III

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	15	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	193	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	193	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	824	126	2		206
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	153	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	15	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	193	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

II2

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	67I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	13	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	82I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	1014	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	144	-		-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
7I	EI6-4I 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных	220,0	<u>1,20</u> 0,23	0,0I	264	5I	2	0,37	8I

II4-I2-23I.90(Y)

II3

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб для водоснабжения диам.15мм М								
72	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм М	66,00	<u>1,35</u> 0,23	0,01	89	15	I	0,37	24
73	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм М	48,00	<u>1,36</u> 0,23	0,01	65	11	-	0,37	18
74	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм М	35,00	<u>1,58</u> 0,23	0,01	55	8	-	0,37	13
75	EI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм М	11,00	<u>1,79</u> 0,23	0,01	20	3	-	0,37	4
76	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения жиаи. до 50 мм 100м	3,80	<u>3,94</u> 3,73	-	15	14	-	5,16	20
77	2307-10I84	Вентиль проходной муфтовый латунный 156Iп ду15, ру10 шт	72,00	0,99	-	71	-	-	-	-
78	2307-10I85	То же, ду20, ру16 шт	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
79	2307-10I86	То же, ду25, ру16 шт	4,00	1,71	-	7	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

II4

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
80	2307-10I87	То же, ду32, руI6 шт	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
8I	ЕI7-52 3-3	Установка смесителей об- щих для ванн и умывальни- ков с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-III шт	18,00	<u>11,90</u> 0,5I	0,0I	2I4	9	-	0,82	I5
82	ЕI7-4I 3-I	Установка полотенцесуши- телей одновитковых из во- догазопроводных оцинкован- ных труб диам. 32 мм по- верхность нагрева 0,2 м2 шт	18,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,0I	47	7	-	<u>0,63</u> 0,0I	II
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	853	II8	3		I86
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	853	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	76	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I042	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

II5

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		197
		сметная зарплата	руб	-	-	-	137	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	1042	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		197
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	137	-		-
		Раздел 10. Строительные работы								
83	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза 100м2	0,17	<u>37,10</u> 35,00	-	6	6	-	63,90	II
84	E26-I5 I4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,96	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	22	21	-	<u>41,00</u> 0,13	39
85	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ-36-1695-79 м3	0,99	60,10	-	59	-	-	-	-
86	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,57	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	46	16	1	<u>47,20</u> 0,52	27

II4-12-231.90(V)

II6

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
87	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	65,62	0,47	-	31	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 10	руб	-	-	164	43	1		77
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	164	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в нр	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	208	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-
		Итого по разделу 10	"	-	-	208	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-

II4-I2-23I.90(V)

II7

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу 5	руб	-	-	1017	161	4		263
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	164	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	208	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	853	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	113	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	19	-		-
		плановые накопления	"	-	-	76	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

II8

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1042	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		197
		сметная зарплата	руб	-	-	-	137	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	1250	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		276
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	185	-		-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел II. Сантехнические работы								
88	EI6-33 8-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канали- зационных труб диаметром 50 мм м	66,00	<u>1,92</u> 0,38	-	127	25	-	0,61	40
89	EI6-34 8-2	То же, diam. 100 мм м	120,00	<u>3,10</u> 0,37	0,01	372	44	1	0,58	70
90	EI6-27 4-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализацион- ных труб в траншеях diam. 50 мм м	9,00	<u>1,71</u> 0,36	0,01	15	3	-	0,60	5
91	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных	2,00	<u>8,75</u> 0,94	<u>0,15</u> 0,05	18	2	-	<u>1,60</u> 0,06	3

II4-I2-23I.90(V)

II9

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		труб для отопления и водо- снабжения наружным диам. 219 мм толщ.стенки 6мм М								
92	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаян- совых, фарфоровых и полу- фарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непос- редственно присоединенным к унитазу типа III-ПВ и III-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	18,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	418	27	<u>3</u> 1	<u>2,44</u> 0,05	<u>44</u> 1
93	ЕI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подвод- ки воды полукруглых без спинки размером в мм 550ж420х150 компл	18,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	250	17	1	<u>1,56</u> 0,03	<u>28</u> 1
94	ЕI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем на кронштейнах МСЭI В-I компл	18,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	295	21	1	<u>1,83</u> 0,03	<u>33</u> 1
95	ЕI7-2 I-I	Ванна ПВ-I компл	18,00	<u>52,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	947	33	<u>6</u> 2	<u>3,09</u> 0,12	<u>56</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	2442	172	<u>12</u> 3		<u>279</u> 5

II4-I2-23I.90(Y)

I20

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
В том числе:										
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2442	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	324	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	58	-		-
		плановые накопления	"	-	-	222	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2988	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	2988	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	2442	172	<u>12</u> 3		<u>279</u> 5
В том числе:										
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2442	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I22

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
97	EI6-233 8-I	То же, Д=33x3 мм М	150,00	<u>1,01</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	151	62	<u>8</u> 3	<u>0,66</u> 0,03	<u>99</u> 5
98	EI6-232 8-I	То же, Д=22x2 мм М	40,00	<u>0,89</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	36	16	<u>2</u> 1	<u>0,66</u> 0,03	<u>26</u> 1
99	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов М	240,00	<u>0,29</u> 0,25	-	70	60	-	0,35	84
100	CI30-I00I	Кран муфтовый II6I26к Д=15 мм шт	18,00	0,92	-	I7	-	-	-	-
101	CI30-I0I7	Кран II666к Д=50 мм шт	I,00	4,58	-	5	-	-	-	-
102	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного вво- да газопровода в здания Д=50 мм шт	I,00	<u>38,80</u> 5,99	<u>2,93</u> 0,88	39	6	<u>3</u> I	<u>9,89</u> I,14	<u>10</u> I
103	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	18,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	30	I2	<u>3</u> I	<u>1,12</u> 0,06	<u>20</u> I
104	CI30-I4I6 Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые на- польные отдельно стоящие повышенной комфортности 4-горелочные ПГ4-К с ду- ховым шкафом шт цена 77,2-70+50=57,2	18,00	57,20	-	I030	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I23

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
105	Письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация шт цена: 70-50=20	18,00	20,00	-	360	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	1827	177	<u>19</u> 7		<u>272</u> 9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1428	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	190	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I24

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	35	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I29	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I747	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287
		сметная зарплата	руб	-	-	-	212	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	2156	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		299
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	220	-		-
		Раздел I3. Строительные работы								
I06	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера с стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза 100м ²	0,80	<u>60,50</u> 38,40	0,03	48	31	-	68,00	54

II4-I2-23I.90(V)

I25

24494-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	48	3I	-		54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	48	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	6I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I875	208	<u>19</u> 7		<u>326</u> 9

В том числе:

II4-I2-23I.90(Y)

I26

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	87	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	14	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	110	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		67
		сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1428	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	190	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		17
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	35	-		-
		плановые накопления	"	-	-	129	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1747	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287

II4-I2-23I.90(Y)

I27

24494- 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	212	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		ИТОГО по отделу 7	"	-	-	2217	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		354
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	252	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	9857	1091	<u>58</u> 16		<u>1782</u> 21
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	832	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	137	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		12
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	24	-		-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1048	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		442
		сметная зарплата	руб	-	-	-	266	-		-
		стоимость сантехнич. работ	"	-	-	8665	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I28


24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдача и испытание	руб	-	-	4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		105
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	203	-		-
		плановые накопления	"	-	-	782	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	10597	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1478
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1068	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	12005	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1920
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1334	-		-

Главный архитектор проекта

В.В.Куваев

Начальник отдела АПР




Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории



Т.М.Арсентьева

Проверил рук. группы



Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами
на электроосвещение

Сметная стоимость	3,057 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	801 чел.час
Сметная заработная плата	0,500 тыс.руб
Строительный объём	682,80 м3
Цена единицы	4,48 руб

Основание: Э0-I

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим. ед. руб.		Общая стоим. руб.			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- луж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	в т.ч. луж. машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл	основ. з/пл	в т.ч. з/пл	на един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
1	ЦСКЩ-84 п 12-6	Панель вводно-распреде- лительная ВРУ1-25-66УХЛМ шт	1,00	<u>235,00</u> 14,80	<u>0,98</u> 0,36	235	I5	I	<u>23,68</u> 0,46	24
2	Б21-146 27-2	Щиток этажный ЩЭ3301УХЛН 100шт	0,06	<u>236,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	14	I2	-	<u>317,00</u> 7,25	19

II4-I2-23I.90(Y)

I30

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт	18,00	<u>1,19</u> 0,73	-	21	13	-	1,00	18
4	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 кВа 100шт	0,02	<u>124,00</u> 86,00	<u>5,00</u> 3,27	2	2	-	<u>138,00</u> 4,22	3
5	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 100шт	0,54	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	46	17	<u>1</u> 1	<u>56,60</u> 1,23	<u>31</u> 1
6	E2I-I70 36-1	Установка сигнальных фонарей 100шт	0,01	<u>50,50</u> 43,80	<u>1,60</u> 0,34	1	-	-	<u>78,10</u> 0,44	1
7	E2I-I32	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный 100шт	0,20	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	6	4	-	<u>32,20</u> 0,06	6
8	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной 100шт	0,36	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	13	7	-	<u>34,50</u> 0,06	12
9	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая 100шт	0,86	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	30	17	-	<u>34,50</u> 0,06	30

II4-12-23I.90(Y)

I3I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I0	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2- полюсная с 3-м заземляю- щим контактом компл	36,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	84	37	1	<u>2,00</u> 0,01	72
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных ро- зеток утопленного типа при скрытой проводке 100шт	2,00	<u>12,90</u> 10,60	-	26	21	-	19,20	38
I2	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенная 100шт	0,18	<u>12,90</u> 10,60	-	2	2	-	19,20	3
I3	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 100шт	0,40	<u>13,30</u> 10,60	-	5	4	-	19,20	8
I4	E2I-II6 33-1	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке 100шт	0,50	<u>12,40</u> 11,20	-	6	6	-	20,10	10
I5	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полу- герметических 100шт	0,18	<u>33,60</u> 20,80	-	6	4	-	37,20	7
I6	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количе- ством установочных аппа- ратов 3 100шт	0,18	<u>23,00</u> 17,70	-	4	3	-	32,00	6

II4-I2-23I.90(Y)

I32

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	Ц8-84-I	Звонок 3П-220 шт	18,00	<u>0,38</u> 0,33	0,01	7	6	-	1,00	18
I8	E2I-84 I6-4	Прокладка виниловых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в пе- рекрытиях под заливку бе- тоном диаметром условного прохода до 25мм 100м	1,50	<u>6,80</u> 4,65	<u>0,17</u> 0,12	10	7	-	<u>8,32</u> 0,15	12
I9	E2I-86 I6-6	То же, диам. условного прохода до 50 мм 100м	1,00	<u>16,40</u> 10,70	<u>0,54</u> 0,37	16	11	-	<u>19,20</u> 0,48	I9
20	E34-502	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоце- ментными муфтами с рези- новыми кольцами 100м	0,06	<u>130,93</u> 18,23	-	8	I	-	18,60	I
21	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или ме- таллические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оп- лётке суммарным сечением до 2,5 мм ² 100м	0,50	<u>3,62</u> 2,79	<u>0,60</u> 0,42	2	I	-	<u>5,07</u> 0,54	3
22	E2I-94 I7-2	То же, сеч. до 6 мм ² 100м	1,60	<u>4,56</u> 3,44	<u>0,80</u> 0,26	7	6	I	<u>6,24</u> 0,34	<u>10</u> I

II4-I2-23I.90(V)

I33

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
23	E2I-95 I7-3	То же, сеч. до 16 мм ² 100м	0,40	<u>6,67</u> 4,07	<u>1,37</u> 0,45	3	2	-	<u>8,67</u> 0,58	3
24	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм ² 100м	2,50	<u>1,47</u> 1,35	-	4	3	-	2,39	6
25	E2I-99 I7-7	То же, сеч. до 6 мм ² 100м	8,40	<u>1,69</u> 1,50	-	14	13	-	2,64	22
26	E2I-100 I7-8	То же, сеч. до 16 мм ² 100м	3,60	<u>3,08</u> 2,83	-	11	10	-	4,86	17
27	E2I-108 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм ² 100м	3,00	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	119	86	<u>26</u> 8	<u>51,60</u> 3,44	<u>155</u> 10
28	E2I-104 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок 100м	21,00	<u>6,60</u> 5,40	-	139	113	-	9,70	204
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	841	423	<u>30</u> 9		<u>758</u> 12

II4-I2-23I.90(V)

I34

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	84I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	367	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	68	-		-
		плановые накопления	"	-	-	100	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	1308	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	1308	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЁННЫЕ СБОРНИКОМ								
29	I5I7-2404	Щиток квартирный ЩЭ-330I-УЛХ4 шт	6,00	140,96	-	846	-	-	-	-
30	CI56-240	Ящик с понижающим транс- форматором типа ЯТП-0,25 шт	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

I35

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
31	29I00I- 2029 г.2	Номерной указатель дома шт	1,00	18,27	-	18	-	-	-	-
32	CI53-I37	Светильник НБ0-07х60 шт	22,00	1,91	-	42	-	-	-	-
33	CI53-I40	То же, НПО-20х60 шт	15,00	2,22	-	33	-	-	-	-
34	CI53-I	То же, НСП02хI00 шт	15,00	3,62	-	54	-	-	-	-
35	CI53-I9	Светильник подвесные (ОСТ I6-0.535.046-79) типа с защитной сеткой и стек- лом НСП09-200/P50-03-02 шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
36	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,10	0,97	-	I	-	-	-	-
37	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0шт	1,50	0,99	-	I	-	-	-	-
38	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0шт	1,50	1,08	-	2	-	-	-	-
39	CI53-283	Лампы БН220-230-I50 ТУ I6.545.2I5-78 I0шт	0,20	2,56	-	I	-	-	-	-
40	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04 I000шт	0,04	II3,40	-	4	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I36

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	I507-7020	Патрон наклонный Е27ФП-01 1000шт	0,02	280,00	-	6	-	-	-	-
42	2405-I099	Клемма люстровая 100шт	0,86	2,48	-	2	-	-	-	-
43	I504-I7075 т ч п 4 К=I,3	Блок УБ-С=28-РК ТУ I6-536.162-75 шт	18,00	1,04	-	19	-	-	-	-
44	CI54-I53	Вилка шт	18,00	0,38	-	7	-	-	-	-
45	CI54-I52	Розетка У94С шт	18,00	0,43	-	8	-	-	-	-
46	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	200,00	0,21	-	42	-	-	-	-
47	CI54-I37	То же, сдвоенная шт	18,00	0,54	-	10	-	-	-	-
48	CI54-I64	Розетка ПШ-20-С шт	18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
49	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки BKII-I910 ТУ I6-526.294-78 шт	40,00	0,43	-	17	-	-	-	-
50	I504-6I63	То же, сдвоенный BKII- I940 ТУ I6-526.294-78 шт	50,00	1,30	-	65	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I37

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
51	I504-6I62	Выключатель брызгозащищённый ВКII-1930 ТУ I6-526.294-78 шт	18,00	0,97	-	I7	-	-	-	-
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марки АНРГс числом жил и сеч. 3x2,5 мм ² I000м	0,06	238,00	-	I4	-	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель 2-жильный напряжением до 660 В сечением 2x2,5 мм ² АНРГ I000м	0,24	209,95	-	50	-	-	-	-
54	CI52-I96	Провод АПВ сеч. 2x2 мм ² I000м	I,40	49,20	-	69	-	-	-	-
55	CI52-I99	То же, сеч. 3x2 мм ² I000м	0,70	7I,00	-	50	-	-	-	-
56	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В, укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый 2-цветный типа ЗП шт	18,00	I,80	-	32	-	-	-	-
57	CI52-228	Провод АПВ сеч. 2 мм ² I000м	0,30	28,40	-	9	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I38

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	CI52-229	То же, сеч. 4 мм ² I000м	1,00	34,90	-	35	-	-	-	-
59	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 16 мм ² I000м	0,40	105,00	-	42	-	-	-	-
60	503-80I22-II	Трубы винилпластовые Д=20=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-1573-77 I000пм	0,06	215,20	-	13	-	-	-	-
6I	503-80I26-I2	То же, Д=40=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6 05 1573 77 I000пм	0,10	753,20	-	75	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	1622	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	1603	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I39

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	127	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	1730	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	1749	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	2463	423	<u>30</u> 9		<u>758</u> 12
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2444	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	367	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		31
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	68	-		-
		плановые накопления	"	-	-	227	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3038	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		801

II4-12-231.90(Y)

140

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Итого по смете	"	-	-	3057	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	500	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составил инженер I категории

Проверил рук. группы

В.В.Куваев

Б.Е.Черкасов

Т.М.Арсентьева

Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами
на устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,577 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	234 чел.час
Сметная заработная плата	0,156 тыс.руб
Строительный объём	682,80 м3
Цена единицы	0,82 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	№ Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- луж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл	обсл. машины на един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Отдел I. Телефонизация										
Раздел I. Монтажные работы										
I	Ц10-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость 10х2 шт	1,00	<u>4,50</u> 2,33	<u>0,70</u> 0,22	5	2	-	<u>4,00</u> 0,28	4

II4-I2-23I.90(V)

I42

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная коробка	3,00	<u>4,01</u> 1,62	<u>0,55</u> 0,18	12	5	<u>2</u> 1	<u>3,00</u> 0,23	<u>9</u> 1
3	Ц8-417-7	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм 100м	0,60	<u>15,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	9	6	-	<u>17,00</u> 0,37	10
4	Ц8-149-1	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг 100м	0,65	<u>10,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	7	4	-	<u>11,00</u> 0,13	7
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	33	17	<u>2</u> 1		<u>30</u> 1
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	52	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		31
		сметная зарплата	руб	-	-	-	21	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I43

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I	руб	-	-	52	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
5	503-80I26-I2	Трубы винилпластовые 40мм=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000мм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
6	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТШ диаметром жилы 0,4 мм с числом пар 10 1000м	0,06	158,00	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	55	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	55	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	60	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	60	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I44

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	88	I7	<u>2</u> I		<u>30</u> I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	88	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	II2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей, стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	<u>I7,65</u> 7,99	-	I8	8	-	7, I2	7

II4-I2-23I.90(Y)

I45

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
8	ЦИО-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт	1,00	<u>1,49</u> 1,24	-	I	I	-	2,00	2
9	ЦИО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	13,00	<u>0,58</u> 0,46	-	8	6	-	0,80	10
10	ЦИО-38I-II	Розетка микрофонная шт	44,00	<u>0,36</u> 0,33	-	16	15	-	1,00	44
11	Ц8-417-7	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм 100м	0,60	<u>15,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	9	6	-	<u>17,00</u> 0,37	10
12	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 100м	0,60	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	3	I	I	<u>4,00</u> 0,92	<u>2</u> I
13	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке 100м	4,10	<u>12,70</u> 7,55	<u>3,71</u> 1,18	52	31	<u>15</u> 5	<u>13,00</u> 1,52	<u>53</u> 6

II4-I2-23I.90(V)

I46

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I07	68	<u>I6</u> 5		<u>I28</u> 7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I07	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	59	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	I78	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I4	290220- I249	Абонентский трансформатор ТАМV-25T шт	I,00	3,82	-	4	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I47

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	7,00	0,14	-	I	-	-	-	-
I6	CI55-I2	То же, УК-4 шт	6,00	0,16	-	I	-	-	-	-
I7	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	44,00	0,16	-	7	-	-	-	-
I8	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2x0,6 мм ² 1000м	0,60	15,10	-	9	-	-	-	-
I9	503-80I26-I2	Трубы винилпластовые 40мм=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000пм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	67	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	67	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I48

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	72	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	72	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	175	68	$\frac{16}{5}$		$\frac{128}{7}$
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	155	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	59	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-		-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	230	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		139
		сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	230	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		139
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I49

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Отдел 3. Телевидение										
Раздел 5. Оборудование и монтажные работы										
20	ЦIO-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивающих антенных усилителей шт	I,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	I0	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,5I	<u>4</u> 4
2I	ЦIO-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4M вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,0I	I4	7	<u>6</u> 2	<u>II,00</u> 2,59	<u>II</u> 3
22	ЦIO-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала измер.	I,00	<u>12,20</u> I2,00	-	I2	I2	-	5,00	5
23	ЦIO-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	<u>2,26</u> I,3I	-	2	I	-	2,00	2

II4-12-231.90(Y)

I50

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
24	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ компл	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
25	ЦИО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	8,00	<u>0,58</u> 0,46	-	5	4	-	0,80	6
26	ЦИО-54-4	Кабель по стене кирпичной стене, масса 1 м до 1 кг 100м	0,70	<u>30,70</u> 15,10	<u>4,90</u> 1,56	21	11	<u>3</u> 1	<u>28,00</u> 2,01	<u>20</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	118	37	<u>17</u> 6		<u>48</u> 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	64	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I5I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата вн.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	103	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
27	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ Компл	I,00	10,28	-	10	-	-	-	-
28	I60I д10 п 2549	Коробка УАР-6 шт	6,00	0,98	-	6	-	-	-	-
29	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 ТУ компл	I,00	1,76	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I53

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость оборудования	руб	-	-	56	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	61	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	99	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	31	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	140	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		ИТОГО по отделу 3	"	-	-	201	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I54

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 4. Молниезащита										
32	Ц8-472-8	Шины заземления Д=6 мм 100м	0,20	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	10	3	-	<u>26,00</u> 0,13	5
Итого прямые затраты по отделу 4			руб	-	-	10	3	-		5
В том числе:										
стоимость монтажных работ			"	-	-	10	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	3	-	-		-
плановые накопления			"	-	-	1	-	-		-
всего стоимость монтажных работ			"	-	-	14	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		5
сметная зарплата			руб	-	-	-	3	-		-
Итого по отделу 4			"	-	-	14	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		5
Сметная зарплата			руб	-	-	-	3	-		-
Итого прямые затраты по смете			"	-	-	427	125	<u>35</u> 12		<u>211</u> 16
В том числе:										

II4-I2-23I.90(V)

I55

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость оборудования	руб	-	-	56	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоим.оборудования	"	-	-	6I	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	37I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I08	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	37	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		234
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I56	-		-
		Итого по смете	"	-	-	577	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		234
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I56	-		-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела АПР

Составил инженер I категории
Проверил рук.группы

В.В. Кюбаев
Б.Е. Черкасов
Т.М. Арсентьева
Т.А. Осипова

В.В. КЮБАЕВ
Б.Е. Черкасов
Т.М. Арсентьева
Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 171,429 тыс.руб

Нормативная трудоёмкость 5219 чел.час

Сметная заработная плата 5,691 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- луж. машин		
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	в т.ч. в т.ч. з/пл	на обсл.машин	всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл					един.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Отдел I. Вариант I для температуры наружного воздуха -40°C											
Раздел I. Фундаменты											
Исключить											
I	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	38,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	79	19	<u>61</u> 22	<u>0,86</u> 0,74	<u>33</u> 28	

II4-I2-23I.90(V)

I57

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	ССЦ том 3 п 79	Плиты фундаментные ФЛ8.24-2 шт	28,00	31,60	-	885	-	-	-	-
3	ССЦ том 3 п 80	То же, ФЛ8.12-2 шт	10,00	15,70	-	157	-	-	-	-
4	ССЦ том 2 п I2-3	Блоки стен подвала ФБС24.5-6Т шт	73,00	28,20	-	2059	-	-	-	-
5	ССЦ том 2 п I2-6	То же, ФБС12.5-6Т шт	29,00	14,60	-	423	-	-	-	-
6	ССЦ том 2 п I2-13	То же, ФБС9.5-6Т шт	61,00	11,30	-	689	-	-	-	-
7	ССЦ том 2 п I2-9	То же, ФБС12.5-3Т шт	5,00	7,29	-	36	-	-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
8	Е8-10 3-1	Устройство песчаных осно- ваний под фундаменты м3	1,10	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	10	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
9	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	28,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	59	14	<u>45</u> 16	<u>0,86</u> 0,74	<u>24</u> 21
10	Е7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	10,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	30	8	<u>22</u> 8	<u>1,29</u> 1,02	<u>13</u> 10

II4-I2-23I.90(V)

I58

24494- 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I1	ССЦ том п 76	3 Плиты фундаментные ФЛЮ.24-2 шт	28,00	35,20	-	986	-	-	-	-
I2	ССЦ том п 77	3 То же, ФЛЮ.12-2 шт	10,00	17,50	-	175	-	-	-	-
I3	ССЦ том п 12-4	2 То же, ФБС24.6-6-Т шт	73,00	33,90	-	2475	-	-	-	-
I4	ССЦ том п 12-7	2 То же, ФБС12.6-6-Т шт	29,00	17,50	-	508	-	-	-	-
I5	ССЦ том п 12-14	2 То же, ФБС9.6-6-Т шт	61,00	13,50	-	824	-	-	-	-
I6	ССЦ том п 12-10	2 То же, ФБС12.6-3-Т шт	5,00	8,75	-	44	-	-	-	-
I7	СИ24-1	Арматура класса А1 Т	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
I8	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жид- ким стеклом 100м2	0,26	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	23	5	-	<u>38,10</u> 0,58	10
I9	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидроизолом 100м2	0,30	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	83	3	1	<u>19,70</u> 1,69	6

II4-I2-23I.90(Y)

I60

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
20	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	14,27	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	488	32	<u>11</u> 3	<u>4,05</u> 0,31	<u>58</u> 4
21	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	I	I	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> I
22	ССЦ том 2 п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
23	ССЦ том I таб 3-I п 3	Арматура А3 кг	7,76	0,24	-	2	-	-	-	-
24	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI	0,93	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	508	33	<u>12</u> 3		<u>59</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	508	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	83	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I62

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	5	I	<u>3</u> I	<u>0,81</u> 0,49	<u>2</u> I
27	E7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	62,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I8	5	<u>10</u> 4	<u>0,13</u> 0,08	<u>8</u> 5
28	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	2,74	64,40	-	I76	-	-	-	-
29	ССЦ том I таб 3-I п 6	Арматура ВрI кг	45,46	0,32	-	I5	-	-	-	-
30	ССЦ том I таб 3-I п I	То же, АI кг	5,46	0,23	-	I	-	-	-	-
3I	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3	I57,14	0,25	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	43II	263	<u>86</u> 27		<u>460</u> 34

В том числе:

II4-I2-23I.90(V)

I63

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб-	-	-	43II	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I0	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I28	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5422	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		560
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	5422	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		560
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-
		Раздел 4. Окна + и балконная дверь								
		Исключить								
32	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка ОР15-9, ОР10-9 (ОР15-9) м2	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

I65

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
40	CI22-74	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка ОРС15-7,5, ОРС15-9, ОРС15-9 м2	40,64	34,30	-	I394	-	-	-	-
41	CI22-74	То же, марка ОРС15-7,5, ОРС15-9, ОРС15-7,5 м2	14,70	34,30	-	504	-	-	-	-
42	CI22-83	То же, двухстворные с форточными створками марка ОРС15-13,5, ОРС15-15, ОРС15-15 м2	34,40	28,20	-	970	-	-	-	-
43	CI22-2I2	Блоки дверные балконные однопольные марка БРС22-7,5, БРС22-9, БРС24-7,5, БРС22-7,5 м2	50,24	3I,20	-	I567	-	-	-	-
44	CI22-85	ОРС15-18 м2	20,64	28,70	-	592	-	-	-	-
45	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марка ПД7-25, ПД8-25, ПДИ0-25, ПДИ3-25, ПДИ4-25, ПДИ6-25, ПДИ0-25-1, ПДИ6-25-1, ПД7-25-1 м	67,40	I,92	-	I29	-	-	-	-
46	CI22-362	ПДИ9-25-1 м	15,20	2,26	-	34	-	-	-	-

II4-II-23I.90(V)

I67

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Исключить										
48	С доп в I п 21	Масляная окраска оконных блоков ОР15-9 за 2 раза м2	40,64	I,42	-	58	-	-	-	-
49	С доп в I п 8	То же, ОР15-7,5 м2	14,70	I,19	-	17	-	-	-	-
50	С доп в I п 30	То же, ОР15-15 м2	34,40	I,30	-	45	-	-	-	-
51	С доп в I п 151	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
52	С доп в I п 20	То же, ОР15-18 м2	20,64	I,34	-	28	-	-	-	-
53	С доп в I п 271	То же, подоконных досок	110,38	0,13	-	14	-	-	-	-
Добавить										
54	С доп в I п 41	Масляная окраска оконных блоков ОРС15-9 за 2 раза м2	40,64	I,94	-	79	-	-	-	-
55	С доп в I п 40	То же, ОРС15-7,5 м2	14,70	2,09	-	31	-	-	-	-
56	С доп в I п 35	То же, ОРС15-15 м2	34,40	I,68	-	58	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I68

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С доп в I п 155	То же, балконных БРС22-7,5 м2	50,24	2,18	-	110	-	-	-	-
58	С доп в I п 272	То же, подоконных досок	110,38	0,20	-	22	-	-	-	-
59	Доп в I п 33	То же, ОРС15-18 м2	20,64	1,85	-	38	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	109	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	109	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	137	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 5	"	-	-	137	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I69

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	7160	307	<u>105</u> 32		<u>540</u> 42
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7160	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	1180	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		113
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	211	-		-
		плановые накопления	"	-	-	666	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9006	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		695
		сметная зарплата	руб	-	-	-	550	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	9006	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		695
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	550	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I70

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 2. Вариант 2 для температуры наружного воздуха -20°C										
Раздел 6. Фундаменты										
Исключить										
60	CI24-I	Арматура класса AI Т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
6I	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидроизолом. 100м ²	0,30	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> I,3I	83	3	I	<u>19,70</u> I,69	6
Итого прямые затраты по разделу 6			руб	-	-	88	3	I		6
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	88	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	15	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		I
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	2	-		-
плановые накопления			"	-	-	9	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	112	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		7

II4-I2-23I.90(Y)

I7I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	II2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Раздел 7. Стены цоколя до отм. -0,35								
		Исключить								
62	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	12,24	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	419	27	<u>10</u> 3	<u>4,05</u> 0,31	<u>50</u> 4
		м3								
63	Е7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	7,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	1	1	<u>0,13</u> 0,08	1
		шт								
64	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
		м3								
65	ССЦ том I таб 3-1 п 3	Арматура А3 кг	7,76	0,24	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I72

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
66	ССС том I таб 3-I п 6	То же, ВрI	0,93	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	439	28	<u>II</u> 3		<u>5I</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	439	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	550	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		сметная зарплата	руб	-	-	-	43	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	550	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	43	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I73

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 8. Стены										
Исключить										
67	E8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (киз кирпича пустотелого) м3	90,75	<u>44,70</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	4057	257	<u>73</u> 22	<u>4,96</u> 0,31	<u>450</u> 28
68	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	28,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	8	2	<u>5</u> 2	<u>0,13</u> 0,08	<u>4</u> 2
69	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона M200 объемом до 0,5 м3 м3	0,81	64,40	-	52	-	-	-	-
70	ССЦ том I таб 3 п 6	Арматура ВpI кг	16,74	0,32	-	5	-	-	-	-
71	ССЦ том I таб 3 п 3	То же, A3 кг	1,72	0,25	-	1	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 8			руб	-	-	4123	259	<u>78</u> 24		<u>454</u> 30
В том числе:										

II4-I2-23I.90(Y)

I75

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
73	Е10-75 I3-4	То же, площадь проёмов более 2 м ² м ²	55,04	<u>3,25</u> 1,15	<u>0,27</u> 0,08	I79	63	<u>I4</u> 4	<u>I,93</u> 0,10	<u>I06</u> 6
74	Е10-II4 22-3	Установка блоков балкон- ных в каменных стенах жи- лых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными пло- щадь проёма до 3 м ² м ²	50,24	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	213	67	<u>I7</u> 5	<u>2,33</u> 0,13	<u>II7</u> 7
75	CI22-22	Блоки оконные одноствор- ные с форточными створка- ми марка ОР15-9, ОР18-9 (ОР15-9) м ²	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-
76	CI22-21	То же, марка ОР12-9, ОР15-7,5, ОР18-7,5 (ОР15-7,5) м ²	14,70	24,50	-	360	-	-	-	-
77	CI22-28	То же, двухстворные с форточными створками марка ОР15-15, ОР18-15 (ОР15-15) м ²	34,40	21,60	-	743	-	-	-	-
78	CI22-29	ОР15-18 м ²	20,64	22,80	-	471	-	-	-	-
79	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами мар- ка БР22-7,5, БР24-7,5 (БР22-7,5) м ²	50,24	25,10	-	I26I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

I76

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОБАВИТЬ										
80	E10-72 I3-1	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2 м ²	55,34	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	I67	5I	<u>I7</u> 5	<u>I,60</u> 0,12	<u>89</u> 7
81	E10-73 I3-2	То же, площадь проёмов более 2 м ²	55,04	<u>2,18</u> 0,71	<u>0,24</u> 0,07	I20	39	<u>I3</u> 4	<u>I,21</u> 0,09	<u>67</u> 5
82	E10-II2 22-1	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадь проёма до 3 м ²	50,24	<u>2,86</u> 0,83	<u>0,29</u> 0,09	I44	42	<u>I5</u> 5	<u>I,45</u> 0,12	<u>73</u> 6
83	CI22-7	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка ОС15-9, ОС18-9 (ОС15-9)	40,64	I8,50	-	752	-	-	-	-
84	CI22-6	То же, марка ОС12-9, ОС15-7,5, ОС18-7,5 (ОС15-7,5)	14,70	I9,40	-	285	-	-	-	-
85	CI22-I3	То же, двухстворные с форточными створками марка ОС15-15, ОС18-13,5, ОС15-13,5, ОС18-15 (ОС15-15)	34,40	I7,60	-	605	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I77

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
86	CI22-I4	OCI5-I8 м2	20,64	I8, I0	-	374	-	-	-	-
87	CI22-204	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами однопольные марка BC22-7,5, BC22-9, BC24-7,5 (BC22-7,5) м2	50,24	2I, 00	-	I055	-	-	-	-
88	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 144 мм мар- ка ПД7-I4, ПД8-I4, ПДИ0-I4, ПДИ3-I4, ПДИ4-I4, ПДИ6-I4 (ПДИ0-I4-I) м	50,24	I, I7	-	59	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	848	80	$\frac{5}{I}$		$\frac{I36}{2}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	848	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I40	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	25	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8I	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I78

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1069	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I50
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I06	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	1069	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I50
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I06	-		-
		Раздел 10. Внутренняя отделка								
		Исключить								
89	С доп в I п 21	Масляная окраска оконных блоков ОР15-9 за 2 раза м2	81,28	I,42	-	115	-	-	-	-
90	С доп в I п 8	То же, ОР15-7,5 м2	14,70	I,19	-	17	-	-	-	-
91	С доп в I п 30	То же, ОР15-15 м2	34,40	I,30	-	45	-	-	-	-
92	С доп в I п 20	То же, ОР15-18 м2	20,64	I,34	-	28	-	-	-	-
93	С доп в I п 151	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
		Добавить								

II4-12-231.90(V)

I79

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
94	С доп в I п 3	Масляная окраска оконных блоков ОС15-9 за 2 раза м ²	40,64	I,09	-	44	-	-	-	-
95	С доп в I п 8	То же, ОС15-7,5 м ²	14,70	I,19	-	17	-	-	-	-
96	С доп в I п 14	То же, ОС15-15 м ²	34,40	0,99	-	34	-	-	-	-
97	С доп в I п 10	То же, ОС15-18 м ²	20,64	0,99	-	20	-	-	-	-
98	С доп в I п 14Б	То же, балконных дверей БС22-7,5 м ²	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 10	руб	-	-	90	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	90	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	114	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

I80

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу IO	"	-	-	II4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	5588	370	<u>95</u> 28		<u>647</u> 37
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5588	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	92I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		83
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I63	-		-
		плановые накопления	"	-	-	523	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7032	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		767
		сметная зарплата	руб	-	-	-	56I	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I8I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 2	руб	-	-	7032	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		767
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	56I	-		-
		Отдел 3. Вариант 3. Перегородки из гипсокартонных листов поэлементной сборки на деревянном каркасе по серии I.I3I.9-24								
		Раздел II. Перегородки								
		Исключить								
99	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	248,00	<u>3,74</u> I,08	<u>0,78</u> 0,29	928	268	<u>I94</u> 72	<u>I,73</u> 0,37	<u>429</u> 92
100	ССЦ том I п 3-190	Перегородки гипсобетонные площ.до 6 м2 толщ.80мм м2	600,5I	4,I7	-	2504	-	-	-	-
101	E10-28 4-1	Доборы из брусьев м3	0,44	<u>I10,00</u> I2,90	<u>I,30</u> 0,39	48	6	-	<u>24,00</u> 0,50	II
		Добавить								
102	E10-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водо-	I277,80	<u>4,7I</u> I,64	<u>0,07</u> 0,02	60I8	2096	<u>90</u> 26	<u>2,9I</u> 0,03	<u>37I8</u> 38

II4-I2-23I.90(V)

I82

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стойкой шпаклёвкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщина перегородки 78 мм м ²								
I03	СIII-249	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), толщиной 10-12 мм м ²	2632,27	0,57	-	I500	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	4038	I822	<u>I04</u> 46		<u>3278</u> 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4038	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	667	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5082	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I897	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I83

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу II	руб	-	-	5082	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1897	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	4038	1822	<u>104</u> 46		<u>3278</u> 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4038	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	667	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		61
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	121	-		-
		плановые накопления	"	-	-	377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5082	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1897	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	5082	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1897	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I84

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 4. Вариант 4. Перегородки из гипсовых плит по ГОСТ 5428-83										
Раздел I2. Перегородки										
Исключить										
I04	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	374,00	<u>3,74</u> 1,08	<u>0,78</u> 0,29	1399	404	<u>291</u> 108	<u>1,73</u> 0,37	<u>647</u> 138
I05	ССЦ том I п 3-190	Перегородки гипсобетонные площадью до 6 м2 толщ.80мм м2	600,51	4,17	-	2504	-	-	-	-
I06	ССЦ том I п 3-198	То же, гипсоцементно-пуццолановые м2	276,61	4,27	-	1181	-	-	-	-
I07	E10-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	48	6	-	<u>24,00</u> 0,50	11
Добавить										
I08	E8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I Слои толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м 100м2	7,29	<u>88,30</u> 55,50	<u>7,36</u> 2,21	644	405	<u>54</u> 16	<u>103,00</u> 2,85	<u>751</u> 21

II4-I2-23I.90(V)

I85

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I09	CI40-28 ССЦИ п20 стр 8 ССЦ стр 368 п 4	Гипсовые перегородки толщ.80мм м2 цена (1,85+5,7x0,1+3,73x0,08x 1,09)x1,02	729,38	I89,6I	-	I38298	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	I338I0	5	<u>237</u> 92		<u>93</u> II7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I338I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		203I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3974	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I247I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68359	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	I68359	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007

II4-I2-23I.90(V)

I86

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	133810	5	<u>237</u> 92		<u>93</u> 117
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	133810	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2031
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3974	-		-
		плановые накопления	"	-	-	12471	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	168359	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	168359	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-

Отдел 5. Вариант 5. Отопление шахты от ВПГ

II4-I2-23I.90(V)

I87

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Раздел I3. Вентшахта								
		Добавить								
II0	E8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт м3	II,3I	<u>45,80</u> 6,90	<u>0,8I</u> 0,24	5I8	78	<u>9</u> 3	<u>II,90</u> 0,3I	<u>I35</u> 4
III	E8-2I2 25-2	Оштукатуривание стен глиняным раствором I00м2	0,30	<u>24,83</u> 8,20	<u>2,53</u> 0,76	7	2	I	<u>I5,00</u> 0,98	4
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	525	80	<u>I0</u> 3		<u>I39</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	525	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	49	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	660	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I88

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу I3	руб	-	-	660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	525	80	<u>10</u> 3		<u>139</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	525	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость вн.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	49	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	660	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I89

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 6. Вариант 6. Конструктивное решение крыши на снеговую нагрузку P=200 кгс/м ²										
Раздел I4. Кровля										
Добавить										
II2	EIO-70 II-I	Установка стропил мЗ	4,09	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	458	52	<u>9</u> 3	<u>23,80</u> 0,81	<u>97</u> 3
II3	EIO-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты мЗ	4,09	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	14	2	-	<u>0,87</u> 0,05	4
Итого прямые затраты по разделу I4			руб	-	-	472	54	<u>9</u> 3		<u>101</u> 3
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	472	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	78	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		7
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	14	-		-
плановые накопления			"	-	-	44	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	594	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I90

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		сметная зарплата	руб	-	-	-	71	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	594	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	71	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	руб	-	-	472	54	$\frac{9}{3}$		$\frac{101}{3}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	472	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	14	-		-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	594	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		сметная зарплата	руб	-	-	-	71	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I9I

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Итого по отделу 6	руб	-	-	594	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	71	-		-
		Отдел 7. Вариант 7. Чердачная крыша для варианта фасада								
		Раздел I5. Стены								
		Исключить								
II4	E8-72 2 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (фронтоны из кирпича пустотелого)	28,38	<u>47,60</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	I35I	92	<u>24</u> 7	<u>5,65</u> 0,34	<u>I60</u> I0
		м3								
II5	E8-74 2 9-2	То же, толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (пустотелого)	339,33	<u>44,70</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	I5I60	960	<u>27I</u> 8I	<u>4,96</u> 0,3I	<u>I683</u> I05
		м3								
		Добавить								
II6	E8-30 I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м (пилястры из кирпича силикатного), м3	6, I5	<u>3I,60</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	I94	I4	<u>5</u> I	<u>4,05</u> 0,3I	<u>25</u> 2

II4-I2-23I.90(Y)

I92

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II7	Е8-72 8 9-I	Кладка стен из керамиче- ского кирпича с облицов- кой лицевым керамическим кирпичом толщ. 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (фронтоны из кирпича пустотелого) м3	5,98	<u>37,52</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	224	19	<u>6</u> 2	<u>5,65</u> 0,34	<u>34</u> 2
II8	Е8-74 2 9-2	То же, толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 эта- жей при высоте этажа до 4 м м3	339,33	<u>37,10</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	12616	960	<u>271</u> 81	<u>4,96</u> 0,31	<u>1683</u> 105
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	3485	59	<u>13</u> 4		<u>101</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3485	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	575	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	102	-		-
		плановые накопления	"	-	-	325	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4385	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I93

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		I60
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I65	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	4385	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I60
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I65	-		-
		Раздел I6. Перекрытие на отм. 2,53, 5,33								
		Исключить								
II9	ССЦ том I доп I п I6I9	3 Плиты перекрытий ПК27.15-4т шт	3,00	3I,70	-	95	-	-	-	-
		Добавить								
I20	ССЦ том I доп I п I638	3 Плиты перекрытий ПК27.12-4Т шт	3,00	24,70	-	74	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	2I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I94

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	27	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	27	-	-		-
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Раздел I7. Кровля								
		Исключить								
I2I	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (парапет) м3	I2,00	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	4I0	27	<u>I0</u> 3	<u>4,05</u> 0,3I	<u>49</u> 4
I22	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	I, I8	<u>II2,00</u> I2,60	<u>2, I0</u> 0,63	I32	I5	<u>3</u> I	<u>23,80</u> 0,8I	<u>28</u> I
I23	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэр- латы м3	I, I8	<u>3,48</u> 0,46	<u>0, I3</u> 0,04	4	I	-	<u>0,87</u> 0,05	I
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	546	43	<u>I3</u> 4		<u>78</u> 5

II4-I2-23I.90(Y)

I95

24494-05

м	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			В том числе:								
			стоимость общестроительных работ	руб	-	-	546	-	-	-	-
			накладные расходы	"	-	-	9I	-	-	-	-
			нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	8
			сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I6	-	-	-
			плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-	-
			всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	687	-	-	-	-
			нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	9I
			сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-	-	-
			Итого по разделу I7	"	-	-	687	-	-	-	-
			Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	9I
			Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-	-	-
			Раздел I8. Окна								
			Исключить								
I24	EIO-72 I3-I		Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадью проёмов до 2м2	8,28	<u>3,0I</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	25	8	<u>3</u> I	<u>I,60</u> 0,I2	<u>I3</u> I

II4-I2-23I.90(Y)

I96

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I25	EI5-703 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 3 мм 100м ²	0,08	<u>243,00</u> 24,90	<u>2,10</u> 0,48	20	2	-	<u>45,70</u> 0,62	4
I26	CI22-49	Блоки оконные трёхстворные ИОI м ²	8,28	I5,10	-	I25	-	-	-	-
I27	CIII-422-I	Скобяные изделия для окон с отдельными двойными переплётами общественных зданий трёхстворных независимо от высоты компл	3,00	8,2I	-	25	-	-	-	-
I28	E9-88 II-7	Защитное ограждение ИОI т	0,0I	<u>4I,30</u> I5,40	<u>II,40</u> 4,33	I	-	-	<u>24,60</u> 5,59	-
I29	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,0I	327,00	-	3	-	-	-	-
		Добавить								
I30	EIO-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами отдельными и раздельно-спаренными площадь проёмов до 2 м ² , м ²	I2,60	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,10	56	I9	<u>4</u> I	<u>2,56</u> 0,13	<u>32</u> 2

II4-I2-23I.90(V)

I97

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I3I	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм 100м2	0,13	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	29	3	-	<u>43,10</u> 0,58	5
I32	CI22-I8	Блоки оконные одностворные марка OPI2-9A, OPI5-7;5A, OPI8-7,5A, OPI5-7,5A м2	I2,60	2I,00	-	265	-	-	-	-
I33	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5м компл	I2,00	2,70	-	32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	I9I	I2	I		<u>20</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I87	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

II4-I2-23I.90(Y)

I98

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в нр	руб	-	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	18	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	236	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	17	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по разделу I8	"	-	-	240	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	17	-	-	-
		Раздел I9. Внутренняя отделка								
		Исключить								
I34	С доп в I п 5I	Масляная окраска окон ИОI за два раза м2	8,28	0,66	-	5	-	-	-	-
		Добавить								
I35	С доп в I п 2I	То же, оконных блоков ОPI5-7,5A за 2 раза,	12,60	1,42	-	18	-	-	-	-

II4-12-231.90(Y)

199

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 18	руб	-	-	13	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	13	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	1	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	16	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1	-		-
		Итого по разделу 19	"	-	-	16	-	-		-
		Сметная зарплата	"	-	-	-	1	-		-
		Раздел 20. Разные работы								
		Исключить								
136	E8-173 17-5	Установка стеклоблоков 10м2	0,16	<u>140,00</u> 7,20	<u>0,68</u> 0,20	22	1	-	<u>12,40</u> 0,26	2
137	E8-72 2 9-1	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для	18,33	<u>47,60</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	873	59	<u>16</u> 5	<u>5,63</u> 0,34	<u>104</u> 6

II4-12-231.90(V)

200

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий высотой до 9 эта- жей при высоте этажа до 4 м (ограждение балконное из кирпича пустотелого) м3								
		Добавить								
I38	E8-30 I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (ограждение бал- конное из кирпича сили- катного) м3	18,33	<u>31,60</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	579	41	<u>14</u> 4	<u>4,05</u> 0,31	<u>74</u> 6
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	316	19	<u>2</u> 1		<u>32</u>
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	316	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	52	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-		-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

20I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	397	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого по разделу 20	"	-	-	397	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	4164	109	<u>27</u> 9		<u>191</u> 10
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4168	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	689	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	123	-		-
		плановые накопления	"	-	-	387	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5244	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263

II4-I2-23I.90(V)

202

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		сметная зарплата	руб	-	-	-	241	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	5240	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	241	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	136253	1779	<u>339</u> 137		<u>3313</u> 169
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	136249	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22479(-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2075
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	4049	-		-
		плановые накопления	"	-	-	12697	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	171425	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

203

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5219
		сметная зарплата	руб	-	-	-	569I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	171429	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5219
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	569I	-		-

Главный инженер проектных работ

Начальник отдела АПР

Составил инженер 3 кат.

Проверил рук. группы

В.И. Румянцев
Б.Е. Черкасов
А.Р. Максимова
Л.Е. Киселёва

А.И.Румянцева

Б.Е.Черкасов

А.Р.Максимова

Л.Е.Киселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на санитарно-
технические работы

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,877 тыс.руб
 Нормативная трудоёмкость 2 чел.час
 Сметная заработная плата 0,028 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых obs- луж.машин	
				всего	эксп. машин	всего	основ. зар- платы	эксп. машин	луж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл	основ. з/пл	в т.ч. з/пл	в т.ч. з/пл	на всего един.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20 и -25 ⁰ C								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить								
I	E18-I20	Установка конвекторов отопительных экм	20,00	0,27 0,23	0,03 0,01	5	5	-	0,39 0,01	8

II4-I2-23I.90(V)

205

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	C2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Универсал" экм	20,00	7,8I	-	I56	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I5I	5	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I85	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

206

24404-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	151	5	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	151	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	185	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	185	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1	-	-	-

Отдел 2. Отопление I

При температуре наружного воздуха - 40°C

Раздел 2. Сантехнические работы

II4-I2-23I.90(Y)

207

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
3	EI8-I20	Установка конвекторов отопительных экм	30,00	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	8	7	I	<u>0,39</u> 0,01	I2
4	C2407 д3I	Стоимость конвекторов "Универсал-20" экм	30,00	7,8I	-	234	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	242	7	I		I2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	242	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	32	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	296	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	296	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

210

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I0	EI6-44 7-3	То же, диам.32 мм м	33,00	<u>1,58</u> 0,23	0,01	52	8	-	0,37	I2
II	EI6-45 7-3	То же, диам.40 мм м	3,00	<u>1,79</u> 0,23	0,01	5	I	-	0,37	I
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения диам. до 50 мм 100м	0,73	<u>3,94</u> 3,73	-	3	3	-	5,16	4
I3	CI30-85	Вентили проходные муфто- вые I5ч8p2 для воды дав- лением I,6 мпа диам.15мм шт	I8,00	I,25	-	23	-	-	-	-
I4	CI30-87	То же, диам.25мм шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-
I5	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполне- ний, решёток и печных труб за два раза 100м2	0,08	<u>37,10</u> 35,00	-	3	3	-	63,90	5
I6	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверх- ностей трубопроводов шну- ром минераловатным или жгутом м3	0,45	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	10	10	-	<u>4I,00</u> 0,13	I8

II4-I2-23I.90(Y)

2II

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
17	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной ТУ 36-1695-79 мЗ	0,45	60,10	-	27	-	-	-	-
18	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м ²	0,27	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	22	8	-	<u>47,20</u> 0,52	13
19	СII4-376	Тепловая изоляция стальных труб битумперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоёв мешочной или обёрточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляций-ти, наружный диаметр-дн: ти-60, мм, дн-219мм пог.м	26,73	6,19	-	165	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	338	37	-		61
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

II4-I2-23I.90(Y)

2I2

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	286	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	42I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-

II4-12-231.90(V)

2I3

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	338	37	-		6I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	286	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

2I4

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	135	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	19	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	421	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Исключить								
20	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных оцинкованных труб для водоснабжения диа- метром 15 мм м	100,00	<u>1,20</u> 0,23	0,01	120	23	I	0,37	37
21	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	66,00	<u>1,35</u> 0,23	0,01	89	15	I	0,37	24
22	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	48,00	<u>1,36</u> 0,23	0,01	65	11	-	0,37	18

II4-I2-23I.90(Y)

2I5

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
23	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	35,00	<u>1,58</u> 0,23	0,01	55	8	-	0,37	I3
24	EI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм м	11,00	<u>1,79</u> 0,23	0,01	20	3	-	0,37	4
25	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм 100м	2,60	<u>3,94</u> 3,73	-	10	10	-	5,16	I3
26	2307-10I84	Вентиль проходной муфтовый латунный 1561п ДУ15, ру16 шт	18,00	0,99	-	18	-	-	-	-
27	2307-10I85	То же, ду20, ру16 шт	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
28	2307-10I86	То же, ду25, ру16 шт	4,00	1,71	-	7	-	-	-	-
29	2307-10I87	То же, ду32, ру16 шт	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
30	EI7-4I 3-1	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м ² шт	18,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	47	7	-	<u>0,63</u> 0,01	II

II4-I2-23I.90(V)

2I7

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3I	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза 100м2	0,17	<u>37,10</u> 35,00	-	6	6	-	63,90	II ..
32	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,96	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	22	2I	-	<u>41,00</u> 0,13	38
33	CI14-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной TV36-I695-79 м3	0,96	60,10	-	58	-	-	-	-
34	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,57	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	46	I6	I	<u>47,20</u> 0,52	27
35	CI14-376	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоёв мешочной или обёрточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляции-ти, наружный диаметр-дн; ти-60 мм, дн-219 мм пог.м	57,06	6,19	-	353	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

219

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	221	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	277	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	437	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	535	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		125

II4-I2-23I.90(V)

220

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	86	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	258	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		199
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	123	-		-
		Отдел 5. Газоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Исключить								
36	E19-5 2-I	Установка водонагревателей проточных шт	18,00	<u>6,70</u> 2,66	<u>0,13</u> 0,04	121	48	<u>3</u> 1	<u>4,38</u> 0,05	<u>79</u> 1
37	C24I7-302	Водонагреватель ВПГ-23 шт	18,00	58,52	-	1053	-	-	-	-
38	CI30-I00I	Кран муфтовый II6I26к D=15 мм шт	18,00	0,92	-	17	-	-	-	-
39	E16-232	Труба D=22x2 мм м	40,00	<u>0,89</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	36	16	<u>2</u> 1	<u>0,66</u> 0,03	<u>26</u> 1
40	E19-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	40,00	<u>0,29</u> 0,25	-	12	10	-	0,35	14
41	E16-7I 8-4	Соединительная труба диам. I40мм м	90,00	<u>5,08</u> 0,74	<u>0,09</u> 0,03	457	67	<u>8</u> 3	<u>1,24</u> 0,04	<u>112</u> 4

II4-12-231.90(V)

22I

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	1696	141	<u>13</u> 5		<u>231</u> 6
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1696	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	226	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	153	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2075	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		сметная зарплата	руб	-	-	-	186	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	2075	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	186	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	1696	141	<u>13</u> 5		<u>231</u> 6

В том числе:

II4-I2-23I.90(Y)

222

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1696	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	226	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	153	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2075	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		сметная зарплата	руб	-	-	-	186	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	2075	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	186	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	1535	14	<u>II</u> 5		<u>23</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	1	-		-

II4-I2-23I.90(V)

223

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	65	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1541	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	205	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	38	-		-
		плановые накопления	"	-	-	140	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1886	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	93	-		-
		Итого по смете	"	-	-	1877	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР

Составил инженер I категории

Проверил рук. группы

В.В. Куваев

Б.Е. Черкасов

Т.М. Арсентьева

Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
двухэтажного 18-квартирного кирпичного жилого дома с 2-,
3-комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	16551
Зарботная плата, руб	9458
Строительные машины, руб	2009
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	1782
Зарботная плата, руб	1091
Строительные машины, руб	58
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	758
Зарботная плата, руб	423
Строительные машин ы, руб	30

I

2

Прочие работы (связь, радиофикация и др.):	
Затраты труда, чел/час	211
Зароботная плата, руб	125
Строительные машины, руб	35
Всего:	
Затраты труда, чел/час	19302
Зароботная плата, руб	11097
Строительные машины, руб	2132

Начальник отдела АИР

Б.Е. Черкасов

Б.Е. Черкасов

Составила инженер 3 категории

Е.А. Миронова

Е.А. Миронова

Проверила рук. группы

Л.Е. Киселева

Л.Е. Киселева