

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом
12х24 м, со стенами из кирпича

Альбом IX

С М Е Т Ы

Дополнительный альбом к мероприятиям, повышающим
тепловую защиту здания

13699 - 12

ЦЕНА

264-12-142

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом
12x24м, со стенами из кирпича




Альбом IX

С М Е Т Ы

дополнительный альбом к мероприятиям, повышающим
тепловую защиту здания

Разработан ЦНИИЭП
им. Б.С.Мезенцева

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 321 от 29.XII-1973 г.
Введен в действие приказом
по ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева
Приказ № 24 от 3 марта 1982 г.

Главный инженер института  М.Глинкин
/Главный архитектор проекта  А.Горшков
Начальник отдела смет и ПОС  Л.Мисягина

СО Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	Наименование	№ стр.
1	Пояснительная записка	4
2	Смета № 1д на дополнительные общестроительные работы здания	5
3	Вспомогательные таблицы № 1 ÷ 5 объемов работ для вариантов к сметам № 1 и № 1д.	8-13
4	Смета № 2д на дополнительные работы по отоплению и теплоснабжению.	14
5	Вспомогательные таблицы № 6 ÷ 7 объемов работ для вариантов к смете № 2, 2д.	15-19

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительный альбом IX к мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания разработан на основании письма Госгражданстроя № ГФ-4-2832 от 13 октября 1980 г. и методических указаний Госгражданстроя от 12 марта 1981 г.

В альбом IX включены вспомогательные таблицы, дополняющие действующую смету типового проекта 264-12-142 в части отопления и ограждающих конструкций.

С М Е Т А № 1д

на дополнительные общестроительные работы здания "Сельского дома культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 метров со стенами из кирпича.

Сметная стоимость в ценах,
введенных с 1 января 1969 г.
тыс.руб.

Показатели по смете:

Объем здания - 16063 м³Стоимость на
1 м³ здания - руб.

Основание: КМ-1 доп., КС-5, КС-6.

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНИП	Един. изм.	К-во	Стоим. един. измер. р.к.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6	7

В. Надземная часть.

I. С т е н ы.

1	13-139, 21-14-е	м ³	-	3,72	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой в процессе кладки керамическим лицевым кирпичом, общей толщиной 77 см при высоте до 5 м	
2	13-140, 21-14-е	м ³	-	3,01	Кладка наружных стен из глиняного пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом с 2-х сторон общей толщиной 77 см, при высоте этажа более 5 м	

I	2	3	4	5	6	7
					Стоимость местных материалов:	
3	Ценник Госстроя СССР п.4706	м3	-	55,90	Сборные железобетонные прогоны марки П-60 из бетона М-300	-
					Итого по разделу I:	
					Ш. 0 к н а.	
1	I5-I5I-72,23-27-а	м2	-	3,04	Установка оконных блоков с тройным остеклением с переплетами площадью до 2 м2	-
2	I5-I52-72_23-27-б	"	-	2,19	То же, площадью более 2 м2	-
3	Доп. вып. I2 ЕРЕР стр.53, п.580	"	-	20,50	Стоимость одностворчатых оконных блоков типа ОРС-I5-09 с тройным остеклением наружного одинарного и внутреннего спаренного переплетов	-
4	"- п.587	"	-	21,80	То же, двухстворчатых блоков типа ОРС-I2-I2	-
5	"- п.603	"	-	18,30	То же, типа ОРС I8-I8	-
6	"- п.605	"	-	17,90	То же, трехстворчатых типа ОРС I5-I8	-
7	Ц. I ч. I п.542	к-т	-	2,72	Стоимость приборов для оконных блоков одностворчатых с тройным остеклением	-
8	"- п.544	"	-	5,23	То же, для двухстворчатых окон	-
9	"- п.547	"	-	7,51	То же, для трехстворчатых окон	-
10	Доп. вып. I1 ЕРЕР I7-914	м2	-	3,60	Тройное остекление окон 3-х мм стеклом	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

УШ. В и т р а ж и.

1	I4-37-71, 22-8-г	м2	-	2,02	Остекление витражей стеклопакетами	-
2	Пр-т 06-02 п.118 Ц.1 ч.1 п.451 К=1,09	"	-	15,04	Стоимость стеклопакетов Цена: 13,80х1,09=15,04	-
3	I7-II48, 27-69-м	"	-	4,81	Остекление витражей витринным 6 мм стеклом	-
Итого по разделу УШ:						

IX. Д в е р и.

1	I5-I98-71, 23-37-а	м2	-	1,86	Установка балконных дверных блоков площадью до 3 м2	-
2	Доп. вып. I2 стр.50 п.523	"	-	19,70	Стоимость дверных балконных блоков с тройным остеклением наружного одинарного и внутреннего спаренного переплетов типа БРС-22-9	-
3	Ц.1 ч.1 п.536	к-т	-	3,26	Стоимость приборов для балконной двери	-
4	I7-915 Доп. вып. II 27-69-з, прим. 7	м2	-	2,45	Тройное остекление балконных дверей 3 мм стеклом	-

Итого по разделу IX:

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12x24м,
со стенами из кирпича

С М Е Т А № Iy.

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для варианта толщин наружных стен

№№ пп	№ позиций из сметы к основному варианту и дополнительной сме- ты	Един. изм.	Объем работ		
			к основн. варианту сметы температура наружного воздуха -30°C	к варианту при темпера- туре наружно- го воздуха - 40°C	
1	2	3	4	5	6
1	Разд. I п. I альбом IX	мЗ	-		54,5
2	Разд. I п. I альбом VI	"	45,3		663,8
3	Раздел I п. 2 -"- VI	"	529		234,9
4	Разд. I п. 5 -"- VI	"	99		153,1
5	Разд. I п. 2 -"- IX	"	-		119,1
6	Разд. I п. 12 -"- VI	"	7,4		9,8
7	Разд. I п. 14 -"- VI	шт	7		9

1	2	3	4	5	6
8	Разд. I п. 15 альбом VI		т	1,6	2,8
9	Разд. I п. 21 альбом VI		т	1,1	1,3
Стоимость местных материалов:					
1	Разд. I п. 3 альбом VI		тыс. шт	220,6	312,7
2	Разд. I п. 6 альбом VI		мЗ	327,1	409,0
3	Разд. I п. 9 альбом VI		мЗ	11,2	12,6
4	Разд. I п. 10 "-" VI		"	1,14	1,3
5	Разд. I п. 3 "-" IX		"	-	0,6
6	Разд. I п. 10 "-" VI	Товарная арматура класса А-I	т	0,01	0,01
7	"-"	То же, класса А-II	т	0,01	0,01
8	"-"	То же, класса А-III	т	0,6	0,76
9	Разд. I п. 10 альбом IX	То же, класса В-I	т	0,5	0,54
10	"-"	То же, закладные детали	т	0,01	0,02

Составила:



Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом
12х24м, со стенами из кирпича

С М Е Т А № 1д


на общестроительные работы

Вспомогательная таблица №2

объемов работ для варианта теплоизоляции кровли

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Наименование работ, материалов	Един. изм.	Объемов работ	
				к основн. варианту сметы при температу- ре наружн. воздуха = 30°С	к варианту при темпера- туре наружно- го воздуха - 40°С
1	2	3	4	5	6
I	Раздел III п. I альбом VI	Плиты пенобетонные =400 кг/м ³ для покрытия из пустотных и ребристых плит покрытия	м ³	131,2	240

Составила:



Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24 м,
со стенами из кирпича

С М Е Т А № 1д

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № 3

объемов работ для варианта оконных блоков с тройным
остеклением

№№ п/п	№ позиций из сметы к основному вариан- ту и дополнительной сметы	Един. изм.	Объемов работ		
			к основному варианту сме- ты при темпе- ратуре наруж- ного воздуха - 30°С	к варианту при температуре наружного воз- духа - 40°С	
1	2	3	4	5	6
1	Разд. III п. I альбом IV	м2	-	7,9	
2	"- п. 2 "-	"	-	42,7	
3	"- п. 3 "-	"	-	2,6	
4	"- п. 4 "-	"	-	5,3	
5	"- п. 5 "-	"	-	24,8	
6	"- п. 6 "-	"	-	17,9	
7	"- п. 7 "-	к-т	-	2	
8	"- п. 8 "-	"	-	12	
9	"- п. 9 "-	"	-	7	
10	"- п. 10 "-	м2	-	50,6	

Составила:



Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12х24м,
со стенами из кирпича

С М Е Т А № 1д
на общестроительные работы
Вспомогательная таблица №4

объемов работ для варианта тройного остекления витражей
стеклопакетами и стеклом

№№ п/п	№ позиций из сметы к основному вариан- ту и дополнительной сметы	Наименование работ	Един. изм.	Объемов работ	
				к основному варианту сметы при температу- ре наружного воздуха - 30°С	к варианту при температуре наружного воз- духа - 40°С
1	2	3	4	5	6
1	Разд. УШ п.1 альбом IX		м2	-	280
2	Разд. УШ п.2 альбом IX		"	-	280
3	Разд. УШ п.2 альбом VI		"	575	295

Составила:



Нифонтова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест, спортзалом 12x24 м,
со стенами из кирпича

С М Е Т А № 1д


на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № 5

объемов работ для варианта балконных блоков с тройным
остеклением

№№ п/п	№ позиций из сметы к основному варианту и дополнительной сметы	Един. изм.	Объемов работ		
			к основному варианту сметы при температу- ре наружного воздуха -30°C	к варианту при температу- ре наружного воздуха - 40°C	
1	2	3	4	5	6
1	Разд. IX п.1 альбом IX	м2	-		I,9
2	"- п.2 "- IX	"	-		I,9
3	"- п.3 "- IX	к-т	-		I
4	"- п.4 "- IX	м2	-		I,9

Составила:

 Нифонтова

С М Е Т А № 2д

на отопление и теплоснабжение сельского дома культуры с залом
на 400 мест со спортивным залом 12х24м со стенами из кирпича.

Сметная стоимость в ценах,
введенных с 1 января 1969 г.

- тыс.руб.

Показатели по смете:

Объем здания мЗ
Стоимость на
1 мЗ здания руб.

Основание:

№№ п/п	№ единичных расценок, шифры норм СНИП	Един. изм.	К-во	Стоим. един. измер. р.к.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Отопление.

1	23-50, 30-10-б	м	-	1,49	Проложить трубы стальные водогазопроводные диам. 50 мм	-
2	Ц.1 ч.Ш п.133	шт	-	1,71	Стоимость вентилей запорных муфтовых 15кч 18п, диам. 32 мм	-
3	23-107,30-15-а	"	-	11,00	Задвижки чугунные 30ч 6бр, диам. 50 мм	-
4	23-104,30-14-а	м	-	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	-

Итого:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

II. Теплоснабжение

1	Доп. II 23-222,30-II-6	м	-	2,30	Проложить трубы стальные электросварные диам. 89х3 мм	-
2	23-104,30-I4-a	"	-	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	-
Итого:						

Составила:



Шмыкова

Сельский дом культуры с залом на 400 мест со спортивным залом 12х24 м

С М Е Т А № 2д

на отопление и теплоснабжение

Вспомогательная таблица №6

объемов работ для вариантов отопления и теплоснабжения

№№ пп	№ позиций смет к основному варианту	Един. изм.	Предусмот- ренный сме- той к основ- ному вариан- ту	О б ъ е м р а б о т				
				При теплоносителе 95° - 70°	Температура наружного воздуха			При теплоносителе 150° - 70°
				- 20°	- 30°	- 40°	- 20°	- 40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Отопление.

I	I альбом VI	м	210	183	112	112	284	210
2	2 -"-	м	227	156	231	231	342	227
3	3 -"-	"	351	218	83	83	263	351
4	4 -"-	"	216	381	502	502	161	216
5	5 -"-	"	51	91	III	III	27	51
6	6 -"-	шт	7	3	I	I	10	7
7	9 -"-	"	12	9	10	10	10	12
8	10 -"-	"	5	6	-	-	4	5
9	II -"-	"	4	-	-	-	4	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	I2 альбом VI	шт	5	-	-	-	I0	5
II	I3 -"-	"	I3	-	-	-	I7	I3
I2	I4 -"-	"	II	-	-	-	2	II
I3	I5 -"-	"	2	-	-	-	2	2
I4	I7 -"-	м	I055	I029	I039	I039	I077	I055
I5	I8 -"-	экм	I92,5	I72,87	2I0,73	2I0,7	I38,72	I92,5
I6	I9 -"-	экм	302	293	334	334	275	302

б) Строительные работы

I7	I -"-	м2	3I	28	25	25	30	3I
I8	2 -"-	м3	2,78	I,6	I,03	I,03	2,74	2,78
I9	3 -"-	м2	I26,6	I35,3	I37,2	I37,2	I26,4	I26,6
20	4 -"-	"	326	356	395	395	332	326

II. Теплоснабжение.

а) Сантехнические работы.

2I	I альбом VI	м	59	59	-	-	59	59
22	2 -"-	"	24	-	59	59	24	24
23	3 -"-	"	43	-	-	-	43	43
24	4 -"-	"	57	24	24	24	57	57
25	5 -"-	"	6	57	57	57	6	6
26	6 -"-	"	I4	48	-	-	I4	I4
27	8 -"-	шт	5	4	-	-	5	5
28	9 -"-	"	5	5	4	4	5	5

264-12-142

Альбом IX

- 18 -

13699-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9я
29	10 альбом VI	шт	4	-	-	-	4	4
30	11 -"-	"	1	4	4	4	5	1
31	12 -"-	"	5	6	6	6	1	5
32	13 -"-	"	4	5	5	5	4	4
33	14 -"-	"	2	-	-	-	2	2
34	15 -"-	м	203	188	140	140	203	203

б) Строительные работы

35	1 альбом VI	м2	20	22	22	22	20	20
36	2 -"-	м3	1,2	1,15	1,15	1,15	1,2	1,2
37	3 -"-	м2	68,86	64,1	66,1	66,1	68,86	68,86
38	4 -"-	"	9	15	18	18	9	9

Составила:



Шмыкова

С М Е Т А № 2д

на отопление и теплоснабжение

Вспомогательная таблица №7

объемов работ для вариантов отопления и теплоснабжения

№№ пп	№ позиций смет к основному варианту	Един. изм.	Предусмот- ренный сме- той к осн. варианту	О б ъ е м р а б о т				
				При теплоносителе 95° - 70°			При теплоносителе 150° - 70°	
				Температура наружного воздуха				
				- 20°	- 30°	- 40°	- 20°	- 40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Отопление.								
I	I альбом IX	м	-	27	27	27	-	-
2	2 -"-	шт	-	6	13	13	-	-
3	3 -"-	шт	-	4	4	4	-	-
4	4 -"-	м	-	27	27	27	-	-
II. Теплоснабжение.								
5	I -"-	м	-	-	48	48	-	-
6	2 -"-	м	-	-	48	48	-	-

Составила:


 Шмыкова

