

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сборник 54. Перекрытия</b>							
<b>Таблица ФЕРр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	4 031,78	1 719,72	2 312,06	90,72		216,59
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					22,14	
<b>Таблица ФЕРр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий</b>							
Измеритель: шт							
54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	113,01	13,65	99,36	15,53		1,58
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					0,12	
<b>Таблица ФЕРр 54-3 Разборка подшивки потолков</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Разборка подшивки потолков:							
54-3-1	чистой из строганных досок	243,27	218,26	25,01	10,80		28,87
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,39	
54-3-2	чистой из фанеры	118,17	115,36	2,81	1,22		14,79
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					0,35	
54-3-3	оштукатуренной	785,60	669,31	116,29	50,22		79,87
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					12,36	
<b>Таблица ФЕРр 54-4 Ремонт деревянных балок</b>							
Измеритель: 100 шт (расценка 54-4-1); 100 м (расценки 54-4-2, 54-4-3)							
54-4-1	Замена концов деревянных балок	31 169,87	8 100,88	2 260,79	303,80	20 808,20	914,32
08.3.03.06	<i>Проволока, т</i>					0,075	
03.2.02.11	<i>Цемент, т</i>					0,044	
06.1.01.05	<i>Кирпич, 1000 шт.</i>					0,4	
02.3.01.02	<i>Песок, м<sup>3</sup></i>					0,32	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					9,92	
54-4-2	Замена черепных брусков деревянных балок	881,94	199,04	6,57	1,16	676,33	22,19
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					0,14	
54-4-3	Нашивка досок	1 890,76	584,05	99,22	17,52	1 207,49	68,47
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					0,31	
<b>Таблица ФЕРр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:							
54-5-1	из досок	7 713,78	1 497,30	114,99	20,30	6 101,49	180,18
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,48	
54-5-2	из горбыля, пластин неоштукатуренных	2 544,54	1 033,01	116,96	20,65	1 394,57	126,44
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					3,48	
54-5-3	из горбыля, пластин оштукатуренных	2 601,45	1 089,92	116,96	20,65	1 394,57	135,90
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					5,48	
54-5-4	из щитов	7 105,45	1 313,31	147,19	25,98	5 644,95	158,04
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					2,23	
<b>Таблица ФЕРр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками</b>							
Измеритель: шт							
Врубка деревянного ригеля между балками:							
54-6-1	при разобранной подшивке	353,99	103,92	4,60	0,81	245,47	11,89
54-6-2	при неразобранной подшивке	425,73	136,98	5,26	0,93	283,49	15,46
<b>Таблица ФЕРр 54-7 Смена засыпки перекрытия</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Смена засыпки перекрытия:							
54-7-1	с укладкой толя	2 707,53	1 746,79	321,22	134,53	639,52	235,10
12.2.03.15	<i>Утеплитель, м<sup>3</sup></i>					7	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					11,62	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
54-7-2	со смазкой глиняным раствором	2 601,04	2 060,78	380,76	155,00	159,50	277,36
12.2.03.15	Утеплитель, м <sup>3</sup>					П	
02.3.01.02	Песок, м <sup>3</sup>					1,17	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					12,82	
<b>Таблица ФЕРр 54-8 Укладка металлических балок</b>							
Измеритель: т							
Укладка металлических балок в перекрытиях:							
54-8-1	междуэтажных	6 732,37	249,59	19,71	2,70	6 463,07	29,26
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					45	
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					0,265	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup>					0,22	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,37	
54-8-2	чердачных	6 715,31	232,53	19,71	2,70	6 463,07	27,26
08.4.01.01	Детали анкерные, кг					45	
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					0,265	
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup>					0,22	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,37	
<b>Таблица ФЕРр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м<sup>2</sup> с заделкой швов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м <sup>2</sup> с заделкой швов	1 255,32	957,24	298,08	46,58		112,22
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					1,6	
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,4	
05.1.01.13	Плиты железобетонные, м <sup>3</sup>					П	
<b>Таблица ФЕРр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны</b>							
Измеритель: 100 м							
54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	7 247,19	876,64	46,00	8,12	6 324,55	107,30
<b>Таблица ФЕРр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок</b>							
Измеритель: 100 кг							
54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	737,88	79,09			658,79	10,05
<b>Таблица ФЕРр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	448,49	132,22	6,57	1,16	309,70	16,80
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,18	
<b>Таблица ФЕРр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре</b>							
Измеритель: 100 мест							
54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	7 292,72	5 561,88	916,93	9,28	813,91	669,30
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					1,1	
<b>Таблица ФЕРр 54-14 Укрепление концов деревянных балок</b>							
Измеритель: шт							
Укрепление концов деревянных балок:							
54-14-1	у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	224,25	117,66	21,89	1,16	84,70	14,04
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					0,025	
54-14-2	у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	201,87	103,58	21,89	1,16	76,40	12,36
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,001	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,0011	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
54-14-3	у рубленной стены при помощи коротыша на болтах к стене	100,17	70,80	6,57	1,16	22,80	8,52

**Таблица ФЕРр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	4 009,27	1 208,84	2 636,52	143,34	163,91	128,60
04.1.02.06	<i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м<sup>3</sup></i>					1,58	
04.3.01.09	<i>Раствор цементный, м<sup>3</sup></i>					0,43	
05.1.08.14	<i>Конструкции сборные железобетонные, м<sup>2</sup></i>					100	
01.7.07.07	<i>Строительный мусор, т</i>					3,5	