

### III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сборник 52. Фундаменты</b>							
<b>Таблица ФЕРр 52-1      Усиление фундаментов торкретированием</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	1 908,08	1 049,30	381,36	64,83	477,42	107,51

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	818,50	236,78	184,97	31,52	396,75	24,26
<b>Таблица ФЕРр 52-2 Усиление фундаментов цементацией</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup>							
52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	5 114,28	4 865,99	248,29	5,57		505,82
23.3.06.07	Трубы водопроводные, м					П	
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					П	
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50, м <sup>3</sup>					0,224	
<b>Таблица ФЕРр 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий</b>							
Измеритель: 100 м							
Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя:							
52-3-1	в 2 кирпича	8 293,24	3 525,00	2 449,45	3,48	2 318,79	375,00
12.1.02.15	Материал рулонный, м <sup>2</sup>					112	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					4,3	
52-3-2	в 2,5 кирпича	10 651,64	4 493,20	3 170,65	4,64	2 987,79	478,00
12.1.02.15	Материал рулонный, м <sup>2</sup>					141	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,4	
52-3-3	в 3 кирпича	13 157,35	5 734,00	3 891,86	5,80	3 531,49	610,00
12.1.02.15	Материал рулонный, м <sup>2</sup>					169	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					6,5	
<b>Таблица ФЕРр 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:							
52-4-1	в 0,5 кирпича	2 605,60	1 533,53	20,44	3,13	1 051,63	184,54
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					2,9	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					5,04	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					5,3	
52-4-2	в 1 кирпич	3 481,03	2 385,05	43,71	6,72	1 052,27	287,01
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					7,2	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					10,15	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					12	
<b>Таблица ФЕРр 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов</b>							
Измеритель: м <sup>3</sup>							
52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	238,08	111,60	0,66	0,12	125,82	13,66
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,394	
<b>Таблица ФЕРр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	8 976,37	1 321,05	7,89	1,39	7 647,43	164,72
<b>Таблица ФЕРр 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов</b>							
Измеритель: м <sup>3</sup>							
Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:							
52-7-1	кирпичных	135,22	110,72	0,66	0,12	23,84	12,98
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,25	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,39	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,1	
52-7-2	бутовых	143,24	118,74	0,66	0,12	23,84	13,92
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,37	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,1	
02.2.03.01	Камень бутовый, м <sup>3</sup>					1,03	
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:							
52-7-3	кирпичных	497,06	250,36	246,70	0,12		29,35
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,27	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,39	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,05	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
52-7-4	бутовых	369,05	167,27	201,78	0,12		19,61
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,35	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,01	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,05	
02.2.03.01	Камень бутовый, м <sup>3</sup>					0,98	
52-7-5	сборных бетонных	1 276,78	127,61	1 149,17	5,87		14,96
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					0,03	
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,11	
05.2.02.01	Блоки бетонные, м <sup>3</sup>					0,84	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,02	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,05	
52-7-6	сборных железобетонных	1 188,85	38,56	1 150,29	6,01		4,52
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,015	
05.1.08.01	Блоки железобетонные сборные, м <sup>3</sup>					1	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,05	
Ремонт отдельными местами фундаментов:							
52-7-7	кирпичных	409,63	405,69	3,94	0,70		47,56
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,27	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,38	
52-7-8	бутовых	320,95	317,66	3,29	0,58		37,24
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,38	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,03	
02.2.03.01	Камень бутовый, м <sup>3</sup>					0,92	
Уширение фундаментов:							
52-7-9	кирпичом	785,93	316,63	32,10	2,78	437,20	37,12
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,25	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,42	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,05	
52-7-10	бутом	711,39	243,45	30,74	2,78	437,20	28,54
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,39	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,02	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,05	
02.2.03.01	Камень бутовый, м <sup>3</sup>					1,03	
52-7-11	бетонными блоками	672,62	176,14	59,28	6,01	437,20	20,65
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					0,04	
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,1	
05.2.02.01	Блоки бетонные, м <sup>3</sup>					0,88	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,02	
02.2.05.04	Щебень, м <sup>3</sup>					0,05	
<b>Таблица ФЕРр 52-8 Смена деревянных ступей</b>							
Измеритель: шт							
Смена деревянных ступей:							
52-8-1	на подкладках	234,62	85,90	6,57	1,16	142,15	10,07
02.3.01.02	Песок, м <sup>3</sup>					0,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,08	
52-8-2	на лежнях	234,69	92,81	6,57	1,16	135,31	10,88
02.3.01.02	Песок, м <sup>3</sup>					0,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
52-8-3	на крестовинах	240,15	98,27	6,57	1,16	135,31	11,52
02.3.01.02	Песок, м <sup>3</sup>					0,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,07	
<b>Таблица ФЕРр 52-9 Замена деревянных ступей</b>							
Измеритель: м <sup>3</sup>							
Замена деревянных ступей:							
52-9-1	на кирпичные столбы	273,30	235,44	1,31	0,23	36,55	27,25
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,27	
06.1.01.05	Кирпич, 1000 шт.					0,41	
02.3.01.02	Песок, м <sup>3</sup>					0,23	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
52-9-2	на бетонные столбы	281,01	180,17	6,57	1,16	94,27	21,50
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					1,015	
02.3.01.02	Песок, м <sup>3</sup>					0,22	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
52-9-3	на сборные бетонные или железобетонные столбы	268,51	116,24	146,17	17,85	6,10	13,30
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению, м <sup>3</sup>					0,067	
04.3.01.09	Раствор цементный, м <sup>3</sup>					0,006	
05.2.02.24	Сборные конструкции, м <sup>3</sup>					1	
02.3.01.02	Песок, м <sup>3</sup>					0,22	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					0,2	
<b>Таблица ФЕРр 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	11 900,72	2 438,75	11,83	2,09	9 450,14	298,50
01.7.07.07	Строительный мусор, т					4,3	
52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	13 504,70	3 147,90	13,80	2,44	10 343,00	385,30
02.4.02.02	Шлак, м <sup>3</sup>					28,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					24	
52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	22 511,38	5 507,34	23,66	4,18	16 980,38	657,20
02.4.02.02	Шлак, м <sup>3</sup>					28,1	
01.7.07.07	Строительный мусор, т					28	
<b>Таблица ФЕРр 52-11 Водоотлив из подвала</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup>							
Водоотлив из подвала:							
52-11-1	ведрами	1 186,56	1 186,56				154,50
52-11-2	ручными насосами	120,66	107,60	13,06			14,01
52-11-3	электрическими (механическими) насосами	58,57	54,60	3,97			7,00
<b>Таблица ФЕРр 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	1 700,42	1 580,06	9,86	1,74	110,50	199,00
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный, м <sup>3</sup>					3,1	
06.1.07.05	Кирпич, 1000 шт.					5,2	
<b>Таблица ФЕРр 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	3 417,85	1 167,31	13,14	2,32	2 237,40	128,70
12.1.02.15	Материал рулонный, м <sup>2</sup>					240	
52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	1 544,08	351,01	6,57	1,16	1 186,50	38,70
12.1.02.15	Материал рулонный, м <sup>2</sup>					120	
52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	2 285,31	780,57	13,14	2,32	1 491,60	88,10
12.1.02.15	Материал рулонный, м <sup>2</sup>					220	
52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	890,35	171,88	6,57	1,16	711,90	19,40
12.1.02.15	Материал рулонный, м <sup>2</sup>					110	
<b>Таблица ФЕРр 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	1 628,64	268,70	3,94	0,70	1 356,00	31,50
<b>Таблица ФЕРр 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение</b>							
Измеритель: 100 шт							
52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	1 438,50	563,29	0,66	0,12	874,55	64,45
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м <sup>3</sup>					0,1	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 52-16 Заделка подвальных окон</b>							
Измеритель: 10 м <sup>2</sup>							
Заделка подвальных окон:							
52-16-1	фанерой	298,69	34,63	0,66	0,12	263,40	4,40
52-16-2	железом	36,56	23,92	0,66	0,12	11,98	3,04
08.3.05.05	<i>Сталь листовая оцинкованная, т</i>					0,04	
52-16-3	кирпичом толщиной в 1 кирпич	336,64	330,07	6,57	1,16		40,80
04.3.01.09	<i>Раствор цементный, м<sup>3</sup></i>					0,6	
06.1.01.05	<i>Кирпич, 1000 шт.</i>					1,02	