

## Сборник 64. Лепные работы

Таблица ГЭСНр 64-1

Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель:	шт
	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:
64-1-1	цементных
64-1-2	гипсовых
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:
64-1-3	легкоудаляемых
64-1-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-1-5	легкоудаляемых
64-1-6	трудноудаляемых
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-1-1	64-1-2	64-1-3	64-1-4	64-1-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,75	1,79	0,18	0,75	1,31
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,03	0,015			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-1-6	64-1-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,88	1,75
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:

- 64-2-1 цементных  
 64-2-2 гипсовых  
 Расчетка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:  
 64-2-3 легкоудаляемых  
 64-2-4 трудноудаляемых  
 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:  
 64-2-5 легкоудаляемых  
 64-2-6 трудноудаляемых  
 64-2-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-2-1	64-2-2	64-2-3	64-2-4	64-2-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,17	2,6	0,31	1,26	2,21
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,03			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,03			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,06	0,023			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-2-6	64-2-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,15	2,78
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:

- 64-3-1 цементных  
 64-3-2 гипсовых  
 Расчетка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:  
 64-3-3 легкоудаляемых  
 64-3-4 трудноудаляемых  
 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:  
 64-3-5 легкоудаляемых  
 64-3-6 трудноудаляемых  
 64-3-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-3-1	64-3-2	64-3-3	64-3-4	64-3-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,86	3,19	0,49	1,99	3,52
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,05			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,05			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,06	0,03			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-3-6	64-3-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5	4,29
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по плитам высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз по плитам высотой до 250 мм:

64-4-1 цементных

64-4-2 гипсовых

Расчистка лепных баз по плитам высотой до 250 мм от покрасок:

64-4-3 легкоудаляемых

64-4-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по плитам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-4-5 легкоудаляемых

64-4-6 трудноудаляемых

64-4-7 Реставрация лепных баз по плитам высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-4-1	64-4-2	64-4-3	64-4-4	64-4-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,52	0,91	0,09	0,38	0,66
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,01			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,01			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,015	0,008			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-4-6	64-4-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,94	0,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по плитам высотой до 400 мм

Измеритель: шт

Смена лепных баз по плитам высотой до 400 мм:

64-5-1 цементных

64-5-2 гипсовых

Расчистка лепных баз по плитам высотой до 400 мм от покрасок:

64-5-3 легкоудаляемых

64-5-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по плитам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-5-5 легкоудаляемых

64-5-6 трудноудаляемых

64-5-7 Реставрация лепных баз по плитам высотой до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-5-1	64-5-2	64-5-3	64-5-4	64-5-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,11	1,31	0,16	0,62	1,11
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,03	0,012			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-5-6	64-5-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,57	1,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

**Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:

64-6-1 цементных

64-6-2 гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:

64-6-3 легкоудаляемых

64-6-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-6-5 легкоудаляемых

64-6-6 трудноудаляемых

64-6-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-6-1	64-6-2	64-6-3	64-6-4	64-6-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,43	1,59	0,25	0,99	1,77
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,03	0,015			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-6-6	64-6-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,51	2,15
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-7-1 цементных

64-7-2 гипсовых

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

64-7-3 легкоудаляемых

64-7-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-7-5 легкоудаляемых

64-7-6 трудноудаляемых

64-7-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-7-1	64-7-2	64-7-3	64-7-4	64-7-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,37	0,85	0,26	1,01	1,82
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,5	3,5	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,03			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,03			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,042	0,02			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-7-6	64-7-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,57	2,09
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-8                      Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-8-1	цементных
64-8-2	гипсовых
Расчетка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:	
64-8-3	легкоудаляемых
64-8-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:	
64-8-5	легкоудаляемых
64-8-6	трудноудаляемых
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-8-1	64-8-2	64-8-3	64-8-4	64-8-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,89	1,26	0,41	1,65	2,89
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,5	3,5	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,06			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,06			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,059	0,04			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-8-6	64-8-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,11	3,32
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05

**Таблица ГЭСНр 64-9                      Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-9-1	цементных
64-9-2	гипсовых
Расчетка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:	
64-9-3	легкоудаляемых
64-9-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:	
64-9-5	легкоудаляемых
64-9-6	трудноудаляемых
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-9-1	64-9-2	64-9-3	64-9-4	64-9-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,25	1,91	0,13	0,51	0,82
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,5	3,5	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,015	0,013			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-9-6	64-9-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,29	1,16
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4

**Таблица ГЭСНр 64-10      Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-10-1 цементных

64-10-2 гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

64-10-3 легкоудаляемых

64-10-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-5 легкоудаляемых

64-10-6 трудноудаляемых

64-10-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-1	64-10-2	64-10-3	64-10-4	64-10-5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,71	2,16	0,21	0,82	1,44
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,5	3,5	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,025	0,013			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-6	64-10-7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,05	1,74
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-11      Вазы высотой до 500 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1 цементных

64-11-2 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:

64-11-3 легкоудаляемых

64-11-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-5 легкоудаляемых

64-11-6 трудноудаляемых

64-11-7 Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11- 1	64-11- 2	64-11- 3	64-11- 4	64-11- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,68	2,49	0,29	1,21	2,49
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,02	0,01			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11- 6	64-11- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,41	2,94
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

64-12-1 цементных

64-12-2 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:

64-12-3 легкоудаляемых

64-12-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-5 легкоудаляемых

64-12-6 трудноудаляемых

64-12-7 Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12- 1	64-12- 2	64-12- 3	64-12- 4	64-12- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,95	3,43	0,48	1,92	3,94
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,07			0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,07			0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,035	0,018			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12- 6	64-12- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,41	4,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-13-1 цементных

64-13-2 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:

64-13-3 легкоудаляемых

64-13-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-5 легкоудаляемых

64-13-6 трудноудаляемых

64-13-7 Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13- 1	64-13- 2	64-13- 3	64-13- 4	64-13- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,03	4,12	0,62	2,46	5,06
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,1			0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,1			0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,05	0,025			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13- 6	64-13- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,92	6,03
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,08

**Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-14-1 цементных

64-14-2 гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:

64-14-3 легкоудаляемых

64-14-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-14-5 легкоудаляемых

64-14-6 трудноудаляемых

64-14-7 Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-14- 1	64-14- 2	64-14- 3	64-14- 4	64-14- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,56	2,64	0,22	0,87	1,96
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,022	0,011			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-14- 6	64-14- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,63	2,59
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,0

**Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:

64-15-1 цементных

64-15-2 гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:

64-15-3 легкоудаляемых

64-15-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-15-5 легкоудаляемых

64-15-6 трудноудаляемых

64-15-7 Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15- 1	64-15- 2	64-15- 3	64-15- 4	64-15- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,94	4,13	0,44	1,56	3,62
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08			0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08			0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,08	0,04			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15- 6	64-15- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,73	4,78
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,06

Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:

64-16-1 цементных

64-16-2 гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:

64-16-3 легкоудаляемых

64-16-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-5 легкоудаляемых

64-16-6 трудноудаляемых

64-16-7 Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16- 1	64-16- 2	64-16- 3	64-16- 4	64-16- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,41	3,89	0,25	1,01	1,76
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,05	0,025			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16- 6	64-16- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,51	2,43
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: шт

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

64-17-1 цементных

64-17-2 гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:

64-17-3 легкоудаляемых

64-17-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-17-5 легкоудаляемых

64-17-6 трудноудаляемых

64-17-7 Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17- 1	64-17- 2	64-17- 3	64-17- 4	64-17- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,84	6,29	0,44	1,76	3,11
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,08			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,14	0,08			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,1	0,05			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17- 6	64-17- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,42	4,15
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,06

**Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:

64-18-1 цементных

64-18-2 гипсовых

Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:

64-18-3 легкоудаляемых

64-18-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-5 легкоудаляемых

64-18-6 трудноудаляемых

64-18-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18- 1	64-18- 2	64-18- 3	64-18- 4	64-18- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,67	4,03	0,25	1,01	2,34
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3,1	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,014	0,007			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18- 6	64-18- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,99	3,01
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

**Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

64-19-1 цементных

64-19-2 гипсовых

Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:

64-19-3 легкоудаляемых

64-19-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-19-5 легкоудаляемых

64-19-6 трудноудаляемых

64-19-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-19- 1	64-19- 2	64-19- 3	64-19- 4	64-19- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,01	5,01	0,37	1,51	3,81
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3,1	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,07			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,07			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,04	0,02			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-19- 6	64-19- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,95	4,84
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05

Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

64-20-1 цементных

64-20-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:

64-20-3 легкоудаляемых

64-20-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-5 легкоудаляемых

64-20-6 трудноудаляемых

64-20-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20- 1	64-20- 2	64-20- 3	64-20- 4	64-20- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,01	8,19	0,28	0,99	2,44
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,3	3,3	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,021	0,012			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20- 6	64-20- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,98	3,06
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:

64-21-1 цементных

64-21-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:

64-21-3 легкоудаляемых

64-21-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-21-5 легкоудаляемых

64-21-6 трудноудаляемых

64-21-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-21- 1	64-21- 2	64-21- 3	64-21- 4	64-21- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,96	9,36	0,56	1,85	4,32
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,3	3,3	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07			0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07			0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,07	0,04			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-21- 6	64-21- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,59	5,21
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05

**Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:

64-22-1 цементных

64-22-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:

64-22-3 легкоудаляемых

64-22-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-22-5 легкоудаляемых

64-22-6 трудноудаляемых

64-22-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-22- 1	64-22- 2	64-22- 3	64-22- 4	64-22- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,01	8,19	0,37	1,31	2,82
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,3	3,3	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,021	0,012			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-22- 6	64-22- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,95	3,43
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:

64-23-1 цементных

64-23-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:

64-23-3 легкоудаляемых

64-23-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-23-5 легкоудаляемых

64-23-6 трудноудаляемых

64-23-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-23- 1	64-23- 2	64-23- 3	64-23- 4	64-23- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,96	9,36	0,79	3,03	6,91
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,3	3,3	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07			0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07			0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,07	0,04			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-23- 6	64-23- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,12	7,93
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:

64-24-1 цементных

64-24-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:

64-24-3 легкоудаляемых

64-24-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-24-5 легкоудаляемых

64-24-6 трудноудаляемых

64-24-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-24- 1	64-24- 2	64-24- 3	64-24- 4	64-24- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,89	15,73	0,64	2,47	11,44
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,08			0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,17	0,08			0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,07	0,035			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-24- 6	64-24- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,48	12,09
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,06

Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:

64-25-1 цементных

64-25-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:

64-25-3 легкоудаляемых

64-25-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-25-5 легкоудаляемых

64-25-6 трудноудаляемых

64-25-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-25- 1	64-25- 2	64-25- 3	64-25- 4	64-25- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,22	19,24	1,26	4,95	21,19
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,19			0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	0,19			0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,12	0,06			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-25- 6	64-25- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,96	24,05
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,09
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,09

**Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:

64-26-1 цементных

64-26-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:

64-26-3 легкоудаляемых

64-26-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-26-5 легкоудаляемых

64-26-6 трудноудаляемых

64-26-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-26- 1	64-26- 2	64-26- 3	64-26- 4	64-26- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,79	35,49	1,87	7,54	32,11
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,26			0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36	0,26			0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,14	0,07			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-26- 6	64-26- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,7	36,27
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,01

**Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:

64-27-1 цементных

64-27-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:

64-27-3 легкоудаляемых

64-27-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-27-5 легкоудаляемых

64-27-6 трудноудаляемых

64-27-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-27- 1	64-27- 2	64-27- 3	64-27- 4	64-27- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,46	2,57	0,25	1,01	2,24
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,022	0,012			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-27- 6	64-27- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,99	2,87
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:

64-28-1 цементных

64-28-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:

64-28-3 легкоудаляемых

64-28-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-28-5 легкоудаляемых

64-28-6 трудноудаляемых

64-28-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-28- 1	64-28- 2	64-28- 3	64-28- 4	64-28- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,49	3,49	0,37	1,51	3,39
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,04			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,04			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,047	0,027			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-28- 6	64-28- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,52	4,39
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

**Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:

64-29-1 цементных

64-29-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:

64-29-3 легкоудаляемых

64-29-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-29-5 легкоудаляемых

64-29-6 трудноудаляемых

64-29-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-29- 1	64-29- 2	64-29- 3	64-29- 4	64-29- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,03	4,86	0,57	2,26	5,11
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,08			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,08			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,082	0,047			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-29- 6	64-29- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,83	6,47
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05

**Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:

64-30-1 цементных

64-30-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:

64-30-3 легкоудаляемых

64-30-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-30-5 легкоудаляемых

64-30-6 трудноудаляемых

64-30-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-30- 1	64-30- 2	64-30- 3	64-30- 4	64-30- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,74	1,35	0,16	0,61	1,29
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,003	0,002			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-30- 6	64-30- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,76	1,66
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

**Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:

64-31-1 цементных

64-31-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:

64-31-3 легкоудаляемых

64-31-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-31-5 легкоудаляемых

64-31-6 трудноудаляемых

64-31-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель



Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-31- 1	64-31- 2	64-31- 3	64-31- 4	64-31- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,85	2,19	0,22	0,87	1,79
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,008	0,005			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-31- 6	64-31- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,43	2,35
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

**Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:

64-32-1 цементных

64-32-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:

64-32-3 легкоудаляемых

64-32-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-32-5 легкоудаляемых

64-32-6 трудноудаляемых

64-32-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-32- 1	64-32- 2	64-32- 3	64-32- 4	64-32- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77	2,74	0,28	1,13	2,28
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,01	0,005			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-32- 6	64-32- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,06	3,06
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

**Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:

64-33-1 цементных

64-33-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:

64-33-3 легкоудаляемых

64-33-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-33-5 легкоудаляемых

64-33-6 трудноудаляемых

64-33-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-33- 1	64-33- 2	64-33- 3	64-33- 4	64-33- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,71	3,48	0,34	1,38	2,78
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-33- 1	64-33- 2	64-33- 3	64-33- 4	64-33- 5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,027	0,017			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-33- 6	64-33- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,78	3,78
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

**Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных листов высотой до 150 мм:

64-34-1 цементных

64-34-2 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:

64-34-3 легкоудаляемых

64-34-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-34-5 легкоудаляемых

64-34-6 трудноудаляемых

64-34-7 Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-34- 1	64-34- 2	64-34- 3	64-34- 4	64-34- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,02	1,53	0,05	0,25	0,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,001	0,0005			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-34- 6	64-34- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,95	1,09
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9

**Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных листов высотой до 250 мм:

64-35-1 цементных

64-35-2 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:

64-35-3 легкоудаляемых

64-35-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-35-5 легкоудаляемых

64-35-6 трудноудаляемых

64-35-7 Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-35- 1	64-35- 2	64-35- 3	64-35- 4	64-35- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,54	1,81	0,11	0,53	1,16
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,004	0,002			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-35- 6	64-35- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,57	1,65
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9

**Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных листов высотой до 400 мм:

64-36-1 цементных

64-36-2 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:

64-36-3 легкоудаляемых

64-36-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-36-5 легкоудаляемых

64-36-6 трудноудаляемых

## 64-36-7 Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-36- 1	64-36- 2	64-36- 3	64-36- 4	64-36- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,61	2,69	0,21	1,04	2,15
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,01			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,01			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,01	0,005			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-36- 6	64-36- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,98	2,86
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9

Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:

64-37-1 цементных

64-37-2 гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:

64-37-3 легкоудаляемых

64-37-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-37-5 легкоудаляемых

64-37-6 трудноудаляемых

64-37-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-37- 1	64-37- 2	64-37- 3	64-37- 4	64-37- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,72	2,85	0,16	0,61	1,44
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,02	0,01			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-37- 6	64-37- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,89	1,87
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: шт

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:

64-38-1 цементных

64-38-2 гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:

64-38-3 легкоудаляемых

64-38-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-38-5 легкоудаляемых

64-38-6 трудноудаляемых

64-38-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-38- 1	64-38- 2	64-38- 3	64-38- 4	64-38- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,54	3,39	0,27	0,98	2,54
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,01	0,005			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-38- 6	64-38- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,31	3,25
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

**Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм**

**Измеритель: 100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:

64-39-1 цементных

64-39-2 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:

64-39-3 легкоудаляемых

64-39-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-39-5 легкоудаляемых

64-39-6 трудноудаляемых

64-39-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-39- 1	64-39- 2	64-39- 3	64-39- 4	64-39- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113,1	84,5	14,43	57,59	101,4
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,4	0,2			
11.2.04.06	Детали	м	101	101			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-39- 6	64-39- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	145,6	120,9
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

**Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм**

**Измеритель: 100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:

64-40-1 цементных

64-40-2 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:

64-40-3 легкоудаляемых

64-40-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-40-5 легкоудаляемых

64-40-6 трудноудаляемых

64-40-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-40- 1	64-40- 2	64-40- 3	64-40- 4	64-40- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	139,1	102,7	21,58	87,1	154,7
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,08			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,08			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,81	0,5			
11.2.04.06	Детали	м	101	101			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-40- 6	64-40- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	219,7	182,1
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,06

**Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм**

**Измеритель: 100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:

64-41-1 цементных

64-41-2 гипсовых

Расчетка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:

64-41-3 легкоудаляемых

64-41-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:

64-41-5 легкоудаляемых

64-41-6 трудноудаляемых

64-41-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-41- 1	64-41- 2	64-41- 3	64-41- 4	64-41- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213,2	159,9	28,86	115,7	280,2
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,1			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,1			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,5	0,91			
11.2.04.06	Детали	м	101	101			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-41- 6	64-41- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	293,8	248,3
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,1

**Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм**

**Измеритель: 100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:

64-42-1 цементных

64-42-2 гипсовых

Расчетка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:

64-42-3 легкоудаляемых

64-42-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчеткой от покрасок:

64-42-5 легкоудаляемых

64-42-6 трудноудаляемых

64-42-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-42- 1	64-42- 2	64-42- 3	64-42- 4	64-42- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	266,5	198,9	36,79	152,1	257,4
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,3			0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,4	0,3			0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	2	1			
11.2.04.06	Детали	м	101	101			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-42- 6	64-42- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	374,4	315,9
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,2

**Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм**

**Измеритель: 100 м**

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:

64-43-1	цементных
64-43-2	гипсовых
Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:	
64-43-3	легкоудаляемых
64-43-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-43-5	легкоудаляемых
64-43-6	трудноудаляемых
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-43- 1	64-43- 2	64-43- 3	64-43- 4	64-43- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	282,1	179,4	25,22	74,49	175,5
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	0,26			0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,81	0,26			0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,53	1,52			
11.2.04.06	Детали	м	101	101			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-43- 6	64-43- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	224,9	244,4
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,25
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,25

**Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм**

**Измеритель: шт**

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:

64-44-1	цементных
64-44-2	гипсовых
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:	
64-44-3	легкоудаляемых
64-44-4	трудноудаляемых
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:	
64-44-5	легкоудаляемых
64-44-6	трудноудаляемых
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-44- 1	64-44- 2	64-44- 3	64-44- 4	64-44- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,82	1,41	0,11	0,41	0,72
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,0015	0,0008			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-44- 6	64-44- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,01	0,92
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

**Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:

64-45-1 цементных

64-45-2 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:

64-45-3 легкоудаляемых

64-45-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-45-5 легкоудаляемых

64-45-6 трудноудаляемых

64-45-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-45- 1	64-45- 2	64-45- 3	64-45- 4	64-45- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,08	1,59	0,14	0,56	0,98
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,004	0,0025			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-45- 6	64-45- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,41	1,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

**Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:

64-46-1 цементных

64-46-2 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:

64-46-3 легкоудаляемых

64-46-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-46-5 легкоудаляемых

64-46-6 трудноудаляемых

64-46-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-46- 1	64-46- 2	64-46- 3	64-46- 4	64-46- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,39	2,39	0,19	0,75	1,35
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,01	0,005			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-46- 6	64-46- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,92	1,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02





64-49-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м<sup>2</sup> под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-49- 1	64-49- 2	64-49- 3	64-49- 4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,48	0,11	0,31	0,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,015			
11.2.04.06	Детали	шт.	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-49- 5	64-49- 6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,94	0,96
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: шт

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:

64-50-1 цементных

64-50-2 гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:

64-50-3 легкоудаляемых

64-50-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-50-5 легкоудаляемых

64-50-6 трудноудаляемых

64-50-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-50- 1	64-50- 2	64-50- 3	64-50- 4	64-50- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,35	1,09	0,06	0,18	0,43
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,004	0,002			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-50- 6	64-50- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,56	0,82
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: шт

Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:

64-51-1 цементных

64-51-2 гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:

64-51-3 легкоудаляемых

64-51-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-51-5 легкоудаляемых

64-51-6 трудноудаляемых

64-51-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-51- 1	64-51- 2	64-51- 3	64-51- 4	64-51- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,72	1,14	0,11	0,27	0,65
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,006	0,003			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-51- 6	64-51- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,82	1,16
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>
	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:
64-52-1	цементных
64-52-2	гипсовых
	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:
64-52-3	легкоудаляемых
64-52-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-52-5	легкоудаляемых
64-52-6	трудноудаляемых
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-52- 1	64-52- 2	64-52- 3	64-52- 4	64-52- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,38	1,16	0,046	0,23	0,51
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,02	0,01			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-52- 6	64-52- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,68	0,78
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>
	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:
64-53-1	цементных
64-53-2	гипсовых
	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:
64-53-3	легкоудаляемых
64-53-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-53-5	легкоудаляемых
64-53-6	трудноудаляемых
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-53- 1	64-53- 2	64-53- 3	64-53- 4	64-53- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,65	1,31	0,093	0,34	0,78
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,028	0,02			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-53- 6	64-53- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,01	1,14
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:
64-54-1		цементных
64-54-2		гипсовых
		Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:
64-54-3		легкоудаляемых
64-54-4		трудноудаляемых
		Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-54-5		легкоудаляемых
64-54-6		трудноудаляемых
64-54-7		Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-54- 1	64-54- 2	64-54- 3	64-54- 4	64-54- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,92	2,29	0,19	0,56	1,34
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,05	0,025			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-54- 6	64-54- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,72	1,82
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>	Смена лепных шишек высотой до 250 мм:
64-55-1		цементных
64-55-2		гипсовых
		Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:
64-55-3		легкоудаляемых
64-55-4		трудноудаляемых
		Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-55-5		легкоудаляемых
64-55-6		трудноудаляемых
64-55-7		Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-55- 1	64-55- 2	64-55- 3	64-55- 4	64-55- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,03	2,21	0,13	0,41	0,91
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,4	3,4	3,4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,004	0,002			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-55- 6	64-55- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,18	1,41
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4

Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:
64-56-1		цементных
64-56-2		гипсовых
		Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:
64-56-3		легкоудаляемых
64-56-4		трудноудаляемых
		Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-56-5		легкоудаляемых
64-56-6		трудноудаляемых
64-56-7		Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-56- 1	64-56- 2	64-56- 3	64-56- 4	64-56- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,89	1,44	0,11	0,41	0,72
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,006	0,003			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-56- 6	64-56- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,01	0,91
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

**Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:

64-57-1 цементных

64-57-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:

64-57-3 легкоудаляемых

64-57-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-57-5 легкоудаляемых

64-57-6 трудноудаляемых

64-57-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-57- 1	64-57- 2	64-57- 3	64-57- 4	64-57- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,18	1,65	0,14	0,56	0,99
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,008	0,005			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-57- 6	64-57- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,41	1,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

**Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм**

**Измеритель:** шт

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:

64-58-1 цементных

64-58-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:

64-58-3 легкоудаляемых

64-58-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-58-5 легкоудаляемых

64-58-6 трудноудаляемых

64-58-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-58- 1	64-58- 2	64-58- 3	64-58- 4	64-58- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,29	2,33	0,19	0,75	1,35
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,016	0,01			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-58- 6	64-58- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,92	1,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:
64-59-1	цементных
64-59-2	гипсовых
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:
64-59-3	легкоудаляемых
64-59-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-59-5	легкоудаляемых
64-59-6	трудноудаляемых
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-59- 1	64-59- 2	64-59- 3	64-59- 4	64-59- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,67	3,72	1,26	2,79	2,12
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,04			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,04			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,024	0,012			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-59- 6	64-59- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,06	2,72
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м<sup>2</sup>

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>
	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> :
64-60-1	цементных
64-60-2	гипсовых
	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> от покрасок:
64-60-3	легкоудаляемых
64-60-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-60-5	легкоудаляемых
64-60-6	трудноудаляемых
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-60- 1	64-60- 2	64-60- 3	64-60- 4	64-60- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,94	4,72	0,25	1,01	1,76
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,04	0,023			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-60- 6	64-60- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,51	2,43
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м<sup>2</sup>

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м <sup>2</sup> :
64-61-1		цементных
64-61-2		гипсовых
		Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м <sup>2</sup> от покрасок:
64-61-3		легкоудаляемых
64-61-4		трудноудаляемых
		Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м <sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-61-5		легкоудаляемых
64-61-6		трудноудаляемых
64-61-7		Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м <sup>2</sup> под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-61- 1	64-61- 2	64-61- 3	64-61- 4	64-61- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,64	5,41	0,37	1,51	6,64
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,06			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,06			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,06	0,034			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-61- 6	64-61- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77	3,55
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,04

**Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м<sup>2</sup>**

<b>Измеритель:</b>	<b>шт</b>	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м <sup>2</sup> :
64-62-1		цементных
64-62-2		гипсовых
		Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м <sup>2</sup> от покрасок:
64-62-3		легкоудаляемых
64-62-4		трудноудаляемых
		Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м <sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-62-5		легкоудаляемых
64-62-6		трудноудаляемых
64-62-7		Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м <sup>2</sup> под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-62- 1	64-62- 2	64-62- 3	64-62- 4	64-62- 5
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,71	6,29	0,49	1,99	3,54
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08			
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,08	0,045			
11.2.04.06	Детали	шт.	1	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-62- 6	64-62- 7
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,03	4,62
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05