

Сборник 55. Перегородки

Таблица ГЭСНр 55-1

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Состав работ:

Для норм 55-1-1, 55-1-2:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

Для нормы 55-1-3:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Для норм с 55-1-4 по 55-1-6:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Измеритель: 100 м²

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1	до 10%
55-1-2	до 25%
55-1-3	до 50%

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4	до 10%
55-1-5	до 25%
55-1-6	до 50%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-1	55-1-2	55-1-3	55-1-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	223,64	226,98	232,57	292,49
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,01	0,01	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	0,02	0,07	0,11	0,07
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³				0,43
11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	0,43	1,19	2,16	0,04
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	14	14	14	14
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,24	0,5	0,8	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-5	55-1-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	296,56	300,92
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,76	1,21
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,022	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	0,19	0,34
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	1,19	2,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-5	55-1-6
11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	0,11	0,21
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	14	14
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,53	0,91

Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок

Состав работ:

01. Разборка перегородок.
02. Установка старых филенчатых полотен перегородок.
03. Пригонка новых готовых галтелей.

Измеритель: 100 м²

55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-2-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	88,6
1.1	Средний разряд работы		2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,065
11.2.07.12-0001	Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм	м	140

Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Состав работ:

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора.
02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: шт

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-3-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,177
1.1	Средний разряд работы		3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.8.01.01-0022	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 194х194х98 мм	1000 шт.	0,00103
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,004
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50	м ³	0,0005

Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf"

Состав работ:

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Приготовление гипсового монтажного клея.
03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
04. Установка плит на монтажном клее.
05. Затирка швов.

Измеритель: 100 м²

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf":

- 55-4-1 в 1 слой при высоте этажа до 4 м
 55-4-2 в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
 55-4-3 в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
 55-4-4 в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,36	134,19	249,74	241,54
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	3,05	6,99	6,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,41	2,41	5,7	5,7
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0,39	0,39	0,72	0,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,57	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,075	0,075	0,14	0,14
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²	101,2	101,2	202,4	202,4
12.2.03.15	Материалы изоляционные	м ²	7,2	7,2	14,4	14,4
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,18	0,18	0,34	0,34

Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Состав работ:

01. Разборка перегородок.
02. Очистка годного кирпича от раствора.
03. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м²

55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-5-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	141,2
1.1	Средний разряд работы		3,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м ³ /мин	маш.-ч	6,72
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13,44
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19,4

Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Состав работ:

Для нормы 55-6-1:

01. Пробивка проема.
02. Отеска поверхности откосов.
03. Укрепление металлической сетки на откосах.
04. Оштукатуривание откосов.
05. Вырезка арматуры.

Для нормы 55-6-2:

01. Пробивка проема.
02. Установка металлической перемычки.
03. Отеска поверхности откосов.
04. Укрепление металлической сетки на откосах.
05. Оштукатуривание откосов.
06. Очистка годного кирпича от раствора.
07. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м²

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1 железобетонных

55-6-2 кирпичных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-6-1	55-6-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	203,1	153,8
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,2	
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м ³ /мин	маш.-ч	47,4	7,04
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	94,8	14,08
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м ³	2,7	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	20,1	
01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	3,4	1,14
08.1.02.17-0051	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: без покрытия	м ²	15,1	12,6
08.3.11.01-0047	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп	т		0,645

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-6-1	55-6-2
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	23,8	20,4

Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

Состав работ:

01. Расчистка щелей.
02. Пропитка пакли раствором гипса.
03. Конопатка щелей.
04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

Измеритель: 100 м

55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-7-1
1	Затраты труда рабочих		
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	33,6
2	Затраты труда машинистов		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,01
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	84,8
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,11