

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-28-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Алтайский край**

**Часть 28**

**ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Барнаул 2010

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-28-2001**

**Алтайский край**

**Часть 28**

**ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ**

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-28-2001 Часть 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 42 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Алтайский край**

ТЕР-28-2001

**Часть 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм</b>							
<b>Подраздел 1.1 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА</b>							
<b>Таблица 28-01-001</b>		<b>Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
<b>Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов:</b>							
28-01-001-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	1818661,50	3381,93	4723,56	486,19	1810556,01	477
28-01-001-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	1751997,92	3155,05	4645,40	478,61	1744197,47	445
28-01-001-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	1642605,82	3289,76	4723,56	486,19	1634592,50	464
28-01-001-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	1570892,46	3069,97	4645,40	478,61	1563177,09	433
28-01-001-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	1462794,54	2743,83	3957,59	405,91	1456093,12	387
<b>Таблица 28-01-002</b>		<b>Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
<b>Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов:</b>							
28-01-002-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	1854521,37	3545,00	11189,16	1093,95	1839787,21	500
28-01-002-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	1787484,68	3318,12	10740,69	1035,94	1773425,87	468
28-01-002-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	1667501,47	3459,92	11189,80	1093,95	1652851,75	488
28-01-002-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	1595407,25	3233,04	10740,69	1035,94	1581433,52	456
28-01-002-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	1487567,39	2906,90	10313,75	981,96	1474346,74	410
<b>Таблица 28-01-003</b>		<b>Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
<b>Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов:</b>							
28-01-003-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	2115492,06	6016,84	3211,40	249,63	2106263,82	838
28-01-003-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	2024993,44	5586,04	3088,25	236,64	2016319,15	778
28-01-003-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	1829645,28	5851,70	2799,17	199,02	1820994,41	815

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-003-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	1742899,86	5428,08	2713,50	190,65	1734758,28	756
28-01-003-05	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	1612402,15	4796,24	2585,69	178,75	1605020,22	668
28-01-003-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	2145190,55	6160,44	4058,33	353,73	2134971,78	858
28-01-003-07	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	2054631,66	5736,82	3867,73	332,79	2045027,11	799
28-01-003-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	1848422,60	6009,66	3646,11	303,13	1838766,83	837
28-01-003-09	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	1761595,36	5571,68	3492,98	286,44	1752530,70	776
28-01-003-10	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	1630999,90	4947,02	3260,24	261,70	1622792,64	689

**Таблица 28-01-004 Сборка звеньев на железобетонных шпалах.**

Измеритель: 1 км пути

**Сборка звеньев на железобетонных шпалах, тип рельсов:**

28-01-004-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	2339645,16	5525,58	5611,28	500,39	2328508,30	786
28-01-004-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	2231420,09	5138,93	5525,76	490,20	2220755,40	731
28-01-004-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	2158109,53	5525,58	5611,28	500,39	2146972,67	786
28-01-004-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	2045393,16	5138,93	5525,76	490,20	2034728,47	731
28-01-004-05	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	2371866,44	5863,02	8787,16	706,04	2357216,26	834
28-01-004-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	2263627,77	5455,28	8709,13	696,75	2249463,36	776
28-01-004-07	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	2179358,85	5863,02	8787,16	706,04	2164708,67	834
28-01-004-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	2066623,89	5455,28	8704,13	696,75	2052464,48	776

**Подраздел 1.2 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ ППЗЛ-650**
**Таблица 28-01-005**
**Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.**

Измеритель: 1 км пути

**Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м на базе на полуавтоматической поточной линии, тип рельсов:**

28-01-005-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	1825598,09	2643,44	12398,64	1057,67	1810556,01	346
28-01-005-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	1758488,36	2490,64	11800,25	1002,71	1744197,47	326
28-01-005-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	1649634,58	2643,44	12398,64	1057,67	1634592,50	346
28-01-005-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	1577467,98	2490,64	11800,25	1002,71	1563177,09	326
28-01-005-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	1472003,24	2207,96	10754,78	915,75	1459040,50	289

**Подраздел 1.3 СБОРКА ЗВЕНЬЕВ РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ НА БАЗЕ НА ЗВЕНОСБОРОЧНОМ СТЕНДЕ ЗС-400**
**Таблица 28-01-006**
**Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.**

Измеритель: 1 км пути

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м на базе на звеносборочном стенде ЗС-400, тип рельсов:</b>							
28-01-006-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	1821449,36	2790,04	8103,31	404,66	1810556,01	374
28-01-006-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	1754465,27	2603,54	7664,26	386,14	1744197,47	349
28-01-006-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	1645485,85	2790,04	8103,31	404,66	1634592,50	374
28-01-006-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	1573444,89	2603,54	7664,26	386,14	1563177,09	349
28-01-006-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	1465511,72	2334,98	7083,62	360,21	1456093,12	313
<b>Подраздел 1.4 УКЛАДКА ПУТИ</b>							
<b>Таблица 28-01-009</b>		<b>Укладка пути звеньями кранами укладочными.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
Укладка пути звеньями:							
28-01-009-01	длиной 25 м на деревянных шпалах кранами укладочными	10022,79	2439,50	7583,29	170,09	0,00	350
28-01-009-02	длиной 12,5 м на деревянных шпалах кранами укладочными	11627,10	2669,51	8957,59	202,59	0,00	383
28-01-009-03	длиной 25 м на железобетонных шпалах кранами укладочными	29012,29	3038,92	25973,37	525,35	0,00	436
28-01-009-04	длиной 12,5 м на железобетонных шпалах кранами укладочными	45808,36	3624,40	42183,96	895,71	0,00	520
<b>Таблица 28-01-010</b>		<b>Укладка пути звеньями длиной 25 м на деревянных шпалах тракторными путеукладчиками.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
28-01-010-01	Укладка пути звеньями длиной 25 м на деревянных шпалах тракторными путеукладчиками	15207,70	2669,51	12538,19	834,36	0,00	383
<b>Таблица 28-01-011</b>		<b>Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов:							
28-01-011-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	1838352,96	7586,30	20210,65	918,03	1810556,01	1070
28-01-011-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	1771385,25	7118,36	20069,42	906,51	1744197,47	1004
28-01-011-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	1662684,02	7409,05	20231,87	921,34	1635043,10	1045
28-01-011-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	1590669,62	6948,20	20093,73	909,63	1563627,69	980
28-01-011-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	1482850,03	6430,63	19875,68	891,15	1456543,72	907
<b>Таблица 28-01-012</b>		<b>Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов:							
28-01-012-01	Р65, на 1 км число шпал 2000	1873214,64	7905,04	25353,48	1223,20	1839956,12	1144
28-01-012-02	Р65, на 1 км число шпал 1840	1806283,49	7469,71	25216,19	1212,19	1773597,59	1081
28-01-012-03	Р50, на 1 км число шпал 2000	1684305,03	7656,28	23528,47	1113,62	1653120,28	1108
28-01-012-04	Р50, на 1 км число шпал 1840	1612297,84	7214,04	23378,94	1102,29	1581704,86	1044
28-01-012-05	Р50, на 1 км число шпал 1600	1504507,89	6716,52	23170,47	1086,29	1474620,90	972

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 28-01-013</b> <b>Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном креплении.</b> Измеритель: 1 км пути							
<b>Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном креплении, тип рельсов:</b>							
28-01-013-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	2135657,25	8876,68	20494,24	920,37	2106286,33	1252
28-01-013-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	2044988,98	8316,57	20339,19	908,85	2016333,22	1173
28-01-013-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	1850263,08	8727,79	20518,37	922,71	1821016,92	1231
28-01-013-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	1763295,79	8167,68	20355,77	911,19	1734772,34	1152
28-01-013-05	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600	1632632,78	7479,95	20118,54	893,88	1605034,29	1055
28-01-013-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	2170746,23	10081,69	25557,30	1223,40	2135107,24	1459
28-01-013-07	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	2079942,80	9376,87	25411,79	1214,22	2045154,14	1357
28-01-013-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	1854559,18	9777,65	23736,48	1113,81	1821045,05	1415
28-01-013-09	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	1767630,36	9169,57	23660,31	1113,81	1734800,48	1327
28-01-013-10	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	1636789,85	8388,74	23338,68	1086,29	1605062,43	1214
<b>Таблица 28-01-014</b> <b>Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах.</b> Измеритель: 1 км пути							
<b>Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах, тип рельсов:</b>							
28-01-014-01	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	2375070,02	8605,86	37955,86	2040,60	2328508,30	1234,7
28-01-014-02	Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	2264533,58	8102,63	35675,55	1915,70	2220755,40	1162,5
28-01-014-03	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000	2194626,04	8664,41	38029,39	2043,54	2147932,24	1243,1
28-01-014-04	Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840	2079094,68	8143,05	35743,37	1918,44	2035208,26	1168,3
28-01-014-05	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	2406162,65	8994,79	39951,60	2225,51	2357216,26	1290,5
28-01-014-06	Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	2295593,27	8473,43	37656,48	2100,47	2249463,36	1215,7
28-01-014-07	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000	2213933,88	8989,91	39275,73	2159,65	2165668,24	1289,8
28-01-014-08	Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	2098402,52	8468,55	36989,71	2034,31	2052944,26	1215
<b>Таблица 28-01-015</b> <b>Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины.</b> Измеритель: 1 км пути							
<b>Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины, тип рельсов:</b>							
28-01-015-01	Р65	1011551,57	8135,13	19496,44	674,69	983920,00	1119
28-01-015-02	Р50	876527,81	8135,13	19496,44	674,69	848896,24	1119

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подраздел 1.5 УКЛАДКА ПУТИ НА МОСТАХ</b>							
<b>Таблица 28-01-017</b>		<b>Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью.</b>					
Измеритель: 1 км рельсового пути							
Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов:							
28-01-017-01	P65	1294069,31	12012,14	2794,74	167,43	1279262,43	1673
28-01-017-02	P50	1180496,28	11006,94	2744,14	169,03	1166745,20	1533
28-01-017-03	Укладка охранных приспособлений	497865,62	3130,45	1524,83	113,69	493210,34	457
<b>Таблица 28-01-018</b>		<b>Укладка уравнильных приборов на мостах.</b>					
Измеритель: 1 компл.							
28-01-018-01	Укладка уравнильных приборов на мостах	303323,46	570,09	279,78	26,77	302473,59	79,4
<b>Подраздел 1.6 УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОНОВ</b>							
<b>Таблица 28-01-019</b>		<b>Установка противоугонов.</b>					
Измеритель: 100 шт. противоугонов							
Установка противоугонов, тип рельсов:							
28-01-019-01	P65	1322,70	22,99	12,71	1,31	1287,00	2,94
28-01-019-02	P50	1230,77	22,99	12,71	1,31	1195,07	2,94
<b>Подраздел 1.7 РАЗБОРКА ПУТИ</b>							
<b>Таблица 28-01-020</b>		<b>Разборка пути звеньями.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
Разборка пути звеньями, шпалы:							
28-01-020-01	деревянные с расшивкой звеньев на базе	23087,79	3925,05	19162,74	587,73	0,00	573
28-01-020-02	деревянные без расшивки	18204,54	476,08	17728,46	429,12	0,00	69,5
28-01-020-03	железобетонные	30825,48	5158,05	25667,43	802,28	0,00	753
<b>Таблица 28-01-021</b>		<b>Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями.</b>					
Измеритель: 1 км плети							
28-01-021-01	Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями	38621,69	8081,09	27018,05	802,48	3522,55	1125,5
<b>Таблица 28-01-022</b>		<b>Разборка пути поэлементно.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов:							
28-01-022-01	P65, на 1 км число шпал 2000 и 1840	16521,81	12156,80	4365,01	523,08	0,00	1856
28-01-022-02	P50, на 1 км число шпал 2000 и 1840	15402,71	11377,35	4025,36	485,11	0,00	1737
28-01-022-03	P50, на 1 км число шпал 1600 и 1440	13563,38	9975,65	3587,73	432,77	0,00	1523
28-01-022-04	Разборка пути поэлементно на мостах с безбалластной проезжей частью, включая охранные приспособления, уравнильные приборы	25895,79	10270,40	15625,39	1223,75	0,00	1568



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подраздел 1.8 СБОРКА И УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПЕРЕКРЕСТНЫХ СЪЕЗДОВ</b>							
<b>Таблица 28-01-023 Сборка и укладка стрелочных переводов блоками.</b>							
Измеритель: 1 компл.							
<b>Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов:</b>							
28-01-023-01 (105-9122)	P65, марка перевода 1/11 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	31137,76 -	719,89 -	3627,41 -	183,49 -	26790,46 (I)	96,5 -
28-01-023-02 (105-9122)	P65, марка перевода 1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	27031,33 -	717,65 -	3627,41 -	183,49 -	22686,27 (I)	96,2 -
28-01-023-03 (105-9122)	P50, марка перевода 1/11 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	35446,94 -	686,32 -	3565,53 -	181,31 -	31195,09 (I)	92 -
28-01-023-04 (105-9122)	P50, марка перевода 1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	27143,04 -	686,32 -	1989,49 -	162,96 -	24467,23 (I)	92 -
28-01-023-05 (105-9122)	P50, марка перевода 1/6 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	18539,22 -	472,22 -	1597,50 -	130,33 -	16469,50 (I)	63,3 -
<b>Укладка стрелочных переводов блоками, тип рельсов:</b>							
28-01-023-06	P65, P50, марка перевода 1/11	1797,22	378,22	1419,00	61,60	0,00	50,7
28-01-023-07	P65, марка перевода 1/9	1797,22	378,22	1419,00	61,60	0,00	50,7
28-01-023-08	P50, марка перевода 1/9	992,25	370,02	622,23	48,59	0,00	49,6
28-01-023-09	P50, марка перевода 1/6	871,72	370,02	501,70	39,11	0,00	49,6
<b>Таблица 28-01-024 Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов P65.</b>							
Измеритель: 1 стрелочный перевод							
<b>Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов P65, марка перевода:</b>							
28-01-024-01 (105-9122)	1/22 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	62592,67 -	2730,36 -	4152,26 -	412,26 -	55710,05 (I)	366 -
28-01-024-02 (105-9122)	1/18 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	48752,50 -	2141,02 -	2959,48 -	278,93 -	43652,00 (I)	287 -
28-01-024-03 (105-9122)	1/11 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	31095,25 -	1327,88 -	2372,08 -	224,58 -	27395,29 (I)	178 -
28-01-024-04 (105-9122)	1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	25359,28 -	1268,20 -	2372,08 -	224,58 -	21719,00 (I)	170 -
28-01-024-05 (105-9122)	1/7 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	18755,86 -	1100,35 -	2306,40 -	217,27 -	15349,11 (I)	147,5 -
28-01-024-06 (105-9122)	1/6 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	17481,80 -	1003,37 -	2228,52 -	208,61 -	14249,91 (I)	134,5 -
28-01-024-07 (105-9122)	1/5 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	14444,12 -	835,52 -	1987,95 -	179,72 -	11620,65 (I)	112 -
28-01-024-08 (105-9122)	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов P65, марка перевода 1/9 <i>Перевод стрелочный, (компл.)</i>	32758,27 -	1514,53 -	2863,41 -	279,12 -	28380,33 (I)	200,6 -
<b>Таблица 28-01-025 Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов P50.</b>							
Измеритель: 1 стрелочный перевод							
<b>Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов P50, марка перевода:</b>							
28-01-025-01	1/18	56729,38	2051,50	2995,85	278,14	51682,03	275

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-025-02	1/11	34240,41	1213,00	2392,30	224,78	30635,11	162,6
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-025-03	1/9	27737,65	1204,79	2393,43	224,78	24139,43	161,5
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-025-04	1/7	19226,83	1047,38	2179,12	201,32	16000,33	140,4
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-025-05	1/5	17326,67	804,93	1868,55	165,03	14653,19	107,9
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
<b>Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов симметричных при типе рельсов Р50:</b>							
28-01-025-06	для приемоотправочных путей, марка перевода 1/6	18238,89	907,88	2141,98	200,73	15189,03	121,7
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-025-07	для горочных путей, марка перевода 1/6	16310,27	755,85	1791,80	155,66	13762,62	101,32
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-025-08	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов Р50, марка перевода 1/9	45126,66	1502,45	2896,01	279,12	40728,20	199
(105-9122)	Перевод стрелочный, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
<b>Таблица 28-01-026 Укладка глухих пересечений и перекрестных съездов.</b>							
Измеритель: 1 компл.							
<b>Укладка глухих пересечений поэлементно при типе рельсов:</b>							
28-01-026-01	Р65, марка пересечений 2/11	30832,42	1006,78	2597,54	250,84	27228,10	142
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-02	Р65, марка пересечений 2/9	34719,52	971,33	2548,07	244,92	31200,12	137
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-03	Р65, марка пересечений 2/6	31325,48	893,34	2173,51	199,55	28258,63	126
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-04	Р50, марка пересечений 2/11	36455,62	964,24	2517,57	241,18	32973,81	136
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-05	Р50, марка пересечений 2/9	38682,28	942,97	2489,67	237,58	35249,64	133
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-06	Р50, марка пересечений 2/6	32373,27	815,35	2122,60	193,45	29435,32	115
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-07	Р50, марка пересечений под углом 30 градусов	26550,84	723,18	2058,29	186,58	23769,37	102
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
<b>Укладка перекрестных съездов поэлементно при типе рельсов:</b>							
28-01-026-08	Р65, марка съезда 2/11	118109,12	5019,72	8825,07	790,73	104264,33	708
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-09	Р65, марка съезда 2/9	90297,84	4445,43	8419,69	753,00	77432,72	627
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-10	Р50, марка съезда 2/11	130582,94	4785,75	8435,08	747,89	117362,11	675
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-
28-01-026-11	Р50, марка съезда 2/9	108656,80	4204,37	8047,57	712,60	96404,86	593
(105-9123)	Пересечение глухое, (компл.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подраздел 1.9 РАЗБОРКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ</b>							
<b>Таблица 28-01-031</b>		<b>Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений.</b>					
Измеритель: 1 компл.							
<b>Разборка стрелочных переводов:</b>							
28-01-031-01	обыкновенных	1937,82	312,34	1625,48	162,07	0,00	46
28-01-031-02	перекрестных	2278,07	482,09	1795,98	182,37	0,00	71
28-01-031-03	Разборка глухих пересечений	2034,58	276,40	1758,18	176,85	0,00	40
<b>Подраздел 1.10 БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ</b>							
<b>Таблица 28-01-032</b>		<b>Балластировка пути на деревянных шпалах.</b>					
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> балласта в призме							
<b>Балластировка пути на деревянных шпалах:</b>							
28-01-032-01	машинами балластировочными, балласт щебеночный	126836,78	8257,45	14870,53	972,36	103708,80	1195
28-01-032-02	дозировщиками тракторными и путеподемниками самоходными, балласт щебеночный	133653,30	12092,50	17852,00	1740,60	103708,80	1750
<b>Таблица 28-01-033</b>		<b>Балластировка пути на железобетонных шпалах.</b>					
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> балласта в призме							
28-01-033-01	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный	121908,47	6919,84	11279,83	714,89	103708,80	976
<b>Подраздел 1.11 ВЫПРАВКА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ РЕМОНТ)</b>							
<b>Таблица 28-01-035</b>		<b>Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
28-01-035-01	Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный	7940,93	7323,60	617,33	0,00	0,00	1020
<b>Таблица 28-01-036</b>		<b>Выправка стрелочных переводов.</b>					
Измеритель: 1 стрелочный перевод							
<b>Выправка стрелочных переводов:</b>							
28-01-036-01	одиночных симметричных, балласт гравийный	696,09	649,32	46,77	0,00	0,00	84
28-01-036-02	одиночных симметричных, балласт щебеночный	869,27	803,92	65,35	0,00	0,00	104
28-01-036-03	двойных перекрестных, балласт гравийный	1182,82	1113,12	69,70	0,00	0,00	144
28-01-036-04	двойных перекрестных, балласт щебеночный	1417,05	1321,83	95,22	0,00	0,00	171
<b>Таблица 28-01-037</b>		<b>Выправка глухих пересечений.</b>					
Измеритель: 1 глухое пересечение							
<b>Выправка глухих пересечений, балласт:</b>							
28-01-037-01	гравийный	696,09	649,32	46,77	0,00	0,00	84
28-01-037-02	щебеночный	869,27	803,92	65,35	0,00	0,00	104

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 28-01-038</b>		<b>Выправка стрелочных переводов и глухих пересечений выправочно-подбивочно-рихтовочными машинами ВПРС.</b>					
Измеритель: 1 стрелочный перевод, 1 глухое пересечение							
<b>Выправка выправочно-подбивочно-рихтовочными машинами ВПРС стрелочных переводов обычных марок:</b>							
28-01-038-01	1/18, балласт гравийный	10264,79	663,30	9601,49	159,68	0,00	90
28-01-038-02	1/18, балласт щебеночный	12266,49	744,37	11522,12	191,62	0,00	101
28-01-038-03	1/11, балласт гравийный	6153,61	390,61	5763,00	95,81	0,00	53
28-01-038-04	1/11, балласт щебеночный	7477,79	442,20	7035,59	116,97	0,00	60
28-01-038-05	1/9, балласт гравийный	5812,63	361,13	5451,50	90,62	0,00	49
28-01-038-06	1/9, балласт щебеночный	6825,31	412,72	6412,59	106,59	0,00	56
28-01-038-07	1/6, балласт гравийный	4452,66	272,69	4179,97	69,46	0,00	37
28-01-038-08	1/6, балласт щебеночный	5426,27	309,54	5116,73	85,03	0,00	42
<b>Выправка выправочно-подбивочно-рихтовочными машинами ВПРС глухих пересечений, балласт:</b>							
28-01-038-09	гравийный	5108,25	280,06	4828,19	80,24	0,00	38
28-01-038-10	щебеночный	6096,88	331,65	5765,23	95,81	0,00	45
<b>Таблица 28-01-039</b>		<b>Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
28-01-039-01	Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный	11315,48	8996,54	2318,94	100,41	0,00	1253
<b>Таблица 28-01-040</b>		<b>Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
<b>Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО, шпалы:</b>							
28-01-040-01	деревянные, балласт гравийный	12028,91	5026,34	6542,93	310,52	459,64	682
28-01-040-02	деревянные, балласт щебеночный	12918,76	5910,74	6548,38	310,52	459,64	802
28-01-040-03	железобетонные, балласт щебеночный	13842,40	5984,44	7857,96	387,86	0,00	812
<b>Подраздел 1.12 УСТАНОВКА ЗНАКОВ ПУТЕВЫХ</b>							
<b>Таблица 28-01-041</b>		<b>Установка знаков путевых.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
<b>Установка знаков путевых:</b>							
28-01-041-01	на железобетонных столбах	3045,57	741,54	1519,59	118,90	784,44	102
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-01-041-02	на деревянных столбах	2148,58	617,95	406,69	31,82	1123,94	85
<b>Подраздел 1.13 УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПЕРЕЕЗДОВ</b>							
<b>Таблица 28-01-046</b>		<b>Устройство переездов с деревянным настилом.</b>					
Измеритель: 1 переезд							
<b>Устройство переездов с деревянным настилом через один путь при ширине переезда:</b>							
28-01-046-01	до 8 м	19921,36	2850,18	1269,24	18,01	15801,94	402
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-01-046-02	до 10 м и более	27130,35	3445,74	1640,05	35,46	22044,56	486

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>При устройстве переездов с деревянным настилом на каждый следующий путь с междупутьем добавлять при ширине переезда:</b>							
28-01-046-03	до 8 м к расценке 28-01-046-01	20279,98	1963,93	569,46	29,83	17746,59	277
28-01-046-04	до 10 м и более к расценке 28-01-046-02	33586,12	3190,50	1055,02	58,34	29340,60	450
<b>Таблица 28-01-047 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь.</b>							
Измеритель: 1 переезд							
<b>Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы:</b>							
28-01-047-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	22439,67	3171,35	3373,43	168,98	15894,89	455
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1,49)	-
28-01-047-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	26091,25	3485,00	3875,62	203,07	18730,63	500
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,23)	-
28-01-047-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	30343,96	3931,08	4510,81	239,54	21902,07	564
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-047-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	30917,43	4105,33	4692,30	228,30	22119,80	589
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,48)	-
28-01-047-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	35795,18	4509,59	5333,38	274,06	25952,21	647
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(3,47)	-
28-01-047-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	44475,32	5408,72	6699,83	358,05	32366,77	776
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(4,72)	-
28-01-047-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	23339,45	3443,18	3710,19	130,39	16186,08	494
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1,49)	-
28-01-047-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	28033,60	3931,08	4275,84	149,83	19826,68	564
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,23)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-047-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	33434,84	4607,17	5050,62	171,10	23777,05	661
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-047-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	33077,69	4648,99	5215,92	172,51	23212,78	667
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,48)	-
28-01-047-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	39104,81	5269,32	5950,69	199,06	27884,80	756
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(3,47)	-
28-01-047-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	48578,33	6454,22	7366,51	241,87	34757,60	926
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(4,72)	-
<b>Таблица 28-01-048</b>							
<b>Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути.</b>							
Измеритель: 1 переезд							
<b>Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, шпалы:</b>							
28-01-048-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	34910,88	4802,33	5152,44	284,18	24956,11	689
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-048-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	42218,28	5485,39	6190,75	351,74	30542,14	787
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(4,46)	-
28-01-048-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	50355,39	6238,15	7411,43	424,46	36705,81	895
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(5,96)	-
28-01-048-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	56129,39	7032,73	8180,62	444,32	40916,04	1009
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(6,17)	-
28-01-048-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	69834,67	8147,93	9958,13	565,92	51728,61	1169
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(8,66)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-048-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	88371,97	10043,77	13190,66	768,28	65137,54	1441
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(11,7)	-
28-01-048-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	33415,06	4788,39	4660,48	189,04	23966,19	687
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(2,98)	-
28-01-048-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	42477,50	5680,55	5431,37	226,22	31365,58	815
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(4,46)	-
28-01-048-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	51954,81	6733,02	6519,98	268,36	38701,81	966
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(5,95)	-
28-01-048-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	57007,95	6956,06	7995,31	312,93	42056,58	998
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(6,17)	-
28-01-048-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	71527,10	8935,54	9157,02	379,85	53434,54	1282
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(8,66)	-
28-01-048-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	89184,54	10935,93	11423,05	478,56	66825,56	1569
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(11,4)	-
<b>Таблица 28-01-051</b>							
<b>Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями.</b>							
Измеритель: 1 переезд							
<b>Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы:</b>							
28-01-051-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	7759,95	1396,73	75,77	0,00	6287,45	197
28-01-051-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	9014,67	1432,18	76,76	0,00	7505,73	202
28-01-051-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	10174,86	1460,54	76,76	0,00	8637,56	206
28-01-051-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	10601,38	1453,45	75,77	0,00	9072,16	205

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-051-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	12123,61	1495,99	75,77	0,00	10551,85	211
28-01-051-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	15158,68	1800,86	86,03	0,00	13271,79	254
28-01-051-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	6602,94	3098,33	313,57	0,00	3191,04	437
28-01-051-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	6602,94	3098,33	313,57	0,00	3191,04	437
28-01-051-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	6607,89	3098,33	318,52	0,00	3191,04	437
28-01-051-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	6602,94	3098,33	313,57	0,00	3191,04	437
28-01-051-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	6602,94	3098,33	313,57	0,00	3191,04	437
28-01-051-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	8690,06	3750,61	330,17	0,00	4609,28	529

**Таблица 28-01-052**

**Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями.**

Измеритель: 1 переезд

**Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы:**

28-01-052-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	16300,58	2871,45	145,10	0,00	13284,03	405
28-01-052-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	18714,49	2935,26	145,10	0,00	15634,13	414
28-01-052-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	21130,39	2999,07	147,09	0,00	17984,23	423
28-01-052-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	26964,64	3084,15	151,54	0,00	23728,95	435
28-01-052-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	29246,70	3190,50	151,54	0,00	25904,66	450
28-01-052-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	37099,54	4105,11	186,79	0,00	32807,64	579
28-01-052-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м	10770,07	6331,37	627,18	0,00	3811,52	893
28-01-052-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	10770,04	6331,37	627,15	0,00	3811,52	893
28-01-052-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	10779,95	6331,37	637,06	0,00	3811,52	893
28-01-052-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м	14836,77	6763,86	627,15	0,00	7445,76	954



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-052-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	14836,77	6763,86	627,15	0,00	7445,76	954
28-01-052-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	24109,31	9273,72	653,19	0,00	14182,40	1308
<b>Таблица 28-01-053 Разборка переездов.</b> Измеритель: 1 переезд <b>Разборка переездов шириной:</b>							
28-01-053-01	6 м	1479,17	613,36	865,81	58,48	0,00	88
28-01-053-02	8 м	1659,87	731,85	928,02	63,21	0,00	105
28-01-053-03	10 м и более	2223,75	1087,32	1136,43	79,12	0,00	156
<b>Подраздел 1.14 УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА УПОРОВ ТУПИКОВЫХ</b> <b>Таблица 28-01-054 Устройство упоров тупиковых.</b> Измеритель: 1 упор <b>Устройство упоров тупиковых:</b>							
28-01-054-01	рельсовых	17471,67	620,33	2463,32	268,53	14388,02	89
28-01-054-02	деревянных	9997,02	1298,89	2283,50	252,01	6414,63	193
<b>Таблица 28-01-055 Разборка упоров тупиковых.</b> Измеритель: 1 упор							
28-01-055-01	Разборка упорной призмы и конструкции упора	2820,21	520,26	2299,95	257,98	0,00	78
<b>Подраздел 1.15 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ СНЕГОЗАЩИТНЫХ, ЩИТОВ СНЕГОВЫХ И НАСАЖДЕНИЙ СНЕГОЗАЩИТНЫХ</b> <b>Таблица 28-01-056 Устройство заборов железобетонных сборных снегозащитных.</b> Измеритель: 100 м забора <b>Устройство заборов железобетонных сборных снегозащитных высотой:</b>							
28-01-056-01	4,2 м, заполнение железобетонное без лежней	16504,00	1573,98	12998,88	1136,06	1931,14	222
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-01-056-02	4,2 м, заполнение железобетонное с лежнями	16845,65	1878,85	13030,23	1137,23	1936,57	265
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-01-056-03	4,2 м, заполнение деревянное без лежней	18009,08	1559,80	12022,10	1082,08	4427,18	220
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-01-056-04	4,2 м, заполнение деревянное с лежнями	18897,17	1836,31	12085,11	1085,46	4975,75	259
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-01-056-05	5,5 м, заполнение железобетонное без лежней	17430,69	1623,61	13859,64	1184,43	1947,44	229
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-01-056-06	5,5 м, заполнение железобетонное с лежнями	17711,00	1900,12	13859,64	1184,43	1951,24	268
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-056-07 (403-9022)	5,5 м, заполнение деревянное без лежней <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	21150,09	1581,07	12547,98	1110,81	7021,04	223
		-	-	-	-	(II)	-
28-01-056-08 (403-9022)	5,5 м, заполнение деревянное с лежнями <i>Конструкции сборные железобетонные, (м³)</i>	21466,64	1850,49	12591,30	1113,13	7024,85	261
		-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 28-01-057 Изготовление и установка щитов снеговых.</b>							
Измеритель: 1000 щитов							
<b>Изготовление щитов снеговых размером:</b>							
28-01-057-01	2x2 м	46079,97	3582,48	8771,63	647,15	33725,86	552
28-01-057-02	2x1,5 м	36621,53	3426,72	7145,89	526,97	26048,92	528
28-01-057-03	Установка щитов снеговых и колея	1265,55	1265,55	0,00	0,00	0,00	195
<b>Таблица 28-01-058 Устройство насаждений снегозащитных.</b>							
Измеритель: 1 га насаждений							
<b>Устройство насаждений снегозащитных:</b>							
28-01-058-01 (414-9011)	многорядных с расстояниями между рядами 1,5 м <i>Материал посадочный древесно-кустарниковый, (1000 шт.)</i>	4989,35	3074,95	1914,40	157,27	0,00	445
		-	-	-	-	(12)	-
28-01-058-02 (414-9011)	однорядных многорядных с расстояниями между рядами 3 м <i>Материал посадочный древесно-кустарниковый, (1000 шт.)</i>	5360,34	1651,49	3708,85	319,71	0,00	239
		-	-	-	-	(6)	-
28-01-058-03 (414-9011)	двух-, трехполосных <i>Материал посадочный древесно-кустарниковый, (1000 шт.)</i>	4087,98	1305,99	2781,99	326,80	0,00	189
		-	-	-	-	(4,8)	-
28-01-058-04 (414-9011)	многополосных <i>Материал посадочный древесно-кустарниковый, (1000 шт.)</i>	4436,89	1001,95	3434,94	404,85	0,00	145
		-	-	-	-	(3)	-
<b>Подраздел 1.16 УСТРОЙСТВО ЭКРАНОВ ШУМОЗАЩИТНЫХ</b>							
<b>Таблица 28-01-059 Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций.</b>							
Измеритель: 1 м³ бетона							
28-01-059-01 (403-9123)	Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций <i>Блоки железобетонные, (шт.)</i>	1569,81	50,78	429,32	26,48	1089,71	6,89
		-	-	-	-	(II)	-
<b>Подраздел 1.17 ПЕРЕДВИЖКА ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ</b>							
<b>Таблица 28-01-061 Передвижка пути до 2 м.</b>							
Измеритель: 1 км пути							
28-01-061-01	Передвижка пути до 2 м, балласт щебеночный	13761,83	13028,70	733,13	0,00	0,00	1902
<b>Таблица 28-01-062 Передвижка стрелочных переводов до 2 м.</b>							
Измеритель: 1 стрелочный перевод							
<b>Передвижка стрелочных переводов до 2 м, балласт:</b>							
28-01-062-01	гравийный	1332,58	1267,64	64,94	0,00	0,00	172
28-01-062-02	щебеночный	1628,72	1547,70	81,02	0,00	0,00	210

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подраздел 1.18 ПОСТАНОВКА СТЫКОВ ПУТИ И СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА ЩЕБЕНОЧНЫЙ БАЛЛАСТ</b>							
<b>Таблица 28-01-064</b>		<b>Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт.</b>					
Измеритель: 1 стрелочный перевод							
Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт:							
28-01-064-01	обыкновенных и глухих пересечений	9104,84	2625,80	6479,04	496,65	0,00	380
28-01-064-02	двойных перекрестных	12123,68	3468,82	8654,86	661,99	0,00	502
<b>Подраздел 1.19 ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Таблица 28-01-065</b>		<b>Транспортирование материалов для поэлементной укладки.</b>					
Измеритель: 1 км перемещения							
Транспортирование материалов для поэлементной укладки:							
28-01-065-01	1 км пути по строящимся путям, на 1 км число шпал 2000	1939,29	0,00	1939,29	59,63	0,00	0
28-01-065-02	1 км пути по строящимся путям, на 1 км число шпал 1840	1780,56	0,00	1780,56	55,37	0,00	0
28-01-065-03	1 комплекта стрелочного перевода или глухого пересечения по строящимся путям	177,92	0,00	177,92	5,81	0,00	0
28-01-065-04	1 км пути по эксплуатируемым путям МПС, на 1 км число шпал 2000	1209,66	0,00	1209,66	59,63	0,00	0
28-01-065-05	1 км пути по эксплуатируемым путям МПС, на 1 км число шпал 1840	1120,54	0,00	1120,54	55,37	0,00	0
28-01-065-06	1 комплекта стрелочного перевода или глухого пересечения по эксплуатируемым путям МПС	115,36	0,00	115,36	5,81	0,00	0
<b>Таблица 28-01-066</b>		<b>Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями, на 1 км пути число шпал:							
28-01-066-01	2000	14048,30	825,70	211,78	12,57	13010,82	115
28-01-066-02	1840	13121,68	781,22	197,03	11,82	12143,43	106
28-01-066-03	1600	11236,83	660,56	167,61	9,94	10408,66	92
<b>Таблица 28-01-067</b>		<b>Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути.</b>					
Измеритель: 1 км пути							
Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути, радиусы кривых участков:							
28-01-067-01	250-500 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 2000	2807,06	0,00	0,00	0,00	2807,06	0
28-01-067-02	250-500 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 1840	2401,22	0,00	0,00	0,00	2401,22	0
28-01-067-03	250-500 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 2000	7660,27	0,00	0,00	0,00	7660,27	0
28-01-067-04	250-500 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1840	7209,66	0,00	0,00	0,00	7209,66	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-067-05	250-500 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1600	6308,46	0,00	0,00	0,00	6308,46	0
28-01-067-06	500-800 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 2000	1589,54	0,00	0,00	0,00	1589,54	0
28-01-067-07	500-800 м, тип рельсов Р65, на 1 км пути число шпал 1840	1217,52	0,00	0,00	0,00	1217,52	0
28-01-067-08	500-800 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 2000	3604,83	0,00	0,00	0,00	3604,83	0
28-01-067-09	500-800 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1840	3604,83	0,00	0,00	0,00	3604,83	0
28-01-067-10	500-800 м, тип рельсов Р50, на 1 км пути число шпал 1600	3154,23	0,00	0,00	0,00	3154,23	0
<b>Таблица 28-01-068</b> <b>Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути.</b> Измеритель: 1 км пути							
28-01-068-01	Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути	1265,78	1227,74	38,04	0,00	0,00	157
<b>Раздел 2. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ</b>							
<b>Подраздел 2.1 ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ</b>							
<b>Таблица 28-02-001</b> <b>Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа.</b> Измеритель: 10 опор							
<b>Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа:</b>							
28-02-001-01	методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на перегоне (105-9007) Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.) (403-9075) Стойка опоры железобетонная, (шт.) (403-9206) Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	20322,03	1657,56	17732,02	1053,07	932,45	228
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(10)	-
		-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-02	методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на станции (105-9007) Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.) (403-9075) Стойка опоры железобетонная, (шт.) (403-9206) Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	19569,82	1541,24	17096,13	1005,70	932,45	212
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(10)	-
		-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-03	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на перегоне (105-9007) Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.) (403-9075) Стойка опоры железобетонная, (шт.) (403-9206) Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	14134,58	1318,78	11883,35	808,55	932,45	181,4
		-	-	-	-	(II)	-
		-	-	-	-	(10)	-
		-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-04	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на станции (105-9007) Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	13479,45	1259,89	11287,11	762,34	932,45	173,3
		-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-05	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с поля» на перегоне или станции	11470,93	1163,20	9406,37	684,09	901,36	160
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-06	в котлованы без опорных плит «с пути» на перегоне	20028,16	1743,44	17544,90	1107,48	739,82	248
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-07	в котлованы без опорных плит «с пути» на станции	20950,48	1687,20	18468,63	1107,61	794,65	240
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-08	в котлованы без опорных плит «с поля» на перегоне или станции	11343,54	1420,06	9128,83	885,61	794,65	202
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-09	в котлованы с опорными плитами «с пути» на перегоне	24195,62	1954,34	21246,04	1281,30	995,24	278
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-10	в котлованы с опорными плитами «с пути» на станции	24276,14	1869,98	21410,92	1246,55	995,24	266
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
28-02-001-11	в котлованы с опорными плитами «с поля» на перегоне или станции	11089,23	1588,78	8505,21	871,72	995,24	226

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9206)	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
<b>Таблица 28-02-002 Установка опор одиночных нераздельных.</b>							
Измеритель: 10 опор							
<b>Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит:</b>							
28-02-002-01	без лежней «с пути» на перегоне	13345,54	976,36	12003,73	678,48	365,45	134,3
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-02	без лежней «с пути» на станции	12662,46	889,85	11407,16	632,81	365,45	122,4
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-03	без лежней «с поля» на перегоне или станции	6082,85	651,68	5431,05	504,31	0,12	89,64
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-04	с 1 лежнем «с пути» на перегоне	23516,89	1400,20	21683,54	1151,98	433,15	192,6
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-05	с 1 лежнем «с пути» на станции	21595,13	1282,43	19879,55	1057,88	433,15	176,4
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-06	с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции	8705,59	759,72	7945,78	705,80	0,09	104,5
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-07	с 2 лежнями «с пути» на перегоне	33296,39	1582,75	31348,19	1577,47	365,45	233,1
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
28-02-002-08	с 2 лежнями «с пути» на станции	31430,54	1456,46	29608,63	1486,19	365,45	214,5
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-09	с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции	13997,42	980,48	13016,82	1075,43	0,12	144,4
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами:</b>							
28-02-002-10	без лежней «с пути» на перегоне	23400,68	1283,99	21683,54	1151,98	433,15	189,1
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-11	без лежней «с пути» на станции	21460,38	1247,88	19779,35	1050,09	433,15	173,8
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-12	без лежней «с поля» на перегоне или станции	8558,95	697,90	7860,93	696,97	0,12	97,2
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-13	с 1 лежнем «с пути» на перегоне	25792,86	1537,96	23787,91	1315,38	466,99	214,2
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-14	с 1 лежнем «с пути» на станции	23218,33	1418,77	21332,57	1170,34	466,99	197,6
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-15	с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции	9226,20	813,49	8412,59	755,42	0,12	113,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-16	с 2 лежнями «с пути» на перегоне	35209,65	1728,73	33452,56	1739,88	28,36	254,6
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-17	с 2 лежнями «с пути» на станции	32706,03	1616,02	31061,65	1598,70	28,36	238
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-002-18	с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции	14568,79	1044,30	13524,37	1129,17	0,12	153,8
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9207)	Плиты опорные железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9208)	Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 28-02-003</b>		<b>Установка опор нераздельных с обратной коничностью.</b>					
Измеритель: 10 опор							
<b>Установка опор нераздельных с обратной коничностью «с пути»:</b>							
28-02-003-01	на перегоне	8535,82	228,91	7940,67	556,33	366,24	31,06
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-003-02	на станции	7119,26	196,78	6556,24	459,01	366,24	26,7
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 28-02-004</b>		<b>Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети.</b>					
Измеритель: 1 опора							
28-02-004-01	Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети	236,78	9,84	0,00	0,00	226,94	1,37





Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9024)	Ростверки железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(403-9143)	Сваи железобетонные, (м)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-012-04	«с поля» при количестве свай на фундамент под опору 4 шт.	4113,02	453,82	3086,76	228,52	572,44	59,4
(403-9024)	Ростверки железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(403-9143)	Сваи железобетонные, (м)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-012-05	«с поля» при количестве свай на фундамент под опору 6 шт.	6376,92	731,38	4786,84	352,84	858,70	95,73
(403-9024)	Ростверки железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(403-9143)	Сваи железобетонные, (м)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-012-06	«с поля» при количестве свай на фундамент под опору 8 шт.	7748,26	875,54	5728,69	413,22	1144,03	114,6
(403-9024)	Ростверки железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(403-9143)	Сваи железобетонные, (м)	-	-	-	-	(П)	-

**Таблица 28-02-013**

**Установка опор металлических.**

Измеритель: 1 опора

**Установка опор металлических:**

28-02-013-01	«с пути» массой до 0,6 т	1462,44	204,74	899,71	69,31	357,99	27,78
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-013-02	«с пути» массой свыше 0,6 до 1 т	1794,33	239,45	951,98	73,57	602,90	32,49
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-013-03	«с пути» массой свыше 1,0 до 1,5 т	2029,73	247,34	951,98	73,57	830,41	33,56
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-013-04	«с пути» массой свыше 1,5 т	2216,17	252,66	1127,71	93,96	835,80	35,19
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-013-05	«с поля» массой до 0,6 т	937,10	164,35	386,10	35,92	386,65	22,3
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-013-06	«с поля» массой свыше 0,6 до 1 т	1137,83	190,47	386,10	35,92	561,26	26,2
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-013-07	«с поля» массой свыше 1,0 до 1,5 т	1095,37	203,73	400,92	37,70	490,72	27,31
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-013-08	«с поля» массой свыше 1,5 т	1113,17	206,69	400,92	37,70	505,56	28,43
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-

**Подраздел 2.3 КОНСТРУКЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ**

**Таблица 28-02-021**

**Установка поперечин жестких на опоры.**

Измеритель: 1 поперечина

**Установка поперечин жестких «с пути» на опоры:**

28-02-021-01	одиночные, перекрывающих пути в количестве до 4 шт.	1875,33	170,30	1564,49	127,27	140,54	22,29
(111-9204)	Оголовники жестких поперечин, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-021-02	одиночные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	2530,91	257,32	2079,83	164,10	193,76	33,68
(111-9204)	Оголовники жестких поперечин, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-02-021-03	одиночные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	3272,93	301,02	2686,54	207,81	285,37	39,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(111-9204)	Оголовники жестких поперечин, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-021-04	сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	3642,56	318,21	3130,59	232,47	193,76	41,65
(111-9204)	Оголовники жестких поперечин, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-021-05	сдвоенные, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	4117,73	372,68	3459,68	260,08	285,37	48,78
(111-9204)	Оголовники жестких поперечин, (шт.)	-	-	-	-	(2)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 28-02-022 Установка консолей.</b>							
Измеритель: 1 консоль							
<b>Установка консолей:</b>							
28-02-022-01	неизолированных массой до 75 кг	345,82	46,87	298,95	18,17	0,00	6,36
(111-9202)	Консоли неизолированные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
28-02-022-02	неизолированных массой свыше 75 до 150 кг	431,49	61,02	370,47	21,93	0,00	8,28
(111-9202)	Консоли неизолированные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
28-02-022-03	неизолированных массой свыше 150 кг	572,59	92,13	480,46	28,70	0,00	12,5
(111-9202)	Консоли неизолированные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
28-02-022-04	изолированных	277,91	31,62	246,29	11,50	0,00	4,29
(111-9201)	Консоли изолированные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
<b>При установке консолей с подкосами добавлять:</b>							
28-02-022-05	к расценкам 28-02-022-01, 28-02-022-02, 28-02-022-03	68,94	6,71	62,23	1,61	0,00	0,91
28-02-022-06	к расценке 28-02-022-04	135,51	11,06	124,45	3,23	0,00	1,5
<b>Таблица 28-02-023 Установка анкеров железобетонных с оттяжками.</b>							
Измеритель: 1 анкер							
<b>Установка анкеров железобетонных:</b>							
28-02-023-01	вибропогружением «с пути» в направляющие котлованы	1681,19	166,71	1457,42	75,97	57,06	22,62
(111-9210)	Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(403-9203)	Анкера железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-02-023-02	вибропогружением «с пути» без направляющих котлованов	875,33	134,79	683,48	41,45	57,06	18,54
(111-9210)	Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(403-9203)	Анкера железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-02-023-03	закапываемых «с пути»	1392,44	163,87	1223,39	69,65	5,18	23,31
(111-9210)	Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(403-9203)	Анкера железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-02-023-04	закапываемых «с поля»	786,64	140,11	641,35	61,00	5,18	19,93
(111-9210)	Оттяжки анкерные железобетонных опор, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(403-9203)	Анкера железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подраздел 2.4 КОТЛОВАНЫ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ</b>							
<b>Таблица 28-02-031</b>		<b>Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную, сопутствующие работы при разработке котлованов взрывом.</b>					
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> котлована							
<b>Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную:</b>							
28-02-031-01	в нескальных грунтах	64,71	41,85	6,17	0,00	16,69	6,11
28-02-031-02	в разборно-скальных грунтах	98,87	76,01	6,17	0,00	16,69	11
<b>Сопутствующие работы при разработке котлованов под опоры контактной сети взрывом:</b>							
28-02-031-03	с заполнением пазух котлована грунтом	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	9,16
28-02-031-04	с заполнением пазух котлована камнем на растворе	263,30	67,99	65,53	0,00	129,78	9,84
<b>Подраздел 2.5 КОНСТРУКЦИИ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ</b>							
<b>Таблица 28-02-035</b>		<b>Установка конструкций из железобетона открытых распределительных устройств.</b>					
Измеритель: 1 конструкция							
<b>Установка конструкций открытых распределительных устройств:</b>							
28-02-035-01	блоков фундаментов	33,64	3,23	30,41	1,61	0,00	0,46
(403-9038)	Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-035-02	стоек	153,28	44,05	98,27	6,88	10,96	6,43
(403-9039)	Стойка железобетонная для открытых распределительных устройств, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-02-035-03	балок на установленные стойки	75,54	8,03	67,51	3,87	0,00	1,09
(403-9037)	Балки железобетонные для открытых распределительных устройств, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 28-02-036</b>		<b>Устройство каналов кабельных.</b>					
Измеритель: 1 м канала							
<b>Устройство каналов кабельных шириной:</b>							
28-02-036-01	600 мм	54,02	6,98	47,04	2,76	0,00	1,01
(403-9055)	Блоки железобетонные кабельных каналов, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9057)	Плиты железобетонные прямоугольные плоские, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-02-036-02	850 мм	60,64	7,67	52,97	3,06	0,00	1,11
(403-9055)	Блоки железобетонные кабельных каналов, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9057)	Плиты железобетонные прямоугольные плоские, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-02-036-03	1100 мм	71,49	8,64	62,85	3,36	0,00	1,25
(403-9055)	Блоки железобетонные кабельных каналов, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9057)	Плиты железобетонные прямоугольные плоские, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
<b>Подраздел 2.6 РАЗБОРКА ОПОР И КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНОЙ СЕТИ</b>							
<b>Таблица 28-02-051</b>		<b>Разборка опор.</b>					
Измеритель: 1 опора							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Разборка опор железобетонных одиночных:</b>							
28-02-051-01	раздельных «с пути» на перегоне	1249,65	69,72	1175,07	86,77	4,86	9,59
28-02-051-02	раздельных «с пути» на станции	1169,06	64,78	1099,42	81,17	4,86	8,91
28-02-051-03	нераздельных «с пути» с лежнем	1126,04	181,02	864,37	63,82	80,65	24,9
28-02-051-04	нераздельных «с пути» без лежня	965,84	172,30	712,89	52,62	80,65	23,7
<b>Разборка опор металлических «с пути»:</b>							
28-02-051-05	промежуточных или анкерных	1167,83	83,58	1084,25	80,05	0,00	11,34
28-02-051-06	под гибкую поперечину	1441,97	84,76	1357,21	100,20	0,00	11,5
<b>Таблица 28-02-052 Разборка фундаментов раздельных блочных.</b>							
Измеритель: 1 блок фундамента							
<b>Разборка фундаментов раздельных блочных «с пути»:</b>							
28-02-052-01	на перегоне	865,14	73,24	712,73	52,62	79,17	10,2
28-02-052-02	на станции	809,26	70,44	659,65	48,70	79,17	9,81
<b>Таблица 28-02-053 Разборка поперечин жестких на опорах.</b>							
Измеритель: 1 поперечина							
<b>Разборка поперечин жестких на опорах:</b>							
28-02-053-01	одиночных, перекрывающих пути в количестве до 4 шт.	1447,05	74,67	1372,38	101,32	0,00	9,89
28-02-053-02	одиночных, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	1704,55	89,54	1615,01	119,24	0,00	11,86
28-02-053-03	одиночных, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	1930,14	102,83	1827,31	134,91	0,00	13,62
28-02-053-04	сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 7 шт.	2643,02	140,73	2502,29	184,73	0,00	18,64
28-02-053-05	сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 8 шт.	2739,20	146,09	2593,11	191,45	0,00	19,35
<b>Таблица 28-02-054 Разборка анкеров железобетонных с оттяжками.</b>							
Измеритель: 1 анкер							
<b>Разборка анкеров железобетонных с оттяжками, установленными:</b>							
28-02-054-01	вибропогружением	1771,16	116,24	1577,10	116,44	77,82	16,19
28-02-054-02	закапыванием	1795,44	117,61	1600,01	118,12	77,82	16,38
<b>Раздел 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ</b>							
<b>Подраздел 3.1 ОПОРЫ</b>							
<b>Таблица 28-03-001 Установка опор высоковольтных линий автоблокировки.</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup> древесины или железобетона в деле							
<b>Установка опор высоковольтных линий автоблокировки:</b>							
28-03-001-01	деревянных одноцепных линий без приставок	177412,90	12683,77	49661,51	4305,98	115067,62	1721
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9009)	Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)	-	-	-	-	(8)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(111-9050)	Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9060)	Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9070)	Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9101)	Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(111-9111)	Бруска для крепления траверс высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
28-03-001-02	деревянных одноцепных линий с приставками	219272,87	22095,26	74725,11	6354,74	122452,50	2998
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9009)	Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)	-	-	-	-	(9)	-
(111-9050)	Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9060)	Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9070)	Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9101)	Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(111-9111)	Бруска для крепления траверс высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(403-9063)	Приставки железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
28-03-001-03	деревянных двухцепных линий без приставок	178738,65	13376,80	50294,23	4414,02	115067,62	1840
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9009)	Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)	-	-	-	-	(14)	-
(111-9050)	Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9060)	Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9070)	Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9101)	Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
(111-9111)	Бруска для крепления траверс высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(П)	-
28-03-001-04	деревянных двухцепных линий с приставками	220767,62	23205,84	75109,28	6501,73	122452,50	3192
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(111-9009)	Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)	-	-	-	-	(16)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(111-9050)	Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9060)	Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9070)	Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9101)	Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(111-9111)	Бруска для крепления траверс высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(403-9063)	Приставки железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-03-001-05	железобетонных одноцепных линий	92621,16	20979,96	44326,03	3697,70	27315,17	2922
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9009)	Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)	-	-	-	-	(12)	-
(111-9050)	Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9060)	Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9070)	Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9101)	Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(111-9111)	Бруска для крепления траверс высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-001-06	железобетонных двухцепных линий	96729,38	23356,54	46057,67	3898,85	27315,17	3253
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9009)	Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)	-	-	-	-	(24)	-
(111-9050)	Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9060)	Металлоконструкции крепления оборудования высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9070)	Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9101)	Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(111-9111)	Бруска для крепления траверс высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-001-07	выносных силовых деревянных без приставок	227770,07	15071,65	73097,11	6150,82	139601,31	2045
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-





Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
(407-9085)	Грунт, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(3,63)	-
28-03-002-03	с оттяжками	11953,63	2722,53	470,93	34,44	8760,17	360,6
(111-9009)	Изоляторы штыревые высоковольтные, (100 шт.)	-	-	-	-	(0,08)	-
(111-9111)	Бруски для крепления траверс высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(403-9075)	Стойка опоры железобетонная, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
<b>Таблица 28-03-003 Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции.</b> Измеритель: 1 м <sup>3</sup> железобетона в деле							
28-03-003-01	Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции	2237,90	247,42	774,31	70,34	1216,17	34,46
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(110-9030)	Изоляторы штыревые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1)	-
<b>Таблица 28-03-004 Установка опор металлических светофорных.</b> Измеритель: 1 опора							
28-03-004-01	Установка опор металлических светофорных «с пути»	6628,46	639,16	5644,84	449,26	344,46	83,66
(105-9007)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100 шт.)	-	-	-	-	(0,02)	-
(201-9024)	Опоры стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Подраздел 3.2 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ</b>							
<b>Таблица 28-03-011 Подвеска проводов высоковольтных и сигнальных.</b> Измеритель: 10 км провода							
<b>Подвеска проводов высоковольтных без оснастки:</b>							
28-03-011-01	на перегоне	1623,45	1347,57	275,88	26,02	0,00	161
(110-9002)	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(502-9010)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, (т)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-011-02	на станции	2079,62	1803,74	275,88	26,02	0,00	215,5
(110-9002)	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(502-9010)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, (т)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-011-03	Подвеска проводов сигнальных с оснасткой на перегоне или станции	12201,04	1571,51	1142,45	90,62	9487,08	203,3
(110-9002)	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(111-9101)	Траверсы деревянные пропитанные оснащенные для высоковольтных цепей, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(1,6)	-
(111-9380)	Изоляторы, (шт.)	-	-	-	-	(280)	-
(502-9010)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 28-03-012</b>		<b>Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции.</b>					
Измеритель: 10 км провода							
28-03-012-01	Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции	173329,34	451,15	308,72	18,27	172569,47	55,56
(111-9380)	Изоляторы, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Таблица 28-03-013</b>		<b>Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ.</b>					
Измеритель: 1 км провода							
28-03-013-01	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	33279,49	1564,36	12682,41	688,62	19032,72	209,7
(403-9062)	Приставки железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
(502-9101)	Провода самонесущие изолированные, (1000 м)	-	-	-	-	(1,02)	-
<b>Подраздел 3.3 УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОЗДУХОПРОВОДНЫХ ДЛЯ ПНЕВМООБДУВКИ СТРЕЛОК</b>							
<b>Таблица 28-03-015</b>		<b>Устройство сетей воздухопроводных для пневмообдувки стрелок.</b>					
Измеритель: 100 м воздухопровода							
<b>Устройство воздухопроводов наземных при диаметре труб:</b>							
28-03-015-01	до 32 мм	6944,00	1407,63	899,94	49,73	4636,43	182,1
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-02	до 50 мм	10461,54	1569,19	956,43	52,23	7935,92	203
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-03	до 70 мм	13541,54	1825,96	954,88	56,95	10760,70	239
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-04	до 80 мм	15283,80	1851,94	1018,36	58,46	12413,50	242,4
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-05	до 100 мм	20216,20	1914,58	1138,04	62,05	17163,58	250,6
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-06	до 125 мм	24068,61	1999,75	1290,63	65,79	20778,23	258,7
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-07	до 150 мм	27634,97	2044,59	1400,12	68,93	24190,26	264,5
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Устройство воздухопроводов под путями при диаметре труб:</b>							
28-03-015-08	до 32 мм	7221,93	1923,57	656,06	27,36	4642,30	261
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-09	до 50 мм	11015,54	2103,40	720,59	29,64	8191,55	285,4
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-10	до 70 мм	14252,05	2419,57	728,00	33,73	11104,48	328,3
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-11	до 80 мм	16117,54	2479,27	798,71	36,13	12839,56	336,4
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-12	до 100 мм	21263,62	2581,71	952,06	39,68	17729,85	350,3
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-13	до 125 мм	25466,59	2863,98	1115,26	42,58	21487,35	388,6
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-015-14	до 150 мм	29284,16	2992,22	1249,56	46,33	25042,38	406
(103-9311)	Части фасонные стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9181)	Компенсаторы П-образные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9690)	Хомуты для крепления труб, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9119)	Задвижки параллельные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9821)	Вентили муфтовые, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м <sup>3</sup> )	-	-	-	-	(II)	-
(507-9507)	Фланцы стальные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
<b>Подраздел 3.4 УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕК СИГНАЛЬНЫХ</b>							
<b>Таблица 28-03-020 Устройство площадок для установки точек сигнальных.</b>							
Измеритель: 1 сигнальная точка							
<b>Устройство площадок для установки точек сигнальных:</b>							
28-03-020-01	на насыпях с укреплением срубами	4228,49	419,86	2726,74	212,42	1081,89	64,1
(403-9062)	Приставки железобетонные, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
28-03-020-02	на насыпях с укреплением железобетонными плитами	5725,73	582,15	4126,50	321,00	1017,08	86,5



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
28-03-028-05 (403-9121)	под путями при ширине желоба 300 мм Блоки железобетонные сборные, (м <sup>3</sup> )	3885,17 -	2693,42 -	1110,15 -	86,86 -	81,60 (II)	393,2 -
28-03-028-06 (403-9121)	под путями при ширине желоба 400 мм Блоки железобетонные сборные, (м <sup>3</sup> )	5284,83 -	3782,57 -	1420,66 -	111,16 -	81,60 (II)	552,2 -

**Таблица 28-03-029 Установка желобов деревянных и защитных труб.**

Измеритель: 100 м желоба или труб

**Установка желобов деревянных при ширине желоба:**

28-03-029-01	240 мм	3941,53	1062,87	633,98	28,17	2244,68	146,2
28-03-029-02	370 мм	4919,09	1214,09	873,63	38,06	2831,37	167
28-03-029-03	650 мм	6004,85	1467,09	1154,75	42,57	3383,01	201,8
28-03-029-04	Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	2704,49	273,22	74,19	5,81	2357,08	39,2

**Подраздел 3.6 СТЫКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ, СОЕДИНИТЕЛИ РЕЛЬСОВЫЕ И МОСТИКИ СВЕТОФОРНЫЕ**
**Таблица 28-03-035 Установка стыков изолирующих.**

Измеритель: 10 пар стыков

**Установка стыков изолирующих:**

28-03-035-01	в пути с металлическими накладками без резки рельсов	46146,07	1628,57	321,50	25,16	44196,00	229,7
28-03-035-02	в пути с металлическими накладками с резкой рельсов	46840,36	2047,59	596,77	25,16	44196,00	288,8
28-03-035-03	в пути с полимерными накладками без резки рельсов	46581,03	1401,28	983,75	76,97	44196,00	185,6
28-03-035-04	в пути с полимерными накладками с резкой рельсов	47303,26	1848,24	1259,02	76,97	44196,00	244,8

**Таблица 28-03-036 Установка соединителей рельсовых.**

Измеритель: 100 шт.

**Установка соединителей рельсовых:**

28-03-036-01	стыковых на электросварке	329,33	91,39	206,12	7,85	31,82	12,25
28-03-036-02	стрелочных гибких шпелсельных	803,59	535,63	239,19	9,89	28,77	71,8

**Таблица 28-03-045 Установка поперечин жестких со светофорными мостиками на опоры.**

Измеритель: 1 поперечина

**Установка поперечин жестких со светофорными мостиками «с пути» на опоры:**

28-03-045-01 (111-9102) (201-9191)	одиночные, перекрывающие пути в количестве до 4 шт. Конструкции металлических светофорных мостиков, (м) Поперечины жесткие стальные, (м)	2287,00 - -	207,86 - -	1737,06 - -	135,11 - -	342,08 (II) (II)	26,89 - -
28-03-045-02 (111-9102) (201-9191)	одиночные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт. Конструкции металлических светофорных мостиков, (м) Поперечины жесткие стальные, (м)	2928,74 - -	264,06 - -	2269,38 - -	173,61 - -	395,30 (II) (II)	34,16 - -
28-03-045-03	одиночные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт.	3637,96	297,22	2853,83	216,14	486,91	38,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(111-9102)	Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-03-045-04	сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 7 шт.	4005,70	325,51	3284,89	241,56	395,30	42,11
(111-9102)	Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
28-03-045-05	сдвоенные, перекрывающие пути в количестве до 8 шт.	4488,69	373,05	3628,73	269,30	486,91	48,26
(111-9102)	Конструкции металлических светофорных мостиков, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9191)	Поперечины жесткие стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====





## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ	3
Раздел 1. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм	3
Таблица 28-01-001 Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.	3
Таблица 28-01-002 Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м.	3
Таблица 28-01-003 Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении.	3
Таблица 28-01-004 Сборка звеньев на железобетонных шпалах.	4
Таблица 28-01-005 Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.	4
Таблица 28-01-006 Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.	4
Таблица 28-01-009 Укладка пути звеньями кранами укладочными.	5
Таблица 28-01-010 Укладка пути звеньями длиной 25 м на деревянных шпалах тракторными путеукладчиками.	5
Таблица 28-01-011 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м.	5
Таблица 28-01-012 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м.	5
Таблица 28-01-013 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении.	6
Таблица 28-01-014 Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах.	6
Таблица 28-01-015 Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины.	6
Таблица 28-01-017 Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью.	7
Таблица 28-01-018 Укладка уравнильных приборов на мостах.	7
Таблица 28-01-019 Установка противоугонов.	7
Таблица 28-01-020 Разборка пути звеньями.	7
Таблица 28-01-021 Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями.	7
Таблица 28-01-022 Разборка пути поэлементно.	7
Таблица 28-01-023 Сборка и укладка стрелочных переводов блоками.	8
Таблица 28-01-024 Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р65.	8
Таблица 28-01-025 Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов при типе рельсов Р50.	8
Таблица 28-01-026 Укладка глухих пересечений и перекрестных съездов.	9
Таблица 28-01-031 Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений.	10
Таблица 28-01-032 Балластировка пути на деревянных шпалах.	10
Таблица 28-01-033 Балластировка пути на железобетонных шпалах.	10
Таблица 28-01-035 Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию.	10
Таблица 28-01-036 Выправка стрелочных переводов.	10
Таблица 28-01-037 Выправка глухих пересечений.	10
Таблица 28-01-038 Выправка стрелочных переводов и глухих пересечений выправочно-подбивочно-рихтовочными машинами ВПРС.	11
Таблица 28-01-039 Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию.	11
Таблица 28-01-040 Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочных машин ВПО.	11
Таблица 28-01-041 Установка знаков путевых.	11
Таблица 28-01-046 Устройство переездов с деревянным настилом.	11
Таблица 28-01-047 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь.	12
Таблица 28-01-048 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути.	13
Таблица 28-01-051 Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями.	14
Таблица 28-01-052 Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями.	15
Таблица 28-01-053 Разборка переездов.	16
Таблица 28-01-054 Устройство упоров тупиковых.	16
Таблица 28-01-055 Разборка упоров тупиковых.	16
Таблица 28-01-056 Устройство заборов железобетонных сборных снегозащитных.	16
Таблица 28-01-057 Изготовление и установка щитов снеговых.	17
Таблица 28-01-058 Устройство насаждений снегозащитных.	17
Таблица 28-01-059 Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций.	17
Таблица 28-01-061 Передвижка пути до 2 м.	17
Таблица 28-01-062 Передвижка стрелочных переводов до 2 м.	17
Таблица 28-01-064 Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт.	18
Таблица 28-01-065 Транспортирование материалов для поэлементной укладки.	18
Таблица 28-01-066 Дополнительные затраты при прикреплении рельсов на всех шпалах 10 костылями.	18
Таблица 28-01-067 Дополнительные затраты при укладке удлиненных подкладок на деревянных шпалах в кривых участках пути.	18
Таблица 28-01-068 Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути.	19
Раздел 2. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	19
Таблица 28-02-001 Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа.	19
Таблица 28-02-002 Установка опор одиночных нераздельных.	21
Таблица 28-02-003 Установка опор нераздельных с обратной коничностью.	23
Таблица 28-02-004 Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети.	23

Таблица 28-02-011 Установка фундаментов блочных. . . . .	24
Таблица 28-02-012 Устройство фундаментов свайных железобетонных. . . . .	24
Таблица 28-02-013 Установка опор металлических. . . . .	25
Таблица 28-02-021 Установка поперечин жестких на опоры. . . . .	25
Таблица 28-02-022 Установка консолей. . . . .	26
Таблица 28-02-023 Установка анкеров железобетонных с оттяжками. . . . .	26
Таблица 28-02-031 Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную, сопутствующие работы при разработке котлованов взрывом. . . . .	27
Таблица 28-02-035 Установка конструкций из железобетона открытых распределительных устройств. . . . .	27
Таблица 28-02-036 Устройство каналов кабельных. . . . .	27
Таблица 28-02-051 Разборка опор. . . . .	27
Таблица 28-02-052 Разборка фундаментов отдельных блочных. . . . .	28
Таблица 28-02-053 Разборка поперечин жестких на опорах. . . . .	28
Таблица 28-02-054 Разборка анкеров железобетонных с оттяжками. . . . .	28
Раздел 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ . . . . .	28
Таблица 28-03-001 Установка опор высоковольтных линий автоблокировки. . . . .	28
Таблица 28-03-002 Установка опор железобетонных в болотистых местах. . . . .	31
Таблица 28-03-003 Установка опор железобетонных линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции. . . . .	32
Таблица 28-03-004 Установка опор металлических светофорных. . . . .	32
Таблица 28-03-011 Подвеска проводов высоковольтных и сигнальных. . . . .	32
Таблица 28-03-012 Подвеска проводов линий электропередачи напряжением до 1 кВ на станции. . . . .	33
Таблица 28-03-013 Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ. . . . .	33
Таблица 28-03-015 Устройство сетей воздухопроводных для пневмообдувки стрелок. . . . .	33
Таблица 28-03-020 Устройство площадок для установки точек сигнальных. . . . .	35
Таблица 28-03-025 Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне. . . . .	36
Таблица 28-03-026 Защита кабеля битумом (двойное покрытие). . . . .	36
Таблица 28-03-027 Установка указателей кабельных трасс. . . . .	36
Таблица 28-03-028 Установка желобов железобетонных. . . . .	36
Таблица 28-03-029 Установка желобов деревянных и защитных труб. . . . .	37
Таблица 28-03-035 Установка стыков изолирующих. . . . .	37
Таблица 28-03-036 Установка соединителей рельсовых. . . . .	37
Таблица 28-03-045 Установка поперечин жестких со светофорными мостиками на опоры. . . . .	37