

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Алтайский край**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ  
УСТРОЙСТВА**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Барнаул 2010

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**Алтайский край**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ  
УСТРОЙСТВА**

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Алтайский край**

ТЕР-17-2001

**Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ  
УСТРОЙСТВА**

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1   | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА</b> |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 17-01-001</b>  |   | <b>Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов.</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: <b>10 компл.</b>                                      |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка ванн купальных:</b>                                  |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-001-01  | прямых чугунных   | 17374,62  | 257,52               | 102,60             | 7,62                           | 17014,50  | 32,19                          |
| 17-01-001-02  | прямых стальных   | 14120,75  | 173,20               | 87,15              | 4,87                           | 13860,40  | 21,65                          |
| 17-01-001-03  | прямых полимербетонных  | 46756,06  | 239,76               | 102,60             | 7,62                           | 46413,70  | 29,97                          |
| 17-01-001-04  | прямых пластиковых  | 56320,41  | 144,32               | 88,09              | 4,53                           | 56088,00  | 18,04                          |
| 17-01-001-05  | угловых чугунных  | 19966,81  | 334,80               | 106,01             | 8,39                           | 19526,00  | 41,85                          |
| 17-01-001-06  | угловых стальных  | 19849,97  | 233,52               | 88,85              | 5,25                           | 19527,60  | 29,19                          |
| 17-01-001-07  | угловых полимербетонных   | 39105,79  | 311,68               | 106,01             | 8,39                           | 38688,10  | 38,96                          |
| 17-01-001-08  | угловых пластиковых   | 47159,78  | 194,48               | 90,00              | 5,01                           | 46875,30  | 24,31                          |
| <b>Установка ванн гидромассажных:</b>                             |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-001-09  | прямых  | 67759,69  | 384,48               | 111,91             | 8,69                           | 67263,30  | 48,06                          |
| 17-01-001-10  | угловых   | 647,24  | 463,52               | 117,02             | 9,83                           | 66,70     | 57,94                          |
| (301-9400)  | <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>                                    | -   | -                    | -                  | -                              | (10)      | -                              |
| 17-01-001-11  | Установка ванн ножных и ручных  | 9638,41   | 246,88               | 38,66              | 1,75                           | 9352,87   | 30,86                          |
| <b>Установка умывальников одиночных:</b>                          |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-001-12  | без подводки воды   | 1833,41   | 126,96               | 19,80              | 1,20                           | 1686,65   | 15,87                          |
| 17-01-001-13  | с подводкой холодной воды   | 1856,23   | 132,32               | 19,80              | 1,20                           | 1704,11   | 16,54                          |
| 17-01-001-14  | с подводкой холодной и горячей воды   | 1896,19   | 173,20               | 22,45              | 1,20                           | 1700,54   | 21,65                          |
| 17-01-001-15  | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды              | 6591,73   | 608,32               | 123,65             | 12,49                          | 5859,76   | 76,04                          |
| 17-01-001-16  | Установка биде  | 9585,04   | 242,00               | 32,14              | 1,20                           | 9310,90   | 30,25                          |
| <b>Установка поддонов душевых:</b>                                |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-001-17  | чугунных глубоких   | 9840,16   | 137,60               | 46,14              | 5,06                           | 9656,42   | 17,2                           |
| 17-01-001-18  | чугунных и стальных мелких  | 3157,31   | 87,12                | 59,35              | 2,12                           | 3010,84   | 10,89                          |
| <b>Установка кабин душевых:</b>                                   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-001-19  | с чугунными поддонами   | 56403,36  | 612,16               | 140,90             | 11,72                          | 55650,30  | 76,52                          |
| 17-01-001-20  | со стальными поддонами  | 55420,38  | 489,28               | 81,30              | 6,14                           | 54849,80  | 61,16                          |
| 17-01-001-21  | с пластиковыми поддонами  | 72149,10  | 389,12               | 63,48              | 6,13                           | 71696,50  | 48,64                          |
| <b>Установка трапов диаметром:</b>                                |   |   |                      |                    |                                |           |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 17-01-001-22  | 50 мм   | 1347,03              | 40,48                | 9,43               | 0,28                           | 1297,12   | 5,06                           |
| 17-01-001-23  | 100 мм  | 2252,01              | 70,16                | 18,79              | 0,92                           | 2163,06   | 8,77                           |
| <b>Таблица 17-01-002 Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры.</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 10 шт.  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка полотенцесушителей:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-002-01  | из водогазопроводных труб   | 774,62               | 48,80                | 9,20               | 0,00                           | 716,62    | 6,1                            |
| 17-01-002-02  | из латунных хромированных труб  | 2797,78              | 198,40               | 9,60               | 0,00                           | 2589,78   | 24,8                           |
| 17-01-002-03  | Установка смесителей  | 1367,56              | 56,00                | 0,20               | 0,00                           | 1311,36   | 7                              |
| 17-01-002-04  | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.  | 356,96               | 22,40                | 0,20               | 0,00                           | 334,36    | 2,8                            |
| 17-01-002-05  | Установка туалетных полочек   | 731,57               | 50,40                | 0,20               | 0,00                           | 680,97    | 6,3                            |
| <b>Таблица 17-01-003 Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.</b>          |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 10 компл.   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка унитазов:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-003-01  | с бачком непосредственно присоединенным   | 4301,15              | 194,90               | 41,33              | 2,95                           | 4064,92   | 24,64                          |
| 17-01-003-02  | с бачком высокорасполагаемым  | 7562,20              | 244,97               | 46,81              | 2,95                           | 7270,42   | 30,97                          |
| 17-01-003-03  | с краном смывным  | 10101,42             | 175,44               | 28,79              | 2,95                           | 9897,19   | 22,18                          |
| <b>Установка чаш (унитазов напольных):</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-003-04  | с бачком высокорасполагаемым  | 7805,99              | 275,90               | 96,56              | 2,10                           | 7433,53   | 34,88                          |
| 17-01-003-05  | с краном смывным  | 10353,34             | 207,95               | 76,20              | 4,13                           | 10069,19  | 26,29                          |
| 17-01-003-06  | Установка сливов больничных   | 18006,29             | 368,05               | 80,80              | 4,13                           | 17557,44  | 46,53                          |
| <b>Таблица 17-01-004 Установка писсуаров.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 10 компл.   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка писсуаров:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-004-01  | настенных   | 1732,83              | 80,70                | 15,66              | 0,92                           | 1636,47   | 10,32                          |
| 17-01-004-02  | напольных   | 2736,84              | 264,71               | 177,68             | 10,29                          | 2294,45   | 33,85                          |
| <b>Таблица 17-01-005 Установка моек и раковин.</b>                                      |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 10 компл.   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка моек:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-005-01  | на одно отделение   | 2908,44              | 138,56               | 15,40              | 1,20                           | 2754,48   | 17,32                          |
| 17-01-005-02  | на два отделения  | 3944,29              | 202,48               | 47,89              | 5,90                           | 3693,92   | 25,31                          |
| 17-01-005-03  | для мытья уборочного инвентаря  | 1955,47              | 151,44               | 30,55              | 2,95                           | 1773,48   | 18,93                          |
| 17-01-005-04  | Установка раковин   | 779,75               | 71,92                | 14,17              | 0,65                           | 693,66    | 8,99                           |
| <b>Таблица 17-01-006 Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 10 компл.   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-006-01  | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском                       | 19226,15             | 175,28               | 20,29              | 1,18                           | 19030,58  | 21,91                          |
| <b>Таблица 17-01-007 Установка баков металлических для воды.</b>                        |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 10 баков  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка баков металлических для воды массой:</b>                                   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-007-01  | до 0,5 т  | 26671,92             | 1096,21              | 365,86             | 22,15                          | 25209,85  | 148,74                         |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (301-1529)   | Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (И)       | -                              |
| 17-01-007-02   | на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01          | 307,09               | 173,42               | 85,27              | 4,84                           | 48,40     | 23,53                          |
| 17-01-007-03   | 1 т   | 36732,46             | 1963,37              | 806,61             | 47,41                          | 33962,48  | 266,4                          |
| (301-1529)   | Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)                                      | -                    | -                    | -                  | -                              | (И)       | -                              |
| 17-01-007-04   | на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03            | 225,99               | 119,47               | 58,12              | 3,55                           | 48,40     | 16,21                          |
| <p><b>Таблица 17-01-008</b> <b>Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников.</b></p> <p>Измеритель: 10 компл.</p> <p><b>Установка нагревателей индивидуальных:</b></p> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 17-01-008-01   | водоводяных   | 24799,29             | 683,16               | 97,91              | 9,66                           | 24018,22  | 87,36                          |
| 17-01-008-02   | пароводяных   | 23378,86             | 741,81               | 29,78              | 4,02                           | 22607,27  | 94,86                          |
| 17-01-008-03   | Установка колонок для ванн на твердом топливе                                     | 12156,90             | 268,85               | 67,03              | 8,26                           | 11821,02  | 34,38                          |
| 17-01-008-04   | Установка кипятильников на твердом топливе  | 7981,96              | 322,34               | 29,78              | 4,02                           | 7629,84   | 41,22                          |

===== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

|  |   |
|--|---|
| Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА . . . . .                                   | 3 |
| Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА . . . . .                                   | 3 |
| Таблица 17-01-001 Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов. . . . . | 3 |
| Таблица 17-01-002 Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры. . . . .               | 4 |
| Таблица 17-01-003 Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных. . . . .                        | 4 |
| Таблица 17-01-004 Установка писсуаров. . . . .   | 4 |
| Таблица 17-01-005 Установка моек и раковин. . . . .  | 4 |
| Таблица 17-01-006 Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском. . . . .                 | 4 |
| Таблица 17-01-007 Установка баков металлических для воды. . . . .                                      | 4 |
| Таблица 17-01-008 Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников. . . . .      | 5 |