

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-10-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Алтайский край**

**Часть 10**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Барнаул 2010

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-10-2001**

**Алтайский край**

**Часть 10**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 37 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Алтайский край**

ТЕР-10-2001

**Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |  |       |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--|-------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин   |       | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |  | всего |                              | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5  | 6     | 7                            | 8                              |
| <b>Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ</b>  |   |                      |                      |  |       |                              |                                |
| <b>Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА</b>   |   |                      |                      |  |       |                              |                                |
| <b>Таблица 10-01-001</b>   |   |                      |                      | <b>Сборка и установка конструкций кровельных покрытий.</b> |       |                              |                                |
| Измеритель: 1 конструкция  |   |                      |                      |  |       |                              |                                |
| <b>Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:</b> |   |                      |                      |  |       |                              |                                |
| 10-01-001-01   | 18 м  | 1025,81              | 169,46               | 143,63   | 8,60  | 712,72                       | 21,67                          |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| (203-9051)   | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| 10-01-001-02   | 24 м  | 1418,07              | 274,56               | 300,11   | 16,56 | 843,40                       | 34,32                          |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| (203-9051)   | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| <b>Установка балок пролетом:</b>   |   |                      |                      |  |       |                              |                                |
| 10-01-001-03   | 9 м объемом до 0,5 м <sup>3</sup>   | 178,63               | 44,69                | 44,78  | 4,30  | 89,16                        | 5,99                           |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| (203-9051)   | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| 10-01-001-04   | 9 м объемом более 0,5 м <sup>3</sup>  | 287,68               | 51,10                | 60,82  | 4,95  | 175,76                       | 6,85                           |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| (203-9051)   | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| 10-01-001-05   | 12 м  | 242,13               | 50,71                | 86,43  | 6,02  | 104,99                       | 6,88                           |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| (203-9051)   | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| 10-01-001-06   | 15 м объемом до 2 м <sup>3</sup>  | 334,00               | 53,34                | 89,67  | 6,13  | 190,99                       | 7,15                           |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| (203-9051)   | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| 10-01-001-07   | 15 м объемом более 2 м <sup>3</sup>   | 386,77               | 60,35                | 120,55   | 7,53  | 205,87                       | 8,09                           |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| (203-9051)   | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                                 | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |
| 10-01-001-08   | 18 м одинарных объемом до 5 м <sup>3</sup>  | 545,50               | 96,76                | 193,05   | 10,32 | 255,69                       | 13,31                          |
| (201-9160)   | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -  | -     | (II)                         | -                              |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (203-9051)  | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| 10-01-001-09  | 18 м спаренных объемом до 10 м <sup>3</sup>                         | 677,66               | 115,26               | 295,34             | 14,94                          | 267,06    | 16,68                          |
| (201-9160)  | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| (203-9051)  | Конструкции деревянные клееные, (м <sup>3</sup> )                   | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| 10-01-001-10  | Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м <sup>2</sup> | 163,68               | 27,01                | 11,91              | 1,18                           | 124,76    | 3,81                           |
| (201-9160)  | Элементы металлические, (кг)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| (203-9020)  | Панели покрытия, (м <sup>2</sup> )                                  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| <b>Таблица 10-01-002 Установка стропил.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-002-01  | Установка стропил   | 1676,56              | 166,46               | 37,88              | 1,61                           | 1472,22   | 24,09                          |
| <b>Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 слуховое окно   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-003-01  | Устройство слуховых окон  | 299,04               | 47,01                | 21,79              | 1,18                           | 230,24    | 6,63                           |
| (101-9084)  | Приборы оконные, (компл.)   | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| <b>Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 10-01-007 Рубка стен.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Рубка стен:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-007-01  | из брусев толщиной 100 мм   | 14886,19             | 2107,82              | 302,74             | 27,31                          | 12475,63  | 286                            |
| 10-01-007-02  | из брусев толщиной 150 мм   | 21174,15             | 2144,67              | 451,77             | 42,03                          | 18577,71  | 291                            |
| 10-01-007-03  | из брусев толщиной 180 мм   | 24999,29             | 2181,52              | 540,97             | 50,85                          | 22276,80  | 296                            |
| 10-01-007-04  | из бревен диаметром 20 см   | 13126,70             | 3333,82              | 792,21             | 74,28                          | 9000,67   | 452,35                         |
| 10-01-007-05  | из бревен диаметром 24 см   | 14419,11             | 3373,99              | 933,00             | 87,94                          | 10112,12  | 457,8                          |
| 10-01-007-06  | из бревен диаметром 26 см   | 15023,67             | 3390,05              | 933,00             | 87,94                          | 10700,62  | 459,98                         |
| 10-01-007-07  | из пластин  | 6734,78              | 2096,69              | 399,36             | 34,94                          | 4238,73   | 284,49                         |
| <b>Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен.</b>                           |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-008-01  | Обшивка стен рубленых   | 5194,81              | 283,60               | 65,54              | 0,00                           | 4845,67   | 40                             |
| <b>Острожка:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-008-02  | брусев  | 74,76                | 53,25                | 21,51              | 0,00                           | 0,00      | 7,51                           |
| 10-01-008-03  | бревен  | 231,03               | 164,49               | 66,54              | 0,00                           | 0,00      | 23,2                           |
| <b>Устройство:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-008-04  | фронтонов   | 6589,03              | 482,12               | 93,10              | 0,00                           | 6013,81   | 68                             |
| 10-01-008-05  | карнизов  | 5743,91              | 1013,87              | 80,51              | 0,00                           | 4649,53   | 143                            |
| <b>Обивка стен кровельной сталью:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-008-06  | неоцинкованной по войлоку   | 5975,08              | 253,71               | 18,51              | 0,00                           | 5702,86   | 36,4                           |
| 10-01-008-07  | неоцинкованной по асбесту   | 6817,26              | 193,48               | 20,27              | 0,00                           | 6603,51   | 28                             |
| 10-01-008-08  | оцинкованной по войлоку   | 8701,40              | 228,79               | 18,51              | 0,00                           | 8454,10   | 33,4                           |
| 10-01-008-09  | оцинкованной по асбесту   | 9544,14              | 170,43               | 20,27              | 0,00                           | 9353,44   | 25,1                           |
| <b>Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м сжимов  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-009-01  | Установка сжимов для рубленых стен                                  | 5205,07              | 829,53               | 41,25              | 0,00                           | 4334,29   | 117                            |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса.</b>                                |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции                                 |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка элементов каркаса:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-010-01   | из брусьев  | 1687,52              | 156,83               | 33,80              | 0,00                           | 1496,89   | 22,5                           |
| 10-01-010-02   | из бревен и пластин   | 908,17               | 140,10               | 35,36              | 0,00                           | 732,71    | 20,1                           |
| <b>Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми.</b>                   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)                             |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-011-01   | в 1 слой  | 7434,24              | 719,25               | 147,00             | 6,24                           | 6567,99   | 105                            |
| 10-01-011-02   | в 2 слоя  | 11103,43             | 1013,80              | 220,29             | 9,35                           | 9869,34   | 148                            |
| <b>Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен.</b>                                     |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> обшивки стен (за вычетом проемов)                     |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Обшивка каркасных стен:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-012-01   | досками обшивки   | 5158,59              | 260,63               | 49,65              | 0,00                           | 4848,31   | 36,3                           |
| 10-01-012-02   | плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм  | 830,55               | 125,36               | 45,97              | 0,00                           | 659,22    | 18,3                           |
| 10-01-012-03   | плитами древесностружечными 16 мм   | 3788,86              | 547,43               | 43,81              | 0,00                           | 3197,62   | 75,3                           |
| 10-01-012-04   | досками под штукатурку  | 1799,03              | 157,06               | 65,41              | 0,00                           | 1576,56   | 24,2                           |
| 10-01-012-05   | пергамином  | 429,40               | 60,20                | 3,52               | 0,00                           | 365,68    | 8,28                           |
| <b>Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку.</b>                      |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                      |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство перегородок под штукатурку:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-013-01   | щитовых неокрашенных толщиной 48 мм   | 1326,90              | 443,80               | 344,81             | 22,15                          | 538,29    | 67,14                          |
| (203-9052)   | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -                              | (96,4)    | -                              |
| 10-01-013-02   | дощатых двухслойных с прокладкой толя   | 5972,25              | 932,54               | 237,27             | 15,16                          | 4802,44   | 137,34                         |
| 10-01-013-03   | дощатых однослойных, забранных в обвязки  | 5245,13              | 693,93               | 194,84             | 12,47                          | 4356,36   | 103,11                         |
| 10-01-013-04   | каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем                    | 11760,07             | 828,56               | 460,31             | 30,88                          | 10471,20  | 125,35                         |
| 10-01-013-05   | каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя                            | 6623,34              | 585,76               | 251,06             | 16,13                          | 5786,52   | 84,04                          |
| 10-01-013-06   | каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных                         | 5750,64              | 591,23               | 143,37             | 9,14                           | 5016,04   | 87,85                          |
| 10-01-013-07   | каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой  | 8348,91              | 850,94               | 183,87             | 11,72                          | 7314,10   | 126,44                         |
| <b>Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок.</b>                              |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                      |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство чистых перегородок:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-014-01   | щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатых)              | 3461,52              | 460,72               | 300,76             | 13,44                          | 2700,04   | 66,1                           |
| (203-9052)   | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -                              | (96,4)    | -                              |
| 10-01-014-02   | дощатых однослойных   | 5867,68              | 872,95               | 164,62             | 10,43                          | 4830,11   | 129,71                         |
| 10-01-014-03   | каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон  | 5336,10              | 1005,29              | 21,11              | 0,00                           | 4309,70   | 143                            |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения            |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| 10-01-014-04  | каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны   | 3524,15              | 775,44               | 33,54              | 0,00  | 2715,17   | 108                            |
| <b>Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок и барьеров |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-01-015-01  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах  | 1915,40              | 646,30               | 343,75             | 0,00  | 925,35    | 88,9                           |
| (101-9083)  | Приборы дверные накладные, (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9052)  | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (100)     | -                              |
| 10-01-015-02  | Устройство барьеров в гардеробных  | 4623,88              | 485,11               | 415,60             | 0,00  | 3723,17   | 69,6                           |
| (101-9083)  | Приборы дверные накладные, (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9052)  | Щиты перегородок, (м <sup>2</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (100)     | -                              |
| <b>Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ</b>   |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий   |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:</b>  |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-01-021-01  | каменным с накатом из щитов  | 8105,17              | 714,15               | 547,33             | 35,15 | 6843,69   | 102,46                         |
| (104-0004)  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)  | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-02  | каменным с накатом из горбыля  | 4779,41              | 918,89               | 478,27             | 30,53 | 3382,25   | 132,98                         |
| (104-0004)  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)  | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-03  | каменным с накатом из досок  | 4998,45              | 888,51               | 333,09             | 21,29 | 3776,85   | 129,71                         |
| (104-0004)  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)  | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-04  | каменным с несущей подшивкой из досок  | 5759,39              | 835,23               | 361,22             | 23,11 | 4562,94   | 118,81                         |
| (104-0004)  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)  | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-05  | рубленным с накатом из щитов   | 7345,43              | 1126,42              | 538,18             | 34,40 | 5680,83   | 160,23                         |
| (104-0004)  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)  | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-06  | рубленным с накатом из горбыля   | 4026,27              | 1337,12              | 469,76             | 29,99 | 2219,39   | 191,84                         |
| (104-0004)  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)  | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-07  | рубленным с накатом из досок   | 4257,18              | 1317,98              | 325,22             | 20,75 | 2613,98   | 187,48                         |
| (104-0004)  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)  | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|                            |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения            |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| 10-01-021-08               | рубленным с несущей подшивкой из досок   | 5003,86              | 1259,68              | 350,31             | 22,36 | 3393,87   | 177,67                         |
| (104-0004)                 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-09               | нерубленным с накатом из цитов   | 6896,53              | 675,59               | 540,11             | 34,62 | 5680,83   | 97,77                          |
| (104-0004)                 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-10               | нерубленным с накатом из горбыля   | 3570,80              | 881,05               | 470,36             | 30,10 | 2219,39   | 128,62                         |
| (104-0004)                 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-11               | нерубленным с накатом из досок   | 3798,69              | 858,64               | 326,07             | 20,86 | 2613,98   | 124,26                         |
| (104-0004)                 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| 10-01-021-12               | нерубленным с несущей подшивкой из досок   | 4541,66              | 797,72               | 350,07             | 22,36 | 3393,87   | 114,45                         |
| (104-0004)                 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м <sup>3</sup> ) | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |
| (203-9063)                 | Балки с черепными брусками, (м <sup>3</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -     | (II)      | -                              |

**Таблица 10-01-022 Подшивка потолков.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> потолка

**Подшивка потолков:**

|              |   |         |        |       |      |         |       |
|--------------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-022-01 | досками обшивки                                     | 5906,41 | 411,63 | 60,97 | 2,15 | 5433,81 | 57,33 |
| 10-01-022-02 | под штукатурку                                      | 2422,27 | 289,05 | 84,33 | 2,90 | 2048,89 | 42,95 |
| 10-01-022-03 | плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 1227,66 | 481,78 | 48,15 | 0,00 | 697,73  | 67,1  |
| 10-01-022-04 | сталью кровельной неоцинкованной по дереву          | 4407,15 | 192,79 | 9,69  | 0,00 | 4204,67 | 27,9  |
| 10-01-022-05 | сталью кровельной неоцинкованной по асбесту         | 6592,62 | 229,41 | 20,27 | 0,00 | 6342,94 | 33,2  |
| 10-01-022-06 | сталью кровельной оцинкованной по дереву            | 7093,87 | 169,07 | 9,69  | 0,00 | 6915,11 | 24,9  |
| 10-01-022-07 | сталью кровельной оцинкованной по асбесту           | 9278,71 | 205,06 | 20,27 | 0,00 | 9053,38 | 30,2  |

**Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок.**

Измеритель: 100 м ходов

|              |                       |        |       |       |      |        |     |
|--------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|
| 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 221,89 | 26,49 | 12,23 | 0,86 | 183,17 | 3,8 |
|--------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----|

**Подраздел 1.4 ОКНА**
**Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:**

|              |  |          |         |        |       |          |       |
|--------------|--|----------|---------|--------|-------|----------|-------|
| 10-01-027-01 | спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup> | 43850,91 | 1406,96 | 925,29 | 72,99 | 41518,66 | 188,6 |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)                                       | -        | -       | -      | -     | (II)     | -     |



| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб.   | В том числе, руб.    |                    |                                |                  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы        |                                |
|  |  |  |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                  |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |  |                      |                    |                                |                  |                                |
| 1  | 2  | 3  | 4                    | 5                  | 6                              | 7                | 8                              |
| 10-01-027-02<br>(101-9411)   | спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)                                      | 36961,71<br>-  | 1015,63<br>-         | 751,39<br>-        | 56,22<br>-                     | 35194,69<br>(II) | 134,52<br>-                    |
| 10-01-027-03<br>(101-9411)   | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)                 | 45650,68<br>-  | 1991,74<br>-         | 1101,93<br>-       | 84,93<br>-                     | 42557,01<br>(II) | 270,25<br>-                    |
| 10-01-027-04<br>(101-9411)   | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)              | 38810,11<br>-  | 1344,29<br>-         | 877,58<br>-        | 64,82<br>-                     | 36588,24<br>(II) | 182,4<br>-                     |
| 10-01-027-05<br>(101-9411)   | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)                              | 51299,19<br>-  | 3670,24<br>-         | 398,71<br>-        | 0,00<br>-                      | 47230,24<br>(II) | 464<br>-                       |
| 10-01-027-06<br>(101-9411)   | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)                           | 42308,58<br>-  | 2616,00<br>-         | 373,47<br>-        | 0,00<br>-                      | 39319,11<br>(II) | 327<br>-                       |
| 10-01-027-07<br>(101-9411)   | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)      | 52044,73<br>-  | 3686,06<br>-         | 401,35<br>-        | 0,00<br>-                      | 47957,32<br>(II) | 466<br>-                       |
| 10-01-027-08<br>(101-9411)   | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)   | 43487,10<br>-  | 2616,00<br>-         | 372,59<br>-        | 0,00<br>-                      | 40498,51<br>(II) | 327<br>-                       |
| 10-01-027-09<br>(101-9411)   | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)                            | 48872,55<br>-  | 1532,96<br>-         | 392,54<br>-        | 0,00<br>-                      | 46947,05<br>(II) | 208<br>-                       |
| 10-01-027-10<br>(101-9411)   | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)                         | 40616,28<br>-  | 1081,70<br>-         | 369,07<br>-        | 0,00<br>-                      | 39165,51<br>(II) | 145<br>-                       |
| 10-01-027-11<br>(101-9411)   | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.)    | 49985,35<br>-  | 1916,20<br>-         | 392,54<br>-        | 0,00<br>-                      | 47676,61<br>(II) | 260<br>-                       |
| 10-01-027-12<br>(101-9411)   | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м <sup>2</sup><br>Скобяные изделия, (компл.) | 42006,21<br>-  | 1290,58<br>-         | 369,07<br>-        | 0,00<br>-                      | 40346,56<br>(II) | 173<br>-                       |
| <b>Таблица 10-01-028</b>   |  | <b>Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами.</b> |                      |                    |                                |                  |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов   |  |  |                      |                    |                                |                  |                                |
| <b>Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:</b> |  |  |                      |                    |                                |                  |                                |
| 10-01-028-01   | до 5 м <sup>2</sup>  | 26142,63   | 1003,33              | 758,40             | 54,72                          | 24380,90         | 145,2                          |
| 10-01-028-02   | до 10 м <sup>2</sup>   | 21056,14   | 719,81               | 700,81             | 51,60                          | 19635,52         | 104,17                         |
| 10-01-028-03   | более 10 м <sup>2</sup>  | 20776,73   | 626,32               | 716,34             | 51,06                          | 19434,07         | 90,64                          |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 10-01-029 Установка приборов.</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 компл.  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка приборов:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-029-01  | фрамужных   | 7866,26              | 694,27               | 17,99              | 0,00                           | 7154,00   | 75,3                           |
| 10-01-029-02  | оконных   | 1722,03              | 323,52               | 20,51              | 0,00                           | 1378,00   | 44,5                           |
| <b>Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:</b> |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-030-01  | 1,215 м   | 24557,32             | 836,04               | 782,83             | 58,48                          | 22938,45  | 120,99                         |
| 10-01-030-02  | 1,815 м   | 21020,15             | 647,61               | 697,47             | 51,17                          | 19675,07  | 93,72                          |
| 10-01-030-03  | 2,415 м   | 24216,43             | 747,04               | 776,22             | 58,59                          | 22693,17  | 108,11                         |
| 10-01-030-04  | 3,615 м   | 20892,41             | 573,88               | 700,15             | 51,39                          | 19618,38  | 83,05                          |
| 10-01-030-05  | 4,215 м   | 22570,45             | 616,65               | 742,86             | 56,12                          | 21210,94  | 89,24                          |
| <b>Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий.</b>                                |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:</b>                             |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-031-01  | глухие, площадь проема до 5 м <sup>2</sup>  | 21401,78             | 1306,98              | 495,72             | 26,45                          | 19599,08  | 182,03                         |
| 10-01-031-02  | глухие, площадь проема до 10 м <sup>2</sup>   | 15597,23             | 962,62               | 452,90             | 25,26                          | 14181,71  | 134,07                         |
| 10-01-031-03  | открывающиеся, площадь проема до 5 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)  | 21995,13             | 1895,78              | 495,72             | 26,45                          | 19603,63  | 245,25                         |
| 10-01-031-04  | открывающиеся, площадь проема до 10 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.) | 15880,20             | 1314,41              | 452,90             | 25,26                          | 14112,89  | 170,04                         |
| <b>Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-032-01  | одинарные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)      | 30186,11             | 4738,09              | 403,46             | 0,00                           | 25044,56  | 599                            |
| 10-01-032-02  | одинарные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)   | 24830,91             | 3164,00              | 373,76             | 0,00                           | 21293,15  | 400                            |
| 10-01-032-03  | раздельные, площадь проема до 2 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)     | 38641,84             | 5838,28              | 403,46             | 0,00                           | 32400,10  | 719                            |
| 10-01-032-04  | раздельные, площадь проема более 2 м <sup>2</sup><br>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)  | 33979,92             | 3808,28              | 376,41             | 0,00                           | 29795,23  | 469                            |
| <b>Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах.</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 10-01-033-01               | до 1 м  | 8429,57              | 900,59               | 124,03             | 4,52                           | 7404,95   | 125,43                         |
| 10-01-033-02               | до 2 м  | 4504,07              | 475,46               | 65,32              | 2,15                           | 3963,29   | 66,22                          |
| 10-01-033-03               | более 2 м   | 3081,06              | 326,19               | 46,53              | 1,18                           | 2708,34   | 45,43                          |

**Таблица 10-01-034**
**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:**

|              |  |           |         |        |       |           |        |
|--------------|--|-----------|---------|--------|-------|-----------|--------|
| 10-01-034-01 | глухих с площадью проема до 2 м <sup>2</sup>   | 160110,20 | 1241,35 | 410,37 | 16,23 | 158458,48 | 170,75 |
| 10-01-034-02 | глухих с площадью проема более 2 м <sup>2</sup>  | 156634,75 | 999,12  | 386,63 | 6,09  | 155249,00 | 137,43 |
| 10-01-034-03 | поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> одностворчатых  | 163195,62 | 1570,90 | 489,90 | 16,23 | 161134,82 | 216,08 |
| 10-01-034-04 | поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> одностворчатых   | 158856,80 | 1172,87 | 420,92 | 6,09  | 157263,01 | 161,33 |
| 10-01-034-05 | поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых  | 160468,54 | 1363,49 | 470,01 | 16,23 | 158635,04 | 187,55 |
| 10-01-034-06 | поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых   | 157158,80 | 1059,38 | 403,98 | 6,09  | 155695,44 | 145,72 |
| 10-01-034-07 | поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления    | 161228,74 | 1412,85 | 467,69 | 16,23 | 159348,20 | 194,34 |
| 10-01-034-08 | поворотных (откидных, поворотных-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 157443,87 | 1084,39 | 408,45 | 6,09  | 155951,03 | 149,16 |

**Таблица 10-01-035**
**Установка подоконных досок из ПВХ.**

Измеритель: 100 п. м

**Установка подоконных досок из ПВХ:**

|              |   |         |        |       |      |         |       |
|--------------|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 10-01-035-01 | в каменных стенах толщиной до 0,51 м<br>(101-1689) Доски подоконные ПВХ, (м)    | 3656,17 | 150,24 | 14,04 | 0,37 | 3491,89 | 21,19 |
| 10-01-035-02 | в панельных стенах<br>(101-1689) Доски подоконные ПВХ, (м)                      | 2992,00 | 150,73 | 17,77 | 0,46 | 2823,50 | 21,26 |
| 10-01-035-03 | в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м<br>(101-1689) Доски подоконные ПВХ, (м) | 5688,36 | 151,58 | 27,87 | 0,65 | 5508,91 | 21,38 |

**Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА**
**Таблица 10-01-039**
**Установка блоков.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:**

|              |   |          |        |         |        |          |        |
|--------------|---|----------|--------|---------|--------|----------|--------|
| 10-01-039-01 | в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> | 26515,84 | 796,70 | 1281,72 | 122,01 | 24437,42 | 104,28 |
|--------------|---|----------|--------|---------|--------|----------|--------|

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                       | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|---|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|  |  |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения    |   |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2  | 3   | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-039-02   | в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>                             | 27547,43  | 726,63               | 1007,91            | 90,84  | 25812,89  | 92,92                          |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-039-03   | в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>    | 30178,41  | 857,90               | 343,67             | 0,00   | 28976,84  | 115                            |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-039-04   | в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> | 26857,77  | 754,07               | 338,38             | 0,00   | 25765,32  | 98,7                           |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-039-05   | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м <sup>2</sup>                    | 51062,85  | 1003,04              | 1253,80            | 117,39 | 48806,01  | 142,68                         |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| <b>Таблица 10-01-040</b>   |  | <b>Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.</b> |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов   |  |   |                      |                    |        |           |                                |
| Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: |  |   |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-040-01   | до 2 м <sup>2</sup>  | 30727,83  | 3589,04              | 393,90             | 0,00   | 26744,89  | 442                            |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-040-02   | до 3 м <sup>2</sup>  | 26842,60  | 2712,08              | 376,27             | 0,00   | 23754,25  | 334                            |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| <b>Таблица 10-01-041</b>   |  | <b>Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками.</b>                  |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов   |  |   |                      |                    |        |           |                                |
| Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:             |  |   |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-041-01   | спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>                                       | 36882,35  | 1179,79              | 1329,89            | 125,13 | 34372,67  | 160,08                         |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-041-02   | спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>                                    | 33829,23  | 1106,69              | 1036,09            | 90,30  | 31686,45  | 141,52                         |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-041-03   | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup>               | 38552,88  | 1963,85              | 1558,81            | 150,18 | 35030,22  | 263,25                         |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-041-04   | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup>            | 35853,92  | 1911,68              | 1162,12            | 104,06 | 32780,12  | 238,96                         |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| <b>Таблица 10-01-042</b>   |  | <b>Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками.</b>                                   |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов   |  |   |                      |                    |        |           |                                |
| Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:                              |  |   |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-042-01   | спаренными, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>                                       | 40515,82  | 3312,00              | 386,34             | 0,00   | 36817,48  | 414                            |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)   | -   | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-042-02   | спаренными, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>                                    | 35822,74  | 2403,52              | 361,27             | 0,00   | 33057,95  | 296                            |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (101-9411)                 | Скобяные изделия, (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| 10-01-042-03               | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м <sup>2</sup>            | 41192,79             | 3672,00              | 390,75             | 0,00                           | 37130,04  | 459                            |
| (101-9411)                 | Скобяные изделия, (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| 10-01-042-04               | раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м <sup>2</sup>         | 37202,64             | 2874,48              | 371,85             | 0,00                           | 33956,31  | 354                            |
| (101-9411)                 | Скобяные изделия, (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |

**Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Установка коробок в деревянных стенах:**

|              |  |          |         |       |      |         |      |
|--------------|--|----------|---------|-------|------|---------|------|
| 10-01-043-01 | рубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>      | 10273,59 | 2992,00 | 92,53 | 0,00 | 7189,06 | 374  |
| 10-01-043-02 | рубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup>   | 7010,89  | 2064,00 | 63,45 | 0,00 | 4883,44 | 258  |
| 10-01-043-03 | рубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>      | 10198,09 | 2815,96 | 97,81 | 0,00 | 7284,32 | 356  |
| 10-01-043-04 | рубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup>   | 7407,49  | 2056,60 | 70,50 | 0,00 | 5280,39 | 260  |
| 10-01-043-05 | нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м <sup>2</sup>    | 7534,34  | 545,05  | 81,95 | 0,00 | 6907,34 | 78,2 |
| 10-01-043-06 | нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м <sup>2</sup> | 5077,61  | 337,35  | 56,40 | 0,00 | 4683,86 | 48,4 |
| 10-01-043-07 | нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м <sup>2</sup>    | 7451,48  | 526,24  | 81,95 | 0,00 | 6843,29 | 75,5 |
| 10-01-043-08 | нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м <sup>2</sup> | 5426,48  | 375,68  | 60,80 | 0,00 | 4990,00 | 53,9 |

**Таблица 10-01-044 Обивка дверей.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:**

|              |                            |          |         |       |      |          |        |
|--------------|----------------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 10-01-044-01 | по войлоку с двух сторон   | 15143,28 | 1194,64 | 59,80 | 2,69 | 13888,84 | 174,4  |
| 10-01-044-02 | по войлоку с одной стороны | 10083,91 | 716,78  | 30,68 | 1,29 | 9336,45  | 104,64 |
| 10-01-044-03 | по асбесту с двух сторон   | 17025,41 | 999,15  | 53,01 | 2,37 | 15973,25 | 147,15 |
| 10-01-044-04 | по асбесту с одной стороны | 11344,83 | 599,49  | 30,68 | 1,29 | 10714,66 | 88,29  |
| 10-01-044-05 | по дереву с двух сторон    | 11686,99 | 933,31  | 24,98 | 1,08 | 10728,70 | 136,25 |
| 10-01-044-06 | по дереву с одной стороны  | 7795,31  | 559,99  | 17,31 | 0,75 | 7218,01  | 81,75  |

**Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:**

|              |                            |          |         |       |      |          |        |
|--------------|----------------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 10-01-044-07 | по войлоку с двух сторон   | 21936,56 | 1164,77 | 52,13 | 2,37 | 20719,66 | 170,04 |
| 10-01-044-08 | по войлоку с одной стороны | 14667,47 | 698,84  | 35,70 | 1,61 | 13932,93 | 102,02 |
| 10-01-044-09 | по асбесту с двух сторон   | 23830,15 | 969,54  | 56,54 | 2,37 | 22804,07 | 142,79 |
| 10-01-044-10 | по асбесту с одной стороны | 15923,52 | 581,70  | 30,68 | 1,29 | 15311,14 | 85,67  |
| 10-01-044-11 | по дереву с двух сторон    | 18487,43 | 902,93  | 24,98 | 1,08 | 17559,52 | 132,98 |
| 10-01-044-12 | по дереву с одной стороны  | 12374,94 | 541,77  | 17,31 | 0,75 | 11815,86 | 79,79  |

**Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> проемов

**Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:**

|              |   |        |        |      |      |        |      |
|--------------|---|--------|--------|------|------|--------|------|
| 10-01-045-01 | каменных, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>    | 425,45 | 253,82 | 0,88 | 0,00 | 170,75 | 35,8 |
| 10-01-045-02 | каменных, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> | 288,71 | 178,67 | 0,88 | 0,00 | 109,16 | 25,2 |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |   |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 10-01-045-03  | нерубленых, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>  | 352,83               | 185,05               | 0,88               | 0,00                           | 166,90    | 26,1                           |
| 10-01-045-04  | нерубленых, площадь проема более 3 м <sup>2</sup>   | 238,75               | 131,17               | 0,88               | 0,00                           | 106,70    | 18,5                           |
| <b>Таблица 10-01-046 Установка ворот.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> полотен и проемов   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-046-01  | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками<br><i>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)</i> | 108432,19            | 1767,54              | 1537,72            | 98,15                          | 105126,93 | 228,66                         |
|   |   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| 10-01-046-02  | Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками<br><i>(101-9411) Скобяные изделия, (компл.)</i>                                    | 71691,91             | 639,52               | 339,63             | 0,00                           | 70712,76  | 90,2                           |
|   |   | -                    | -                    | -                  | -                              | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов       |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-047-01  | в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>   | 158628,29            | 1481,37              | 463,27             | 9,68                           | 156683,65 | 201                            |
| 10-01-047-02  | в каменных стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>  | 151920,73            | 908,10               | 385,88             | 4,79                           | 150626,75 | 124,91                         |
| 10-01-047-03  | балконных в каменных стенах   | 175999,13            | 1599,69              | 475,79             | 15,31                          | 173923,65 | 220,04                         |
| 10-01-047-04  | в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>   | 148601,56            | 1152,53              | 515,75             | 9,68                           | 146933,28 | 160,52                         |
| 10-01-047-05  | в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м <sup>2</sup>  | 146446,81            | 725,11               | 410,94             | 4,79                           | 145310,76 | 100,99                         |
| <b>Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ</b>   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков.</b><br>Измеритель: 1 м <sup>2</sup> горизонтальной проекции |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Устройство:   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-052-01  | внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки  | 373,68               | 39,20                | 6,17               | 0,00                           | 328,31    | 4,9                            |
| 10-01-052-02  | внутриквартирных лестниц без подшивки   | 307,63               | 32,64                | 5,29               | 0,00                           | 269,70    | 4,08                           |
| 10-01-052-03  | крылец  | 277,09               | 64,10                | 35,58              | 0,00                           | 177,41    | 8,49                           |
| 10-01-052-04  | козырьков   | 80,15                | 37,00                | 1,76               | 0,00                           | 41,39     | 4,9                            |
| <b>Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец.</b><br>Измеритель: 1 м <sup>3</sup>                               |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-053-01  | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец   | 1957,39              | 345,18               | 35,66              | 1,51                           | 1576,55   | 42,51                          |
| <b>Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>  |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> деталей             |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |
| Установка по месту шкафов и антресольных:   |   |                      |                      |                    |                                |           |                                |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |         |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |         | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего   |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6       | 7         | 8                              |
| 10-01-057-01   | стенок  | 44044,05             | 475,71               | 352,76             | 17,63   | 43215,58  | 70,06                          |
| 10-01-057-02   | полок   | 50087,48             | 951,41               | 348,67             | 17,63   | 48787,40  | 140,12                         |
| <b>Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков.</b><br>Измеритель: 10 шт. блоков<br><b>Установка дверных блоков:</b> |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 10-01-058-01   | шкафных   | 166,65               | 49,06                | 42,95              | 2,26    | 74,64     | 7,1                            |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -       | (II)      | -                              |
| (203-9126)   | Блоки дверные шкафные, (м <sup>2</sup> )  | -                    | -                    | -                  | -       | (II)      | -                              |
| 10-01-058-02   | антресольных  | 86,18                | 22,60                | 13,41              | 0,65    | 50,17     | 3,27                           |
| (101-9411)   | Скобяные изделия, (компл.)  | -                    | -                    | -                  | -       | (II)      | -                              |
| (203-9127)   | Блоки дверные антресольные, (м <sup>2</sup> )                                     | -                    | -                    | -                  | -       | (II)      | -                              |
| <b>Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий.</b><br>Измеритель: 100 шт. изделий   |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 10-01-059-01   | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.                      | 3573,87              | 501,25               | 253,16             | 15,95   | 2819,46   | 75,15                          |
| (203-9130)   | Изделия штучные, (шт.)  | -                    | -                    | -                  | -       | (100)     | -                              |
| <b>Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников.</b><br>Измеритель: 100 м коробок блоков   |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 10-01-060-01   | Установка и крепление наличников  | 497,05               | 53,10                | 3,52               | 0,00    | 440,43    | 7,82                           |
| <b>Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ</b>  |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Таблица 10-01-064 Устройство эстакад.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>3</sup> древесины в конструкции<br><b>Устройство эстакад:</b>       |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 10-01-064-01   | на сваях, высота до 3 м   | 119578,53            | 12224,43             | 21154,94           | 1327,74 | 86199,16  | 1545,44                        |
| 10-01-064-02   | на сваях, высота более 3 м  | 100258,56            | 10201,74             | 23121,95           | 1454,29 | 66934,87  | 1319,76                        |
| 10-01-064-03   | на лежнях, высота 1 м   | 129205,69            | 19212,65             | 1883,99            | 63,32   | 108109,05 | 2456,86                        |
| 10-01-064-04   | на лежнях, высота 2 м   | 121545,36            | 16278,45             | 1921,26            | 63,32   | 103345,65 | 2105,88                        |
| 10-01-064-05   | на лежнях, высота 3 м и более   | 102774,80            | 14797,32             | 1862,79            | 64,50   | 86114,69  | 1892,24                        |
| <b>Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад.</b><br>Измеритель: 100 м ограждения  |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 10-01-065-01   | Ограждение деревянных эстакад   | 3295,91              | 1407,36              | 57,66              | 2,58    | 1830,89   | 184,21                         |
| <b>Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> площади застройки                                    |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 10-01-066-01   | Устройство моторных будок   | 73591,84             | 5353,12              | 2035,31            | 89,44   | 66203,41  | 745,56                         |
| (101-9083)   | Приборы дверные накладные, (компл.)   | -                    | -                    | -                  | -       | (II)      | -                              |
| (101-9084)   | Приборы оконные, (компл.)   | -                    | -                    | -                  | -       | (II)      | -                              |
| <b>Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>   |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| <b>Таблица 10-01-070 Устройство заборов.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> забора<br><b>Устройство заборов (с установкой столбов):</b> |   |                      |                      |                    |         |           |                                |
| 10-01-070-01   | глухих  | 6881,65              | 1365,66              | 764,29             | 61,71   | 4751,70   | 185,3                          |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов                             | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| 10-01-070-02   | решетчатых высотой до 1,2 м   | 4540,46              | 982,61               | 148,73             | 4,09   | 3409,12   | 135,16                         |
| 10-01-070-03   | решетчатых высотой до 1,6 м   | 4410,48              | 935,07               | 147,57             | 4,30   | 3327,84   | 128,62                         |
| 10-01-070-04   | решетчатых высотой до 2 м   | 4877,19              | 911,29               | 702,38             | 59,13  | 3263,52   | 125,35                         |
| <b>Устройство заборов (при установленных столбах):</b> |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-070-05   | глухих  | 5791,51              | 1122,13              | 575,40             | 46,87  | 4093,98   | 150,42                         |
| 10-01-070-06   | решетчатых высотой до 1,2 м   | 3710,74              | 723,81               | 96,22              | 3,33   | 2890,71   | 98,21                          |
| 10-01-070-07   | решетчатых высотой до 1,6 м   | 3668,63              | 704,50               | 97,89              | 3,44   | 2866,24   | 95,59                          |
| 10-01-070-08   | решетчатых высотой до 2 м   | 4031,57              | 693,30               | 514,55             | 44,61  | 2823,72   | 94,07                          |
| <b>Таблица 10-01-071 Устройство калиток.</b>           |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> калиток                 |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Устройство калиток (с установкой столбов):</b>      |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-071-01   | глухих  | 12488,45             | 2781,56              | 485,91             | 11,72  | 9220,98   | 395,67                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-071-02   | решетчатых высотой до 1,2 м   | 12306,38             | 2597,66              | 454,43             | 12,47  | 9254,29   | 369,51                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-071-03   | решетчатых высотой до 1,6 м   | 11586,78             | 2436,74              | 453,17             | 13,33  | 8696,87   | 346,62                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-071-04   | решетчатых высотой до 2 м   | 10388,44             | 2337,12              | 416,17             | 12,47  | 7635,15   | 332,45                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| <b>Устройство калиток (при установленных столбах):</b> |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-071-05   | глухих  | 9358,39              | 1846,71              | 270,00             | 4,19   | 7241,68   | 262,69                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-071-06   | решетчатых высотой до 1,2 м   | 9792,47              | 1869,70              | 301,83             | 8,82   | 7620,94   | 265,96                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-071-07   | решетчатых высотой до 1,6 м   | 8928,08              | 1854,37              | 265,22             | 8,06   | 6808,49   | 263,78                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-071-08   | решетчатых высотой до 2 м   | 7927,49              | 1839,05              | 264,86             | 10,43  | 5823,58   | 261,6                          |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| <b>Таблица 10-01-072 Устройство ворот.</b>             |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> ворот                   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Устройство ворот (с установкой столбов):</b>        |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-072-01   | глухих  | 10217,15             | 2283,48              | 2096,20            | 188,45 | 5837,47   | 324,82                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-072-02   | решетчатых высотой до 1,2 м   | 10630,21             | 2344,79              | 388,80             | 11,93  | 7896,62   | 333,54                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-072-03   | решетчатых высотой до 1,6 м   | 9765,99              | 2268,16              | 363,76             | 11,29  | 7134,07   | 322,64                         |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| 10-01-072-04   | решетчатых высотой до 2 м   | 10788,53             | 2222,18              | 2177,22            | 192,10 | 6389,13   | 316,1                          |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (П)       | -                              |
| <b>Устройство ворот (при установленных столбах):</b>   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-01-072-05   | глухих  | 9100,16              | 1953,99              | 2012,12            | 186,08 | 5134,05   | 277,95                         |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| (101-0782)                 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-072-06               | решетчатых высотой до 1,2 м   | 8951,14              | 1984,64              | 260,02             | 8,28   | 6706,48   | 282,31                         |
| (101-0782)                 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-072-07               | решетчатых высотой до 1,6 м   | 8065,79              | 1969,31              | 225,36             | 7,42   | 5871,12   | 280,13                         |
| (101-0782)                 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |
| 10-01-072-08               | решетчатых высотой до 2 м   | 9160,81              | 1961,65              | 2039,58            | 188,34 | 5159,58   | 279,04                         |
| (101-0782)                 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)                                | -                    | -                    | -                  | -      | (II)      | -                              |

**Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> забора

**Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):**

|              |                             |         |        |        |       |         |       |
|--------------|-----------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 10-01-073-01 | глухих                      | 9608,89 | 411,02 | 764,29 | 61,71 | 8433,58 | 58,97 |
| 10-01-073-02 | решетчатых высотой до 1,2 м | 6934,25 | 460,37 | 155,52 | 4,41  | 6318,36 | 66,05 |
| 10-01-073-03 | решетчатых высотой до 1,6 м | 6651,30 | 417,08 | 151,30 | 4,41  | 6082,92 | 59,84 |
| 10-01-073-04 | решетчатых высотой до 2 м   | 6972,43 | 391,30 | 703,26 | 59,13 | 5877,87 | 56,14 |

**Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):**

|              |                             |         |        |        |       |         |       |
|--------------|-----------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 10-01-073-05 | глухих                      | 8579,38 | 168,74 | 563,92 | 46,87 | 7846,72 | 24,42 |
| 10-01-073-06 | решетчатых высотой до 1,2 м | 6086,92 | 199,63 | 87,35  | 2,90  | 5799,94 | 28,89 |
| 10-01-073-07 | решетчатых высотой до 1,6 м | 5894,84 | 181,53 | 91,99  | 3,33  | 5621,32 | 26,27 |
| 10-01-073-08 | решетчатых высотой до 2 м   | 6114,44 | 170,19 | 507,74 | 44,51 | 5436,51 | 24,63 |

**Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> калиток

**Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):**

|              |  |          |         |        |       |          |        |
|--------------|--|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 10-01-074-01 | глухих   | 24276,20 | 1367,87 | 485,91 | 11,72 | 22422,42 | 192,93 |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -       | -      | -     | (II)     | -      |
| 10-01-074-02 | решетчатых высотой до 1,2 м                        | 18049,85 | 1182,40 | 454,43 | 12,47 | 16413,02 | 166,77 |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -       | -      | -     | (II)     | -      |
| 10-01-074-03 | решетчатых высотой до 1,6 м                        | 17621,92 | 1020,11 | 453,17 | 13,33 | 16148,64 | 143,88 |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -       | -      | -     | (II)     | -      |
| 10-01-074-04 | решетчатых высотой до 2 м                          | 16566,17 | 911,92  | 416,17 | 12,47 | 15238,08 | 128,62 |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -       | -      | -     | (II)     | -      |

**Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):**

|              |  |          |        |        |       |          |       |
|--------------|--|----------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 10-01-074-05 | глухих   | 21132,78 | 419,66 | 270,00 | 4,19  | 20443,12 | 59,19 |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -      | -      | -     | (II)     | -     |
| 10-01-074-06 | решетчатых высотой до 1,2 м                        | 15525,12 | 443,62 | 301,83 | 8,82  | 14779,67 | 62,57 |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -      | -      | -     | (II)     | -     |
| 10-01-074-07 | решетчатых высотой до 1,6 м                        | 14954,44 | 428,95 | 265,22 | 8,06  | 14260,27 | 60,5  |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -      | -      | -     | (II)     | -     |
| 10-01-074-08 | решетчатых высотой до 2 м                          | 14108,69 | 417,32 | 264,86 | 10,43 | 13426,51 | 58,86 |
| (101-0782)   | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | -        | -      | -      | -     | (II)     | -     |

**Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен.**

 Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ворот



| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| 10-01-083-01               | из щитов деревянных с плитным утеплителем   | 7672,54              | 254,63               | 403,35             | 22,25 | 7014,56   | 37,5                           |
| 10-01-083-02               | рабочего толщиной 25 мм разреженного  | 2769,83              | 171,94               | 78,24              | 4,95  | 2519,65   | 23,33                          |
| 10-01-083-03               | рабочего толщиной 25 мм сплошного   | 3459,28              | 215,28               | 98,55              | 6,34  | 3145,45   | 29,21                          |
| 10-01-083-04               | рабочего толщиной 40 мм разреженного  | 3903,03              | 180,66               | 121,50             | 7,74  | 3600,87   | 24,85                          |
| 10-01-083-05               | рабочего толщиной 40 мм сплошного   | 4900,99              | 225,88               | 150,57             | 9,57  | 4524,54   | 31,07                          |
| 10-01-083-06               | рабочего толщиной 50 мм разреженного  | 4690,99              | 188,58               | 150,57             | 9,57  | 4351,84   | 25,94                          |
| 10-01-083-07               | рабочего толщиной 50 мм сплошного   | 5899,10              | 236,13               | 196,01             | 12,58 | 5466,96   | 32,48                          |
| 10-01-083-08               | защитного   | 3206,23              | 217,71               | 71,45              | 4,62  | 2917,07   | 29,54                          |

### Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

#### Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий

Антисептирование водными растворами:

|              |                    |        |       |       |      |        |      |
|--------------|--------------------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-089-01 | стен               | 173,91 | 45,51 | 9,43  | 0,32 | 118,97 | 6,26 |
| 10-01-089-02 | перегородок        | 206,09 | 55,83 | 11,40 | 0,43 | 138,86 | 7,68 |
| 10-01-089-03 | покрытий по фермам | 126,79 | 31,92 | 5,70  | 0,22 | 89,17  | 4,39 |

#### Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами.

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Антисептирование пастами:

|              |                                     |         |        |      |      |         |       |
|--------------|-------------------------------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 10-01-090-01 | стен рубленых                       | 361,24  | 45,83  | 2,64 | 0,00 | 312,77  | 6,07  |
| 10-01-090-02 | перекрытий по открытым прогонам     | 1497,28 | 81,48  | 8,34 | 0,22 | 1407,46 | 10,42 |
| 10-01-090-03 | перекрытий прогонов, балок, накатов | 683,59  | 54,32  | 3,73 | 0,11 | 625,54  | 7,11  |
| 10-01-090-04 | перегородок с двух сторон           | 1539,87 | 122,98 | 9,43 | 0,32 | 1407,46 | 15,91 |
| 10-01-090-05 | покрытий прогонов по фермам         | 99,06   | 4,35   | 0,88 | 0,00 | 93,83   | 0,57  |

#### Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс".

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

|              |   |        |       |       |      |        |     |
|--------------|---|--------|-------|-------|------|--------|-----|
| 10-01-091-01 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 357,40 | 39,88 | 39,81 | 0,37 | 277,71 | 5,1 |
|--------------|---|--------|-------|-------|------|--------|-----|

#### Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком).

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности

|              |  |        |       |       |      |        |      |
|--------------|--|--------|-------|-------|------|--------|------|
| 10-01-092-01 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 319,56 | 41,76 | 44,88 | 0,37 | 232,92 | 5,94 |
|--------------|--|--------|-------|-------|------|--------|------|

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1   | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 10-01-093</b>  |   | <b>Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор".</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> обрабатываемой поверхности   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-093-01  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 132,04  | 62,59                | 65,06              | 0,55                           | 4,39      | 8,98                           |
| (113-9004)  | Антисептик, (кг)  | -   | -                    | -                  | -                              | (13,8)    | -                              |
| <b>Таблица 10-01-094</b>  |   | <b>Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель".</b>  |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> обрабатываемой поверхности   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-01-094-01  | Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"  | 1319,48   | 137,41               | 70,58              | 0,55                           | 1111,49   | 18,2                           |
| <b>Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ</b> |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Подраздел 2.1 ШИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ</b>  |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-001</b>  |   | <b>Укладка щитов над подпольными каналами.</b>  |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup>  |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-02-001-01  | Укладка щитов над подпольными каналами  | 7143,56   | 161,04               | 332,52             | 14,84                          | 6650,00   | 25,4                           |
| <b>Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ</b>                                     |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-004</b>  |   | <b>Установка колонн клееных объемом до 1 м<sup>3</sup>.</b>   |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 1 колонна   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| Установка колонн клееных объемом до 1 м <sup>3</sup> :  |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-02-004-01  | на фундамент  | 151,28  | 50,86                | 98,64              | 10,11                          | 1,78      | 6,43                           |
| (101-0783)  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)  | -   | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| (203-9141)  | Колонны деревянные, (м <sup>3</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| 10-02-004-02  | на металлический бапмак   | 131,61  | 30,48                | 98,17              | 10,11                          | 2,96      | 3,99                           |
| (101-0783)  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)  | -   | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| (203-9141)  | Колонны деревянные, (м <sup>3</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| <b>Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ</b>                              |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-007</b>  |   | <b>Сборка цокольных перекрытий.</b>   |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| Сборка цокольных перекрытий:  |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-02-007-01  | по балкам с дощатыми полами   | 1316,83   | 688,58               | 219,48             | 8,71                           | 408,77    | 97,12                          |
| (301-1514)  | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм, (шт.)  | -   | -                    | -                  | -                              | (II)      | -                              |
| 10-02-007-02  | по лагам с дощатыми полами  | 1348,15   | 911,92               | 162,40             | 6,13                           | 273,83    | 128,62                         |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| 10-02-007-03   | по балкам с настилами из нестроганных досок                                       | 993,20               | 560,32               | 242,66             | 10,86 | 190,22    | 79,03                          |
| <b>Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами.</b><br>Измеритель: 100 м утепляемого цоколя<br>Утепление цоколя плитами:  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-02-008-01   | минераловатными полужесткими толщиной 60 мм                                       | 493,74               | 396,47               | 97,27              | 4,30  | 0,00      | 55,92                          |
| 10-02-008-02   | фибrolитовыми толщиной 75 мм  | 583,38               | 443,62               | 139,76             | 6,24  | 0,00      | 62,57                          |
| <b>Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий<br>Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:                                      |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-02-009-01   | с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами                     | 1961,20              | 1111,32              | 533,08             | 22,68 | 316,80    | 154,78                         |
| 10-02-009-02   | с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами                 | 1937,55              | 1260,02              | 445,96             | 18,71 | 231,57    | 175,49                         |
| 10-02-009-03   | с подшивкой досками обшивки   | 1528,30              | 986,10               | 318,90             | 13,12 | 223,30    | 137,34                         |
| 10-02-009-04   | открытых  | 1202,66              | 677,00               | 318,90             | 13,12 | 206,76    | 94,29                          |
| <b>Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий<br>Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:                                 |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-02-010-01   | с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами                     | 896,78               | 574,33               | 268,11             | 12,04 | 54,34     | 82,4                           |
| 10-02-010-02   | с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом                                  | 6586,45              | 616,20               | 382,69             | 17,09 | 5587,56   | 91,56                          |
| 10-02-010-03   | с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами                 | 1131,41              | 739,24               | 268,11             | 12,04 | 124,06    | 106,06                         |
| <b>Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перекрытий<br>Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-02-011-01   | минеральным войлоком  | 780,30               | 447,24               | 297,91             | 13,33 | 35,15     | 65,29                          |
| 10-02-011-02   | термолитом  | 7453,17              | 464,75               | 409,63             | 18,28 | 6578,79   | 71,61                          |
| <b>Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> панелей<br>Сборка перекрытий из панелей площадью:  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-02-012-01   | до 5 м <sup>2</sup>   | 984,44               | 342,71               | 562,85             | 41,07 | 78,88     | 50,03                          |
| 10-02-012-02   | более 5 м <sup>2</sup>  | 640,20               | 268,46               | 286,79             | 24,51 | 84,95     | 37,39                          |
| <b>Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ</b>   |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (без вычета проемов)<br>Сборка стен щитовой конструкции:  |   |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-02-018-01   | наружных с обшивкой досками строгаными  | 1800,63              | 873,28               | 383,93             | 24,62 | 543,42    | 123,17                         |
| 10-02-018-02   | наружных с обшивкой досками под штукатурку  | 1953,29              | 683,97               | 352,69             | 22,58 | 916,63    | 96,47                          |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                             | Прямые затраты, руб. | оплата труда рабочих | В том числе, руб.  |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |  |                      |                      | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения          |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-02-018-03  | внутренних несущих   | 721,26               | 347,76               | 282,53             | 18,17                          | 90,97                        | 49,05                          |
| <b>Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)               |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Сборка стен каркасной конструкции:  |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-019-01  | наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки           | 3270,98              | 1903,96              | 855,85             | 38,16                          | 511,17                       | 277,95                         |
| 10-02-019-02  | наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами | 3318,77              | 2229,44              | 468,30             | 19,78                          | 621,03                       | 322,64                         |
| 10-02-019-03  | внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой                            | 3420,09              | 820,51               | 149,40             | 6,67                           | 2450,18                      | 117,72                         |
| 10-02-019-04  | внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя                            | 6348,69              | 1194,64              | 325,74             | 14,51                          | 4828,31                      | 174,4                          |
| 10-02-019-05  | с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами                                   | 210,09               | 138,16               | 51,25              | 2,37                           | 20,68                        | 20,17                          |
| <b>Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> панелей            |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:  |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-020-01  | до 5 м <sup>2</sup>  | 2144,46              | 819,18               | 1127,33            | 110,19                         | 197,95                       | 115,54                         |
| 10-02-020-02  | до 10 м <sup>2</sup>   | 1586,64              | 608,18               | 825,62             | 76,54                          | 152,84                       | 85,78                          |
| 10-02-020-03  | более 10 м <sup>2</sup>  | 1261,86              | 504,67               | 642,09             | 59,45                          | 115,10                       | 71,18                          |
| <b>Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей.</b><br>Измеритель: 1 панель                                      |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:  |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-021-01  | до 5 м <sup>2</sup>  | 110,82               | 17,66                | 69,78              | 7,31                           | 23,38                        | 2,46                           |
| (101-0783)  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-9154)  | Панели стеновые прямоугольные, (м <sup>3</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| 10-02-021-02  | до 15 м <sup>2</sup>   | 134,64               | 21,61                | 88,02              | 8,92                           | 25,01                        | 3,01                           |
| (101-0783)  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)                                       | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| (403-9154)  | Панели стеновые прямоугольные, (м <sup>3</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -                              | (II)                         | -                              |
| <b>Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков.</b><br>Измеритель: 1 м <sup>3</sup> кладки стен                  |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:   |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-022-01  | крупных  | 88,96                | 14,01                | 49,68              | 4,30                           | 25,27                        | 2,01                           |
| 10-02-022-02  | мелких   | 91,64                | 26,92                | 19,02              | 1,18                           | 45,70                        | 3,93                           |
| <b>Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов) |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-023-01  | Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей  | 2261,16              | 462,54               | 1426,65            | 129,75                         | 371,97                       | 64,42                          |
| <b>Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусев.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)                           |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Сборка стен из брусев толщиной:   |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |        |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |        | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                       |                      |                      |                    | всего  |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6      | 7         | 8                              |
| 10-02-024-01  | 100 мм  | 3014,30              | 1646,83              | 309,73             | 27,74  | 1057,74   | 223,45                         |
| 10-02-024-02  | 150 мм  | 3681,10              | 1678,96              | 458,76             | 42,46  | 1543,38   | 227,81                         |
| 10-02-024-03  | 180 мм  | 4080,59              | 1703,06              | 546,87             | 51,17  | 1830,66   | 231,08                         |
| <b>Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек.</b>                         |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-02-025-01  | Прибивка по стенам маячных реек   | 208,20               | 137,97               | 12,34              | 0,00   | 57,89     | 20,5                           |
| <b>Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-031 Сборка перегородок.</b>                                      |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> панелей и перегородок (без вычета проемов)         |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Сборка перегородок:</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-02-031-01  | из панелей площадью до 5 м <sup>2</sup>   | 1718,89              | 471,41               | 1113,20            | 106,96 | 134,28    | 66,49                          |
| 10-02-031-02  | из панелей площадью более 5 м <sup>2</sup>  | 881,92               | 259,64               | 559,87             | 52,89  | 62,41     | 36,62                          |
| 10-02-031-03  | дощатых щитовых   | 536,78               | 311,59               | 159,03             | 7,10   | 66,16     | 45,89                          |
| <b>Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА</b>                           |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов.</b>                      |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Сборка:</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-02-035-01  | кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 1054,17              | 404,96               | 190,39             | 6,77   | 458,82    | 58,1                           |
| 10-02-035-02  | карнизов  | 1347,81              | 1058,36              | 99,23              | 4,41   | 190,22    | 155,87                         |
| 10-02-035-03  | фронтонов из строганых досок  | 756,80               | 511,41               | 114,57             | 5,05   | 130,82    | 74,01                          |
| 10-02-035-04  | фронтонов из готовых щитов  | 501,93               | 229,50               | 168,67             | 7,53   | 103,76    | 32,37                          |
| <b>Таблица 10-02-036 Установка стропил.</b>                                       |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции                              |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-02-036-01  | Установка стропил   | 247,44               | 91,18                | 35,70              | 1,61   | 120,56    | 12,86                          |
| <b>Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ</b>   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами.</b>          |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> горизонтальной проекции лестниц                    |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:</b>                            |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-02-040-01  | прямыми   | 2119,65              | 1370,88              | 532,08             | 23,76  | 216,69    | 173,31                         |
| 10-02-040-02  | с забежными ступенями   | 2496,03              | 1482,31              | 751,80             | 33,54  | 261,92    | 194,02                         |
| <b>Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами.</b>                 |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м перил   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-02-041-01  | Ограждение лестничных площадок перилами   | 387,94               | 212,11               | 112,81             | 5,05   | 63,02     | 28,78                          |
| <b>Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ</b>           |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас.</b>                                  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> пола   |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| <b>Сборка:</b>  |   |                      |                      |                    |        |           |                                |
| 10-02-045-01  | веранд  | 4801,18              | 1794,03              | 1107,75            | 48,05  | 1899,40   | 237,62                         |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 10-02-045-02  | террас  | 2014,35              | 786,33               | 125,05             | 4,41                           | 1102,97                      | 99,41                          |
| <b>Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов.</b><br>Измеритель: 1 шт.   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Сборка:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-046-01  | крыльца на 3 ступени  | 48,55                | 26,71                | 5,30               | 0,00                           | 16,54                        | 3,8                            |
| 10-02-046-02  | козырька над входом без покрытия  | 23,55                | 12,64                | 2,64               | 0,00                           | 8,27                         | 1,76                           |
| 10-02-046-03  | люфт-клозета  | 34,66                | 19,12                | 0,88               | 0,00                           | 14,66                        | 2,72                           |
| <b>Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров).</b><br>Измеритель: 10 м <sup>3</sup> блоков                                      |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Установка блоков (контейнеров):</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-02-050-01  | без заделки стыков  | 31,24                | 14,92                | 16,32              | 1,61                           | 0,00                         | 1,93                           |
| 10-02-050-02  | с заделкой стыков   | 78,86                | 29,53                | 16,32              | 1,61                           | 33,01                        | 3,82                           |
| <b>Раздел 3. ГРАДИРНИ</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздухоходных окон.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> обшивки                              |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-001-01  | Обшивка козырьков воздухоходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м         | 10822,23             | 996,92               | 138,88             | 6,24                           | 9686,43                      | 140,61                         |
| <b>Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> щитов |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-002-01  | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах               | 6844,46              | 204,57               | 86,81              | 3,87                           | 6553,08                      | 26,16                          |
| <b>Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> щитов              |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-003-01  | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок                            | 9650,05              | 202,11               | 954,20             | 89,01                          | 8493,74                      | 27,8                           |
| <b>Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения.</b><br>Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в деле             |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-03-004-01  | Устройство мостков на трубах водораспределения                                    | 3070,29              | 159,35               | 37,65              | 1,51                           | 2873,29                      | 21,36                          |



| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
|  |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |   |                      |                    |                                |                              |                                |
| 1  | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ</b>  |   |   |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ</b>   |   |   |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Таблица 10-04-001</b>   |   | <b>Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий.</b> |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: <b>100 м<sup>2</sup> перегородок</b>   |   |   |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:</b> |   |   |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-04-001-01   | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм                 | 8044,96   | 1200,37              | 124,42             | 5,59                           | 6720,17                      | 172,22                         |
| 10-04-001-02   | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм                | 8616,79   | 1329,53              | 134,94             | 6,02                           | 7152,32                      | 190,75                         |
| 10-04-001-03   | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм                 | 13694,64  | 1473,88              | 226,50             | 10,11                          | 11994,26                     | 211,46                         |
| 10-04-001-04   | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм                 | 14280,68  | 1580,24              | 236,14             | 10,54                          | 12464,30                     | 226,72                         |
| 10-04-001-05   | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм                  | 12957,32  | 2281,46              | 191,89             | 8,60                           | 10483,97                     | 309,56                         |
| 10-04-001-06   | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм                 | 15978,89  | 3004,45              | 229,35             | 10,21                          | 12745,09                     | 407,66                         |
| 10-04-001-07   | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм                  | 18613,05  | 2570,66              | 284,33             | 12,69                          | 15758,06                     | 348,8                          |
| 10-04-001-08   | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм                  | 21703,10  | 3293,65              | 330,56             | 14,73                          | 18078,89                     | 446,9                          |
| <b>Таблица 10-04-002</b>   |   | <b>Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру.</b>                                  |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: <b>100 м<sup>2</sup> перегородок</b>   |   |   |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:</b>                                  |   |   |                      |                    |                                |                              |                                |
| 10-04-002-01   | в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм                 | 8308,11   | 973,74               | 125,30             | 5,59                           | 7209,07                      | 137,34                         |
| 10-04-002-02   | в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм                 | 14770,38  | 1267,41              | 229,35             | 10,21                          | 13273,62                     | 178,76                         |
| 10-04-002-03   | в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм                  | 12641,77  | 1877,93              | 185,98             | 8,28                           | 10577,86                     | 264,87                         |
| 10-04-002-04   | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм                   | 19103,15  | 2171,60              | 289,15             | 12,90                          | 16642,40                     | 306,29                         |
| 10-04-002-05   | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм                  | 22141,28  | 2558,00              | 356,62             | 15,91                          | 19226,66                     | 360,79                         |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)            |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:</b>  |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-04-003-01  | 50 мм  | 12337,76             | 1124,66              | 104,63             | 7,85  | 11108,47  | 152,6                          |
| 10-04-003-02  | 75 мм  | 13465,86             | 1381,73              | 211,21             | 8,17  | 11872,92  | 187,48                         |
| 10-04-003-03  | 100 мм   | 14723,26             | 1349,59              | 231,58             | 9,14  | 13142,09  | 183,12                         |
| <b>Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ</b>   |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)            |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:</b>  |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-04-009-01  | без изоляции   | 13635,32             | 1682,18              | 136,50             | 5,91  | 11816,64  | 220,18                         |
| 10-04-009-02  | с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм   | 17290,94             | 1926,38              | 164,12             | 6,99  | 15200,44  | 246,34                         |
| 10-04-009-03  | с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм   | 18774,58             | 2113,90              | 178,58             | 7,63  | 16482,10  | 270,32                         |
| 10-04-009-04  | с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм   | 19465,13             | 2105,38              | 187,13             | 7,96  | 17172,62  | 269,23                         |
| 10-04-009-05  | с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм  | 19993,87             | 2096,85              | 194,80             | 8,28  | 17702,22  | 268,14                         |
| <b>Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)                               |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:</b> |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-04-010-01  | в один слой без изоляции   | 11953,35             | 1736,42              | 128,22             | 5,38  | 10088,71  | 229,99                         |
| 10-04-010-02  | в два слоя без изоляции  | 18117,12             | 2394,78              | 230,88             | 9,68  | 15491,46  | 317,19                         |
| 10-04-010-03  | в один слой с изоляцией  | 15017,41             | 1909,24              | 159,11             | 6,77  | 12949,06  | 252,88                         |
| 10-04-010-04  | в два слоя с изоляцией   | 21182,26             | 2567,60              | 262,85             | 11,18 | 18351,81  | 340,08                         |
| 10-04-010-05  | Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 24859,11             | 2913,24              | 283,01             | 12,04 | 21662,86  | 385,86                         |
| <b>Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)         |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:</b>                |  |                      |                      |                    |       |           |                                |
| 10-04-011-01  | в один слой без изоляции   | 6095,37              | 1407,24              | 134,12             | 5,59  | 4554,01   | 186,39                         |
| (101-9165)  | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -     | (210)     | -                              |
| 10-04-011-02  | в два слоя без изоляции  | 6989,06              | 2073,83              | 240,91             | 10,11 | 4674,32   | 274,68                         |
| (101-9165)  | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -     | (420)     | -                              |
| 10-04-011-03  | в один слой без изоляции   | 9674,69              | 1580,06              | 163,92             | 6,88  | 7930,71   | 209,28                         |
| (101-9165)  | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м <sup>2</sup> )   | -                    | -                    | -                  | -     | (210)     | -                              |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                 |                        | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                 | материалы              |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      |                    | всего           |                        | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6               | 7                      | 8                              |
| 10-04-011-04<br>(101-9165)  | в два слоя без изоляции<br><i>Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м<sup>2</sup>)</i>           | 10560,47<br>-        | 2246,65<br>-         | 270,71<br>-        | 11,40<br>-      | 8043,11<br>(420)       | 297,57<br>-                    |
| <b>Таблица 10-04-012</b> <b>Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках.</b><br>Измеритель: 100 шт. проемов   |  |                      |                      |                    |                 |                        |                                |
| <b>Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:</b>   |  |                      |                      |                    |                 |                        |                                |
| 10-04-012-01  | жилых зданий   | 1695,65              | 533,37               | 3,53               | 0,00            | 1158,75                | 69                             |
| 10-04-012-02  | зданий промышленных предприятий  | 13429,47             | 631,54               | 28,70              | 0,00            | 12769,23               | 81,7                           |
| 10-04-012-03  | общественных зданий  | 5509,81              | 588,85               | 19,99              | 0,00            | 4900,97                | 75,3                           |
| <b>Таблица 10-04-013</b> <b>Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен.</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> проемов   |  |                      |                      |                    |                 |                        |                                |
| <b>Установка:</b>   |  |                      |                      |                    |                 |                        |                                |
| 10-04-013-01<br>(101-9411)  | деревянных дверных блоков<br><i>Скобяные изделия, (компл.)</i>   | 23679,41<br>-        | 531,73<br>-          | 330,56<br>-        | 14,73<br>-      | 22817,12<br>(П)        | 73,14<br>-                     |
| 10-04-013-02<br>(101-9411)<br>(203-9061)  | металлических дверных коробок с навеской дверных полотен<br><i>Скобяные изделия, (компл.)</i><br><i>Коробки дверные металлические, (м)</i> | 27734,47<br>-<br>-   | 1339,88<br>-<br>-    | 354,86<br>-<br>-   | 15,91<br>-<br>- | 26039,73<br>(П)<br>(П) | 162,41<br>-<br>-               |
| <b>Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»</b>   |  |                      |                      |                    |                 |                        |                                |
| <b>Таблица 10-05-001</b> <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111).</b><br>Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов) |  |                      |                      |                    |                 |                        |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):</b>   |  |                      |                      |                    |                 |                        |                                |
| 10-05-001-01<br>(104-9016)  | глухих<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>   | 9601,38<br>-         | 739,90<br>-          | 28,54<br>-         | 0,00<br>-       | 8832,94<br>(103)       | 98<br>-                        |
| 10-05-001-02<br>(104-9016)  | с одним дверным проемом<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                      | 10801,36<br>-        | 777,65<br>-          | 38,53<br>-         | 0,00<br>-       | 9985,18<br>(103)       | 103<br>-                       |
| 10-05-001-03<br>(104-9016)  | с двумя дверными проемами<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                                    | 11200,70<br>-        | 785,20<br>-          | 38,51<br>-         | 0,00<br>-       | 10376,99<br>(103)      | 104<br>-                       |
| 10-05-001-04<br>(104-9016)  | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>              | 10917,06<br>-        | 785,20<br>-          | 43,50<br>-         | 0,00<br>-       | 10088,36<br>(103)      | 104<br>-                       |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                            |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 1                          | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Таблица 10-05-002</b>   |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
|                            |   | Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-05-002-01               | глухих<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>  | 14940,00  | 996,60               | 16,19              | 0,00                           | 13927,21  | 132                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-05-002-02               | с одним дверным проемом<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                         | 16439,01  | 1026,80              | 19,88              | 0,00                           | 15392,33  | 136                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-05-002-03               | с двумя дверными проемами<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                       | 17056,18  | 1034,35              | 19,30              | 0,00                           | 16002,53  | 137                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-05-002-04               | с тремя дверными проемами и деформационным швом<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i> | 16962,74  | 1041,90              | 17,00              | 0,00                           | 15903,84  | 138                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-05-003</b>   |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
|                            |   | Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-05-003-01               | глухих<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>  | 20943,87  | 1298,60              | 20,15              | 0,00                           | 19625,12  | 172                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-05-003-02               | с одним дверным проемом<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                         | 22780,37  | 1328,80              | 24,69              | 0,00                           | 21426,88  | 176                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-05-003-03               | с двумя дверными проемами<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                       | 23625,75  | 1336,35              | 24,20              | 0,00                           | 22265,20  | 177                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-05-004</b>   |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
|                            |   | Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |                      |                    |                                |           |                                |
|                            |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-05-004-01               | глухих<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>  | 17522,43  | 1374,10              | 21,07              | 0,00                           | 16127,26  | 182                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (206)     | -                              |
| 10-05-004-02               | с одним дверным проемом<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                         | 19818,90  | 1419,40              | 26,85              | 0,00                           | 18372,65  | 188                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (206)     | -                              |
| 10-05-004-03               | с двумя дверными проемами<br>(104-9016)<br><i>Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м<sup>2</sup>)</i>                       | 20641,14  | 1434,50              | 26,99              | 0,00                           | 19179,65  | 190                            |
|                            |   | -   | -                    | -                  | -                              | (206)     | -                              |
| 10-05-004-04               | с тремя дверными проемами и деформационным швом   | 20352,26  | 1442,05              | 21,51              | 0,00                           | 18888,70  | 191                            |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|   |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения   |   |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (206)     | -                              |
| <b>Таблица 10-05-005</b>  |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2).</b>          |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |   |   |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):</b>          |   |   |                      |                    |       |           |                                |
| 10-05-005-01  | глухих  | 20351,73  | 1608,15              | 22,49              | 0,00  | 18721,09  | 213                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (206)     | -                              |
| 10-05-005-02  | с одним дверным проемом   | 22820,72  | 1653,45              | 28,20              | 0,00  | 21139,07  | 219                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (206)     | -                              |
| 10-05-005-03  | с двумя дверными проемами   | 23775,05  | 1676,10              | 28,77              | 0,00  | 22070,18  | 222                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (206)     | -                              |
| 10-05-005-04  | с тремя дверными проемами и деформационным швом   | 23426,46  | 1676,10              | 23,21              | 0,00  | 21727,15  | 222                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (206)     | -                              |
| <b>Таблица 10-05-006</b>  |   | <b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116).</b>      |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |   |   |                      |                    |       |           |                                |
| 10-05-006-01  | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) | 23108,00  | 1389,20              | 22,20              | 0,00  | 21696,60  | 184                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-05-007</b>  |   | <b>Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118).</b> |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |   |   |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):</b> |   |   |                      |                    |       |           |                                |
| 10-05-007-01  | глухих  | 55184,35  | 1713,85              | 32,03              | 0,00  | 53438,47  | 227                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (103)     | -                              |
| 10-05-007-02  | с одним дверным проемом   | 57135,55  | 1736,50              | 39,41              | 0,00  | 55359,64  | 230                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -     | (103)     | -                              |
| 10-05-007-03  | с двумя дверными проемами   | 58172,11  | 1781,80              | 39,17              | 0,00  | 56351,14  | 236                            |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб.   | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|--|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|  |   |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1  | 2   | 3  | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| (104-9016)   | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -  | -                    | -                  | -     | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-05-008</b>   |   | <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623).</b> |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)   |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):</b>          |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| 10-05-008-01   | одним слоем с оконным проемом   | 6501,03  | 626,65               | 21,48              | 0,00  | 5852,90   | 83                             |
| 10-05-008-02   | двумя слоями с оконным проемом  | 9206,17  | 785,20               | 15,66              | 0,00  | 8405,31   | 104                            |
| 10-05-008-03   | одним слоем с дверным проемом   | 6543,21  | 611,55               | 25,82              | 0,00  | 5905,84   | 81                             |
| 10-05-008-04   | двумя слоями с дверным проемом  | 9383,87  | 747,45               | 16,54              | 0,00  | 8619,88   | 99                             |
| <b>Таблица 10-05-009</b>   |   | <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625).</b>             |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)   |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):</b> |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| 10-05-009-01   | оконным проемом   | 7173,58  | 536,05               | 18,40              | 0,00  | 6619,13   | 71                             |
| 10-05-009-02   | с дверным проемом   | 7395,66  | 505,85               | 12,55              | 0,00  | 6877,26   | 67                             |
| <b>Таблица 10-05-010</b>   |   | <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626).</b>              |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)   |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):</b>  |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| 10-05-010-01   | с оконным проемом   | 10030,23   | 671,95               | 23,23              | 0,00  | 9335,05   | 89                             |
| 10-05-010-02   | с дверным проемом   | 10356,79   | 634,20               | 13,85              | 0,00  | 9708,74   | 84                             |
| <b>Таблица 10-05-011</b>   |   | <b>Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ».</b>  |                      |                    |       |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> потолка   |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| <b>Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:</b>  |   |  |                      |                    |       |           |                                |
| 10-05-011-01   | двухуровневых (П 112)   | 6986,70  | 694,60               | 11,71              | 0,00  | 6280,39   | 92                             |
| (201-9010)   | Тяга подвесов, (шт.)  | -  | -                    | -                  | -     | (183)     | -                              |
| 10-05-011-02   | одноуровневых (П 113)   | 7162,13  | 732,35               | 19,86              | 0,00  | 6409,92   | 97                             |
| (201-9010)   | Тяга подвесов, (шт.)  | -  | -                    | -                  | -     | (81)      | -                              |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|   |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 1   | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| <b>Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»</b>   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Таблица 10-06-031</b>  |   | <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):</b> |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-031-01  | глухих  | 12597,57  | 785,20               | 28,54              | 0,00                           | 11783,83  | 104                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-031-02  | с одним дверным проемом   | 14005,36  | 815,40               | 38,53              | 0,00                           | 13151,43  | 108                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-031-03  | с двумя дверными проемами   | 14518,59  | 822,95               | 38,51              | 0,00                           | 13657,13  | 109                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-031-04  | с тремя дверными проемами и деформационным швом                                   | 14186,45  | 830,50               | 43,61              | 0,00                           | 13312,34  | 110                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-06-032</b>  |   | <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):</b> |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-032-01  | глухих  | 18962,41  | 1087,20              | 16,19              | 0,00                           | 17859,02  | 144                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-032-02  | с одним дверным проемом   | 20714,82  | 1109,85              | 19,88              | 0,00                           | 19585,09  | 147                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-032-03  | с двумя дверными проемами   | 21498,41  | 1132,50              | 19,30              | 0,00                           | 20346,61  | 150                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-032-04  | с тремя дверными проемами и деформационным швом                                   | 21399,67  | 1132,50              | 17,00              | 0,00                           | 20250,17  | 150                            |
| (104-9016)  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-06-033</b>  |   | <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):</b> |   |   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-033-01  | глухих  | 29551,09  | 1419,40              | 20,15              | 0,00                           | 28111,54  | 188                            |

| Номера расценок          | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб.  | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                          |   |   | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|                          |   |   |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| 1                        | 2   | 3   | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-033-02             | с одним дверным проемом   | 31928,43  | 1442,05              | 24,69              | 0,00                           | 30461,69  | 191                            |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-033-03             | с двумя дверными проемами   | 33168,31  | 1457,15              | 24,20              | 0,00                           | 31686,96  | 193                            |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-06-034</b> |   | <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365).</b>   |                      |                    |                                |           |                                |
|                          |   | Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |                      |                    |                                |           |                                |
|                          |   | <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):</b>   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-034-01             | глухих  | 21499,54  | 1419,40              | 21,07              | 0,00                           | 20059,07  | 188                            |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (206)     | -                              |
| 10-06-034-02             | с одним дверным проемом   | 24056,90  | 1464,70              | 26,79              | 0,00                           | 22565,41  | 194                            |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (206)     | -                              |
| 10-06-034-03             | с двумя дверными проемами   | 25038,15  | 1487,35              | 27,07              | 0,00                           | 23523,73  | 197                            |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (206)     | -                              |
| 10-06-034-04             | с тремя дверными проемами и деформационным швом   | 24743,89  | 1487,35              | 21,51              | 0,00                           | 23235,03  | 197                            |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (206)     | -                              |
| <b>Таблица 10-06-035</b> |   | <b>Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336).</b>      |                      |                    |                                |           |                                |
|                          |   | Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-035-01             | Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) | 26080,02  | 1404,30              | 22,20              | 0,00                           | 24653,52  | 186                            |
| (104-9016)               | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )   | -   | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-06-036</b> |   | <b>Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
|                          |   | Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перегородок (за вычетом проемов)   |                      |                    |                                |           |                                |
|                          |   | <b>Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-036-01             | глухих  | 62143,72  | 1789,35              | 32,03              | 0,00                           | 60322,34  | 237                            |



| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб.   | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|  |   |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
|  |   |  |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |                      |                    |                                |           |                                |
| 1  | 2   | 3  | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| (104-9016)   | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -  | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-036-02   | с одним дверным проемом   | 64547,53   | 1812,00              | 39,41              | 0,00                           | 62696,12  | 240                            |
| (104-9016)   | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -  | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| 10-06-036-03   | с двумя дверными проемами   | 65810,33   | 1834,65              | 39,17              | 0,00                           | 63936,51  | 243                            |
| (104-9016)   | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м <sup>2</sup> )             | -  | -                    | -                  | -                              | (103)     | -                              |
| <b>Таблица 10-06-037</b>   |   | <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663).</b> |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)   |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):</b>          |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-037-01   | одним слоем с оконным проемом   | 7774,60  | 656,85               | 21,48              | 0,00                           | 7096,27   | 87                             |
| 10-06-037-02   | двумя слоями с оконным проемом  | 11510,67   | 906,00               | 15,66              | 0,00                           | 10589,01  | 120                            |
| 10-06-037-03   | одним слоем с дверным проемом   | 7861,67  | 634,20               | 25,82              | 0,00                           | 7201,65   | 84                             |
| 10-06-037-04   | двумя слоями с дверным проемом  | 11760,07   | 807,85               | 16,54              | 0,00                           | 10935,68  | 107                            |
| <b>Таблица 10-06-038</b>   |   | <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665).</b>             |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)   |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):</b> |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-038-01   | оконным проемом   | 8216,05  | 543,60               | 18,40              | 0,00                           | 7654,05   | 72                             |
| 10-06-038-02   | с дверным проемом   | 8481,24  | 520,95               | 12,55              | 0,00                           | 7947,74   | 69                             |
| <b>Таблица 10-06-039</b>   |   | <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666).</b>              |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)   |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):</b>  |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-039-01   | с оконным проемом   | 12065,85   | 732,35               | 23,23              | 0,00                           | 11310,27  | 97                             |
| 10-06-039-02   | с дверным проемом   | 12510,94   | 694,60               | 13,85              | 0,00                           | 11802,49  | 92                             |
| <b>Таблица 10-06-040</b>   |   | <b>Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ».</b>  |                      |                    |                                |           |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> потолка   |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| <b>Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:</b>  |   |  |                      |                    |                                |           |                                |
| 10-06-040-01   | двухуровневых (П 212)   | 8321,94  | 755,00               | 13,95              | 0,00                           | 7552,99   | 100                            |
| (201-9010)   | Тяга подвесов, (шт.)  | -  | -                    | -                  | -                              | (148)     | -                              |
| 10-06-040-02   | одноуровневых (П 213)   | 8430,91  | 792,75               | 19,46              | 0,00                           | 7618,70   | 105                            |
| (201-9010)   | Тяга подвесов, (шт.)  | -  | -                    | -                  | -                              | (67)      | -                              |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====



## СОДЕРЖАНИЕ:

|  |    |
|--|----|
| Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ   | 3  |
| Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ   | 3  |
| Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий.  | 3  |
| Таблица 10-01-002 Установка стропил.   | 4  |
| Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон.  | 4  |
| Таблица 10-01-007 Рубка стен.  | 4  |
| Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен.   | 4  |
| Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен.  | 4  |
| Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса.   | 5  |
| Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми.  | 5  |
| Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен.  | 5  |
| Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку.   | 5  |
| Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок.   | 5  |
| Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных.  | 6  |
| Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок.  | 6  |
| Таблица 10-01-022 Подшивка потолков.   | 7  |
| Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок.   | 7  |
| Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами.   | 7  |
| Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами.                                  | 8  |
| Таблица 10-01-029 Установка приборов.  | 9  |
| Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий.   | 9  |
| Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий.  | 9  |
| Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.   | 9  |
| Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах.   | 9  |
| Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей.   | 10 |
| Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ.   | 10 |
| Таблица 10-01-039 Установка блоков.  | 10 |
| Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.                                   | 11 |
| Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками.  | 11 |
| Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками.   | 11 |
| Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах.   | 12 |
| Таблица 10-01-044 Обивка дверей.   | 12 |
| Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах.   | 12 |
| Таблица 10-01-046 Установка ворот.   | 13 |
| Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.   | 13 |
| Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков.   | 13 |
| Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец.   | 13 |
| Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок.   | 13 |
| Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков.   | 14 |
| Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий.   | 14 |
| Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников.  | 14 |
| Таблица 10-01-064 Устройство эстакад.  | 14 |
| Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад.   | 14 |
| Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок.   | 14 |
| Таблица 10-01-070 Устройство заборов.  | 14 |
| Таблица 10-01-071 Устройство калиток.  | 15 |
| Таблица 10-01-072 Устройство ворот.  | 15 |
| Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов.   | 16 |
| Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен.   | 16 |
| Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен.   | 16 |
| Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях.   | 17 |
| Таблица 10-01-080 Устройство ростверков.   | 17 |
| Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой заборки.   | 17 |
| Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов.  | 17 |
| Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила.  | 17 |
| Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами.   | 18 |
| Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами.  | 18 |
| Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс".   | 18 |
| Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоциреном (антипиреном-антисептиком).               | 18 |
| Таблица 10-01-093 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор". | 19 |
| Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель".  | 19 |

|  |    |
|--|----|
| Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ   | 19 |
| Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами.  | 19 |
| Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м <sup>3</sup> .   | 19 |
| Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий.   | 19 |
| Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами.  | 20 |
| Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов.   | 20 |
| Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам.  | 20 |
| Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам.   | 20 |
| Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий.   | 20 |
| Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции.   | 20 |
| Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции.   | 21 |
| Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей.  | 21 |
| Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей.  | 21 |
| Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков.  | 21 |
| Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей.   | 21 |
| Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусев.   | 21 |
| Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек.   | 22 |
| Таблица 10-02-031 Сборка перегородок.  | 22 |
| Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов.  | 22 |
| Таблица 10-02-036 Установка стропил.   | 22 |
| Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами.  | 22 |
| Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами.   | 22 |
| Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас.  | 22 |
| Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов.  | 23 |
| Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров).  | 23 |
| Раздел 3. ГРАДИРНИ   | 23 |
| Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздухоходных окон.  | 23 |
| Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах.   | 23 |
| Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок.  | 23 |
| Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения.  | 23 |
| Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ   | 24 |
| Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий.   | 24 |
| Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру.  | 24 |
| Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.   | 25 |
| Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.   | 25 |
| Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях.  | 25 |
| Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях.  | 25 |
| Таблица 10-04-012 Оформление дверных проемов в перегородках.   | 26 |
| Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен.  | 26 |
| Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»   | 26 |
| Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111).   | 26 |
| Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112).   | 27 |
| Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113).   | 27 |
| Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1).   | 27 |
| Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2).          | 28 |
| Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропускания коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116).   | 28 |
| Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118). | 28 |
| Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623).  | 29 |
| Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625).  | 29 |
| Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626).   | 29 |
| Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ».   | 29 |
| Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»   | 30 |
| Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361).   | 30 |
| Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362).   | 30 |
| Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363).   | 30 |
| Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365).   | 31 |
| Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропускания коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336). | 31 |

|  |    |
|--|----|
| Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367). . . . . | 31 |
| Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663). . . . .  | 32 |
| Таблица 10-06-038 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665). . . . .  | 32 |
| Таблица 10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666). . . . .   | 32 |
| Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ». . . . .   | 32 |