

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРМ 81-03-38-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРМ-2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 38

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Симферополь 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-38-2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 38

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

Издание официальное

Симферополь 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Республика Крым
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
Симферополь, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | | | | | | | |
| Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) | | | | | | | |
| Измеритель: 1 т конструкций | | | | | | | |
| Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: | | | | | | | |
| 38-01-001-01 | крана на автомобильном ходу | 7832,66 | 788,56 | 1709,08 | 106,56 | 5335,02 | 91,8 |
| 38-01-001-02 | крана мостового | 7151,29 | 744,75 | 1072,39 | 91,52 | 5334,15 | 86,7 |
| 38-01-001-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 7312,71 | 1039,39 | 933,28 | 115,50 | 5340,04 | 121 |
| 38-01-001-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 7032,75 | 1082,34 | 609,51 | 5,92 | 5340,90 | 126 |
| Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий | | | | | | | |
| Измеритель: 1 т конструкций | | | | | | | |
| Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: | | | | | | | |
| 38-01-002-01 | крана на автомобильном ходу | 10013,82 | 200,15 | 264,40 | 11,84 | 9549,27 | 23,3 |
| 38-01-002-02 | крана мостового | 9974,07 | 197,57 | 227,28 | 11,01 | 9549,22 | 23 |
| 38-01-002-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 10043,51 | 238,80 | 254,66 | 23,74 | 9550,05 | 27,8 |
| 38-01-002-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 10025,49 | 266,29 | 208,60 | 5,92 | 9550,60 | 31 |
| Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции | | | | | | | |
| Измеритель: 1 т конструкций | | | | | | | |
| Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: | | | | | | | |
| 38-01-003-01 | крана на автомобильном ходу | 8812,01 | 781,69 | 1122,63 | 78,45 | 6907,69 | 91 |
| 38-01-003-02 | крана мостового | 8371,05 | 753,34 | 710,58 | 68,75 | 6907,13 | 87,7 |
| 38-01-003-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 8374,44 | 996,44 | 466,01 | 13,33 | 6911,99 | 116 |

ТЕРМ-2001 Республика Крым. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | расход неучтенных материалов | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | Масса оборудования, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38-01-003-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 8356,86 | 1030,80 | 413,38 | 13,33 | 6912,68 | 120 |

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 38-01-004-01 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 7017,41 | 798,00 | 968,27 | 63,84 | 5251,14 | 95 |
| 38-01-004-02 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 8405,55 | 1030,80 | 770,55 | 37,13 | 6604,20 | 120 |

Сборка с помощью крана мостового:

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 38-01-004-03 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 6717,41 | 781,20 | 714,78 | 57,78 | 5221,43 | 93 |
| 38-01-004-04 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 8337,61 | 1030,80 | 726,51 | 36,06 | 6580,30 | 120 |

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 38-01-004-05 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 6896,98 | 991,20 | 677,51 | 74,61 | 5228,27 | 118 |
| 38-01-004-06 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 8535,67 | 1202,60 | 749,34 | 49,01 | 6583,73 | 140 |

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|-----|
| 38-01-004-07 | площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 6765,71 | 1008,00 | 529,10 | 23,55 | 5228,61 | 120 |
| 38-01-004-08 | лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 8488,67 | 1202,60 | 702,34 | 30,05 | 6583,73 | 140 |

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи

Измеритель: 1 т конструкций

Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|--------|-------|---------|------|
| 38-01-005-01 | крана на автомобильном ходу | 8607,37 | 471,59 | 553,13 | 36,93 | 7582,65 | 54,9 |
| 38-01-005-02 | крана мостового | 8447,10 | 461,28 | 403,37 | 33,36 | 7582,45 | 53,7 |
| 38-01-005-03 | лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 8638,60 | 652,84 | 399,06 | 48,23 | 7586,70 | 76 |
| 38-01-005-04 | лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 8550,33 | 663,15 | 300,70 | 13,25 | 7586,48 | 77,2 |

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: 1 т конструкций

Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|-----|
| 38-01-006-01 | листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) | 11907,35 | 1352,40 | 4261,88 | 122,32 | 6293,07 | 161 |
| 38-01-006-02 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 8990,65 | 924,00 | 2176,09 | 20,08 | 5890,56 | 110 |

Сборка с помощью крана мостового:

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|-----|
| 38-01-006-03 | листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) | 11154,92 | 1310,40 | 3617,71 | 108,86 | 6226,81 | 156 |
| 38-01-006-04 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 8918,23 | 924,00 | 2132,05 | 19,02 | 5862,18 | 110 |

Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|-----|
| 38-01-006-05 | листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) | 11548,95 | 1587,60 | 3704,04 | 131,57 | 6257,31 | 189 |
|--------------|--|----------|---------|---------|--------|---------|-----|

ТЕРМ-2001 Республика Крым. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38-01-006-06 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 9130,59 | 1092,00 | 2173,05 | 31,95 | 5865,54 | 130 |
| Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): | | | | | | | |
| 38-01-006-07 | листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) | 11385,16 | 1629,60 | 3482,86 | 32,38 | 6272,70 | 194 |
| 38-01-006-08 | стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 9080,12 | 1092,00 | 2122,58 | 12,97 | 5865,54 | 130 |

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

| | |
|--|---|
| Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | 3 |
| Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | 3 |
| Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) | 3 |
| Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий | 3 |
| Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции | 3 |
| Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы | 4 |
| Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи | 4 |
| Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции | 4 |