

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРМ 81-03-40-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ФЕРМ-2001

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ
СМЕТНЫМИ НОРМАМИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2014



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ФЕРм 81-03-40-2001

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ
СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

**Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

Издание официальное

Москва 2014

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования. ФЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
Москва, 2014 – 7 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ФЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение							
Измеритель: 10 т							
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	84,33	52,73	30,55	3,77	1,05	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	160,97	113,88	44,81	5,52	2,28	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	213,66	157,56	52,95	6,53	3,15	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	47,79	34,87	12,22	1,51	0,70	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	78,38	52,88	24,44	3,01	1,06	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	195,11	133,38	59,06	7,28	2,67	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	83,15	57,56	24,44	3,01	1,15	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	141,23	104,52	34,62	4,27	2,09	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	63,26	38,06	24,44	3,01	0,76	4,88
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)							
Измеритель: 10 т							
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	361,14	263,73	92,14	6,89	5,27	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	568,93	421,38	139,12	10,40	8,43	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	877,94	648,18	216,80	16,20	12,96	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1139,01	833,27	289,07	21,60	16,67	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1428,17	1053,00	354,11	26,46	21,06	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	156,39	135,72	17,96	2,43	2,71	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	359,03	334,38	17,96	2,43	6,69	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	639,96	602,95	24,95	3,38	12,06	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	828,51	787,80	24,95	3,38	15,76	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	1084,25	990,60	73,84	9,99	19,81	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	178,21	117,00	58,87	7,97	2,34	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	430,75	295,14	129,71	17,55	5,90	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	765,76	575,64	178,61	24,17	11,51	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	1040,04	787,80	236,48	32,00	15,76	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	92,87	69,53	21,95	2,97	1,39	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	376,14	280,73	89,80	12,15	5,61	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	650,69	492,18	148,67	20,12	9,84	57,7
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	1041,05	817,17	207,54	28,08	16,34	95,8

ФЕРм-2001. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	282,72	219,46	58,87	7,97	4,39	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	548,49	421,32	118,74	16,07	8,43	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	920,77	727,61	178,61	24,17	14,55	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	263,99	201,10	58,87	7,97	4,02	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	559,86	432,47	118,74	16,07	8,65	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	287,11	209,09	73,84	9,99	4,18	24,2

Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: 1 т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой масса:

40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клетки	35,40	34,71	0,00	0,00	0,69	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	143,43	57,33	84,95	19,82	1,15	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клетке	170,84	84,21	84,95	19,82	1,68	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	11,06	10,84	0,00	0,00	0,22	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	80,65	38,91	40,96	6,04	0,78	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	37,79	4,93	32,76	4,83	0,10	0,61

Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетки на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	15,34	3,74	11,53	0,86	0,07	0,48
Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:							
40-03-001-02	в клетки	66,64	31,82	34,18	4,27	0,64	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	135,16	67,47	66,34	8,28	1,35	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола	176,69	94,38	80,42	10,04	1,89	12,1

ФЕРм-2001. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 10 т							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	147,20	80,18	65,42	0,00	1,60	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	8,35	8,19	0,00	0,00	0,16	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	168,48	90,42	76,25	0,00	1,81	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	9,91	9,72	0,00	0,00	0,19	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	497,72	148,42	346,33	28,22	2,97	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	37,73	17,49	19,89	1,62	0,35	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	609,37	201,02	404,33	32,94	4,02	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	84,67	8,27	76,23	6,21	0,17	0,97

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Содержание

Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ	3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение	3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем).....	3
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ).....	4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях.....	4
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)	4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах	4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРм 81-03-40-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Стройинформиздат»

129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1

Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru

Подписано в печать 12.03.2014 г. Формат 60х90/8. Печ.л. 0,87

Заказ № 360 Тираж 300 экз.

Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»

119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»