

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-09-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-09-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 9

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ**

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-09-2001 Часть 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 56 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ямало-Ненецкий автономный округ**

ТЕР-09-2001

Часть 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ							
Подраздел 1.1 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 09-01-001		Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей.					
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом:							
09-01-001-01	до 24 м, высотой до 15 м без кранов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1190,26 1202,63 1151,43 1169,07	210,34 210,34 210,34 210,34	563,43 583,42 547,53 557,52	36,56 36,56 36,56 36,56	416,49 408,87 393,56 401,21	22,4
<i>(201-9002)</i>	<i>Конструкции стальные, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(1)</i>	-
09-01-001-02	до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1189,75 1204,11 1151,70 1169,55	199,07 199,07 199,07 199,07	602,83 624,29 586,14 596,86	37,00 37,00 37,00 37,00	387,85 380,75 366,49 373,62	21,2
<i>(201-9002)</i>	<i>Конструкции стальные, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(1)</i>	-
09-01-001-03	до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1292,12 1309,63 1247,26 1266,92	187,24 187,24 187,24 187,24	713,53 738,20 690,22 702,68	50,37 50,37 50,37 50,37	391,35 384,19 369,80 377,00	19,94
<i>(201-9002)</i>	<i>Конструкции стальные, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(1)</i>	-
09-01-001-04	до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1244,07 1257,67 1198,87 1218,13	166,20 166,20 166,20 166,20	635,09 656,80 614,27 625,40	43,96 43,96 43,96 43,96	442,78 434,67 418,40 426,53	17,7
<i>(201-9002)</i>	<i>Конструкции стальные, (т)</i>	-	-	-	-	<i>(1)</i>	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-05	до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2226,58 2302,90 2145,60 2183,25 -	148,17 148,17 148,17 148,17 -	1578,53 1664,01 1525,07 1553,54 -	31,44 31,44 31,44 31,44 -	499,88 490,72 472,36 481,54 (1)	15,78 - - -
09-01-001-06	до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2097,40 2178,60 2027,44 2061,96 -	167,33 167,33 167,33 167,33 -	1682,23 1767,96 1625,92 1655,88 -	48,26 48,26 48,26 48,26 -	247,84 243,31 234,19 238,75 (1)	17,82 - - -
09-01-001-07	до 96 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2114,12 2178,02 2038,41 2074,00 -	164,89 164,89 164,89 164,89 -	1405,69 1479,55 1359,91 1385,51 -	38,83 38,83 38,83 38,83 -	543,54 533,58 513,61 523,60 (1)	17,56 - - -
Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:							
09-01-001-08	до 40 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1049,16 1061,73 1013,21 1029,87 -	158,41 158,41 158,41 158,41 -	551,48 570,26 534,21 544,63 -	32,03 32,03 32,03 32,03 -	339,27 333,06 320,59 326,83 (1)	16,87 - - -
09-01-001-09	до 70 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1384,28 1408,17 1336,19 1358,44 -	154,28 154,28 154,28 154,28 -	906,61 936,42 876,33 892,64 -	61,01 61,01 61,01 61,01 -	323,39 317,47 305,58 311,52 (1)	16,43 - - -
09-01-001-10	до 50 м этажерочного типа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1469,25 1500,96 1424,89 1445,69 -	312,59 312,59 312,59 312,59 -	868,06 905,05 839,59 855,08 -	43,01 43,01 43,01 43,01 -	288,60 283,32 272,71 278,02 (1)	33,29 - - -
09-01-001-11	до 100 м этажерочного типа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1920,04 1964,27 1858,33 1886,56 -	350,72 350,72 350,72 350,72 -	1110,65 1163,28 1074,19 1093,99 -	45,83 45,83 45,83 45,83 -	458,67 450,27 433,42 441,85 (1)	37,35 - - -
Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой:							
09-01-001-12	до 25 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1056,38 1065,77 1022,05 1037,09 -	232,40 232,40 232,40 232,40 -	467,48 483,40 452,78 461,27 -	32,01 32,01 32,01 32,01 -	356,50 349,97 336,87 343,42 (1)	24,75 - - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-01-001-13	до 70 м						22,76
	(зона: 1)	1377,56	213,72	733,42	50,62	430,42	
	(зона: 2)	1393,45	213,72	757,19	50,62	422,54	
	(зона: 3)	1329,84	213,72	709,40	50,62	406,72	
	(зона: 4)	1351,14	213,72	722,79	50,62	414,63	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-001-14	до 120 м						26,91
	(зона: 1)	2453,47	252,68	1441,40	52,41	759,39	
	(зона: 2)	2521,40	252,68	1523,25	52,41	745,47	
	(зона: 3)	2364,93	252,68	1394,66	52,41	717,59	
	(зона: 4)	2404,95	252,68	1420,74	52,41	731,53	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку:							
09-01-001-15	из расценок 09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03						1,26
	(зона: 1)	36,14	14,33	3,31	0,00	18,50	
	(зона: 2)	37,29	14,33	4,80	0,00	18,16	
	(зона: 3)	35,31	14,33	3,50	0,00	17,48	
	(зона: 4)	35,70	14,33	3,55	0,00	17,82	
09-01-001-16	из расценок 09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14						2,26
	(зона: 1)	58,44	24,88	6,18	0,00	27,38	
	(зона: 2)	60,71	24,88	8,96	0,00	26,87	
	(зона: 3)	57,29	24,88	6,54	0,00	25,87	
	(зона: 4)	57,88	24,88	6,63	0,00	26,37	
Подраздел 1.2 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ							
Таблица 09-01-005 Монтаж каркасов зданий.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж каркасов зданий:							
09-01-005-01	главных корпусов мусоросжигательных заводов						25,31
	(зона: 1)	1547,70	245,00	948,14	62,06	354,56	
	(зона: 2)	1594,38	245,00	1001,31	62,06	348,07	
	(зона: 3)	1511,12	245,00	931,08	62,06	335,04	
	(зона: 4)	1534,48	245,00	947,93	62,06	341,55	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-005-02	арочных пролетом до 48 м						21,5
	(зона: 1)	1474,80	220,38	696,70	41,46	557,72	
	(зона: 2)	1509,82	220,38	741,94	41,46	547,50	
	(зона: 3)	1435,87	220,38	688,47	41,46	527,02	
	(зона: 4)	1458,84	220,38	701,20	41,46	537,26	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-005-03	рамных коробчатого сечения						24,86
	(зона: 1)	1724,07	240,64	635,10	45,27	848,33	
	(зона: 2)	1725,08	240,64	651,66	45,27	832,78	
	(зона: 3)	1655,73	240,64	613,46	45,27	801,63	
	(зона: 4)	1682,59	240,64	624,75	45,27	817,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-005-04	Колонны со связями						18,87
	(зона: 1)	769,43	190,78	365,44	23,71	213,21	
	(зона: 2)	777,73	190,78	377,64	23,71	209,31	
	(зона: 3)	748,00	190,78	355,75	23,71	201,47	
	(зона: 4)	758,75	190,78	362,58	23,71	205,39	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Таблица 09-01-006 Монтаж зданий и цехов.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж зданий:							
09-01-006-01	машинного, котельного и бункерно-деаэрационного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт						27,72
	(зона: 1)	2584,48	284,13	1725,93	65,85	574,42	
	(зона: 2)	2663,01	284,13	1815,00	65,85	563,88	
	(зона: 3)	2500,51	284,13	1673,58	65,85	542,80	
	(зона: 4)	2542,52	284,13	1705,05	65,85	553,34	
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-006-02	машинного и деаэрационного отделений и помещений электроустройств АЭС						27,13
	(зона: 1)	3106,74	270,49	2272,99	72,04	563,26	
	(зона: 2)	3214,69	270,49	2392,30	72,04	551,90	
	(зона: 3)	3008,15	270,49	2206,77	72,04	530,89	
	(зона: 4)	3061,91	270,49	2250,05	72,04	541,37	
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-006-03	машинного, котельного и бункерно-деаэрационного отделений ТЭЦ						30,16
	(зона: 1)	2247,75	300,70	1468,25	60,48	478,80	
	(зона: 2)	2323,01	300,70	1552,27	60,48	470,04	
	(зона: 3)	2188,00	300,70	1434,86	60,48	452,44	
	(зона: 4)	2224,18	300,70	1462,24	60,48	461,24	
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-006-04	горно-обогатительных комбинатов						23,39
	(зона: 1)	1694,56	229,69	1198,16	48,01	266,71	
	(зона: 2)	1760,83	229,69	1269,31	48,01	261,83	
	(зона: 3)	1652,90	229,69	1171,19	48,01	252,02	
	(зона: 4)	1679,29	229,69	1192,68	48,01	256,92	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Монтаж цехов:							
09-01-006-05	кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т						26,31
	(зона: 1)	3016,66	250,73	2532,91	46,93	233,02	
	(зона: 2)	3170,11	250,73	2690,62	46,93	228,76	
	(зона: 3)	2928,84	250,73	2457,92	46,93	220,19	
	(зона: 4)	2978,38	250,73	2503,17	46,93	224,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несучтенных материалов	Наименование и характеристика несучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-01-006-06	сталеплавильных						20,42
	(зона: 1)	1518,65	200,52	1155,52	28,56	162,61	
	(зона: 2)	1593,75	200,52	1233,59	28,56	159,64	
	(зона: 3)	1483,08	200,52	1128,91	28,56	153,65	
	(зона: 4)	1506,94	200,52	1149,77	28,56	156,65	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

Таблица 09-02-001

Монтаж бункеров и силосов.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой:

09-02-001-01	до 0,1 т						108,24
	(зона: 1)	2027,87	969,83	647,78	21,56	410,26	
	(зона: 2)	2058,59	969,83	686,02	21,56	402,74	
	(зона: 3)	2003,55	969,83	646,05	21,56	387,67	
	(зона: 4)	2026,41	969,83	661,37	21,56	395,21	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-02-001-02	до 0,25 т						65,29
	(зона: 1)	1263,54	585,00	448,79	16,39	229,75	
	(зона: 2)	1281,18	585,00	470,63	16,39	225,55	
	(зона: 3)	1247,75	585,00	445,65	16,39	217,10	
	(зона: 4)	1262,42	585,00	456,09	16,39	221,33	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-02-001-03	свыше 0,25 т						58,75
	(зона: 1)	1036,94	526,40	371,04	15,01	139,50	
	(зона: 2)	1046,93	526,40	383,57	15,01	136,96	
	(зона: 3)	1024,13	526,40	365,91	15,01	131,82	
	(зона: 4)	1035,31	526,40	374,52	15,01	134,39	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-02-001-04	Монтаж бункеров и силосов стационарных						33,63
	(зона: 1)	2189,53	330,25	1590,27	117,41	269,01	
	(зона: 2)	2254,89	330,25	1660,55	117,41	264,09	
	(зона: 3)	2135,35	330,25	1550,90	117,41	254,20	
	(зона: 4)	2167,71	330,25	1578,32	117,41	259,14	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Таблица 09-02-002

Защита листовой сталью бункеров.

Измеритель: 1 т конструкций

Защита листовой сталью:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-002-01	сменной на болтах бункеров металлических						47,63
	(зона: 1)	1396,26	432,00	190,67	14,00	773,59	
	(зона: 2)	1385,25	432,00	193,84	14,00	759,41	
	(зона: 3)	1352,88	432,00	189,88	14,00	731,00	
	(зона: 4)	1370,84	432,00	193,64	14,00	745,20	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-002-02	сменной на болтах бункеров железобетонных						8,5
	(зона: 1)	565,91	77,10	254,51	21,44	234,30	
	(зона: 2)	566,28	77,10	259,16	21,44	230,02	
	(зона: 3)	552,00	77,10	253,50	21,44	221,40	
	(зона: 4)	560,95	77,10	258,14	21,44	225,71	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-002-03	на сварке бункеров металлических						21,15
	(зона: 1)	738,58	216,79	295,37	11,85	226,42	
	(зона: 2)	769,47	216,79	330,40	11,85	222,28	
	(зона: 3)	737,18	216,79	306,44	11,85	213,95	
	(зона: 4)	747,31	216,79	312,41	11,85	218,11	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-02-003
Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпрессоров и сгустителей.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

09-02-003-01	корпусов и опорных конструкций декомпрессоров						38,85
	(зона: 1)	3172,88	409,48	1310,57	68,18	1452,83	
	(зона: 2)	3237,05	409,48	1401,39	68,18	1426,18	
	(зона: 3)	3095,10	409,48	1312,77	68,18	1372,85	
	(зона: 4)	3145,67	409,48	1336,67	68,18	1399,52	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-003-02	сгустителей						32,43
	(зона: 1)	2002,04	341,81	1410,21	57,58	250,02	
	(зона: 2)	2102,49	341,81	1515,24	57,58	245,44	
	(зона: 3)	1968,11	341,81	1390,05	57,58	236,25	
	(зона: 4)	1997,84	341,81	1415,18	57,58	240,85	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Подраздел 2.2 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ
Таблица 09-02-009
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов:

09-02-009-01	без понтона вместимостью до 1000 м ³						21,09
	(зона: 1)	2371,83	228,19	1055,48	77,53	1088,16	
	(зона: 2)	2390,13	228,19	1093,55	77,53	1068,39	
	(зона: 3)	2284,64	228,19	1028,01	77,53	1028,44	
	(зона: 4)	2323,42	228,19	1046,62	77,53	1048,61	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-009-02	без понтона вместимостью до 5000 м ³						17,09
	(зона: 1)	1754,96	184,91	786,68	55,29	783,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	(зона: 2)	1773,64	184,91	819,55	55,29	769,18	-
	(зона: 3)	1696,13	184,91	770,88	55,29	740,34	
	(зона: 4)	1724,97	184,91	785,06	55,29	755,00	
	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	
09-02-009-03	без понтона вместимостью до 10000 м ³						16,98
(201-9002)	(зона: 1)	1632,63	183,72	736,09	51,54	712,82	-
	(зона: 2)	1657,80	183,72	774,16	51,54	699,92	
	(зона: 3)	1581,62	183,72	724,33	51,54	673,57	
	(зона: 4)	1608,28	183,72	737,56	51,54	687,00	
Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-	
09-02-009-04	без понтона вместимостью до 20000 м ³						14,76
(201-9002)	(зона: 1)	1572,77	159,70	750,04	54,97	663,03	-
	(зона: 2)	1593,40	159,70	782,66	54,97	651,04	
	(зона: 3)	1519,69	159,70	733,47	54,97	626,52	
	(зона: 4)	1545,50	159,70	746,75	54,97	639,05	
Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-	
09-02-009-05	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м ³						25,64
(201-9002)	(зона: 1)	2402,77	277,42	1060,64	76,20	1064,71	-
	(зона: 2)	2425,33	277,42	1102,57	76,20	1045,34	
	(зона: 3)	2318,38	277,42	1034,72	76,20	1006,24	
	(зона: 4)	2356,77	277,42	1053,41	76,20	1025,94	
Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-	
09-02-009-06	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м ³						20,42
(201-9002)	(зона: 1)	1854,08	220,94	799,22	55,23	833,92	-
	(зона: 2)	1874,97	220,94	835,23	55,23	818,80	
	(зона: 3)	1793,85	220,94	784,82	55,23	788,09	
	(зона: 4)	1823,86	220,94	799,26	55,23	803,66	
Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-	
09-02-009-07	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м ³						20,42
(201-9002)	(зона: 1)	1754,99	220,94	783,78	54,25	750,27	-
	(зона: 2)	1783,50	220,94	825,89	54,25	736,67	
	(зона: 3)	1702,19	220,94	772,30	54,25	708,95	
	(зона: 4)	1730,38	220,94	786,39	54,25	723,05	
Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-	
09-02-009-08	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м ³						17,2
(201-9002)	(зона: 1)	1572,94	186,10	722,84	52,03	664,00	-
	(зона: 2)	1594,57	186,10	756,48	52,03	651,99	
	(зона: 3)	1522,25	186,10	708,71	52,03	627,44	
	(зона: 4)	1547,65	186,10	721,59	52,03	639,96	
Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-	
09-02-009-09	с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м ³						17,25
(201-9002)	(зона: 1)	1929,29	186,65	1166,10	86,29	576,54	-
	(зона: 2)	1963,22	186,65	1210,39	86,29	566,18	
	(зона: 3)	1871,86	186,65	1140,45	86,29	544,76	
	(зона: 4)	1903,36	186,65	1160,89	86,29	555,82	
Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 09-02-010							
Монтаж резервуаров сферических.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж резервуаров сферических вместимостью:							
09-02-010-01	600 м ³ на давление 0,8 мПа						38,64
	(зона: 1)	3934,35	418,08	2568,78	116,88	947,49	
	(зона: 2)	4057,09	418,08	2708,84	116,88	930,17	
	(зона: 3)	3823,32	418,08	2509,92	116,88	895,32	
	(зона: 4)	3886,35	418,08	2555,47	116,88	912,80	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-02	600 м ³ на давление 1,2 мПа						27,55
	(зона: 1)	3085,88	298,09	2161,45	68,83	626,34	
	(зона: 2)	3214,07	298,09	2301,08	68,83	614,90	
	(зона: 3)	3006,90	298,09	2116,96	68,83	591,85	
	(зона: 4)	3057,32	298,09	2155,82	68,83	603,41	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-03	2000 м ³ на давление 0,25 мПа						27,55
	(зона: 1)	3345,41	298,09	1801,85	51,26	1245,47	
	(зона: 2)	3439,53	298,09	1918,75	51,26	1222,69	
	(зона: 3)	3242,22	298,09	1767,23	51,26	1176,90	
	(зона: 4)	3297,94	298,09	1799,99	51,26	1199,86	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-04	2000 м ³ на давление 0,6 мПа						26,32
	(зона: 1)	3232,65	284,78	1667,67	47,27	1280,20	
	(зона: 2)	3318,91	284,78	1777,36	47,27	1256,77	
	(зона: 3)	3131,38	284,78	1636,88	47,27	1209,72	
	(зона: 4)	3185,36	284,78	1667,27	47,27	1233,31	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-010-05	Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м ³						27,94
	(зона: 1)	1216,60	302,31	521,72	23,75	392,57	
	(зона: 2)	1261,71	302,31	573,84	23,75	385,56	
	(зона: 3)	1204,16	302,31	530,67	23,75	371,18	
	(зона: 4)	1221,53	302,31	540,69	23,75	378,53	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-02-011							
Монтаж изотермических резервуаров.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж изотермических резервуаров:							
09-02-011-01	цилиндрических вместимостью 20000 м ³ двухстенных						48,51
	(зона: 1)	3329,25	551,56	1691,16	106,59	1086,53	
	(зона: 2)	3420,62	551,56	1802,37	106,59	1066,69	
	(зона: 3)	3250,13	551,56	1671,87	106,59	1026,70	
	(зона: 4)	3300,43	551,56	1702,02	106,59	1046,85	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-011-02	цилиндрических вместимостью 44000 м ³ одностенных						54,99
	(зона: 1)	3471,08	684,08	1268,13	51,75	1518,87	
	(зона: 2)	3601,87	684,08	1426,67	51,75	1491,12	
	(зона: 3)	3410,01	684,08	1290,69	51,75	1435,24	
	(зона: 4)	3461,94	684,08	1314,51	51,75	1463,35	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-011-03	сферических вместимостью 1400 м ³ внутренний сосуд (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	7558,96 7793,68 7368,01 7476,04 -	1550,77 1550,77 1550,77 1550,77 -	4444,43 4708,00 4339,55 4418,89 -	144,28 144,28 144,28 144,28 -	1563,76 1534,91 1477,69 1506,38 (1)	157,92 - - - -
09-02-011-04	сферических вместимостью 1400 м ³ наружный кожух (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	6098,04 6315,48 6017,06 6093,34 -	1904,76 1904,76 1904,76 1904,76 -	2918,87 3159,65 2908,06 2960,84 -	162,75 162,75 162,75 162,75 -	1274,41 1251,07 1204,24 1227,74 (1)	183,15 - - - -
09-02-011-05	шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м ³ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	60692,61 59855,24 57578,59 58662,63 -	1699,80 1699,80 1699,80 1699,80 -	1966,09 2175,02 1991,17 2028,75 -	79,93 79,93 79,93 79,93 -	57026,72 55980,42 53887,62 54934,08 (1)	136,64 - - - -
Таблица 09-02-012							
Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью:							
09-02-012-01	до 1000 м ³ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2527,30 2590,65 2463,42 2501,60 -	401,10 401,10 401,10 401,10 -	1447,42 1523,16 1420,92 1446,51 -	95,60 95,60 95,60 95,60 -	678,78 666,39 641,40 653,99 (1)	37,07 - - - -
09-02-012-02	до 6000 м ³ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1869,05 1911,76 1819,04 1847,81 -	284,78 284,78 284,78 284,78 -	991,84 1045,31 974,46 992,14 -	65,20 65,20 65,20 65,20 -	592,43 581,67 559,80 570,89 (1)	26,32 - - - -
09-02-012-03	до 20000 м ³ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2021,31 2064,93 1964,52 1996,38 -	255,78 255,78 255,78 255,78 -	1201,55 1255,36 1175,84 1197,01 -	84,04 84,04 84,04 84,04 -	563,98 553,79 532,90 543,59 (1)	23,64 - - - -
Таблица 09-02-013							
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом листовой сборки.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:							
09-02-013-01	до 1000 м ³ (зона: 1) (зона: 2)	9159,18 9263,86	1363,32 1363,32	3286,52 3485,21	244,71 244,71	4509,34 4415,33	126 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	8900,04	1363,32	3240,84	244,71	4295,88	
	(зона: 4)	9014,41	1363,32	3296,76	244,71	4354,33	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-02	до 2000 м ³						102,8
	(зона: 1)	6157,23	1112,30	2677,29	198,57	2367,64	
	(зона: 2)	6261,64	1112,30	2832,84	198,57	2316,50	
	(зона: 3)	6020,47	1112,30	2643,91	198,57	2264,26	
	(зона: 4)	6091,37	1112,30	2689,61	198,57	2289,46	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-03	до 3000 м ³						95,3
	(зона: 1)	6165,66	1031,15	2451,82	179,11	2682,69	
	(зона: 2)	6253,14	1031,15	2597,06	179,11	2624,93	
	(зона: 3)	6010,35	1031,15	2415,55	179,11	2563,65	
	(зона: 4)	6081,88	1031,15	2457,39	179,11	2593,34	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-04	до 5000 м ³						86,97
	(зона: 1)	5581,24	941,02	2600,41	149,15	2039,81	
	(зона: 2)	5673,02	941,02	2736,31	149,15	1995,69	
	(зона: 3)	5445,97	941,02	2553,80	149,15	1951,15	
	(зона: 4)	5512,55	941,02	2598,85	149,15	1972,68	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-05	до 10000 м ³						63,79
	(зона: 1)	5456,36	690,21	2681,53	142,32	2084,62	
	(зона: 2)	5542,21	690,21	2812,33	142,32	2039,67	
	(зона: 3)	5304,94	690,21	2623,40	142,32	1991,33	
	(зона: 4)	5374,86	690,21	2669,80	142,32	2014,85	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-06	до 20000 м ³						55,54
	(зона: 1)	5167,98	600,94	3214,72	202,13	1352,32	
	(зона: 2)	5277,60	600,94	3353,60	202,13	1323,06	
	(зона: 3)	5026,62	600,94	3134,70	202,13	1290,98	
	(зона: 4)	5097,30	600,94	3189,65	202,13	1306,71	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-07	до 30000 м ³						50,9
	(зона: 1)	3961,58	550,74	2291,33	127,40	1119,51	
	(зона: 2)	4043,09	550,74	2396,90	127,40	1095,45	
	(зона: 3)	3859,99	550,74	2240,76	127,40	1068,49	
	(зона: 4)	3912,90	550,74	2280,39	127,40	1081,77	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью:							
09-02-013-08	до 50000 м ³						49,63
	(зона: 1)	4758,81	537,00	3166,21	197,39	1055,60	
	(зона: 2)	4869,18	537,00	3298,92	197,39	1033,26	
	(зона: 3)	4636,70	537,00	3091,39	197,39	1008,31	
	(зона: 4)	4703,01	537,00	3145,37	197,39	1020,64	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-013-09	до 100000 м ³						37,43
	(зона: 1)	3303,87	404,99	2308,78	144,36	590,10	
	(зона: 2)	3390,67	404,99	2407,64	144,36	578,04	
	(зона: 3)	3219,02	404,99	2252,31	144,36	561,72	
	(зона: 4)	3266,76	404,99	2291,83	144,36	569,94	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 09-02-014		Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.					
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м³,:							
09-02-014-01	днище из рулонных заготовок						20,45
	(зона: 1)	1480,03	206,75	868,40	41,95	404,88	
	(зона: 2)	1515,45	206,75	912,11	41,95	396,59	
	(зона: 3)	1451,50	206,75	863,53	41,95	381,22	
	(зона: 4)	1474,33	206,75	878,98	41,95	388,60	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-014-02	днище из листовых заготовок						43,74
	(зона: 1)	2084,65	442,21	1469,42	111,01	173,02	
	(зона: 2)	2150,88	442,21	1539,01	111,01	169,66	
	(зона: 3)	2089,44	442,21	1484,03	111,01	163,20	
	(зона: 4)	2118,00	442,21	1509,42	111,01	166,37	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-014-03	стенка из одного рулона						17,46
	(зона: 1)	2697,81	178,97	2143,80	78,80	375,04	
	(зона: 2)	2769,70	178,97	2222,77	78,80	367,96	
	(зона: 3)	2633,00	178,97	2100,44	78,80	353,59	
	(зона: 4)	2678,94	178,97	2138,93	78,80	361,04	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-014-04	стенка из рулонных заготовок						18,21
	(зона: 1)	2777,56	181,55	2238,01	84,04	358,00	
	(зона: 2)	2849,69	181,55	2316,91	84,04	351,23	
	(зона: 3)	2709,77	181,55	2190,72	84,04	337,50	
	(зона: 4)	2756,99	181,55	2230,81	84,04	344,63	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-014-05	кровля из цитовых заготовок						55,07
	(зона: 1)	10359,50	564,47	9245,43	263,76	549,60	
	(зона: 2)	10714,78	564,47	9614,43	263,76	535,88	
	(зона: 3)	10147,41	564,47	9069,37	263,76	513,57	
	(зона: 4)	10322,12	564,47	9234,20	263,76	523,45	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-014-06	кровля комбинированная из цитовых заготовок и карт листового настила						64,73
	(зона: 1)	9710,65	673,19	8455,16	240,86	582,30	
	(зона: 2)	10047,59	673,19	8806,62	240,86	567,78	
	(зона: 3)	9520,95	673,19	8303,62	240,86	544,14	
	(зона: 4)	9682,43	673,19	8454,63	240,86	554,61	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-014-07	кровля из рулонных заготовок						72,71
	(зона: 1)	7631,71	745,28	6374,63	198,49	511,80	
	(зона: 2)	7896,31	745,28	6651,65	198,49	499,38	
	(зона: 3)	7494,31	745,28	6270,23	198,49	478,80	
	(зона: 4)	7617,72	745,28	6384,42	198,49	488,02	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м³,:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-014-08	днище из рулонных заготовок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	3395,26 3513,14 3334,52 3389,96 -	273,94 273,94 273,94 273,94 -	2903,80 3025,67 2855,03 2906,48 -	111,65 111,65 111,65 111,65 -	217,52 213,53 205,55 209,54 (1)	26,34 - - -
09-02-014-09	днище из листовых заготовок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2260,68 2336,95 2269,03 2299,74 -	502,57 502,57 502,57 502,57 -	1580,79 1660,43 1599,08 1626,54 -	116,93 116,93 116,93 116,93 -	177,32 173,95 167,38 170,63 (1)	49,71 - -
09-02-014-10	стенка из двух рулонов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2194,55 2253,33 2142,09 2179,42 -	120,08 120,08 120,08 120,08 -	1967,38 2028,09 1920,82 1956,11 -	77,75 77,75 77,75 77,75 -	107,09 105,16 101,19 103,23 (1)	12,6 - -
09-02-014-11	стенка из рулонных заготовок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2155,36 2218,19 2108,33 2143,39 -	197,21 197,21 197,21 197,21 -	1834,32 1899,40 1794,11 1826,85 -	83,93 83,93 83,93 83,93 -	123,83 121,58 117,01 119,33 (1)	19,78 - -
09-02-014-12	кровля из щитовых заготовок (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	3725,70 3854,81 3652,04 3707,06 -	569,49 569,49 569,49 569,49 -	2846,31 2982,43 2791,81 2841,22 -	185,31 185,31 185,31 185,31 -	309,90 302,89 290,74 296,35 (1)	55,56 - -
09-02-014-13	кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	4100,35 4248,26 4022,26 4082,30 -	667,89 667,89 667,89 667,89 -	3041,23 3197,64 2986,78 3039,72 -	194,99 194,99 194,99 194,99 -	391,23 382,73 367,59 374,69 (1)	64,22 - -
Подраздел 2.3 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ							
Таблица 09-02-018 Монтаж пролетных строений галерей с опорами.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж пролетных строений галерей с опорами:							
09-02-018-01	наклонного типа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1939,11 1957,23 1893,93 1922,84 -	300,57 300,57 300,57 300,57 -	1126,95 1154,44 1109,93 1129,44 -	94,91 94,91 94,91 94,91 -	511,59 502,22 483,43 492,83 (1)	32,01 - -
09-02-018-02	горизонтального типа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	1934,89 1953,56 1892,75	295,41 295,41 295,41	1120,41 1148,59 1106,85	94,51 94,51 94,51	519,07 509,56 490,49	31,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	(зона: 4) Конструкции стальные, (т)	1921,75	295,41	1126,31	94,51	500,03	-
09-02-018-03	транспортных оболочечного типа круглого сечения (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1813,79 1843,39 1764,03 1792,06	215,88 215,88 215,88 215,88	1174,73 1212,08 1148,27 1168,52	93,03 93,03 93,03 93,03	423,18 415,43 399,88 407,66	22,99
09-02-018-04	транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1084,66 1111,24 1053,28 1069,97	138,78 138,78 138,78 138,78	768,38 798,20 746,77 760,20	56,36 56,36 56,36 56,36	177,50 174,26 167,73 170,99	14,78
Таблица 09-02-019							
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:							
09-02-019-01	одноярусных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1953,11 1983,19 1902,44 1930,15	416,45 416,45 416,45 416,45	907,95 949,55 891,89 908,05	53,09 53,09 53,09 53,09	628,71 617,19 594,10 605,65	44,35
09-02-019-02	двухъярусных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1690,38 1725,10 1658,76 1682,98	348,09 348,09 348,09 348,09	856,92 900,53 852,02 867,33	53,79 53,79 53,79 53,79	485,37 476,48 458,65 467,56	37,07
Подраздел 2.4 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ							
Таблица 09-02-023							
Монтаж каркасов постоянных шахтных копров.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой:							
09-02-023-01	до 40 м одноукосных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1792,87 1833,79 1753,44 1778,99	389,56 389,56 389,56 389,56	686,70 740,75 686,72 699,11	41,36 41,36 41,36 41,36	716,61 703,48 677,16 690,32	36,96
09-02-023-02	до 50 м одноукосных (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2024,36 2067,41 1971,82 2001,50	363,63 363,63 363,63 363,63	957,35 1013,29 943,54 960,30	64,69 64,69 64,69 64,69	703,38 690,49 664,65 677,57	34,5
09-02-023-03	до 50 м двухукосных (зона: 1) (зона: 2)	1589,03 1619,28	317,57 317,57	628,47 670,50	48,42 48,42	642,99 631,21	30,13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	1546,48	317,57	621,32	48,42	607,59	
	(зона: 4)	1569,21	317,57	632,24	48,42	619,40	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-023-04	до 70 м башенных						31,94
	(зона: 1)	1926,55	336,65	904,45	28,84	685,45	
	(зона: 2)	1984,56	336,65	975,02	28,84	672,89	
	(зона: 3)	1875,53	336,65	891,17	28,84	647,71	
	(зона: 4)	1904,36	336,65	907,41	28,84	660,30	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-02-023-05	до 125 м башенных						31,36
	(зона: 1)	1922,12	330,53	897,85	28,84	693,74	
	(зона: 2)	1978,33	330,53	966,77	28,84	681,03	
	(зона: 3)	1870,00	330,53	883,92	28,84	655,55	
	(зона: 4)	1898,83	330,53	900,01	28,84	668,29	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Подраздел 2.5 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ							
Таблица 09-02-027		Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м.					
Измеритель: 1 т конструкций							
09-02-027-01	Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м						21,02
	(зона: 1)	2128,28	195,28	926,95	51,36	1006,05	
	(зона: 2)	2146,29	195,28	963,40	51,36	987,61	
	(зона: 3)	2050,11	195,28	904,16	51,36	950,67	
	(зона: 4)	2085,18	195,28	920,76	51,36	969,14	
(101-1014)	Балки двутавровые № 60 из стали марки Стбпс, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-02-028		Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов.					
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:							
09-02-028-01	покрытий						82,21
	(зона: 1)	6925,37	745,64	2934,77	222,11	3244,96	
	(зона: 2)	6949,22	745,64	3018,23	222,11	3185,35	
	(зона: 3)	6638,87	745,64	2826,93	222,11	3066,30	
	(зона: 4)	6747,63	745,64	2876,07	222,11	3125,92	
(101-1810)	Виты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-02-028-02	стен						84,11
	(зона: 1)	5307,35	762,88	2525,10	191,07	2019,37	
	(зона: 2)	5338,57	762,88	2593,44	191,07	1982,25	
	(зона: 3)	5101,05	762,88	2430,00	191,07	1908,17	
	(зона: 4)	5180,41	762,88	2472,23	191,07	1945,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды несчетных материалов	Наименование и характеристика несчетных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1810)	Виты самопрезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

Таблица 09-03-001
Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:

09-03-001-01	до 0,1 т						22,96
	(зона: 1)	2148,12	215,59	1378,43	102,93	554,10	
	(зона: 2)	2179,99	215,59	1420,44	102,93	543,96	
	(зона: 3)	2071,03	215,59	1331,85	102,93	523,59	
	(зона: 4)	2104,92	215,59	1355,55	102,93	533,78	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-03-001-02	до 0,5 т						15,68
	(зона: 1)	1090,49	147,24	783,77	58,57	159,48	
	(зона: 2)	1110,26	147,24	806,46	58,57	156,56	
	(зона: 3)	1054,11	147,24	756,18	58,57	150,69	
	(зона: 4)	1070,56	147,24	769,69	58,57	153,63	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-03-001-03	до 1,0 т						11,16
	(зона: 1)	933,08	104,79	565,52	41,78	262,77	
	(зона: 2)	944,49	104,79	581,75	41,78	257,95	
	(зона: 3)	898,56	104,79	545,47	41,78	248,30	
	(зона: 4)	913,23	104,79	555,31	41,78	253,13	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-03-001-04	более 1,0 т						8,42
	(зона: 1)	605,61	79,06	440,65	32,48	85,90	
	(зона: 2)	616,15	79,06	452,76	32,48	84,33	
	(зона: 3)	585,05	79,06	424,82	32,48	81,17	
	(зона: 4)	594,39	79,06	432,58	32,48	82,75	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Таблица 09-03-002
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой:

09-03-002-01	до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т						10,47
	(зона: 1)	523,57	93,81	365,35	24,26	64,41	
	(зона: 2)	535,05	93,81	378,01	24,26	63,23	
	(зона: 3)	509,37	93,81	354,70	24,26	60,86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	(зона: 4) Конструкции стальные, (т)	517,33	93,81	361,48	24,26	62,04	-
09-03-002-02	до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т						6,44
	(зона: 1)	374,40	57,70	224,99	14,82	91,71	
	(зона: 2)	379,61	57,70	231,88	14,82	90,03	
	(зона: 3)	362,77	57,70	218,41	14,82	86,66	
	(зона: 4)	368,72	57,70	222,67	14,82	88,35	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-03	до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т						5,24
	(зона: 1)	292,91	46,95	176,01	11,64	69,95	
	(зона: 2)	296,59	46,95	180,97	11,64	68,67	
	(зона: 3)	283,77	46,95	170,73	11,64	66,09	
	(зона: 4)	288,42	46,95	174,09	11,64	67,38	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-04	до 25 м составного сечения массой до 3,0 т						14
	(зона: 1)	768,28	125,44	520,73	35,63	122,11	
	(зона: 2)	781,38	125,44	536,06	35,63	119,88	
	(зона: 3)	745,48	125,44	504,65	35,63	115,39	
	(зона: 4)	757,28	125,44	514,21	35,63	117,63	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-05	до 25 м составного сечения массой до 5,0 т						11,42
	(зона: 1)	567,58	102,32	383,71	26,69	81,55	
	(зона: 2)	576,84	102,32	394,46	26,69	80,06	
	(зона: 3)	550,77	102,32	371,39	26,69	77,06	
	(зона: 4)	559,30	102,32	378,42	26,69	78,56	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-06	до 25 м составного сечения массой до 15,0 т						8,44
	(зона: 1)	506,11	75,62	350,20	21,20	80,29	
	(зона: 2)	515,40	75,62	360,95	21,20	78,83	
	(зона: 3)	490,43	75,62	338,94	21,20	75,87	
	(зона: 4)	498,23	75,62	345,26	21,20	77,35	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-07	до 25 м составного сечения массой более 15,0 т						10,88
	(зона: 1)	645,22	97,48	465,31	30,52	82,43	
	(зона: 2)	657,26	97,48	478,86	30,52	80,92	
	(зона: 3)	624,61	97,48	449,24	30,52	77,89	
	(зона: 4)	634,44	97,48	457,55	30,52	79,41	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-08	до 50 м составного сечения массой до 15,0 т						9,35
	(зона: 1)	554,82	83,78	382,42	22,63	88,62	
	(зона: 2)	564,50	83,78	393,72	22,63	87,00	
	(зона: 3)	537,53	83,78	370,01	22,63	83,74	
	(зона: 4)	546,24	83,78	377,09	22,63	85,37	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-09	до 50 м составного сечения массой более 15,0 т						11,99
	(зона: 1)	723,26	107,43	533,40	32,14	82,43	
	(зона: 2)	737,21	107,43	548,86	32,14	80,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	700,44	107,43	515,12	32,14	77,89	
	(зона: 4)	711,77	107,43	524,93	32,14	79,41	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания:							
09-03-002-10	до 25 м						6,07
	(зона: 1)	851,54	62,22	652,31	26,39	137,01	
	(зона: 2)	879,44	62,22	682,71	26,39	134,51	
	(зона: 3)	824,82	62,22	633,13	26,39	129,47	
	(зона: 4)	839,51	62,22	645,30	26,39	131,99	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-11	до 50 м						8,07
	(зона: 1)	903,23	76,91	666,52	29,27	159,80	
	(зона: 2)	929,85	76,91	696,05	29,27	156,89	
	(зона: 3)	876,10	76,91	648,19	29,27	151,00	
	(зона: 4)	891,58	76,91	660,72	29,27	153,95	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания:							
09-03-002-12	до 25 м						18,25
	(зона: 1)	1146,01	181,95	783,02	36,60	181,04	
	(зона: 2)	1184,52	181,95	824,84	36,60	177,73	
	(зона: 3)	1114,37	181,95	761,35	36,60	171,07	
	(зона: 4)	1131,60	181,95	775,25	36,60	174,40	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-002-13	до 50 м						19,07
	(зона: 1)	1204,60	184,60	851,14	39,62	168,86	
	(зона: 2)	1246,89	184,60	896,51	39,62	165,78	
	(зона: 3)	1171,47	184,60	827,31	39,62	159,56	
	(зона: 4)	1189,66	184,60	842,39	39,62	162,67	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-03-003 Монтаж подкрановых балок.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:							
09-03-003-01	до 1,0 т						16,02
	(зона: 1)	979,08	143,54	594,55	42,41	240,99	
	(зона: 2)	998,25	143,54	618,13	42,41	236,58	
	(зона: 3)	946,66	143,54	575,40	42,41	227,72	
	(зона: 4)	961,47	143,54	585,78	42,41	232,15	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-02	до 2,0 т						12,1
	(зона: 1)	772,93	108,42	444,34	31,05	220,17	
	(зона: 2)	787,72	108,42	463,16	31,05	216,14	
	(зона: 3)	747,03	108,42	430,56	31,05	208,05	
	(зона: 4)	758,94	108,42	438,43	31,05	212,09	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-03	более 2,0 т						9,11
	(зона: 1)	582,28	81,63	339,28	23,62	161,37	
	(зона: 2)	593,02	81,63	352,98	23,62	158,41	
	(зона: 3)	562,78	81,63	328,67	23,62	152,48	
	(зона: 4)	571,83	81,63	334,75	23,62	155,45	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-003-04	до 2,0 т						17,98
	(зона: 1)	1073,03	161,10	753,92	44,45	158,01	
	(зона: 2)	1098,99	161,10	782,77	44,45	155,12	
	(зона: 3)	1039,81	161,10	729,40	44,45	149,31	
	(зона: 4)	1056,55	161,10	743,24	44,45	152,21	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-05	до 3,0 т						13,99
	(зона: 1)	921,43	125,35	638,07	37,52	158,01	
	(зона: 2)	944,32	125,35	663,85	37,52	155,12	
	(зона: 3)	892,35	125,35	617,69	37,52	149,31	
	(зона: 4)	906,90	125,35	629,34	37,52	152,21	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-06	более 3,0 т						10,68
	(зона: 1)	773,40	95,69	538,38	31,78	139,33	
	(зона: 2)	792,92	95,69	560,45	31,78	136,78	
	(зона: 3)	748,35	95,69	521,00	31,78	131,66	
	(зона: 4)	760,68	95,69	530,77	31,78	134,22	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке:							
09-03-003-07	до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т						22,09
	(зона: 1)	1399,59	200,36	1078,75	65,84	120,48	
	(зона: 2)	1429,15	200,36	1110,50	65,84	118,29	
	(зона: 3)	1355,32	200,36	1041,11	65,84	113,85	
	(зона: 4)	1377,10	200,36	1060,67	65,84	116,07	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-08	до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т						17,14
	(зона: 1)	1122,26	155,46	846,32	51,67	120,48	
	(зона: 2)	1145,51	155,46	871,76	51,67	118,29	
	(зона: 3)	1086,35	155,46	817,04	51,67	113,85	
	(зона: 4)	1103,81	155,46	832,28	51,67	116,07	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-09	до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т						13,1
	(зона: 1)	902,04	118,82	683,56	41,63	99,66	
	(зона: 2)	921,07	118,82	704,40	41,63	97,85	
	(зона: 3)	873,25	118,82	660,26	41,63	94,17	
	(зона: 4)	887,39	118,82	672,56	41,63	96,01	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-10	до 25 м пролетом до 24 м						9,91
	(зона: 1)	805,83	88,79	511,92	34,72	205,12	
	(зона: 2)	824,98	88,79	534,83	34,72	201,36	
	(зона: 3)	778,57	88,79	495,96	34,72	193,82	
	(зона: 4)	791,40	88,79	505,02	34,72	197,59	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-003-11	до 25 м пролетом до 30 м						9,25
	(зона: 1)	934,61	82,88	647,40	45,51	204,33	
	(зона: 2)	956,60	82,88	673,13	45,51	200,59	
	(зона: 3)	901,98	82,88	626,02	45,51	193,08	
	(зона: 4)	917,02	82,88	637,30	45,51	196,84	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-003-12	Монтаж ограждений по подкрановым балкам <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002) Конструкции стальные, (т)</i>	1499,14 1535,80 1451,63 1473,99 -	209,49 209,49 209,49 209,49 -	1218,51 1256,46 1174,92 1195,96 -	77,45 77,45 77,45 77,45 -	71,14 69,85 67,22 68,54 (1)	24,53
Таблица 09-03-004 Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью. Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-004-01	Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002) Конструкции стальные, (т)</i>	1315,20 1346,51 1265,14 1287,54 -	66,45 66,45 66,45 66,45 -	865,28 903,62 836,33 851,69 -	37,06 37,06 37,06 37,06 -	383,47 376,44 362,36 369,40 (1)	7,5
Таблица 09-03-005 Монтаж подкрановых путей. Измеритель: 100 м рельса в одну нитку Монтаж подкрановых путей:							
09-03-005-01	по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-0631) Детали крепления рельсов, (т)</i> <i>(201-9002) Конструкции стальные, (т)</i>	8476,83 8571,66 8465,10 8567,11 - -	2689,58 2689,58 2689,58 2689,58 - -	5243,98 5348,70 5262,18 5354,17 - -	535,85 535,85 535,85 535,85 - -	543,27 533,38 513,34 523,36 (П) (П)	307,38
09-03-005-02	по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-0631) Детали крепления рельсов, (т)</i> <i>(201-9002) Конструкции стальные, (т)</i>	13999,58 14606,17 14122,64 14300,44 - -	4516,24 4516,24 4516,24 4516,24 - -	7589,67 8230,87 7817,01 7959,97 - -	543,04 543,04 543,04 543,04 - -	1893,67 1859,06 1789,39 1824,23 (П) (П)	486,14
09-03-005-03	по железобетонным подкрановым балкам <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-0631) Детали крепления рельсов, (т)</i> <i>(201-9002) Конструкции стальные, (т)</i>	13680,02 13783,47 13657,78 13808,48 - -	4954,25 4954,25 4954,25 4954,25 - -	8059,47 8175,04 8073,94 8212,34 - -	860,05 860,05 860,05 860,05 - -	666,30 654,18 629,59 641,89 (П) (П)	559,17
Таблица 09-03-006 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м. Измеритель: 100 м рельса в одну нитку Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м:							
09-03-006-01	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М <i>(зона: 1)</i>	9045,24	1081,92	7573,29	1011,08	390,03	120,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) <i>Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)</i>	9296,41 8904,09 9036,68	1081,92 1081,92 1081,92	7831,55 7453,63 7579,02	1011,08 1011,08 1011,08	382,94 368,54 375,74	-
(201-0632)	-	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-02	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) <i>Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)</i>	12139,47 12473,85 11952,98 12130,40	1473,47 1473,47 1473,47 1473,47	10142,03 10485,93 9984,42 10152,16	1365,99 1365,99 1365,99 1365,99	523,97 514,45 495,09 504,77	164,45
(201-0632)	-	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-03	прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) <i>Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)</i>	26685,14 27419,36 26258,96 26648,43	3070,59 3070,59 3070,59 3070,59	22832,79 23581,22 22449,68 22824,72	3092,82 3092,82 3092,82 3092,82	781,76 767,55 738,69 753,12	342,7
(201-0632)	-	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-04	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) <i>Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)</i>	12641,44 13028,68 12469,91 12657,53	1514,69 1514,69 1514,69 1514,69	10354,19 10755,50 10225,22 10398,60	1369,02 1369,02 1369,02 1369,02	772,56 758,49 730,00 744,24	169,05
(201-0632)	-	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-05	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) <i>Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)</i>	16222,40 16763,92 16026,42 16263,91	2215,36 2215,36 2215,36 2215,36	12816,20 13379,43 12685,81 12901,36	1636,03 1636,03 1636,03 1636,03	1190,84 1169,13 1125,25 1147,19	247,25
(201-0632)	-	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-06	прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) <i>Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)</i>	31977,96 32914,15 31523,54 31990,84	3977,34 3977,34 3977,34 3977,34	26545,46 27508,13 26171,22 26611,67	3561,50 3561,50 3561,50 3561,50	1455,16 1428,68 1374,98 1401,83	443,9
(201-0632)	-	-	-	-	-	(П)	-
09-03-006-07	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	15752,23 16209,58 15444,64	2042,88 2042,88 2042,88	13203,25 13669,81 12923,54	1496,54 1496,54 1496,54	506,10 496,89 478,22	228

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-0632)	(зона: 4) Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	15674,29	2042,88	13143,86	1496,54	487,55	-
09-03-006-08	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-0632) Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	15145,74 15614,14 14948,48 15167,19	2071,10 2071,10 2071,10 2071,10	12356,81 12838,29 12199,09 12404,57	1639,92 1639,92 1639,92 1639,92	717,83 704,75 678,29 691,52	231,15
09-03-006-09	криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-0632) Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	24630,33 25315,00 24207,16 24568,71	2727,24 2727,24 2727,24 2727,24	21177,15 21875,02 20793,98 21142,13	2769,77 2769,77 2769,77 2769,77	725,94 712,74 685,94 699,34	304,38
09-03-006-10	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-0632) Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	28705,42 29766,08 28403,32 28824,60	4637,34 4637,34 4637,34 4637,34	20161,63 21293,64 20074,67 20424,06	2297,97 2297,97 2297,97 2297,97	3906,45 3835,10 3691,31 3763,20	517,56
09-03-006-11	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-0632) Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	35041,99 36432,97 34781,81 35299,17	5481,73 5481,73 5481,73 5481,73	25075,61 26548,48 25062,42 25497,23	3022,97 3022,97 3022,97 3022,97	4484,65 4402,76 4237,66 4320,21	611,8
09-03-006-12	криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-0632) Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)	49485,75 50913,14 48746,00 49474,94	6404,43 6404,43 6404,43 6404,43	39638,11 41128,15 39088,07 39753,48	5099,65 5099,65 5099,65 5099,65	3443,21 3380,56 3253,50 3317,03	714,78

Подраздел 3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

Таблица 09-03-012

Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-012-01	до 24 м массой до 3,0 т						25,53
	(зона: 1)	1146,53	223,39	756,82	53,13	166,32	
	(зона: 2)	1163,53	223,39	776,87	53,13	163,27	
	(зона: 3)	1111,55	223,39	731,00	53,13	157,16	
	(зона: 4)	1128,65	223,39	745,04	53,13	160,22	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-02	до 24 м массой до 5,0 т						17,32
	(зона: 1)	811,90	151,55	516,88	36,09	143,47	
	(зона: 2)	824,19	151,55	531,80	36,09	140,84	
	(зона: 3)	787,14	151,55	500,02	36,09	135,57	
	(зона: 4)	799,32	151,55	509,57	36,09	138,20	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-03	до 24 м массой более 5,0 т						13,21
	(зона: 1)	640,66	115,59	395,01	27,53	130,06	
	(зона: 2)	649,90	115,59	406,63	27,53	127,68	
	(зона: 3)	620,64	115,59	382,15	27,53	122,90	
	(зона: 4)	630,30	115,59	389,42	27,53	125,29	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-04	до 36 м массой до 5,0 т						19,76
	(зона: 1)	1381,52	172,90	797,73	46,00	410,89	
	(зона: 2)	1406,19	172,90	829,93	46,00	403,36	
	(зона: 3)	1336,64	172,90	775,47	46,00	388,27	
	(зона: 4)	1358,87	172,90	790,15	46,00	395,82	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-05	до 36 м массой до 8,0 т						14,21
	(зона: 1)	990,60	124,34	569,73	33,12	296,53	
	(зона: 2)	1007,65	124,34	592,22	33,12	291,09	
	(зона: 3)	958,15	124,34	553,61	33,12	280,20	
	(зона: 4)	974,03	124,34	564,04	33,12	285,65	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-06	до 36 м массой до 10,0 т						12,43
	(зона: 1)	865,74	108,76	490,54	28,45	266,44	
	(зона: 2)	880,07	108,76	509,75	28,45	261,56	
	(зона: 3)	837,09	108,76	476,56	28,45	251,77	
	(зона: 4)	850,97	108,76	485,54	28,45	256,67	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-07	до 36 м массой более 10,0 т						9,99
	(зона: 1)	644,48	87,41	383,56	22,68	173,51	
	(зона: 2)	655,24	87,41	397,50	22,68	170,33	
	(зона: 3)	623,38	87,41	372,01	22,68	163,96	
	(зона: 4)	633,54	87,41	378,99	22,68	167,14	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-08	до 48 м массой до 8,0 т						16,13
	(зона: 1)	1494,56	141,14	953,20	66,33	400,22	
	(зона: 2)	1524,43	141,14	990,40	66,33	392,89	
	(зона: 3)	1444,44	141,14	925,11	66,33	378,19	
	(зона: 4)	1468,59	141,14	941,91	66,33	385,54	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-09	до 48 м массой до 10,0 т						13,89
	(зона: 1)	1263,40	121,54	813,88	56,80	327,98	
	(зона: 2)	1288,75	121,54	845,24	56,80	321,97	
	(зона: 3)	1221,26	121,54	789,80	56,80	309,92	
	(зона: 4)	1241,60	121,54	804,11	56,80	315,95	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-10	до 48 м массой до 15,0 т						10,91
	(зона: 1)	959,35	95,46	627,90	43,86	235,99	
	(зона: 2)	978,75	95,46	651,62	43,86	231,67	
	(зона: 3)	927,45	95,46	608,99	43,86	223,00	
	(зона: 4)	942,82	95,46	620,02	43,86	227,34	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-11	до 48 м массой более 15,0 т						9,43
	(зона: 1)	806,90	82,51	532,59	37,51	191,80	
	(зона: 2)	822,94	82,51	552,14	37,51	188,29	
	(зона: 3)	779,91	82,51	516,16	37,51	181,24	
	(зона: 4)	792,77	82,51	525,49	37,51	184,77	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж опорных стоек для пролетов:							
09-03-012-12	до 24 м						6,59
	(зона: 1)	774,95	57,66	465,85	27,92	251,44	
	(зона: 2)	790,49	57,66	485,98	27,92	246,85	
	(зона: 3)	747,85	57,66	452,59	27,92	237,60	
	(зона: 4)	760,75	57,66	460,87	27,92	242,22	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-012-13	до 48 м						6,59
	(зона: 1)	825,61	57,66	516,51	28,84	251,44	
	(зона: 2)	843,28	57,66	538,77	28,84	246,85	
	(зона: 3)	796,66	57,66	501,40	28,84	237,60	
	(зона: 4)	810,48	57,66	510,60	28,84	242,22	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-03-013 Монтаж вертикальных связей в виде ферм.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:							
09-03-013-01	до 24 м при высоте здания до 25 м						56,11
	(зона: 1)	1232,75	479,18	427,42	31,07	326,15	
	(зона: 2)	1238,97	479,18	439,62	31,07	320,17	
	(зона: 3)	1200,11	479,18	412,74	31,07	308,19	
	(зона: 4)	1213,63	479,18	420,27	31,07	314,18	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-013-02	до 24 м при высоте здания до 50 м						61,82
	(зона: 1)	1450,58	527,94	579,99	35,96	342,65	
	(зона: 2)	1462,46	527,94	598,14	35,96	336,38	
	(зона: 3)	1411,55	527,94	559,82	35,96	323,79	
	(зона: 4)	1428,06	527,94	570,04	35,96	330,08	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-013-03	более 24 м при высоте здания до 25 м						56,11
	(зона: 1)	1338,84	479,18	533,51	33,00	326,15	
	(зона: 2)	1349,52	479,18	550,17	33,00	320,17	
	(зона: 3)	1302,35	479,18	514,98	33,00	308,19	
	(зона: 4)	1317,77	479,18	524,41	33,00	314,18	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-013-04	более 24 м при высоте здания до 50 м						61,82
	(зона: 1)	1695,97	527,94	825,38	60,25	342,65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1715,41	527,94	851,09	60,25	336,38	
	(зона: 3)	1648,15	527,94	796,42	60,25	323,79	
	(зона: 4)	1668,65	527,94	810,63	60,25	330,08	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-03-014
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

09-03-014-01	до 24 м при высоте здания до 25 м						63,28
	(зона: 1)	1658,17	540,41	648,50	48,36	469,26	
	(зона: 2)	1667,95	540,41	666,88	48,36	460,66	
	(зона: 3)	1609,52	540,41	625,69	48,36	443,42	
	(зона: 4)	1629,35	540,41	636,90	48,36	452,04	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-014-02	до 24 м при высоте здания до 50 м						69,22
	(зона: 1)	1923,08	591,14	883,76	55,67	448,18	
	(зона: 2)	1942,40	591,14	911,30	55,67	439,96	
	(зона: 3)	1866,85	591,14	852,21	55,67	423,50	
	(зона: 4)	1890,45	591,14	867,58	55,67	431,73	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-014-03	более 24 м при высоте здания до 25 м						63,28
	(зона: 1)	1829,41	540,41	819,74	51,49	469,26	
	(зона: 2)	1846,40	540,41	845,33	51,49	460,66	
	(зона: 3)	1774,44	540,41	790,61	51,49	443,42	
	(зона: 4)	1797,35	540,41	804,90	51,49	452,04	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-014-04	более 24 м при высоте здания до 50 м						69,22
	(зона: 1)	2316,31	591,14	1276,99	94,55	448,18	
	(зона: 2)	2347,75	591,14	1316,65	94,55	439,96	
	(зона: 3)	2246,00	591,14	1231,36	94,55	423,50	
	(зона: 4)	2275,98	591,14	1253,11	94,55	431,73	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 09-03-015
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:

09-03-015-01	до 25 м						15,79
	(зона: 1)	630,33	134,85	352,07	21,01	143,41	
	(зона: 2)	639,99	134,85	364,36	21,01	140,78	
	(зона: 3)	611,17	134,85	340,80	21,01	135,52	
	(зона: 4)	620,17	134,85	347,17	21,01	138,15	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-03-015-02	до 50 м						16,35
	(зона: 1)	799,62	139,63	516,58	36,59	143,41	
	(зона: 2)	814,35	139,63	533,94	36,59	140,78	
	(зона: 3)	774,53	139,63	499,38	36,59	135,52	
	(зона: 4)	786,21	139,63	508,43	36,59	138,15	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	10804,81	4278,38	5068,70	402,39	1457,73	
(101-1810)	Виты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с пацельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками						113,01
	(зона: 1)	4005,58	1037,43	2914,62	225,85	53,53	
	(зона: 2)	4082,78	1037,43	2992,80	225,85	52,55	
	(зона: 3)	3892,91	1037,43	2804,90	225,85	50,58	
	(зона: 4)	3943,44	1037,43	2854,44	225,85	51,57	
(101-1703)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1810)	Виты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9124)	Пластмассовые материалы, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 09-03-023
Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей.

 Измеритель: 100 м²
Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:

09-03-023-01	до 10 м ²						296,8
	(зона: 1)	11510,69	2597,00	8163,76	598,03	749,93	
	(зона: 2)	11773,59	2597,00	8440,33	598,03	736,26	
	(зона: 3)	11207,64	2597,00	7902,02	598,03	708,62	
	(зона: 4)	11362,98	2597,00	8043,54	598,03	722,44	
(101-1810)	Виты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-023-02	до 20 м ²						204,96
	(зона: 1)	7624,04	1793,40	5325,71	390,70	504,93	
	(зона: 2)	7793,91	1793,40	5504,77	390,70	495,74	
	(зона: 3)	7424,89	1793,40	5154,38	390,70	477,11	
	(зона: 4)	7526,14	1793,40	5246,31	390,70	486,43	
(101-1810)	Виты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Подраздел 3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК
Таблица 09-03-029
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением.

Измеритель: 1 т конструкций

09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением						32,37
	(зона: 1)	1314,68	297,16	888,93	71,23	128,59	
	(зона: 2)	1362,90	297,16	939,50	71,23	126,24	
	(зона: 3)	1291,96	297,16	873,29	71,23	121,51	
	(зона: 4)	1309,84	297,16	888,80	71,23	123,88	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Таблица 09-03-030		Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали.					
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали						39,13
	(зона: 1)	1133,87	350,60	654,68	59,71	128,59	
	(зона: 2)	1159,99	350,60	683,15	59,71	126,24	
	(зона: 3)	1135,14	350,60	663,03	59,71	121,51	
	(зона: 4)	1149,00	350,60	674,52	59,71	123,88	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Таблица 09-03-031		Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения.					
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-031-01	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения						22,18
	(зона: 1)	856,83	221,13	480,73	23,98	154,97	
	(зона: 2)	888,89	221,13	515,62	23,98	152,14	
	(зона: 3)	844,09	221,13	476,52	23,98	146,44	
	(зона: 4)	855,83	221,13	485,41	23,98	149,29	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Подраздел 3.5 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ							
Таблица 09-03-037		Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м.					
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м						19,49
	(зона: 1)	1687,81	174,63	818,30	86,26	694,88	
	(зона: 2)	1697,72	174,63	840,95	86,26	682,14	
	(зона: 3)	1633,09	174,63	801,83	86,26	656,63	
	(зона: 4)	1659,98	174,63	815,96	86,26	669,39	
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Таблица 09-03-038		Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката.					
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката						15,9
	(зона: 1)	896,39	153,91	431,10	25,48	311,38	
	(зона: 2)	914,85	153,91	455,27	25,48	305,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	872,08	153,91	423,93	25,48	294,24	
	(зона: 4)	885,71	153,91	431,85	25,48	299,95	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Таблица 09-03-039 Монтаж опорных конструкций.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж опорных конструкций:

09-03-039-01	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т						80,22
	(зона: 1)	1379,83	710,75	328,42	1,39	340,66	
	(зона: 2)	1432,70	710,75	387,52	1,39	334,43	
	(зона: 3)	1380,79	710,75	348,14	1,39	321,90	
	(зона: 4)	1394,12	710,75	355,21	1,39	328,16	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-03-039-02	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т						49,49
	(зона: 1)	737,02	438,48	144,28	1,39	154,26	
	(зона: 2)	753,29	438,48	163,37	1,39	151,44	
	(зона: 3)	734,16	438,48	149,92	1,39	145,76	
	(зона: 4)	740,20	438,48	153,12	1,39	148,60	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-03-039-03	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т						50,47
	(зона: 1)	913,29	447,16	209,04	1,39	257,09	
	(зона: 2)	944,35	447,16	244,80	1,39	252,39	
	(зона: 3)	911,51	447,16	221,42	1,39	242,93	
	(зона: 4)	920,84	447,16	226,02	1,39	247,66	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-03-039-04	подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений						108,89
	(зона: 1)	1572,14	952,79	158,02	1,51	461,33	
	(зона: 2)	1570,43	952,79	164,77	1,51	452,87	
	(зона: 3)	1541,22	952,79	152,49	1,51	435,94	
	(зона: 4)	1552,93	952,79	155,74	1,51	444,40	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-03-039-05	этажерочного типа						19,38
	(зона: 1)	1145,72	177,91	323,66	16,32	644,15	
	(зона: 2)	1156,10	177,91	345,84	16,32	632,35	
	(зона: 3)	1107,98	177,91	321,38	16,32	608,69	
	(зона: 4)	1125,97	177,91	327,54	16,32	620,52	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Таблица 09-03-040 Монтаж защитных ограждений оборудования.

Измеритель: 1 т конструкций

09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования						94,29
	(зона: 1)	1269,13	815,61	107,75	1,51	345,77	
	(зона: 2)	1266,94	815,61	111,90	1,51	339,43	
	(зона: 3)	1246,40	815,61	104,05	1,51	326,74	
	(зона: 4)	1255,03	815,61	106,34	1,51	333,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды несученных материалов	Наименование и характеристика несученных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Подраздел 3.6 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ							
Таблица 09-03-046				Монтаж перегородок.			
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж перегородок:							
09-03-046-01	из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением						324,82
	(зона: 1)	4686,40	3189,73	886,91	27,74	609,76	
	(зона: 2)	4711,00	3189,73	922,70	27,74	598,57	
	(зона: 3)	4629,61	3189,73	863,68	27,74	576,20	
	(зона: 4)	4657,23	3189,73	880,11	27,74	587,39	
(101-1271)	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1279)	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1851)	Резина прессованная, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-046-02	из алюминиевых сплавов звукоизоляционных						235,44
	(зона: 1)	3604,11	2312,02	650,29	12,86	641,80	
	(зона: 2)	3618,02	2312,02	675,98	12,86	630,02	
	(зона: 3)	3548,39	2312,02	629,90	12,86	606,47	
	(зона: 4)	3573,31	2312,02	643,04	12,86	618,25	
(101-0691)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные, (1000 м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-046-03	стальных, консольных, сетчатых						52,1
	(зона: 1)	905,47	466,82	60,12	3,91	378,53	
	(зона: 2)	899,18	466,82	60,77	3,91	371,59	
	(зона: 3)	883,51	466,82	59,00	3,91	357,69	
	(зона: 4)	891,84	466,82	60,38	3,91	364,64	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 09-03-047				Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.			
Измеритель: 1 т конструкций							
09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления						75,56
	(зона: 1)	2043,86	731,42	585,11	9,43	727,33	
	(зона: 2)	2130,12	731,42	684,71	9,43	713,99	
	(зона: 3)	2032,65	731,42	613,94	9,43	687,29	
	(зона: 4)	2058,03	731,42	625,97	9,43	700,64	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-03-048				Монтаж потолков.			
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж потолков подвесных:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-03-048-01	комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8520,48 8469,16 8276,20 8386,83	2414,35 2414,35 2414,35 2414,35	1792,01 1819,78 1785,00 1816,53	171,15 171,15 171,15 171,15	4314,12 4235,03 4076,85 4155,95	272,5
(201-9018)	Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-048-02	алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м ² потолка до 2,4 кг) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4400,43 4407,16 4326,22 4357,33	2733,04 2733,04 2733,04 2733,04	359,28 390,04 357,08 364,16	3,15 3,15 3,15 3,15	1308,11 1284,08 1236,10 1260,13	308,47
(201-9018)	Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 09-03-049							
Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм.							
Измеритель: 100 м ² пола							
Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм:							
09-03-049-01	стальных штампованных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4389,33 4390,94 4384,78 4388,95	4228,85 4228,85 4228,85 4228,85	160,48 162,09 155,93 160,10	6,94 6,94 6,94 6,94	0,00 0,00 0,00 0,00	471,97
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-03-049-02	алюминиевых <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	4323,75 4325,09 4319,85 4323,36	4189,79 4189,79 4189,79 4189,79	133,96 135,30 130,06 133,57	5,55 5,55 5,55 5,55	0,00 0,00 0,00 0,00	467,61
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 09-03-050							
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля.							
Измеритель: 100 м плинтуса							
09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	213,63 214,45 208,28 210,14	116,10 116,10 116,10 116,10	41,05 43,25 39,43 40,20	0,00 0,00 0,00 0,00	56,48 55,10 52,75 53,84	12,8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 4.1 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ							
Таблица 09-04-001		Монтаж щитов покрытий зданий.					
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой:							
09-04-001-01	из гнутых профилей размером 3х12 м						12,2
	(зона: 1)	648,21	114,56	474,52	30,44	59,13	
	(зона: 2)	669,95	114,56	497,33	30,44	58,06	
	(зона: 3)	633,28	114,56	462,84	30,44	55,88	
	(зона: 4)	642,81	114,56	471,28	30,44	56,97	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-04-001-02	из тонколистовой стали размером 3х6 м						9,77
	(зона: 1)	563,09	91,74	332,08	17,70	139,27	
	(зона: 2)	582,74	91,74	354,28	17,70	136,72	
	(зона: 3)	551,08	91,74	327,74	17,70	131,60	
	(зона: 4)	559,78	91,74	333,88	17,70	134,16	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-04-001-03	из тонколистовой стали размером 3х12 м						6,72
	(зона: 1)	394,67	63,10	246,06	12,80	85,51	
	(зона: 2)	408,07	63,10	261,02	12,80	83,95	
	(зона: 3)	386,11	63,10	242,21	12,80	80,80	
	(зона: 4)	392,32	63,10	246,84	12,80	82,38	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-04-002		Монтаж кровельного покрытия.					
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Монтаж кровельного покрытия:							
09-04-002-01	из профилированного листа при высоте здания до 25 м						35,5
	(зона: 1)	1233,90	303,17	589,90	35,03	340,83	
	(зона: 2)	1245,67	303,17	607,91	35,03	334,59	
	(зона: 3)	1195,24	303,17	570,01	35,03	322,06	
	(зона: 4)	1212,19	303,17	580,69	35,03	328,33	
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-04-002-02	из профилированного листа при высоте здания до 50 м						38,64
	(зона: 1)	1428,18	329,99	754,15	45,26	344,04	
	(зона: 2)	1445,63	329,99	777,90	45,26	337,74	
	(зона: 3)	1383,80	329,99	728,71	45,26	325,10	
	(зона: 4)	1403,65	329,99	742,24	45,26	331,42	
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-04-002-03	из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м						45,2
	(зона: 1)	2527,57	400,47	1922,67	120,68	204,43	
	(зона: 2)	2610,34	400,47	2009,19	120,68	200,68	
	(зона: 3)	2461,50	400,47	1867,86	120,68	193,17	
	(зона: 4)	2499,60	400,47	1902,20	120,68	196,93	
(201-9400)	Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
09-04-002-04	из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м						41,1
	(зона: 1)	4270,60	350,99	660,22	45,97	3259,39	
	(зона: 2)	4234,31	350,99	683,80	45,97	3199,52	
	(зона: 3)	4070,75	350,99	639,82	45,97	3079,94	
	(зона: 4)	4142,11	350,99	651,30	45,97	3139,82	
(101-1810)	Виты самопрезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Подраздел 4.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН							
Таблица 09-04-006		Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка.					
Измеритель: 1 т конструкций							
09-04-006-01	Монтаж фахверка						28,34
	(зона: 1)	1273,12	278,30	698,40	36,87	296,42	
	(зона: 2)	1328,67	278,30	759,37	36,87	291,00	
	(зона: 3)	1258,42	278,30	700,02	36,87	280,10	
	(зона: 4)	1276,84	278,30	712,99	36,87	285,55	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж ограждающих конструкций стен:							
09-04-006-02	из профилированного листа при высоте здания до 30 м						105,28
	(зона: 1)	4620,31	932,78	3023,87	208,61	663,66	
	(зона: 2)	4702,82	932,78	3118,54	208,61	651,50	
	(зона: 3)	4475,73	932,78	2915,83	208,61	627,12	
	(зона: 4)	4539,66	932,78	2967,57	208,61	639,31	
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9360)	Конструкции стальные пацельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(0,0578)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-04-006-03	из профилированного листа при высоте здания до 90 м						129,95
	(зона: 1)	4833,01	1151,36	2882,63	204,74	799,02	
	(зона: 2)	4914,39	1151,36	2978,65	204,74	784,38	
	(зона: 3)	4688,83	1151,36	2782,44	204,74	755,03	
	(зона: 4)	4752,74	1151,36	2831,68	204,74	769,70	
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9911)	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9360)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(0,0578)	-
09-04-006-04	из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м						170,24
	(зона: 1)	8010,35	1562,80	5602,94	406,32	844,61	
	(зона: 2)	8174,92	1562,80	5782,97	406,32	829,15	
	(зона: 3)	7778,05	1562,80	5417,15	406,32	798,10	
	(зона: 4)	7890,98	1562,80	5514,55	406,32	813,63	
(201-9360)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(0,273)	-
(201-9400)	Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
09-04-006-05	из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м						134,4
	(зона: 1)	5238,66	1190,78	1958,94	147,91	2088,94	
	(зона: 2)	5253,14	1190,78	2011,80	147,91	2050,56	
	(зона: 3)	5050,39	1190,78	1885,70	147,91	1973,91	
	(зона: 4)	5121,75	1190,78	1918,64	147,91	2012,33	
(101-1810)	Винты самопрезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1811)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9003)	Алюминиевые конструкции, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Подраздел 4.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА							
Таблица 09-04-009 Монтаж оконных блоков.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж оконных блоков:							
09-04-009-01	стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м						92,35
	(зона: 1)	4969,67	920,73	1584,47	77,32	2464,47	
	(зона: 2)	5062,30	920,73	1722,30	77,32	2419,27	
	(зона: 3)	4832,18	920,73	1582,64	77,32	2328,81	
	(зона: 4)	4906,45	920,73	1611,68	77,32	2374,04	
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самопрезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9291)	Конструкции стальные окошковых блоков, (т)	-	-	-	-	(1)	-
(201-9360)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-04-009-02	стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м						84,99
	(зона: 1)	5506,83	847,35	1922,51	103,85	2736,97	
	(зона: 2)	5596,93	847,35	2062,81	103,85	2686,77	
	(зона: 3)	5337,01	847,35	1903,35	103,85	2586,31	
	(зона: 4)	5421,80	847,35	1937,91	103,85	2636,54	
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самопарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9291)	Конструкции стальные оконных блоков, (т)	-	-	-	-	(I)	-
(206-9016)	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-04-009-03	алюминиевых с нащельниками из алюминия						219,65
	(зона: 1)	5511,74	1946,10	3215,45	206,09	350,19	
	(зона: 2)	5646,46	1946,10	3356,58	206,09	343,78	
	(зона: 3)	5400,86	1946,10	3123,86	206,09	330,90	
	(зона: 4)	5462,67	1946,10	3179,23	206,09	337,34	
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самопарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9015)	Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(I)	-
(206-9016)	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Измеритель: 100 м²							
09-04-009-04	из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами						437,92
	(зона: 1)	28927,25	4239,07	3663,74	248,69	21024,44	
	(зона: 2)	28494,99	4239,07	3772,57	248,69	20483,35	
	(зона: 3)	27163,65	4239,07	3528,12	248,69	19396,46	
	(зона: 4)	27589,24	4239,07	3591,22	248,69	19758,95	
(101-9900)	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самопарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9015)	Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9016)	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 09-04-010							
Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж витражей, витрин:							
09-04-010-01	с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий						268,8
	(зона: 1)	5086,60	2524,03	1640,71	89,40	921,86	
	(зона: 2)	5220,63	2524,03	1791,64	89,40	904,96	
	(зона: 3)	5039,71	2524,03	1644,57	89,40	871,11	
	(зона: 4)	5086,73	2524,03	1674,67	89,40	888,03	
(101-1810)	Винты самопарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-04-010-02	с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях						421,3
	(зона: 1)	4699,87	3956,01	460,85	1,51	283,01	
	(зона: 2)	4787,84	3956,01	554,00	1,51	277,83	
	(зона: 3)	4716,93	3956,01	493,50	1,51	267,42	
	(зона: 4)	4732,01	3956,01	503,37	1,51	272,63	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-1810)	Виты самопрезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с пащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
Измеритель: 100 м²							
09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке						322,73
	(зона: 1)	4107,15	3124,03	950,44	214,18	32,68	
	(зона: 2)	4138,87	3124,03	982,76	214,18	32,08	
	(зона: 3)	4076,90	3124,03	921,99	214,18	30,88	
	(зона: 4)	4091,66	3124,03	936,15	214,18	31,48	
(101-1810)	Виты самопрезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с пащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
Измеритель: 10 м² витража							
09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса						27,14
	(зона: 1)	2006,65	243,17	55,80	0,00	1707,68	
	(зона: 2)	1967,15	243,17	61,13	0,00	1662,85	
	(зона: 3)	1927,75	243,17	55,66	0,00	1628,92	
	(зона: 4)	1944,22	243,17	56,71	0,00	1644,34	
(206-9001)	Витражи из алюминиевых сплавов с пащельниками и сливами, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 09-04-011							
Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания							
Измеритель: 1 т конструкций							
09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания						46,37
	(зона: 1)	4111,16	455,35	2754,40	113,71	901,41	
	(зона: 2)	4237,01	455,35	2896,77	113,71	884,89	
	(зона: 3)	3987,91	455,35	2680,77	113,71	851,79	
	(зона: 4)	4053,24	455,35	2729,55	113,71	868,34	
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 5.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ							
Таблица 09-05-001		Облицовка ворот стальным профилированным листом.					
Измеритель: 100 м ²							
09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	349,58 350,68 347,09 348,60	281,90 281,90 281,90 281,90	53,80 55,15 52,07 53,33	1,51 1,51 1,51 1,51	13,88 13,63 13,12 13,37	32,59
(101-9910)	Стальной гнутый профиль (профилированный лист), (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 09-05-002		Электродуговая сварка при монтаже.					
Измеритель: 10 т конструкций							
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:							
09-05-002-01	каркасов в целом <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	1378,53 1468,27 1387,72 1406,34	432,34 432,34 432,34 432,34	405,99 505,64 444,91 453,62	0,00 0,00 0,00 0,00	540,20 530,29 510,47 520,38	35,79
09-05-002-02	опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	549,84 593,24 558,76 565,90	193,06 193,06 193,06 193,06	189,57 236,04 207,70 211,77	0,00 0,00 0,00 0,00	167,21 164,14 158,00 161,07	16,73
09-05-002-03	ограждений <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8789,42 9798,00 9152,14 9254,06	3929,94 3929,94 3929,94 3929,94	4087,76 5110,50 4492,96 4580,72	0,00 0,00 0,00 0,00	771,72 757,56 729,24 743,40	372,86
09-05-002-04	покрытий (фермы, балки) <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	2565,57 2721,09 2575,19 2610,06	784,72 784,72 784,72 784,72	713,30 888,41 781,69 796,97	0,00 0,00 0,00 0,00	1067,55 1047,96 1008,78 1028,37	63,08
Таблица 09-05-003		Постановка болтов.					
Измеритель: 100 шт. болтов							
Постановка болтов:							
09-05-003-01	строительных с гайками и шайбами <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	109,41 109,45 109,23 109,35	105,43 105,43 105,43 105,43	3,98 4,02 3,80 3,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	Болты с гайками и шайбами строительные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-05-003-02	высокопрочных						16,1
	(зона: 1)	531,46	151,18	53,34	0,00	326,94	
	(зона: 2)	527,37	151,18	55,21	0,00	320,98	
	(зона: 3)	516,41	151,18	56,30	0,00	308,93	
	(зона: 4)	523,76	151,18	57,62	0,00	314,96	
(101-1809)	Болты высокопрочные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 09-05-004							
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений.							
Измеритель: 1 м шва							
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва:							
09-05-004-01	нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм						2,63
	(зона: 1)	41,13	29,90	8,25	0,00	2,98	
	(зона: 2)	41,41	29,90	8,59	0,00	2,92	
	(зона: 3)	41,40	29,90	8,69	0,00	2,81	
	(зона: 4)	41,66	29,90	8,89	0,00	2,87	
09-05-004-02	нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм						3,61
	(зона: 1)	57,15	41,05	12,13	0,00	3,97	
	(зона: 2)	57,57	41,05	12,63	0,00	3,89	
	(зона: 3)	57,58	41,05	12,78	0,00	3,75	
	(зона: 4)	57,95	41,05	13,08	0,00	3,82	
09-05-004-03	нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм						4,53
	(зона: 1)	72,41	51,51	15,52	0,00	5,38	
	(зона: 2)	72,96	51,51	16,16	0,00	5,29	
	(зона: 3)	72,95	51,51	16,35	0,00	5,09	
	(зона: 4)	73,44	51,51	16,74	0,00	5,19	
09-05-004-04	нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм						5,36
	(зона: 1)	86,29	60,94	19,40	0,00	5,95	
	(зона: 2)	86,98	60,94	20,20	0,00	5,84	
	(зона: 3)	87,00	60,94	20,44	0,00	5,62	
	(зона: 4)	87,59	60,94	20,92	0,00	5,73	
09-05-004-05	потолочное толщиной металла до 10 мм						4,64
	(зона: 1)	72,11	52,76	15,52	0,00	3,83	
	(зона: 2)	72,68	52,76	16,16	0,00	3,76	
	(зона: 3)	72,73	52,76	16,35	0,00	3,62	
	(зона: 4)	73,19	52,76	16,74	0,00	3,69	
09-05-004-06	потолочное толщиной металла до 20 мм						6,59
	(зона: 1)	101,86	74,93	21,83	0,00	5,10	
	(зона: 2)	102,67	74,93	22,73	0,00	5,01	
	(зона: 3)	102,75	74,93	23,00	0,00	4,82	
	(зона: 4)	103,38	74,93	23,54	0,00	4,91	
09-05-004-07	потолочное толщиной металла до 30 мм						8,45
	(зона: 1)	130,59	96,08	28,13	0,00	6,38	
	(зона: 2)	131,63	96,08	29,29	0,00	6,26	
	(зона: 3)	131,75	96,08	29,64	0,00	6,03	
	(зона: 4)	132,55	96,08	30,33	0,00	6,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-05-004-08	потолочное толщиной металла до 40 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	157,29 158,59 158,74 159,75	114,72 114,72 114,72 114,72	34,92 36,36 36,79 37,66	0,00 0,00 0,00 0,00	7,65 7,51 7,23 7,37	10,09
Таблица 09-05-005 Контроль качества сварных соединений. Измеритель: 1 м шва Контроль качества сварных соединений:							
09-05-005-01	рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	243,99 234,57 220,45 225,77	29,89 29,89 29,89 29,89	25,40 25,99 24,29 25,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188,70 178,69 166,27 170,88	2,37
09-05-005-02	рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	258,83 249,61 234,89 240,47	35,69 35,69 35,69 35,69	34,44 35,23 32,93 33,90	0,00 0,00 0,00 0,00	188,70 178,69 166,27 170,88	2,83
09-05-005-03	рентгеновскими лучами толщиной металла до 15 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	270,70 261,65 246,45 252,23	40,35 40,35 40,35 40,35	41,65 42,61 39,83 41,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188,70 178,69 166,27 170,88	3,2
09-05-005-04	рентгеновскими лучами толщиной металла до 20 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	281,19 272,29 256,69 262,63	45,02 45,02 45,02 45,02	47,47 48,58 45,40 46,73	0,00 0,00 0,00 0,00	188,70 178,69 166,27 170,88	3,57
09-05-005-05	рентгеновскими лучами толщиной металла до 30 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	307,31 298,78 282,15 288,51	55,99 55,99 55,99 55,99	62,62 64,10 59,89 61,64	0,00 0,00 0,00 0,00	188,70 178,69 166,27 170,88	4,44
09-05-005-06	рентгеновскими лучами толщиной металла до 40 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	336,99 328,87 311,03 317,90	67,59 67,59 67,59 67,59	80,70 82,59 77,17 79,43	0,00 0,00 0,00 0,00	188,70 178,69 166,27 170,88	5,36
09-05-005-07	гамма-лучами толщиной металла до 5 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	228,36 218,87 206,06 210,94	27,11 27,11 27,11 27,11	12,55 13,07 12,68 12,95	0,00 0,00 0,00 0,00	188,70 178,69 166,27 170,88	2,15
09-05-005-08	гамма-лучами толщиной металла до 10 мм <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i>	236,83 227,51	31,78 31,78	16,35 17,04	0,00 0,00	188,70 178,69	2,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	214,57	31,78	16,52	0,00	166,27	
	(зона: 4)	219,53	31,78	16,87	0,00	170,88	
09-05-005-09	гамма-лучами толщиной металла до 15 мм						2,73
	(зона: 1)	242,90	34,43	19,77	0,00	188,70	
	(зона: 2)	233,72	34,43	20,60	0,00	178,69	
	(зона: 3)	220,68	34,43	19,98	0,00	166,27	
	(зона: 4)	225,71	34,43	20,40	0,00	170,88	
09-05-005-10	гамма-лучами толщиной металла до 20 мм						3,14
	(зона: 1)	251,49	39,60	23,19	0,00	188,70	
	(зона: 2)	242,46	39,60	24,17	0,00	178,69	
	(зона: 3)	229,31	39,60	23,44	0,00	166,27	
	(зона: 4)	234,41	39,60	23,93	0,00	170,88	
09-05-005-11	гамма-лучами толщиной металла до 30 мм						3,82
	(зона: 1)	269,95	48,17	33,08	0,00	188,70	
	(зона: 2)	261,33	48,17	34,47	0,00	178,69	
	(зона: 3)	247,87	48,17	33,43	0,00	166,27	
	(зона: 4)	253,18	48,17	34,13	0,00	170,88	
09-05-005-12	гамма-лучами толщиной металла до 40 мм						4,74
	(зона: 1)	289,53	59,77	41,06	0,00	188,70	
	(зона: 2)	281,25	59,77	42,79	0,00	178,69	
	(зона: 3)	267,53	59,77	41,49	0,00	166,27	
	(зона: 4)	273,02	59,77	42,37	0,00	170,88	

Таблица 09-05-006
Резка стального профилированного настила.

Измеритель: 1 м реза

09-05-006-01	Резка стального профилированного настила						0,34
	(зона: 1)	3,53	2,98	0,55	0,00	0,00	
	(зона: 2)	3,60	2,98	0,62	0,00	0,00	
	(зона: 3)	3,51	2,98	0,53	0,00	0,00	
	(зона: 4)	3,52	2,98	0,54	0,00	0,00	

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Подраздел 6.1 АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ
Таблица 09-06-001
Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

09-06-001-01	конструкций дверей, люков, лотов для автокоптилок и пароварочных камер						89,49
	(зона: 1)	962,05	745,45	166,49	6,18	50,11	
	(зона: 2)	965,47	745,45	170,83	6,18	49,19	
	(зона: 3)	956,20	745,45	163,40	6,18	47,35	
	(зона: 4)	961,41	745,45	167,69	6,18	48,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-001-02	лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали						50,79
	(зона: 1)	783,63	423,08	224,21	1,51	136,34	
	(зона: 2)	795,92	423,08	238,99	1,51	133,85	
	(зона: 3)	772,72	423,08	220,81	1,51	128,83	
	(зона: 4)	779,83	423,08	225,41	1,51	131,34	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-001-03	стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий						103,55
	(зона: 1)	1053,83	862,57	103,13	2,02	88,13	
	(зона: 2)	1064,17	862,57	115,08	2,02	86,52	
	(зона: 3)	1051,99	862,57	106,14	2,02	83,28	
	(зона: 4)	1056,05	862,57	108,58	2,02	84,90	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-001-04	конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей						32,7
	(зона: 1)	514,32	258,33	187,23	3,53	68,76	
	(зона: 2)	523,57	258,33	197,73	3,53	67,51	
	(зона: 3)	508,56	258,33	185,26	3,53	64,97	
	(зона: 4)	514,08	258,33	189,51	3,53	66,24	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Таблица 09-06-002 Монтаж подвесных путей.

Измеритель: 100 м

Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:

09-06-002-01	из полосовой стали						206,01
	(зона: 1)	4667,17	1845,85	1693,56	7,31	1127,76	
	(зона: 2)	4746,76	1845,85	1793,82	7,31	1107,09	
	(зона: 3)	4557,39	1845,85	1645,87	7,31	1065,67	
	(зона: 4)	4610,92	1845,85	1678,69	7,31	1086,38	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-
09-06-002-02	из труб						240,89
	(зона: 1)	4123,61	2158,37	1721,67	7,31	243,57	
	(зона: 2)	4251,97	2158,37	1854,48	7,31	239,12	
	(зона: 3)	4084,70	2158,37	1696,17	7,31	230,16	
	(зона: 4)	4123,47	2158,37	1730,46	7,31	234,64	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Подраздел 6.2 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Таблица 09-06-006
Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств.

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж стационарных конструкций сцены:

09-06-006-01	колонны, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики						121,86
	(зона: 1)	2580,75	1132,08	435,81	12,36	1012,86	
	(зона: 2)	2608,74	1132,08	482,38	12,36	994,28	
	(зона: 3)	2534,20	1132,08	445,02	12,36	957,10	
	(зона: 4)	2561,21	1132,08	453,44	12,36	975,69	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-006-02	балки подвеса огнезащитного занавеса (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2736,43 2770,66 2677,40 2710,23 -	982,23 982,23 982,23 982,23 -	649,89 704,38 651,65 664,21 -	17,53 17,53 17,53 17,53 -	1104,31 1084,05 1043,52 1063,79 (П)	105,73 -
09-06-006-03	направляющие с каркасами ограждений (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	4010,83 4099,08 3975,45 4010,84 -	2138,65 2138,65 2138,65 2138,65 -	737,11 846,19 764,22 778,78 -	9,21 9,21 9,21 9,21 -	1135,07 1114,24 1072,58 1093,41 (П)	230,21 -
Монтаж каркасов сценических устройств:							
09-06-006-04	огнезащитных дверей, занавесей и штор (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	3807,77 3892,52 3752,02 3795,83 -	1487,51 1487,51 1487,51 1487,51 -	779,98 892,99 809,02 824,57 -	12,11 12,11 12,11 12,11 -	1540,28 1512,02 1455,49 1483,75 (П)	160,12 -
09-06-006-05	клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	4788,16 4873,55 4724,46 4769,52 -	2383,72 2383,72 2383,72 2383,72 -	964,44 1076,24 980,01 998,64 -	11,85 11,85 11,85 11,85 -	1440,00 1413,59 1360,73 1387,16 (П)	256,59 -
09-06-006-06	вращающихся кругов всех типов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	3358,09 3443,78 3316,00 3355,33 -	1277,93 1277,93 1277,93 1277,93 -	782,69 892,17 812,03 827,54 -	14,88 14,88 14,88 14,88 -	1297,47 1273,68 1226,04 1249,86 (П)	137,56 -
09-06-006-07	дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	3242,61 3268,30 3184,28 3214,03 -	1642,47 1642,47 1642,47 1642,47 -	521,32 566,79 522,38 532,33 -	9,58 9,58 9,58 9,58 -	1078,82 1059,04 1019,43 1039,23 (П)	176,8 -
Подраздел 6.3 КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ							
Таблица 09-06-010 Монтаж опор, станций, мостов и эстакад.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж опор канатных дорог:							
09-06-010-01	свободно стоящих высотой до 25 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3)	2805,29 2825,59 2741,48	370,05 370,05 370,05	1634,62 1669,60 1614,88	104,32 104,32 104,32	800,62 785,94 756,55	38,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	(зона: 4) Конструкции стальные, (т)	2784,36	370,05	1643,07	104,32	771,24	-
09-06-010-02	свободно стоящих высотой до 40 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2811,76 2819,09 2702,69 2746,75	325,93 325,93 325,93 325,93	1185,97 1217,15 1148,46 1168,66	102,18 102,18 102,18 102,18	1299,86 1276,01 1228,30 1252,16	34,2
09-06-010-03	мачтового типа на расчалках высотой до 70 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	3511,44 3542,71 3388,84 3442,54	425,23 425,23 425,23 425,23	2072,04 2121,91 2005,27 2040,36	170,44 170,44 170,44 170,44	1014,17 995,57 958,34 976,95	44,62
09-06-010-04	станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2952,51 2974,78 2855,13 2898,00	482,41 482,41 482,41 482,41	1518,53 1558,25 1473,53 1498,94	155,07 155,07 155,07 155,07	951,57 934,12 899,19 916,65	50,62
09-06-010-05	Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад канатных дорог (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	2759,57 2808,89 2679,55 2717,59	553,98 553,98 553,98 553,98	1862,90 1918,49 1801,74 1833,49	130,98 130,98 130,98 130,98	342,69 336,42 323,83 330,12	58,13
Подраздел 6.4 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ							
Таблица 09-06-014 Монтаж конструкций электролизеров.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ:							
09-06-014-01	кожухов катода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	914,41 952,09 894,17 906,50	188,45 188,45 188,45 188,45	503,61 545,36 495,61 503,85	49,12 49,12 49,12 49,12	222,35 218,28 210,11 214,20	19,19
09-06-014-02	кожухов анода (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4) (201-9002) Конструкции стальные, (т)	1102,07 1161,51 1077,22 1092,83	155,25 155,25 155,25 155,25	777,47 840,01 761,94 774,44	81,80 81,80 81,80 81,80	169,35 166,25 160,03 163,14	15,81
09-06-014-03	анодной рамы с ошиновкой анодной (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	826,73 856,73 805,92 816,95	171,16 171,16 171,16 171,16	454,31 488,00 444,58 451,92	45,83 45,83 45,83 45,83	201,26 197,57 190,18 193,87	17,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-014-04	газосборника						15,69
	(зона: 1)	866,90	154,08	665,34	74,07	47,48	
	(зона: 2)	920,72	154,08	720,03	74,07	46,61	
	(зона: 3)	846,69	154,08	647,74	74,07	44,87	
	(зона: 4)	858,04	154,08	658,22	74,07	45,74	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-014-05	ограждений, лестниц, перил, трапов						64,07
	(зона: 1)	2372,15	629,17	1304,17	102,93	438,81	
	(зона: 2)	2532,36	629,17	1472,42	102,93	430,77	
	(зона: 3)	2360,43	629,17	1316,61	102,93	414,65	
	(зона: 4)	2391,32	629,17	1339,44	102,93	422,71	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами:							
09-06-014-06	кожуха катода						13,11
	(зона: 1)	837,79	128,74	424,81	36,75	284,24	
	(зона: 2)	866,20	128,74	458,43	36,75	279,03	
	(зона: 3)	820,10	128,74	422,77	36,75	268,59	
	(зона: 4)	832,65	128,74	430,10	36,75	273,81	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-014-07	балок коллектора с оцинковкой анодной						19,3
	(зона: 1)	1138,90	189,53	730,11	72,05	219,26	
	(зона: 2)	1198,18	189,53	793,41	72,05	215,24	
	(зона: 3)	1116,77	189,53	720,05	72,05	207,19	
	(зона: 4)	1132,66	189,53	731,92	72,05	211,21	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Подраздел 6.5 КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА							
Таблица 09-06-018 Монтаж конструкций.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж:							
09-06-018-01	камер сухого тушения кокса						40,1
	(зона: 1)	2140,93	405,41	1570,92	68,40	164,60	
	(зона: 2)	2219,29	405,41	1652,30	68,40	161,58	
	(зона: 3)	2091,44	405,41	1530,50	68,40	155,53	
	(зона: 4)	2122,26	405,41	1558,29	68,40	158,56	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-018-02	корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника						34,08
	(зона: 1)	1712,92	324,78	624,70	35,84	763,44	
	(зона: 2)	1736,20	324,78	661,98	35,84	749,44	
	(зона: 3)	1664,92	324,78	618,72	35,84	721,42	
	(зона: 4)	1691,21	324,78	631,00	35,84	735,43	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-018-03	корпуса электрофильтра						29,79
	(зона: 1)	2160,37	254,41	707,96	47,32	1198,00	
	(зона: 2)	2176,66	254,41	746,23	47,32	1176,02	
	(зона: 3)	2082,51	254,41	696,05	47,32	1132,05	
	(зона: 4)	2116,98	254,41	708,53	47,32	1154,04	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-018-04	анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002)</i> Конструкции стальные, (т)	586,21 600,90 572,28 579,51 -	152,30 152,30 152,30 152,30 -	384,23 399,83 373,04 379,35 -	43,56 43,56 43,56 43,56 -	49,68 48,77 46,94 47,86 (I)	16,59 - - -
09-06-018-05	батарей анкерных стяжек продольных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002)</i> Конструкции стальные, (т)	1352,82 1361,91 1314,55 1332,59 -	359,99 359,99 359,99 359,99 -	399,04 419,01 393,46 400,60 -	27,09 27,09 27,09 27,09 -	593,79 582,91 561,10 572,00 (I)	38,75 - -
09-06-018-06	батарей анкерных стяжек поперечных <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002)</i> Конструкции стальные, (т)	393,71 397,64 384,94 389,76 -	127,25 127,25 127,25 127,25 -	193,67 198,93 188,91 192,39 -	13,91 13,91 13,91 13,91 -	72,79 71,46 68,78 70,12 (I)	14,9 - -
09-06-018-07	кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002)</i> Конструкции стальные, (т)	3172,32 3229,60 3159,25 3204,37 -	504,80 504,80 504,80 504,80 -	2349,32 2412,43 2353,77 2393,05 -	209,74 209,74 209,74 209,74 -	318,20 312,37 300,68 306,52 (I)	52,97 - -
09-06-018-08	кронштейнов для троллеев двересъемной машины <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002)</i> Конструкции стальные, (т)	1004,37 1024,08 973,35 988,72 -	102,68 102,68 102,68 102,68 -	828,90 849,94 801,89 815,92 -	62,62 62,62 62,62 62,62 -	72,79 71,46 68,78 70,12 (I)	11,87 - -
Таблица 09-06-019							
Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя.							
Измеритель: 100 м ² сетки							
09-06-019-01	Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> <i>(201-9002)</i> Конструкции стальные, (т)	6969,95 7092,61 6979,60 7013,67 -	5185,68 5185,68 5185,68 5185,68 -	1124,75 1259,48 1170,72 1192,66 -	46,08 46,08 46,08 46,08 -	659,52 647,45 623,20 635,33 (II)	599,5 - -
Таблица 09-06-020							
Монтаж конструкций путей.							
Измеритель: 100 м пути							
Монтаж конструкций путей:							
09-06-020-01	коксовыталкивателя <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i>	87996,31 89351,60	12766,95 12766,95	68743,82 70217,74	6160,83 6160,83	6485,54 6366,91	1318,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	87635,09	12766,95	68739,72	6160,83	6128,42	
	(зона: 4)	88898,93	12766,95	69884,32	6160,83	6247,66	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-06-020-02	углезагрузочной машины						335,8
	(зона: 1)	24526,33	3250,54	16077,83	1704,83	5197,96	
	(зона: 2)	25046,80	3250,54	16693,50	1704,83	5102,76	
	(зона: 3)	23765,26	3250,54	15602,94	1704,83	4911,78	
	(зона: 4)	24123,15	3250,54	15865,34	1704,83	5007,27	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-06-020-03	двересъемной машины						294,3
	(зона: 1)	18705,42	2848,82	10030,58	809,34	5826,02	
	(зона: 2)	19012,15	2848,82	10444,07	809,34	5719,26	
	(зона: 3)	18459,72	2848,82	10105,63	809,34	5505,27	
	(зона: 4)	18739,47	2848,82	10278,38	809,34	5612,27	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Подраздел 6.6 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ							
Таблица 09-06-024		Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил.					
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж:							
09-06-024-01	каркасов нагревательных печей						21,36
	(зона: 1)	952,64	200,57	660,76	37,20	91,31	
	(зона: 2)	979,86	200,57	689,64	37,20	89,65	
	(зона: 3)	948,09	200,57	661,24	37,20	86,28	
	(зона: 4)	961,87	200,57	673,33	37,20	87,97	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-024-02	каркасов прочих печей и выдвигные поды						46,98
	(зона: 1)	1163,90	441,14	518,88	9,84	203,88	
	(зона: 2)	1218,94	441,14	577,65	9,84	200,15	
	(зона: 3)	1164,60	441,14	530,80	9,84	192,66	
	(зона: 4)	1180,01	441,14	542,47	9,84	196,40	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-024-03	каркасов конвейерных сушил (без панелей)						37,28
	(зона: 1)	1099,32	350,06	557,16	12,11	192,10	
	(зона: 2)	1152,85	350,06	614,20	12,11	188,59	
	(зона: 3)	1098,74	350,06	567,15	12,11	181,53	
	(зона: 4)	1115,01	350,06	579,89	12,11	185,06	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-024-04	цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали						69,65
	(зона: 1)	2522,78	654,01	1340,11	25,35	528,66	
	(зона: 2)	2683,18	654,01	1510,19	25,35	518,98	
	(зона: 3)	2537,53	654,01	1383,96	25,35	499,56	
	(зона: 4)	2578,36	654,01	1415,08	25,35	509,27	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-024-05	рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали						54,39
	(зона: 1)	1687,70	510,72	848,52	14,25	328,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1789,85	510,72	956,68	14,25	322,45	
	(зона: 3)	1696,56	510,72	875,47	14,25	310,37	
	(зона: 4)	1721,78	510,72	894,65	14,25	316,41	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-06	подин стационарных						27,8
	(зона: 1)	528,06	261,04	223,18	5,30	43,84	
	(зона: 2)	534,77	261,04	230,69	5,30	43,04	
	(зона: 3)	519,58	261,04	217,12	5,30	41,42	
	(зона: 4)	525,09	261,04	221,82	5,30	42,23	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-07	подин выдвигных						18,64
	(зона: 1)	409,46	175,03	190,59	5,30	43,84	
	(зона: 2)	414,40	175,03	196,33	5,30	43,04	
	(зона: 3)	402,17	175,03	185,72	5,30	41,42	
	(зона: 4)	407,08	175,03	189,82	5,30	42,23	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-08	плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей						26,27
	(зона: 1)	547,10	246,68	252,71	8,20	47,71	
	(зона: 2)	552,30	246,68	258,78	8,20	46,84	
	(зона: 3)	537,86	246,68	246,10	8,20	45,08	
	(зона: 4)	544,52	246,68	251,88	8,20	45,96	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-09	подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями						30,52
	(зона: 1)	664,10	286,58	258,95	3,40	118,57	
	(зона: 2)	689,39	286,58	286,40	3,40	116,41	
	(зона: 3)	661,75	286,58	263,13	3,40	112,04	
	(зона: 4)	669,23	286,58	268,42	3,40	114,23	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-10	лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой						38,26
	(зона: 1)	877,01	359,26	367,79	5,67	149,96	
	(зона: 2)	913,13	359,26	406,65	5,67	147,22	
	(зона: 3)	874,96	359,26	374,00	5,67	141,70	
	(зона: 4)	885,57	359,26	381,85	5,67	144,46	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-11	закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров)						81,31
	(зона: 1)	2346,56	763,50	963,99	3,66	619,07	
	(зона: 2)	2539,40	763,50	1168,19	3,66	607,71	
	(зона: 3)	2386,25	763,50	1037,76	3,66	584,99	
	(зона: 4)	2418,04	763,50	1058,19	3,66	596,35	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-12	люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали						71,07
	(зона: 1)	1967,54	667,35	811,14	3,53	489,05	
	(зона: 2)	2122,20	667,35	974,77	3,53	480,08	
	(зона: 3)	1997,64	667,35	868,17	3,53	462,12	
	(зона: 4)	2023,74	667,35	885,29	3,53	471,10	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-024-13	кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м ²						39,57
	(зона: 1)	864,67	371,56	435,98	12,61	57,13	
	(зона: 2)	874,73	371,56	447,08	12,61	56,09	
	(зона: 3)	849,48	371,56	423,94	12,61	53,98	
	(зона: 4)	860,56	371,56	433,97	12,61	55,03	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-024-14	колонников с балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м ²						36,41
	(зона: 1)	651,13	341,89	250,75	6,94	58,49	
	(зона: 2)	657,25	341,89	257,93	6,94	57,43	
	(зона: 3)	641,71	341,89	244,55	6,94	55,27	
	(зона: 4)	648,34	341,89	250,10	6,94	56,35	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Подраздел 6.7 КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН							
Таблица 09-06-028 Монтаж конструкций башенных градирен.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монтаж конструкций башенных градирен высотой:							
09-06-028-01	до 55 м						36,85
	(зона: 1)	3098,64	361,87	1487,90	89,94	1248,87	
	(зона: 2)	3163,25	361,87	1575,41	89,94	1225,97	
	(зона: 3)	2995,10	361,87	1453,11	89,94	1180,12	
	(зона: 4)	3043,36	361,87	1478,44	89,94	1203,05	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-028-02	до 70 м						37,32
	(зона: 1)	3558,59	366,48	1943,24	94,37	1248,87	
	(зона: 2)	3645,83	366,48	2053,38	94,37	1225,97	
	(зона: 3)	3438,93	366,48	1892,33	94,37	1180,12	
	(зона: 4)	3495,37	366,48	1925,84	94,37	1203,05	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-028-03	до 80 м						39,9
	(зона: 1)	3312,49	403,39	1917,12	91,40	991,98	
	(зона: 2)	3402,16	403,39	2024,98	91,40	973,79	
	(зона: 3)	3207,39	403,39	1866,63	91,40	937,37	
	(зона: 4)	3258,77	403,39	1899,80	91,40	955,58	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
09-06-028-04	до 110 м						40,01
	(зона: 1)	4578,33	404,50	3181,85	96,88	991,98	
	(зона: 2)	4743,44	404,50	3365,15	96,88	973,79	
	(зона: 3)	4427,61	404,50	3085,74	96,88	937,37	
	(зона: 4)	4501,48	404,50	3141,40	96,88	955,58	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(1)	-
Таблица 09-06-029 Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен.							
Измеритель: 100 м ²							
Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
09-06-029-01	до 80 м						132,24
	(зона: 1)	10228,21	1184,87	284,67	11,45	8758,67	
	(зона: 2)	10080,64	1184,87	297,97	11,45	8597,80	
	(зона: 3)	9737,11	1184,87	275,49	11,45	8276,75	
	(зона: 4)	9903,22	1184,87	280,73	11,45	8437,62	
(506-1342)	Алюминий листовый, (т)	-	-	-	-	(П)	-
09-06-029-02	до 110 м						132,24
	(зона: 1)	10594,19	1184,87	650,65	13,05	8758,67	
	(зона: 2)	10468,44	1184,87	685,77	13,05	8597,80	
	(зона: 3)	10089,89	1184,87	628,27	13,05	8276,75	
	(зона: 4)	10262,51	1184,87	640,02	13,05	8437,62	
(506-1342)	Алюминий листовый, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Подраздел 6.8 ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ							
Таблица 09-06-033		Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и порталного типов.					
Измеритель: 1 т конструкций							
09-06-033-01	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м						33,14
	(зона: 1)	1393,22	320,80	155,94	4,16	916,48	
	(зона: 2)	1387,49	320,80	167,01	4,16	899,68	
	(зона: 3)	1344,51	320,80	157,69	4,16	866,02	
	(зона: 4)	1365,19	320,80	161,54	4,16	882,85	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой:							
09-06-033-02	до 45 м						57,42
	(зона: 1)	1471,64	555,83	317,95	14,75	597,86	
	(зона: 2)	1481,79	555,83	339,05	14,75	586,91	
	(зона: 3)	1437,75	555,83	316,97	14,75	564,95	
	(зона: 4)	1455,43	555,83	323,67	14,75	575,93	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-033-03	до 250 м						41,51
	(зона: 1)	1410,54	419,67	491,90	29,13	498,97	
	(зона: 2)	1422,87	419,67	513,37	29,13	489,83	
	(зона: 3)	1373,34	419,67	482,17	29,13	471,50	
	(зона: 4)	1392,24	419,67	491,91	29,13	480,66	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-
09-06-033-04	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и порталного типов высотой до 45 м						24,85
	(зона: 1)	2085,17	251,23	1632,22	114,43	201,72	
	(зона: 2)	2139,50	251,23	1690,24	114,43	198,03	
	(зона: 3)	2022,93	251,23	1581,09	114,43	190,61	
	(зона: 4)	2055,16	251,23	1609,61	114,43	194,32	
(201-9002)	Конструкции стальные, (т)	-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ							
Подраздел 7.1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ							
Таблица 09-07-001		Монтаж конструкций облицовок из коррозионно-стойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору.					
Измеритель: 1 т							
Конструкции облицовок:							
09-07-001-01	пол <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18341,38	4526,38	4367,84	213,63	9447,16	454
		18496,68	4526,38	4697,14	213,63	9273,16	
		17741,22	4526,38	4287,11	213,63	8927,73	
		17989,67	4526,38	4363,14	213,63	9100,15	
09-07-001-02	стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	19181,98	5353,89	5253,20	225,37	8574,89	537
		19450,40	5353,89	5679,57	225,37	8416,94	
		18627,11	5353,89	5169,07	225,37	8104,15	
		18875,48	5353,89	5261,41	225,37	8260,18	
09-07-001-03	потолок <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	15813,79	6311,01	3644,74	158,44	5858,04	633
		16050,23	6311,01	3989,75	158,44	5749,47	
		15463,64	6311,01	3617,72	158,44	5534,91	
		15635,49	6311,01	3682,55	158,44	5641,93	
Таблица 09-07-002		Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.					
Измеритель: 1 т							
Конструкции облицовок:							
09-07-002-01	пол <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	8081,37	2837,98	4052,14	265,27	1191,25	289
		8299,53	2837,98	4305,31	265,27	1156,24	
		7897,51	2837,98	3957,56	265,27	1101,97	
		7990,24	2837,98	4026,53	265,27	1125,73	
09-07-002-02	стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9112,29	3688,90	4046,69	203,42	1376,70	370
		9361,31	3688,90	4340,37	203,42	1332,04	
		8927,25	3688,90	3972,45	203,42	1265,90	
		9026,32	3688,90	4043,43	203,42	1293,99	
09-07-002-03	потолок <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9298,85	4865,36	3128,99	153,14	1304,50	488
		9512,90	4865,36	3385,82	153,14	1261,72	
		9160,78	4865,36	3097,09	153,14	1198,33	
		9243,92	4865,36	3153,24	153,14	1225,32	
Таблица 09-07-003		Монтаж конструкций облицовок из коррозионно-стойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.					
Измеритель: 1 т							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Конструкции облицовок:							
09-07-003-01	пол <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	20044,28 20229,89 19418,60 19684,55	5283,16 5283,16 5283,16 5283,16	4984,03 5349,52 4895,78 4983,41	227,46 227,46 227,46 227,46	9777,09 9597,21 9239,66 9417,98	538
09-07-003-02	стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	21573,72 21892,06 20976,11 21252,51	6235,70 6235,70 6235,70 6235,70	6228,81 6714,82 6131,44 6242,11	241,60 241,60 241,60 241,60	9109,21 8941,54 8608,97 8774,70	635
09-07-003-03	потолок <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	18000,50 18274,94 17638,25 17829,06	7522,12 7522,12 7522,12 7522,12	4184,47 4575,41 4169,43 4245,30	160,67 160,67 160,67 160,67	6293,91 6177,41 5946,70 6061,64	766
Таблица 09-07-004 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.							
Измеритель: 1 т							
Конструкции облицовок:							
09-07-004-01	пол <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	9316,79 9544,34 9125,34 9226,76	3702,14 3702,14 3702,14 3702,14	4012,30 4282,06 3932,15 4002,56	201,80 201,80 201,80 201,80	1602,35 1560,14 1491,05 1522,06	377
09-07-004-02	стены <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	10712,62 10982,47 10498,51 10615,41	4326,98 4326,98 4326,98 4326,98	4561,68 4884,06 4482,38 4563,30	209,62 209,62 209,62 209,62	1823,96 1771,43 1689,15 1725,13	434
09-07-004-03	потолок <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	11165,48 11394,94 11004,22 11105,37	5802,54 5802,54 5802,54 5802,54	3468,07 3750,79 3445,05 3508,58	147,07 147,07 147,07 147,07	1894,87 1841,61 1756,63 1794,25	582
Таблица 09-07-005 Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.							
Измеритель: 1 м ³ помещения							
09-07-005-01	Гидравлическое испытание <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	102,93 104,00 103,32 103,56	91,65 91,65 91,65 91,65	8,69 9,81 9,23 9,41	0,00 0,00 0,00 0,00	2,59 2,54 2,44 2,50	9,76
Таблица 09-07-006 Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.							
Измеритель: 1 м ³ помещения							
09-07-006-01	Гидравлическое испытание <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i>	122,66 123,96 123,16	109,68 109,68 109,68	10,39 11,74 11,04	0,00 0,00 0,00	2,59 2,54 2,44	11,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	123,43	109,68	11,25	0,00	2,50	
Подраздел 7.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ							
Таблица 09-07-010		Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.					
Измеритель: 1 т							
09-07-010-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)						117
	(зона: 1)	33278,54	1115,01	660,29	3,91	31503,24	
	(зона: 2)	31774,86	1115,01	738,84	3,91	29921,01	
	(зона: 3)	29726,06	1115,01	669,25	3,91	27941,80	
	(зона: 4)	30478,81	1115,01	681,85	3,91	28681,95	
Таблица 09-07-011		Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.					
Измеритель: 1 т							
09-07-011-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)						65,2
	(зона: 1)	9326,76	612,23	317,24	3,28	8397,29	
	(зона: 2)	9201,05	612,23	347,64	3,28	8241,18	
	(зона: 3)	8863,03	612,23	319,57	3,28	7931,23	
	(зона: 4)	9023,58	612,23	325,64	3,28	8085,71	
Таблица 09-07-012		Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.					
Измеритель: 1 т							
09-07-012-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)						125
	(зона: 1)	33587,92	1191,25	717,24	3,91	31679,43	
	(зона: 2)	32084,14	1191,25	798,91	3,91	30093,98	
	(зона: 3)	30026,66	1191,25	727,19	3,91	28108,22	
	(зона: 4)	30783,85	1191,25	741,01	3,91	28851,59	
Таблица 09-07-013		Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.					
Измеритель: 1 т							
09-07-013-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)						67,8
	(зона: 1)	9604,98	646,13	338,39	3,28	8620,46	
	(зона: 2)	9476,24	646,13	369,85	3,28	8460,26	
	(зона: 3)	9129,25	646,13	341,03	3,28	8142,09	
	(зона: 4)	9294,33	646,13	347,55	3,28	8300,65	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	3
Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ	3
Таблица 09-01-001 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей.	3
Таблица 09-01-005 Монтаж каркасов зданий.	5
Таблица 09-01-006 Монтаж зданий и цехов.	6
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ	7
Таблица 09-02-001 Монтаж бункеров и силосов.	7
Таблица 09-02-002 Защита листовой сталью бункеров.	7
Таблица 09-02-003 Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозиеров и сгустителей.	8
Таблица 09-02-009 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.	8
Таблица 09-02-010 Монтаж резервуаров сферических.	10
Таблица 09-02-011 Монтаж изотермических резервуаров.	10
Таблица 09-02-012 Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими.	11
Таблица 09-02-013 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки.	11
Таблица 09-02-014 Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов.	13
Таблица 09-02-018 Монтаж пролетных строений галерей с опорами.	14
Таблица 09-02-019 Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м.	15
Таблица 09-02-023 Монтаж каркасов постоянных шахтных копров.	15
Таблица 09-02-027 Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м.	16
Таблица 09-02-028 Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов.	16
Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	17
Таблица 09-03-001 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью.	17
Таблица 09-03-002 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад.	17
Таблица 09-03-003 Монтаж подкрановых балок.	19
Таблица 09-03-004 Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью.	21
Таблица 09-03-005 Монтаж подкрановых путей.	21
Таблица 09-03-006 Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м.	21
Таблица 09-03-012 Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек.	23
Таблица 09-03-013 Монтаж вертикальных связей в виде ферм.	25
Таблица 09-03-014 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей.	26
Таблица 09-03-015 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м.	26
Таблица 09-03-021 Монтаж каркасов фонарей.	27
Таблица 09-03-022 Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий.	27
Таблица 09-03-023 Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей.	28
Таблица 09-03-029 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением.	28
Таблица 09-03-030 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали.	29
Таблица 09-03-031 Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения.	29
Таблица 09-03-037 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м.	29
Таблица 09-03-038 Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката.	29
Таблица 09-03-039 Монтаж опорных конструкций.	30
Таблица 09-03-040 Монтаж защитных ограждений оборудования.	30
Таблица 09-03-046 Монтаж перегородок.	31
Таблица 09-03-047 Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.	31
Таблица 09-03-048 Монтаж потолков.	31
Таблица 09-03-049 Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм.	32
Таблица 09-03-050 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля.	32
Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	33
Таблица 09-04-001 Монтаж щитов покрытий зданий.	33
Таблица 09-04-002 Монтаж кровельного покрытия.	33
Таблица 09-04-006 Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка.	34
Таблица 09-04-009 Монтаж оконных блоков.	35
Таблица 09-04-010 Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов.	36
Таблица 09-04-011 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	37
Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	38
Таблица 09-05-001 Облицовка ворот стальным профилированным листом.	38
Таблица 09-05-002 Электродуговая сварка при монтаже.	38
Таблица 09-05-003 Постановка болтов.	38
Таблица 09-05-004 Ультразвуковой контроль качества сварных соединений.	39
Таблица 09-05-005 Контроль качества сварных соединений.	40
Таблица 09-05-006 Резка стального профилированного настила.	41
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	41

Таблица 09-06-001 Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля.	41
Таблица 09-06-002 Монтаж подвесных путей.	42
Таблица 09-06-006 Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств.	42
Таблица 09-06-010 Монтаж опор, станций, мостов и эстакад.	43
Таблица 09-06-014 Монтаж конструкций электролизеров.	44
Таблица 09-06-018 Монтаж конструкций.	45
Таблица 09-06-019 Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталькователя.	46
Таблица 09-06-020 Монтаж конструкций путей.	46
Таблица 09-06-024 Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил.	47
Таблица 09-06-028 Монтаж конструкций башенных градирен.	49
Таблица 09-06-029 Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен.	49
Таблица 09-06-033 Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и порталного типов.	50
Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	51
Таблица 09-07-001 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору.	51
Таблица 09-07-002 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.	51
Таблица 09-07-003 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.	51
Таблица 09-07-004 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.	52
Таблица 09-07-005 Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.	52
Таблица 09-07-006 Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.	52
Таблица 09-07-010 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.	53
Таблица 09-07-011 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору.	53
Таблица 09-07-012 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.	53
Таблица 09-07-013 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору.	53