

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-121.85

Двухквартирный трехкомнатный кордон
Стены брусчатые

АЛЬБОМ Ш

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХ

лф ЦИТИ ИИВ. № 664.03

ц. 2-57

ТИШОВОЙ ПРОЕКТ
411-1-121.85

Двухквартирный трехкомнатный кордон.
Стены брусчатые

Альбом № 3

СМЕТЫ.ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Общая | - 28,22 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | - 28,13 тыс.руб. |
| 1м ³ здания | - 47,86 руб. |
| 1м ² общей площади здания | -166,22 руб. |

Разработан Воронежским
филиалом института
"Союзгипролесхоз"

Утвержден Гослесхозом СССР
Протокол №18 от 13 декабря
1964 года
Рабочие чертежи введены в
действие Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"
Приказ №11 от 15 мая
1964 года

КФ ЦИТИ ЧИВ. № 664-03

Главный инженер филиала
Главный инженер проекта
Рук. сметно-расчетного
сектора



Н.С.Тырчанков
В.П.Усталов
Н.Е.Пузаков

СО Д Е Р Ж А Н И Е

664-03

| № п/п | № смет | Наименование | Стр. |
|----------|-------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Об.смета №1 | Объектная смета на температуру -30°C (стены деревянные, брусчатые) | 6 |
| 3 | Док.смета №1-1 | На общестроительные работы | 8 |
| 4 | | Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете №1-1 | 41 |
| 5 | Док.смета №1-2 | Отопление и вентиляция от внешних сетей | 44 |
| 6 | Док.смета №1-3 | Узел управления | 49 |
| 7 | Док.смета №1-4 | На внутренний водопровод с ВП-18 | 52 |
| 8 | Док.смета №1-5 | На горячее водоснабжение с ВПГ-18 | 56 |
| 9 | Док.смета №1-6 | На канализацию | 56 |
| 10 | Док.смета №1-7 | На газоснабжение | 61 |
| 11 | Док.смета №1-8 | На приобретение и монтаж электроосвещения | 64 |
| 12 | Док.смета №1-9 | На приобретение и монтаж слаботочных устройств | 70 |
| 13 | Док.смета №2 | На общестроительные работы (вариант на температуру -40°C) | 78 |
| 14 | Док.смета №3 | То же, (вариант на температуру -20°C) | 84 |
| 15 | Док.смета №4 | Отопление и вентиляция (от внешних сетей) на температуру -40°C | 86 |
| 16 | Док.смета №5 | Отопление и вентиляция (от внешних сетей) на температуру -20°C | 88 |
| 17 | Док.смета №6 | Отопление и вентиляция (местное, поквартирное) на температуру -30°C | 90 |
| 18 | Док.смета №7 | То же, на температуру -40°C | 95 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|----|-------------------|---|-----|
| 19 | Лок. смета №8 | То же, на температуру -20°C | 97 |
| 20 | Лок. смета №9 | На водопровод с водогрейной колонкой | 99 |
| 21 | Лок. смета №10 | На горячее водоснабжение с водогрейной колонкой | 103 |
| 22 | Лок. смета №11 | На приобретение и монтаж слаботочных устройств (кабельный ввод) | 105 |
| 23 | Лок. смета №12 | вариант на утеплитель керамзитовый гравий для температуры -30°C | 110 |
| 24 | Лок. смета №13 | То же, для температуры -40°C | 112 |
| 25 | Лок. смета №14 | То же, для температуры -20°C | 114 |
| 26 | | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 116 |
| 27 | | Ведомость потребности в материалах | 118 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. №141, в ценах введенных в действие с 1 января 1984г.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха -30°C , фундаменты бутобетонные столбчатые, стены брусчатые, отопление от внешних сетей, ввод слаботочных устройств - воздушный.

В смете даны дополнительные варианты:

1. На строительные работы в районе с температурой наружного воздуха -20°C .
2. На строительные работы в районе с температурой наружного воздуха -40°C .
3. На отопление местное, поквартирное.
4. На ввод слаботочных устройств - кабельный.
5. На утеплитель керамзитовый гравий.

Грунтовые условия приняты следующие: грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблицы I сборника ЕРЕР №1 грунт классифицируется по п.33 "в".

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-83 г.г. для первого территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мосгорисполкомом.

Стоимость монтажных работ определена по ценикам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1962-1983 г., а стоимость материалов не учтенных цениками - по ценику №1 средних районных сметных цен по I территориальному району и прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 1 января 1984г.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по IV части СНиП издания 1962-1983 года.

Накладные расходы приняты:

- а) на общестроительные работы - 16,5%

б) на внутренние сантехнические работы - 13,3%

в) на монтаж металлоконструкций - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

За расчетную единицу принят 1м² общей площади здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены брусчатые, температура -30°С

Сметная стоимость - 28,22 тыс.руб.
 НУЧП - тыс.руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость на:
 1. Расчетную единицу - 166,22 руб.
 2. 1м² общей площади здания - 166,22 руб.
 3. 1м³ объема здания - 47,86 руб.

Составлена в ценах 1984 года

| № пп | № смет. расчет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-эконом. показатели | | | |
|------|-----------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|-------------|----|----|----------------------------|--------------|-------|-----------|
| | | | строит. работ | монт. работ | оборуд. присп. инвен. | прочих затрат | Всего | в том числе | | | осн. з/та | экспл. машин | НУЧП | най.-к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Лок. смета №1-1 | На общестроительные работы | 24,97 | - | - | - | 24,97 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 42,34 | |
| 2 | №1-2 | Отопление и вентиляция (от внешних сетей) | 0,68 | - | - | - | 0,68 | - | - | - | м ³ | 569,64 | 1,15 | |
| 3 | №1-3 | Узел управления | 0,18 | - | - | - | 0,18 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 0,31 | |
| 4 | №1-4 | На внутренний водопровод (ВПГ-18) | 0,33 | - | - | - | 0,33 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 0,56 | |

ТП 411-1-181.85(М)

6

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|-----------------|---|-------|------|------|---|-------|---|----|----|----------------|--------|-------|
| 5 | Док.см. №1-5 | На горячее водоснабжение (ВПГ-18) | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 0,03 |
| 6 | №1-6 | На канализацию | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 0,76 |
| 7 | №1-7 | На газоснабжение | 0,63 | - | - | - | 0,63 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 1,07 |
| 8 | №1-8 | На приобретение и монтаж электроосвещения | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 1,1 |
| 9 | №1-9 | На приобретение и монтаж слаботочных устройств | - | 0,22 | 0,09 | - | 0,31 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 0,41 |
| | | Всего по смете | 27,26 | 0,87 | 0,09 | - | 28,22 | - | - | - | м ³ | 589,64 | 47,86 |

Гл.инженер филиала
 Гл.инженер проекта
 Рук.сметно-расчетного
 сектора
 Составил ст.инженер
 Проверил инженер







Н.С.Тырченков
 В.П.Усталов
 Н.Е.Пузаиков
 А.С.Солдаткина
 Н.И.Свиридова

тп 411. 12/83 ш)

7

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены
брусчатые для температуры -30°C, фундаменты столбчатые бутобетонные

На общестроительные работы

Основание: чертеж:

(I)

Сметная стоимость 24,97 тыс.руб.

НУЧП- тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 147,13 руб.

2. 1м² общей площади 147,13 руб.

3. 1м³ объема здания 42,34 руб.

| № п/п | № УСН, ед. расц. шифры ис.рм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | |
|-------|---|--|-------------------|------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП | |
| | | | | | | основ. з/та | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ. з/та | экспл. машин в т.ч. з/та | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | A. Подземная часть | | | | | | | | | | |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | | |
| I | I-II20 I16-1 | Планировка площади механизированным способом | 100м ² | 7,89 | 0,30 | - | - | 3 | - | - | - | |
| 2 | I-230 29-1 I-237 | Срезка растительного слоя бульдозером | | | | | | | | | | |

Т П 4/11-1-121.85 (Ш)

8

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|--------------------|-------|--------|---|---|----|----|----|----|
| | 29-8 к-1,1 т.ч. п.1.11 | 59 квт с перемещением до 10 м (33,8+27,7)х1,1 | 1000м ³ | 0,118 | 67,65 | - | - | 8 | - | - | - |
| 3 | 1-183 23-4 к-1,2 т.ч. п.1.11 | Погрузка растительного грунта экскаватором, емк. ковша 0,25м ³ на автосамо- свалы 126,39х1,2=151,67 151,67+9,61=161,28 | 1000м ³ | 0,118 | 161,28 | - | - | 19 | - | - | - |
| 4 | ССЦ.1 на пе- ревоз стр.28 | Отвоз грунта автосамосва- лами на 1 км | т | 141,6 | 0,29 | - | - | 41 | - | - | - |
| 5 | 1-194 25-1 к-1,1 | Работа на отвале при транспортировании грунта 9,26х1,1=10,19 10,19+1,3=11,49 | 1000м ³ | 0,118 | 11,49 | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | 1-65 12-5 к-1,2 т.ч. таб.№3 | Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопа- той емк.0,25м ³ в отвал 137,58х1,2=165,10 165,10+5,42=170,52 | 1000м ³ | 0,048 | 170,52 | - | - | 8 | - | - | - |

Т11411-1-12(85)(Ш)

9

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------------------|-------|--------|---|---|----|----|----|----|
| 7 | I-106 17-2 | Срезка недобора грунта II группы в выемках | 100м ³ | 0,03 | 49,7 | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | I-960 80-2 т.ч. п.3.67 К-1,2 | Доработка вручную после работы экскаватора 74,5х1,2 | 100м ³ | 0,01 | 89,4 | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | I-964 80-6 | Разработка грунта II группы вручную под столбчатые фундаменты | 100м ³ | 0,163 | 139 | - | - | 23 | - | - | - |
| 10 | I-184 23-5 т.ч. п.1.11 К-1,2 | Разработка лишнего грунта II группы экскаватором емк. 0,25м ³ с погрузкой на авто- самосвалы 157,1х1,2=188,52 188,52+11,9=200,42 | 1000м ³ | 0,014 | 200,42 | - | - | 2 | - | - | - |
| 11 | СШПч, I стр.28 | Подвоз грунта II группы автосамосвалами на I км 13,7х1,75 | т | 23,98 | 0,29 | - | - | 4 | - | - | - |
| 12 | I-968 81-2 | Обратная засыпка вручную грунта II группы | 100м ³ | 0,05 | 46 | - | - | 2 | - | - | - |

ТМ4/1-1-12/ 85 (ш)

10

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------|--|--------------------|-------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| 13 | I-257 3I-2 K-I, I | То же, бульдозером 59 квт с перемещением до 10 м 18,9х1,1 | 1000м ³ | 0,010 | 20,79 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | I-II84 II8-10 | Уплотнение грунта пневмо- трамбовками II. Фундаменты | 100м ³ | 0,10 | 9,69 | - | - | I | - | - | - |
| 15 | 6-14 I-14 | Бутобетонные столбы под наружные и внутренние стены веранды, террасы и входы | м ³ | 17,36 | 8,78 | - | - | 152 | - | - | - |
| 16 | ССЦМ п.4-18 | Стоимость бутового камня 17,36х0,44 | м ³ | 7,64 | 10,8 | - | - | 83 | - | - | - |
| 17 | ССЦМ п.1-1 | Стоимость бетона М-50 17,36х0,71 | м ³ | 12,35 | 24,8 | - | - | 306 | - | - | - |
| 18 | 6-86 9-10 | Армирование подстилающего слоя под кирпичный цоколь | т | 0,327 | 15,3 | - | - | 5 | - | - | - |
| 19 | ССЦМ. II п.253 | Стоимость арматуры А-I | т | 0,327 | 253 | - | - | 83 | - | - | - |

ТН 111-121.85 (ш)

II

661-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 |
|----|------------------------------|--|-------------------|-------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| 20 | II-55 8-I II-56 8-2 | Замоноличивание арматуры цементным раствором толщ. 4 см 17,2+0,39x4 | 100м ² | 0,46 | 18,76 | - | - | 7 | - | - | - |
| 21 | ССЦМ п.2-19 | Стоимость цементного рас- твора М-100 (2,04+0,51x4)x0,46 | м ³ | 1,88 | 24,6 | - | - | 46 | - | - | - |
| 22 | 8-30 5-I | Кладка кирпичного цоколя | м ³ | 13,93 | 3,19 | - | - | 44 | - | - | - |
| 23 | ССЦМ п.2-24 | Раствор цементно-извест- ковый М-25 0,23x13,93 | м ³ | 3,20 | 32,8 | - | - | 105 | - | - | - |
| 24 | ССЦМ п.6-I | Кирпич керамический 0,36x13,93 | т.шт | 5,293 | 68 | - | - | 360 | - | - | - |
| 25 | 8-13 4-I | Горизонтальная гидроизо- ляция цементным раствором на отметке 0,32 | 100м ² | 0,46 | 25,1 | - | - | 12 | - | - | - |
| 26 | ССЦМ п.2-24 | Раствор цементный М-25 3,1x0,46 | м ³ | 1,43 | 32,8 | - | - | 47 | - | - | - |

Тп ЧП-1-121,65(Ш)

12

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------|--|-------------------|-------|------|---|---|------|----|----|----|
| 27 | 6-1 I-1 | Основание под цоколь и крыльца из бетона М-100, М-200 | м ³ | 10,82 | 1,6 | - | - | 17 | - | - | - |
| 28 | ССЦМ п.1-3 | Бетон М-100 6,4х1,02 | м ³ | 6,53 | 25,8 | - | - | 168 | - | - | - |
| 29 | ССЦМ п.1-6 | Бетон М-200 4,42х1,02 | м ³ | 4,51 | 27,4 | - | - | 124 | - | - | - |
| | | Итого по II разделу | руб. | - | - | - | - | 1559 | - | - | - |
| | | III. Стены подвала | | | | | | | | | |
| 30 | 6-9I II-2 | Стены подвала бутобетон- ные | м ³ | 25,94 | 6,55 | - | - | 170 | - | - | - |
| 31 | ССЦМ п.1-1 | Бетон М-50 0,71х25,94 | м ³ | 18,42 | 24,8 | - | - | 457 | - | - | - |
| 32 | ССЦМ п.4-18 | Бутовый камень 0,44х25,94 | м ³ | 11,41 | 10,8 | - | - | 123 | - | - | - |
| 33 | 8-13 4-1 | Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором на отметке 2,03 | 100м ² | 0,119 | 25,1 | - | - | 3 | - | - | - |

ТЛ ЧИ-1-121.85 (Ш)

13

667-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------------|---|-------------------|--------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| 34 | ССЦМ п.2-24 | Раствор цементный М-25 3,1х0,119 | м ³ | 0,37 | 32,8 | - | - | 12 | - | - | - |
| 35 | 8-27 4-7 | Боковая обмазочная гидро- изоляция стен подвала, со- прикасающихся с грунтом битумом за 2 раза | 100м ² | 0,622 | 90,0 | - | - | 56 | - | - | - |
| | | Итого по III разделу | руб. | - | - | - | - | 821 | - | - | - |
| | | IV. Пола в подвале | | | | | | | | | |
| 36 | II-II I-II | Бетонная подготовка под пола толщиной 100 мм | м ³ | 1,20 | 2,50 | - | - | 3 | - | - | - |
| 37 | ССЦМ п.1-3 | Бетон М-100 1,02х1,20 | м ³ | 1,22 | 25,8 | - | - | 32 | - | - | - |
| 38 | II-67 II-1 II-68 II-2 | Бетонное покрытие пола толщиной 20 мм из бетона М-200 28,9-0,87х2 | 100м ² | 0,1204 | 27,16 | - | - | 3 | - | - | - |
| 39 | ССЦМ п.2-6 | Цементный раствор М-200 0,16х0,1204 | м ³ | 0,02 | 28,1 | - | - | 1 | - | - | - |

ТЛ №1-181.85(ш)

14

661-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------|--|-----------------------------------|-------|------|---|---|----|----|----|----|
| 40 | ССЦМ п. I-5 | Бетон М-200 (3,06-0,51x2)х0,1204 | м ³ | 0,25 | 27,4 | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого по IV разделу | руб. | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| | | У. Перекрытие над подвалом | | | | | | | | | |
| 41 | 10-52/72 9-3 | Перекрытие по каменным стенам с укладкой балок с утеплителем по накату из досок | м ² пере- крытия | 18,54 | 3,35 | - | - | 62 | - | - | - |
| 42 | ССЦч. I п. 31 | Стоимость брусьев | м ³ | 1,05 | 92,8 | - | - | 97 | - | - | - |
| 43 | ССЦч. I п. 85 | Стоимость матов минера- ловатных прошивных толщ. 100мм | м ³ | 1,48 | 13,2 | - | - | 20 | - | - | - |
| 44 | 10-62 10-I | Подшивка потолка досками | м ² | 12,04 | 2,49 | - | - | 30 | - | - | - |
| 45 | 10-109 20-5 | Установка деревянного лю- ка в подвал (2 шт.) | м ² | 1,92 | 1,34 | - | - | 3 | - | - | - |
| 46 | ССЦч. II п. 270 | Стоимость люка утепленного | м ² | 1,92 | 30,4 | - | - | 58 | - | - | - |

Тп ЧИ-1-121.85(Ш)

15

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|--|-----------------------------------|--------|------|---|---|------|----|----|----|
| 47 | ССЦ. I п. 450 | Стоимость приборов к люкам | к-т | 2 | 2,83 | - | - | 6 | - | - | - |
| 48 | 10-252 52-1 | Изготовление и установка стремянки в подвале | м ² гор. проект. | 1,84 | 1,21 | - | - | 2 | - | - | - |
| 49 | ССЦ. I п. 29 | Стоимость брусьев | м ³ | 0,05 | 67 | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого по У разделу | руб. | - | - | - | - | 281 | - | - | - |
| | | У I. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 50 | 15-509 153-2 | Известковая окраска стен | 100м ² | 0,182 | 3,13 | - | - | 1 | - | - | - |
| 51 | 15-510 153-3 | Известковая окраска потол- ков по дереву | 100м ² | 0,12 | 2,73 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | Итого по разделу У I | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по подземной части | руб. | - | - | - | - | 3329 | - | - | - |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | | |
| | | У II. С т е н ы | | | | | | | | | |
| 52 | 10-12 2-2 | Стены рубленые из брусьев толщиной 150мм наружные | м ² | 228,72 | 14,0 | - | - | 3202 | - | - | - |

ТЩ-1-12.85 (III)

16

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|------------------------|--|----------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|--------|
| 53 | 10-12 2-2 | То же, внутренние | м ² | 30,19 | 14,0 | - | - | 423 | - | - | - | 17 |
| 54 | 10-11 2-1 | Стены рубленные из брусьев толщиной 100мм внутренние | м ² | 79,0 | 9,89 | - | - | 781 | - | - | - | |
| 55 | 6-33 5-2 | Стены кирпичные внутренние из кирпича керамического с вентканалами | м ³ | 10,14 | 3,11 | - | - | 32 | - | - | - | |
| 56 | ССИМ п.2-11 | Раствор цементно-известко- вый 25 0,23x10,14 | м ³ | 2,33 | 22,4 | - | - | 52 | - | - | - | 17 |
| 57 | ССИМ п.6-1 | Кирпич керамический 0,384x10,14 | тыс.шт | 3,89 | 68 | - | - | 265 | - | - | - | |
| 58 | 7-445 38-10- 1,8 | Монтаж перемычек весом до 0,3 т | шт | 2 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | ССИМ п.9-92 | Стоимость перемычек | м ³ | 0,22 | 64,4 | - | - | 14 | - | - | - | 664-03 |
| 60 | ССИМ тб.3-1 | Стоимость арматуры А-III | т | 0,012 | 250 | - | - | 3 | - | - | - | |
| 61 | -"- | То же, В-1 | т | 0,003 | 321 | - | - | 1 | - | - | - | |

17 411-1-121,85(шт)

17

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------|--|-------------------|-------|------|---|---|------|----|----|----|
| 62 | 8-13 4-1 | Гидроизоляция стен на отм.-0,16 цементным раст- вором | 100м ² | 0,602 | 25,1 | - | - | 15 | - | - | - |
| 63 | ССЦМ п.2-24 | Раствор цементный 25 3,1х0,602 | м ² | 1,86 | 32,8 | - | - | 61 | - | - | - |
| 64 | 10-23 3-6 | Карнизы из чистых досок | м ² | 50,0 | 3,04 | - | - | 152 | - | - | - |
| | | Итого по УП разделу | руб. | - | - | - | - | 5001 | - | - | - |
| | | Уш. Чердачное перекрытие | | | | | | | | | |
| 65 | 10-54 9-5 | Сборка чердачных перекры- тий с укладкой деревянных балок из брусьев и накат из щитов с минераловатны- ми матами | м ² | 204,3 | 4,55 | - | - | 930 | - | - | - |
| 66 | ССЦч.П п.395 | Стоимость балок БДЦ | м ³ | 8,89 | 134 | - | - | 1191 | - | - | - |
| 67 | ССЦч. I стр.86 | Маты минераловатные толщиной 100мм | м ³ | 20,43 | 13,2 | - | - | 270 | - | - | - |

ТН 411-121,85(III)

18

667-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 68 | ССЦч. I стр.86 | То же, дополнительно по периметру | м ³ | 5,9 | 13,2 | - | - | 78 | - | - | - |
| 69 | 10-201 37-1 | Огнезащита щитов наката, балок | м ³ | 12,98 | 3,82 | - | - | 50 | - | - | - |
| 70 | 11-51 7-2 | Слой песка по утеплителю 20мм | м ³ | 4,09 | 3,09 | - | - | 13 | - | - | - |
| 71 | ССЦМ п.4-20 | Песок I, Ix4,09 | м ³ | 4,49 | 7,79 | - | - | 35 | - | - | - |
| 72 | 7-285 17-1 | Установка крепежных элемен- тов | т | 0,059 | 362 | - | - | 21 | - | - | - |
| 73 | 10-63 10-2 | Подшивка перекрытия над ванной комнатой досками | м ² | 5,24 | 1,34 | - | - | 7 | - | - | - |
| 74 | 10-70 11-1 | IX. К р о в л я Установка наслонных стропил | м ³ | 6,13 | 112 | - | - | 687 | - | - | - |
| 75 | 10-62 10-1 | Подшивка стропил досками 60x100 и лобовые доски | м ² | 86,4 | 2,49 | - | - | 215 | - | - | - |
| 76 | 12-267 6-1 | Кровля из волнистых асбоце- ментных листов по деревянной обрешетке с ее устройством | 100м ² | 3,31 | 213 | - | - | 705 | - | - | - |

Т.ИИЛ.
21.65(III)

19

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------|--|-------------------|-------|------|---|---|------|----|----|----|
| 77 | 10-28 4-1 | Каркас фронтона из брусьев | м ³ | 0,58 | 110 | - | - | 64 | - | - | - |
| 78 | 10-22 3-5 | Обшивка фронтона досками | м ² | 43,2 | 3,03 | - | - | 131 | - | - | - |
| 79 | 12-277 8-2 | Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной стали | 100м ² | 2,87 | 9,43 | - | - | 27 | - | - | - |
| 80 | 10-203 37-3 | Огнезащита обрешетки под кровлю | 100м ² | 3,31 | 12,2 | - | - | 40 | - | - | - |
| 81 | 10-201 37-1 | Огнезащита стропил балок и мауэрлатов кровли | м ³ | 6,71 | 3,82 | - | - | 26 | - | - | - |
| | | Итого по IX разделу | руб. | - | - | - | - | 1895 | - | - | - |
| | | X. И о л ы | | | | | | | | | |
| | | Тит. I | | | | | | | | | |
| 82 | II-50 7-1 | Утепление керамзитом вдоль наружных стен шириной 1,5м толщиной 25 см | м ³ | 33,60 | 2,88 | - | - | 97 | - | - | - |
| 83 | ССЦМ 7-23 | Стоимость керамзита 33,6х1,1 | м ³ | 36,96 | 12,1 | - | - | 447 | - | - | - |

Тп 411-1-12/85 (Ш)

20

667-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------|--|-------------------|------|------|---|---|------|----|----|----|
| 84 | II-6 I-6 | Подстилающий слой из щеб- ня толщиной 80мм | м ³ | 9,85 | 2,9 | - | - | 29 | - | - | - |
| 85 | ССЦМ п.4-39 | Щебень 9,86x0,97 | м ³ | 9,56 | 9,49 | - | - | 91 | - | - | - |
| 86 | ССЦМ п.4-27 | Каменная мелочь 9,86x0,18 | м ³ | 1,77 | 13,5 | - | - | 24 | - | - | - |
| 87 | ССЦМ п.4-38 | Клинец 0,09x9,86 | м ³ | 0,89 | 10,5 | - | - | 9 | - | - | - |
| 88 | II-6I 9-I | Лаги по кирпичным столби- кам | 100м ² | 1,23 | 132 | - | - | 163 | - | - | - |
| 89 | ССЦМ п.6-I | Кирпич керамический 0,69x1,232 | т.шт | 0,85 | 68 | - | - | 58 | - | - | - |
| 90 | ССЦМ п.2-I | Раствор цементный 0,37x1,23 | м ³ | 0,46 | 22,4 | - | - | 10 | - | - | - |
| 91 | II-182 27-I | Покрытие дощатое толщ. 29 мм при ширине досок 88-98 мм | 100м ² | 1,23 | 390 | - | - | 480 | - | - | - |
| | | Итого по I типу: | руб. | - | - | - | - | 1408 | - | - | - |

Тп ЧИ-1-181,85 (ш)

21

БСЧ-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|----------------|--|-------------------|--------|------|---|---|----|----|----|----|
| Тип 2 | | | | | | | | | | | |
| 92 | II-182 27-1 | Покрытие дощатое толщиной 28мм при ширине досок 88-98 мм | 100м ² | 0,18 | 390 | - | - | 72 | - | - | - |
| | | Итого по 2 типу | руб. | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
| Тип 3 | | | | | | | | | | | |
| 93 | II-11 1-11 | Подстилающий слой из бетона М-100 толщ. 80мм | м ³ | 0,57 | 2,5 | - | - | 1 | - | - | - |
| 94 | ССЦМ п. I-3 | Бетон М-100 0,57x1,02 | м ³ | 0,58 | 25,8 | - | - | 15 | - | - | - |
| 95 | II-135 20-3 | Керамическая плитка на цементном растворе | 100м ² | 0,0712 | 363 | - | - | 26 | - | - | - |
| 96 | ССЦМ п. 2-5 | Раствор цементный М-150 2,23x0,0712 | м ³ | 0,16 | 25,9 | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого по 3 типу | руб. | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| Тип 5 | | | | | | | | | | | |
| 97 | II-61 9-1 | Лаги по кирпичным столбикам | 100м ² | 0,4430 | 132 | - | - | 58 | - | - | - |

Тп 411-1-181.65(III)

22

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------|---|-------------------|--------|------|---|---|------|----|----|----|
| 98 | ССЦМ п.6-1 | Кирпич керамический 0,69x0,443 | т.шт | 0,35 | 68 | - | - | 24 | - | - | - |
| 99 | ССЦМ п.2-1 | Раствор цементный 0,37x0,443 | м ³ | 0,16 | 22,4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 100 | II-182 27-1 | Покрытие дощатое толщиной 26 мм при ширине досок 66-69 мм | 100м ² | 0,4430 | 390 | - | - | 173 | - | - | - |
| | | Итого по 5 типу | руб. | - | - | - | - | 259 | - | - | - |
| | | Итого по разделу X | руб. | - | - | - | - | 1737 | - | - | - |
| | | XI. Перегородки | | | | | | | | | |
| 101 | 10-4I 7-5 | Перегородки под штукатурку обшиты с двух сторон доска- ми без засыпки | м ² | 71,57 | 3,47 | - | - | 248 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XI | руб. | - | - | - | - | 248 | - | - | - |
| | | II. П р о е м ы | | | | | | | | | |
| | | а) двери | | | | | | | | | |
| 102 | 10-107 20-3 | установка дверных блоков в деревянных наружных стенах площ.до 3м2 | м2 | 18,5 | 2,0 | - | - | 37 | - | - | - |

ЛП ЧИ . 2185(ш)

23

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------|--|----------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 103 | 10-142 26-3 | Кнопчатые дверные коробки паклей | м ² | 18,5 | 1,24 | - | - | 23 | - | - | - |
| 104 | ССЦ. II п. 261 | Стоимость дверных блоков ДН 21-9ц (2шт.), ДН -9цР (8 шт.) | м ² | 18,5 | 15,4 | - | - | 285 | - | - | - |
| 105 | ССЦ. I п. 446 | Стоимость дверных приборов и входным в здание одно-польным дверям | к-т | 10 | 6,73 | - | - | 67 | - | - | - |
| 106 | 10-107 20-3 | Установка внутренних дверных блоков в деревянных публичных стенах и перегородках | м ² | 29,36 | 2,0 | - | - | 52 | - | - | - |
| 107 | ССЦ. II п. 220 | Стоимость дверных блоков Д0-21-9 | м ² | 13,92 | 9,46 | - | - | 132 | - | - | - |
| 108 | ССЦ. II п. 217 | То же, ДГ-21-7 | м ² | 13,40 | 15,0 | - | - | 181 | - | - | - |
| 109 | ССЦ. II п. 270 | То же, ДД-13-1С | м ² | 2,04 | 30,4 | - | - | 62 | - | - | - |

ТП 411-1-121.85 (Ш)

24

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|-------------------|---|-------------------|------|------|---|---|-----|----|----|----|--------------------|
| II0 | ССЦч. I п. 448 | Стоимость дверных приборов к входным в комнаты дверям | к-т | 16 | 2,97 | - | - | 48 | - | - | - | ГП 411-1-121,85(Ш) |
| III | ССЦч. I п. 448 | То же, в санузлы | к-т | 4 | 2,97 | - | - | 12 | - | - | - | |
| II2 | 15-729 201-6 | Остекление полотен дверей 3мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке | 100м ² | 0,09 | 196 | - | - | 19 | - | - | - | |
| | | Итого по а) | руб. | - | - | - | - | 918 | - | - | - | 25 |
| | | б) о к н а | | | | | | | | | | |
| II3 | 10-79 13-8 | Установка оконных блоков площадью более 2м ² | м ² | 7,68 | 4,1 | - | - | 31 | - | - | - | |
| II4 | ССЦч. II п. 29 | Стоимость оконных блоков ОР-15-18 | м ² | 7,68 | 22,8 | - | - | 175 | - | - | - | |
| II5 | 10-78 13-7 | Установка оконных блоков площадью до 2м ² | м ² | 9,53 | 5,74 | - | - | 55 | - | - | - | |
| II6 | ССЦч. II п. 27 | Стоимость оконных блоков ОР-15-12 | м ² | 3,36 | 22,6 | - | - | 76 | - | - | - | 664-03 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------|--|----------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| I17 | ССЦч.П п.22 | Стоимость оконных блоков ОР-15-9 | м ² | 5,2 | 23,0 | - | - | 120 | - | - | - |
| I18 | ССЦч.П п.16 | То же, ОР-6-9 | м ² | 0,97 | 26,8 | - | - | 26 | - | - | - |
| I19 | ССЦч.П п.362 | Стоимость подоконных досок 7,66x0,83 9,53x0,65 | м | 12,56 | 2,26 | - | - | 28 | - | - | - |
| I20 | ССЦч.П п.492 | Наличники 7,66x3,8 9,53x5,87 | м | 85,12 | 0,23 | - | - | 20 | - | - | - |
| I21 | ССЦч.И п.534 | Стоимость оконных прибо- ров для двухстворчатых блоков с форточкой | к-т | 9 | 5,34 | - | - | 48 | - | - | - |
| I22 | ССЦч.И п.409 | То же, одностворчатых | к-т | 2 | 2,70 | - | - | 5 | - | - | - |
| I23 | 10-71 12-1 | Слуховое окно прямоуголь- ное | шт | 1 | 16,3 | - | - | 16 | - | - | - |
| I24 | ССЦч.И п.342 | Стоимость приборов | кг | 1 | 0,32 | - | - | - | - | - | - |

ТЛ 411-1-121,85 (шт)

26

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------|--|-------------------|--------|------|---|---|------|----|----|----|
| 125 | 15-711 201-1 | Остекление оконных переплетов в деревянных зданиях 2мм стеклом | 100м ² | 0,1721 | 156 | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Итого по б) | руб. | - | - | - | - | 625 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XII | руб. | - | - | - | - | 1543 | - | - | - |
| | | ХIII. Встроенная мебель | | | | | | | | | |
| 126 | 10-152 29-3 | Установка блоков дверных шкафов | 10бл. | 0,2 | 8,99 | - | - | 2 | - | - | - |
| 127 | ССЦы.П п.436 | Стоимость блоков ДШ 20-10 | м ² | 4 | 14,8 | - | - | 59 | - | - | - |
| 128 | 10-153 29-4 | Установка антресольных дверных блоков | 10бл. | 0,6 | 4,81 | - | - | 3 | - | - | - |
| 129 | ССЦы.П п.452 | Стоимость ДАЗ-10 | м ² | 0,66 | 36,3 | - | - | 24 | - | - | - |
| 130 | ССЦы.П п.449 | То же, ДАЗ-6 | м ² | 0,4 | 51,3 | - | - | 21 | - | - | - |
| 131 | ССЦы.П п.450 | То же, ДАЗ-8 | м ² | 0,52 | 42,5 | - | - | 22 | - | - | - |
| 132 | 10-150 29-1 | Установка стенок боковых | м ² | 3,0 | 0,81 | - | - | 2 | - | - | - |

ТГ 411-1-121.85 (Ш)

27

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------|---|----------------|-------|------|---|---|----|----|----|----|
| 133 | ССЦч.П п. 478 | Стоимость СБ-2 | м ² | 2,52 | 10,2 | - | - | 26 | - | - | - |
| 134 | ССЦч.П п. 479 | То же, 2 СБ-1 | м ² | 0,48 | 10,8 | - | - | 5 | - | - | - |
| 135 | 10-151 29-2 | Установка антресольных полок | м ² | 5,14 | 0,9 | - | - | 5 | - | - | - |
| 136 | ССЦч.П п. 485 | Стоимость полки 2ПП-10 | м ² | 1,14 | 10,7 | - | - | 12 | - | - | - |
| 137 | ССЦч.П п. 485 | То же, антресольных полок (600x1215) | м ² | 1,46 | 10,7 | - | - | 16 | - | - | - |
| 138 | ССЦч.П п. 496 | Монтажный брус МБ-2 | шт | 6 | 1,56 | - | - | 9 | - | - | - |
| 139 | ССЦч.П п. 499 | Штанга | шт | 2 | 0,55 | - | - | 1 | - | - | - |
| 140 | ССЦч.П п. 500 | Штангодержатель ЩД-1 | шт | 4 | 0,34 | - | - | 1 | - | - | - |
| 141 | ССЦч.П п. 494 | Плинтус | пм | 3,6 | 0,87 | - | - | 3 | - | - | - |
| 142 | 10-155 29-6 | Установка и крепление наличников | 100м | 0,048 | 4,43 | - | - | - | - | - | - |

ТГ 411-1-121.65 (Ш)

28

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| I43 | ССЦч.П п.491 | Стоимость наличника Н-2 | пм | 4,8 | 0,21 | - | - | 1 | - | - | - |
| I44 | ССЦч.П п.502 | Полкодержатель ПД-2 | шт | 2 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| I45 | ССЦч.П п.482 | Стоимость полки антресоль- ной (915x1380) | м ² | 2,54 | 9,81 | - | - | 25 | - | - | - |
| I46 | 10-153 29-4 | Установка антресольных дверных блоков | 10бл. | 0,4 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| I47 | ССЦч.П п.449 | Стоимость ДАЗ-6 | м ² | 0,4 | 51,3 | - | - | 21 | - | - | - |
| I48 | ССЦч.П п.450 | То же, ДАЗ-8 | м ² | 0,52 | 42,5 | - | - | 22 | - | - | - |
| I49 | 10-191 36-1 /примен./ | Решетка РШ-1 из реек | м ³ | 0,02 | 106 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 282 | - | - | - |
| | | XIV. Наружная отделка | | | | | | | | | |
| I50 | 15-201 51-1 | Улучшенная штукатурка цоколя по кирпичу цементно- известковым раствором | 100м ² | 0,387 | 40,5 | - | - | 16 | - | - | - |

Тп ЦИ-1-18,85(Ш)

29

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 151 | ССЦМ п.2-30 | Раствор цементно-известковый I,89x0,3668 | м ³ | 0,73 | 23,7 | - | - | 17 | - | - | - |
| 152 | 15-201 51-1 | То же, стен дымо-вентиляционных каналов | 100м ² | 0,139 | 40,5 | - | - | 6 | - | - | - |
| 153 | ССЦМ п.2-30 | Раствор цементно-известковый I,89x0,139 | м ³ | 0,26 | 23,7 | - | - | 6 | - | - | - |
| 154 | 15-529 156-4- -24 | Окраска потолка перхлорвиниловыми красками | 100м ² | 0,39 | 47,5 | - | - | 19 | - | - | - |
| 155 | 15-520 п.56-1 | Известковая окраска дымо-вентиляционных каналов с верху крыши | 100м ² | 0,14 | 3,62 | - | - | 1 | - | - | - |
| 156 | 15-537 156-6- -23 | Окраска фасадов поливинилацетатными красками (стен и фронтонов) | 100м ² | 3,27 | 37,2 | - | - | 122 | - | - | - |
| 157 | 15-544 158-1 | Простая масляная окраска по дереву ограждений террас | 100м ² | 0,140 | 44,3 | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого по разделу XIV | руб. | - | - | - | - | 193 | - | - | - |

ТЛ 411-1421.85
(Ш)

30

6С4-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| | | XV. Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| | | а) доосаточная отделка | | | | | | | | | |
| 158 | 15-510 153-3 | Известковая окраска потолков, стен, перегородок | 100м ² | 5,887 | 2,73 | - | - | 16 | - | - | - |
| | | б) после осадки здания | | | | | | | | | |
| 159 | 15-325 65-1 | Облицовка потолков сухой штукатуркой в жилых и служебных комнатах, коридоре, кухне, тамбурах | 100м ² | 1,637 | 126 | - | - | 206 | - | - | - |
| 160 | ССЦМ п.2-35 | Раствор известковый 0,06х1,64 | м ³ | 0,10 | 22,2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 161 | 15-299 60-2 | Улучшенная штукатурка потолков по сетке | 100м ² | 0,071 | 323 | - | - | 23 | - | - | - |
| 162 | ССЦМ п.2-26 | Раствор цементный 3,2х0,071 | м ³ | 0,23 | 22,3 | - | - | 5 | - | - | - |
| 163 | 12-289 9-6 12-291 9-7 | Пароизоляция прокладная из 2-х слоев рубероида 49,9+40,5 | 100м ² | 0,071 | 94,0 | - | - | 7 | - | - | - |

ТН ЧИ: -121.85 (Ш)

31

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|---|-------------------|-------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| 164 | 15-248 55-7 15-289 57-2 | Улучшенная штукатурка перегородок, стен по дереву с подблизкой драни 89,5+41,7 | 100м ² | 4,179 | 131,2 | - | - | 548 | - | - | - |
| 165 | ССЦМ п.2-35 | Раствор известковый 1,75х4,179 | м ³ | 7,31 | 22,2 | - | - | 162 | - | - | - |
| 166 | ССЦМ п.2-30 | Раствор цементно-известковый 0,23х4,179 | м ³ | 0,96 | 23,7 | - | - | 23 | - | - | - |
| 167 | 8-17 4-3 | Боковая гидроизоляция стен толем в 2 слоя | 100м ² | 4,179 | 187 | - | - | 781 | - | - | - |
| 168 | 15-256 55-5- -II | Улучшенная штукатурка кирпичных стен | 100м ² | 2,20 | 65,4 | - | - | 144 | - | - | - |
| 169 | ССЦМ п.2-30 | Раствор цементно-известковый 1,87х2,197 | м ³ | 0,51 | 23,7 | - | - | 12 | - | - | - |
| 170 | 15-502 152-2 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 100м ² | 1,71 | 12,9 | - | - | 22 | - | - | - |
| 171 | -"- | То же, стен | 100м ² | 0,834 | 12,9 | - | - | 11 | - | - | - |

ТН ЧИ-1-121,85 (Ш)

32

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 172 | 15-568 159-8 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен и перегородок | 100м ² | 0,51 | 76,7 | - | - | 39 | - | - | - |
| 173 | 15-91 15-2 | Облицовка стен глазурованными плитками на высоту 1,8 м | 100м ² | 0,134 | 767 | - | - | 103 | - | - | - |
| 174 | 15-802 252-1 | Оклейка стен улучшенными обоями с подклейкой бумаги | 100м ² | 3,37 | 37,6 | - | - | 127 | - | - | - |
| 175 | 15-577 159-7- -26 т.ч.т.2 | Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску 0.17(3,5-0,5) | 100м ² | 0,51 | 35,2 | - | - | 26 | - | - | - |
| 176 | 15-575 159-5- -26 | То же, оконных заполнений 0,17x0,5 | 100м ² | 0,09 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 15-576 159-7- -26 т.ч.т.2 | Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков в деревянных стенах и перегородках 0,32x(2,7-0,3) | 100м ² | 0,77 | 27 | - | - | 26 | - | - | - |

Тп 411-1-121.85 (Ш)

33

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|-------------------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|------|----|----|----|---------------------|
| 173 | 15-574 159-4-26 т.ч.т.2 | То же, заполнений 0,326x0,3 | 100м ² | 0,10 | 93 | - | - | - | - | - | - | тпчп-1-18.85 (ш) |
| 179 | 15-576 159-6-26 т.ч.т.2 | То же, с остекленными полотнами 0,139x(2,1-0,3) | 100м ² | 0,25 | 27,0 | - | - | 9 | - | - | - | |
| 180 | 15-574 159-4-26 т.ч.т.2 | Окраска дверных заполнений 0,139x0,3 | 100м ² | 0,04 | 69,3 | - | - | - | - | - | - | |
| 181 | 15-635 165-4- 29.30 | Окраска лаком стен в тамбурах | 100м ² | 1,009 | 3,7 | - | - | 36 | - | - | - | |
| 182 | 15-563 159-3 | Улучшенная масляная окраска по дереву полов | 100м ² | 1,42 | 71,2 | - | - | 101 | - | - | - | |
| 183 | 15-563 159-3 | То же, в террасах, тамбурах | 100м ² | 0,44 | 71,2 | - | - | 32 | - | - | - | |
| | | Итого по разделу XV | руб. | - | - | - | - | 2452 | - | - | - | |
| | | XVI. Террасы | | | | | | | | | | |
| 184 | 10-28 4-1 | Каркас террасы из бруса и стойки перил | м ³ | 0,08 | 110 | - | - | 9 | - | - | - | 664-03 |
| 185 | 10-70 11-1 | Стропила из брусьев | м ³ | 0,28 | 112 | - | - | 31 | - | - | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 186 | 10-191 36-1 | Прогоны и балки из досок | м ³ | 0,48 | 106 | - | - | 51 | - | - | - |
| 187 | 10-22 3-5 | Обшивка фронтона и фасада террасы чистыми досками | м ² | 3,0 | 3,03 | - | - | 9 | - | - | - |
| 188 | 10-23 3-6 | Подшивка потолка и карниза досками, лобовые доски | м ² | 28,78 | 3,04 | - | - | 87 | - | - | - |
| 189 | 12-267 6-1 | Кровля из асбоцементных листов по обрешетке с ее устройством | 100м ² | 0,415 | 213 | - | - | 88 | - | - | - |
| 190 | 10-161 30-6 | Ограждение из досок | м | 20 | 2,50 | - | - | 50 | - | - | - |
| 191 | 6-80 9-4 | Установка анкерных болтов А-3 | т | 0,036 | 478 | - | - | 17 | - | - | - |
| 192 | 10-201 37-1 | Огнезащита деревянных конструкций (стропил, балок, прогонов) террасы | м ³ | 0,84 | 3,82 | - | - | 3 | - | - | - |
| 193 | 10-203 37-3 | Огнезащита обрешетки под кровлю | 100м ² | 0,41 | 12,2 | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Итого по XVI разделу | руб. | - | - | - | - | 350 | - | - | - |

Тп 411-1-12.85 (III)

35

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|----|----|----|----|
| | | ХУП. Крыльца | | | | | | | | | |
| 194 | II-2 I-2 | Уплотнение грунта щебнем | 100м ² | 0,077 | 4,58 | - | - | - | - | - | - |
| 195 | ССЦМ п. 4-39 | Щебень 4,06х0,077 | м ³ | 0,31 | 9,49 | - | - | 3 | - | - | - |
| 196 | 6-16 I-16 | Монолитная ж/б плита из бетона М-200 | м ³ | 2,5 | 2,27 | - | - | 6 | - | - | - |
| 197 | ССЦМ п. I-5 | Бетон М-200 2,5х1,015 | м ³ | 2,54 | 27,4 | - | - | 70 | - | - | - |
| 198 | ССЦц. II п. 43 | Арматура В-I (сетка) С-I, С-2 | т | 0,048 | 392 | - | - | 19 | - | - | - |
| 199 | 6-79 9-3 | Установка анкерных болтов | т | 0,012 | 563 | - | - | 7 | - | - | - |
| 200 | II-69 II-3 II-70 II-4 | Цементное покрытие тол- щиной 30мм 22,9+0,7х2 | 100м ² | 0,143 | 24,3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 201 | ССЦМ п. 2-6 | Раствор цементный М-200 2,2+(0,51х2)х0,143 | м ⁵ | 0,46 | 28,1 | - | - | 13 | - | - | - |

Тр. чпн-1-121,85 (Ш)

36

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 202 | 10-28 4-1 | Каркас крылец из брусьев | м ³ | 0,228 | 110 | - | - | 25 | - | - | - |
| 203 | 10-70 11-1 | Стропила из брусьев и прогоны | м ³ | 0,16 | 112 | - | - | 18 | - | - | - |
| 204 | 10-161 30-6 | Ограждение | п.м. | 7 | 2,50 | - | - | 18 | - | - | - |
| 205 | 10-23 3-6 | Подшивка лобовых досок и обшивка | м ² | 3,63 | 3,04 | - | - | 11 | - | - | - |
| 206 | 12-267 6-1 | Кровля из асбоцементных листов по обрешетке с ее устройством | 100м ² | 0,127 | 213 | - | - | 27 | - | - | - |
| 207 | 10-201 37-1 | Огнезащита деревянных конструкций (стропила, балок, прогонов) крылец | м ³ | 0,39 | 3,82 | - | - | 1 | - | - | - |
| 208 | 10-203 37-3 | Огнезащита обрешетки под кровлю | 100м ² | 0,13 | 12,2 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по ХУП разделу | руб. | - | - | - | - | 223 | - | - | - |

Тр 411-1-121.85 (III)

37

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| XIII. Разные работы | | | | | | | | | | | |
| 209 | 27-173 43-1 27-174 43-2 | Щебеночное основание толщ. 100мм под отсыпку 21,4-(0,3х2) | 100м ² | 0,88 | 20,8 | - | - | 18 | - | - | - |
| 210 | ССЦМ п.7-1 | Щебень кирпичный (17,4-1,35х2)х0,88 | м ³ | 12,94 | 12 | - | - | 155 | - | - | - |
| 211 | 27-169 42-1 27-172 42-2 | Покрытие отсыпки асфальто- бетонной смесью толщ.20мм 10,8-(1,31х2) | 100м ² | 0,88 | 8,18 | - | - | 7 | - | - | - |
| 212 | ССЦМ п.5-17 | Смесь асфальтобетонная 7,14х0,88-1,21х2х0,88 | т | 4,15 | 18,6 | - | - | 77 | - | - | - |
| 213 | ССЦМ п.4-21 | Песок 0,5х0,88 | м ³ | 0,44 | 7,63 | - | - | 3 | - | - | - |
| 214 | II-II I-II | Бетонное основание под подпольные каналы из бетона М-100 | м ³ | 0,78 | 2,5 | - | - | 2 | - | - | - |
| 215 | ССЦМ п.1-3 | Бетон М-100 0,78х1,02 | м ³ | 0,80 | 25,8 | - | - | 21 | - | - | - |

Тр 411-1-121.85(Ш)

38

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|----|----|----|----|
| 216 | 8-38 5-5 | Кладка кирпичных стен подпольных каналов | м ³ | 1,77 | 5,44 | - | - | 10 | - | - | - |
| 217 | ССЦМ п.6-1 | Кирпич керамический I, 77x0,40 | т.шт | 0,708 | 68 | - | - | 48 | - | - | - |
| 218 | ССЦМ п.2-2 | Раствор цементный М-50 I, 77x0,24 | м ³ | 0,42 | 21,9 | - | - | 9 | - | - | - |
| 219 | 10-193 36-3 | Перекрытие каналов дере- вянными щитами | м ² | 13 | 0,54 | - | - | 7 | - | - | - |
| 220 | ССЦщ. П п.401 | Стоимость щитов перекры- тия каналов | м ² | 13 | 3,95 | - | - | 51 | - | - | - |
| 221 | ССЦщ. I п.85 | Стоимость плитного утепли- теля | м ³ | 1,30 | 13,2 | - | - | 17 | - | - | - |
| 222 | 8-212 25-2 прим. | Шпоровка внутренней поверхности каналов жидким глиняно-песчаным раствором | 100м ² | 0,118 | 24,9 | - | - | 3 | - | - | - |
| 223 | 7-204 12-4 | Укладка плит покрытия вентиляц. каналов П10д-5 | шт | 3 | 0,9 | - | - | 3 | - | - | - |
| 224 | ССЦМ п.8-509 | Стоимость плит П10д-5 | м ³ | 0,24 | 65,6 | - | - | 36 | - | - | - |

гп ЧИ: -121,85(ш)

39

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-------|----|----|----|
| | ССЦМ т.3-1 | Стоимость арматуры | т | 0,034 | 229 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 12-299 10-1 12-300 10-2 | Отяжка из цементного раствора М-100 толщ. 30мм I4,8+0,00x15 | 100м ² | 0,022 | 16,0 | - | - | - | - | - | - |
| 226 | ССЦМ 1-4 | Раствор цементный М-100 0,022x(1,58+0,105x15) | м ³ | 0,07 | 26,6 | - | - | 2 | - | - | - |
| 227 | II-77 II-11 | Железнение цементных поверхностей | 100м ² | 0,022 | 9,83 | - | - | - | - | - | - |
| 228 | 10-109 20-5 | Установка люка над тепловым узлом (2 шт) | м ² | 1,92 | 1,34 | - | - | 3 | - | - | - |
| 229 | ССЦм, II п.270 | Стоимость люка утепленного | м ² | 1,92 | 30,4 | - | - | 58 | - | - | - |
| 230 | ССЦм, I п.450 | Стоимость приборов к люкам | к-т | 2 | 2,83 | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого по XVIII разделу | руб. | - | - | - | - | 536 | - | - | - |
| | | Итого по надземной части | руб. | - | - | - | - | 17676 | - | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | 21005 | - | - | - |

Тл ЧИ-1-12185(Ш)

40

664-03

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете №1-1

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Ед. изм. | К-во един. изм. | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Уд.вес стоим. констр-рук. элемен-та или вида работ в % к общей стоим. работ по смете |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | пря-мые зат-ра-ты | наклад. расх. % | расх. сумма | план. на-коп. от сто-им. по гр. 5,7 | все-го по гр. 5,7, 8 | в том числе осн. з/та | | экспл. машин в т.ч. з/пл | в накл. расх. % от суммы по гр. 6 | в план. накоп. % от стоим. по гр. 9, 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| А. Подземная часть | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Земляные работы | м ³ | 79,4 | 174 | 16,5 | 29 | 16 | 219 | - | - | - | - | - | <u>0,83</u> 2,76 |
| 2. | Фундаменты | м ³ | 17,36 | 1559 | 16,5 | 275 | 145 | 1961 | - | - | - | - | - | <u>9,06</u> 112,96 |
| 3. | Стены подвала | м ³ | 25,94 | 821 | 16,5 | 135 | 76 | 1032 | - | - | - | - | - | <u>4,39</u> 39,78 |

Т11411-1-121.85(III)

41

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|----------------|--------|------|------|-----|-----|------|---|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 4. Полы в подвале | м ² | 12,04 | 46 | 16,5 | 8 | 4 | 58 | - | - | - | - | - | - | <u>0,22</u> 4,81 |
| 5. Перекрытие над подвалом | м ² | 18,54 | 281 | 16,5 | 46 | 26 | 353 | - | - | - | - | - | - | <u>1,33</u> 18,39 |
| 6. Отделочные работы | м ² | 30,2 | 2 | 16,5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | <u>0,01</u> 0,07 |
| Итого по "А" | | | 2883 | | 475 | 267 | 3625 | | | | | | | <u>15,84</u> |
| Б. Надземная часть | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Стены | м ² | 338 | 5001 | 16,5 | 825 | 466 | 6292 | - | - | - | - | - | - | <u>27,22</u> 18,62 |
| 8. Чердач. перекры. | м ² | 204,3 | 2595 | 16,5 | 428 | 242 | 3265 | - | - | - | - | - | - | <u>12,35</u> 15,98 |
| 9. Кровля | м ² | 330,8 | 1895 | 16,5 | 312 | 176 | 2383 | - | - | - | - | - | - | <u>9,02</u> 7,21 |
| 10. Полы | м ² | 193,16 | 1737 | 16,5 | 287 | 162 | 2186 | - | - | - | - | - | - | <u>8,27</u> 11,32 |
| 11. Перегородки | м ² | 71,37 | 248 | 16,5 | 41 | 23 | 312 | - | - | - | - | - | - | <u>1,18</u> 4,37 |
| 12. Проемы | м ² | 65,07 | 1543 | 16,5 | 255 | 144 | 1942 | - | - | - | - | - | - | <u>7,35</u> 29,84 |
| 13. Встроенная мебель | шт | 2 | 189 | 16,5 | 31 | 18 | 238 | - | - | - | - | - | - | <u>0,91</u> 119 |

ТГ 411-1-121,65 (Ш)

42

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|-----------------------|------|-------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 14. Наружная отделка | | м ² 379,62 | 193 | 16,5 | 32 | 18 | 243 | - | - | - | - | - | - | <u>0,92</u> 0,64 |
| 15. Внутренняя отделка | | м ² 711,57 | 2452 | 16,5 | 404 | 228 | 3084 | - | - | - | - | - | - | <u>11,67</u> 4,33 |
| 16. Террасы | | м ² 14,0 | 350 | 16,5 | 58 | 33 | 441 | - | - | - | - | - | - | <u>1,67</u> 31,5 |
| 17. Крыльца | | м ² 14,33 | 223 | 16,5 | 37 | 21 | 281 | - | - | - | - | - | - | <u>1,06</u> 19,61 |
| 18. Разные работы | | - | - | 536 | 16,5 | 88 | 50 | 674 | - | - | - | - | - | <u>2,54</u> |
| Итого по "Б" | | - | - | 16962 | - | 2798 | 1581 | 21341 | - | - | - | - | - | <u>84,16</u> |
| Итого по А и Б | | - | - | 19845 | - | 3273 | 1848 | 24966 | - | - | - | - | - | <u>100</u> |

ТГ 411-1-121.85 (Ш)

43

Главный инженер проекта
 Рук. сметно-расчетного сектора
 Составил ст. инженер
 Проверил инженер

Усталов В. П. Усталов
Пузаков Н. Е. Пузаков
Аносова Л. Н. Аносова
Свиридова Н. И. Свиридова

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -30°C

Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1964 года

Сметная стоимость - 0,68 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 4,01 руб.

2. 1м² общей площади здания - 4,01 руб.

3. 1м³ объема здания - 1,15 руб.

| № пп | № УСН, ЕР, шифр норм. СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП |
| | | | | | | основ. з/та | экспл. машин | | основ. з/та | экспл. машин | |
| | | | | в т.ч. з/та | | в т.ч. з/та | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-35 7-1 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. 15мм | м | 70 | 0,86 | 0,21 | 0,01 | 60 | 15 | 1 | 16 |
| 2 | 16-36 7-1 | То же, диам. 20мм | м | 44 | 0,91 | 0,21 | 0,01 | 40 | 9 | - | 9 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---------------------|--|------|-------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 3 | 16-37 7-1 | То же, диам. 25 мм | м | 27 | 1,03 | 0,21 | 0,01 | 28 | 6 | - | 6 |
| 4 | 16-38 7-1 | Трубопроводы из водогазо- проводных труб диам. 32 мм | м | 13 | 1,14 | 0,21 | 0,01 | 15 | 3 | - | 3 |
| 5 | 18-112 5-1 | Радиаторы стальные | экм. | 41,98 | 1,31 | 0,25 | 0,06 | 55 | 10 | 3 | 13 |
| 6 | ССЦ-III 1443 | Стоимость радиаторов | экм. | 41,98 | 3,71 | - | - | 156 | - | - | - |
| 7 | 18-122 5-3 | Трубы отопительные чугу- ные ребристые длиной 1м | шт | 4 | 12,5 | 0,8 | 0,16 | 50 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | ССЦч. III 1989 | Полотенцесушитель из водогазопроводных труб диам. 32мм | шт | 2 | 3,03 | - | - | 6 | - | - | - |
| 9 | ССЦч. III п. 103 | Вентиль запорный муфтовый 15жч18ш2 диам. 15мм | шт | 2 | 1,47 | - | - | 3 | - | - | - |
| 10 | ССЦч. III п. 105 | То же, диам. 25 мм | шт | 4 | 2,02 | - | - | 8 | - | - | - |
| 11 | ССЦч. III п. 104 | То же, диам. 20мм | шт | 2 | 1,69 | - | - | 3 | - | - | - |

Тн 411-1-121.85(Ш)

45

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------------|--|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 12 | ССЦ.Ш п.1035 | Кран двойной регулировки КДР diam. 20 мм | шт | 14 | 1,5 | - | - | 21 | - | - | - |
| 13 | 18-196 II-6 | Воздухооборник горизонталь- ный | шт | 2 | 7,29 | 1,22 | 0,12 | 15 | 2 | - | 2 |
| 14 | 20-407 7-1 | Решетки целевые Р150 регулируемые | шт | 8 | 1,48 | 0,84 | 0,05 | 12 | 7 | - | 7 |
| 15 | 20-496 II-1 | Зонт 250x250 | шт | 2 | 4,63 | 1,72 | 0,01 | 9 | 3 | - | 3 |
| 16 | 16-219 22 | Испытание системы отопле- ния гидравлическим давле- нием | 100м | 1,47 | 3,94 | 3,73 | - | 6 | 5 | - | 5 |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 487 | 63 | 5 | 68 |
| 17 | т.ч. п.1.11 | Пуск и регулировка 2% от НУЧП | руб. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 488 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 553 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 597 | - | - | - |

Тпчн-1-1205(Ш)

46

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|-------------------|-------|-------|---|---|----|----|----|----|
| | | П. Строительные работы | | | | | | | | | |
| 18 | 26-14 4-1 | Изоляция трубопроводов асбопухнуром | м ³ | 0,1 | 42,1 | - | - | 4 | - | - | - |
| 19 | ССЦч. I п. 355 | Стоимость асбопухнура 0,1x0,206 | т | 0,021 | 1170 | - | - | 25 | - | - | - |
| 20 | 15-614 164-8 | Окраска оборудования и трубопроводов масляной краской за 2 раза | 100м ² | 0,57 | 60,5 | - | - | 34 | - | - | - |
| 21 | 26-73 13-9 | Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком | 100м ² | 0,023 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ССЦч. I п. 194 | Стоимость стеклопластика | м ² | 2,3 | 0,459 | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | 18-14/ 68г. 24-46 Письмо Госстроя от II. IO. 83г. №82-Д | Асбоцементный короб 0,39x1,12 0,01x1,15 0,06x1,25 | м ² | 1,58 | 0,52 | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | Пр-нт 06-04 п. 802 стр. 44 | Стоимость короба | м ² | 1,58 | 1,47 | - | - | 2 | - | - | - |





Тр 411 12185 (Ш)

47

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|---|---|-----|----|----|----|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 67 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 78 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого по II разделу | руб. | - | - | - | - | 84 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 681 | - | - | - |

Главный инженер проекта
 Рук. сметно-расчетного сектора
 Составил ст. инженер
 Проверил инженер

 В. П. Усталов
 Н. Е. Пузаков
 Л. Н. Аносова
 Л. И. Гаврилова

ТТ 411-1-121,85 (III)

48

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

к типовому проекту двухквартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые

На узел управления

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,18 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 1,13 руб.

2. m^2 общей площади здания - 1,13 руб.

3. m^3 объема здания - 0,31 руб.

| № пп | № УСН, ЕР, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | |
| I. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18-226 15-2 | Манометр ОБМ I-100 | шт | 3 | 3,91 | 0,14 | 0,01 | 12 | - | - | - |
| 2 | 18-228 15-4 | Термометр | шт | 2 | 2,41 | 0,2 | - | 5 | - | - | - |
| 3 | 18-187 11-2 | Грязевик | шт | 2 | 42,1 | 3,18 | 0,51 | 84 | 6 | 1 | 7 |

ТН ЧП-1-121,85 (Ш)

49

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------------------|--|------|-----|------|------|------|-----|----|----|----|
| 4 | 16-38 7-1 | Трубопровод из водогазо- проводных труб 32 мм | м | 2,5 | 1,14 | 0,21 | 0,01 | 3 | - | - | - |
| 5 | Пр. 17-04 80г. п.3-015 | Водомер ВКГ-30 | шт | 1 | 34 | - | - | 34 | - | - | - |
| 6 | ССЦы.Ш п.112 | Вентиль запорный муфтовый 15кч18п2 д-32мм | шт | 2 | 2,53 | - | - | 5 | - | - | - |
| 7 | 12-701-1 | Закладные конструкции | шт | 4 | 0,62 | 0,5 | 0,1 | 2 | 2 | - | 2 |
| 8 | ССЦы.Ш п.1036 | Трехходовой кран со штуце- ром | шт | 3 | 1,03 | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 148 | - | - | - |
| | т.ч. п.1.11 | Пуск и регулировка 2% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | от 7 руб. | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 167 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 180 | - | - | - |

Тр411-1-121,85(Д)

50

7-169

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------|---|-------------------|-------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| | | П. Строительные работы | | | | | | | | | |
| 9 | 26-14 4-1 | Изоляция трубопроводов асбопущнуром | м ³ | 0,01 | 42,1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ССЦм. I п. 355 | Стоимость асбопущнура 0,01x0,206 | т | 0,002 | 1170 | - | - | 2 | - | - | - |
| 11 | 26-73 13-9 | Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком | 100м ² | 0,01 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ССЦм. I п. 194 | Стоимость стеклопластика | м ² | 0,7 | 0,459 | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 182 | - | - | - |

Фн 4м-1-121.85 (Ш)

51

Главный инженер проекта
Рук. сметно-расч. сектора
Составил ст. инженер
Проверил инженер

Усталов
Пузаков
Аносова
Гаврилова

В. П. Усталов
Н. Е. Пузаков
Л. Н. Аносова
Л. И. Гаврилова

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона,
стены брусчатые

На внутренний водопровод (вариант с ВПГ-18)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1964 года

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

НУЦП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 1,94 руб.

2. 1 м^2 общей площади здания 1,94 руб.

3. 1 м^3 объема здания 0,56 руб.

| № пп | № УСН, ЕР, шифры норм, СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един.К-во изм. един. изм. | | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЦП |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ.экспл. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| I | 16-2 I-2 | Ввод водопровода из чугунных труб д-65 мм в траншеях | м | 5 | 3,29 | - | - | 16 | - | - | - |
| 2 | 16-33 6-I | Трубопроводы из пласт- массовых труб д-50 | м | 5 | 1,92 | - | - | 10 | - | - | - |

Тп 411-1-12,85Ш

52

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|----|------|------|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 16-33 6-1 ССЦ У п. 505 ССЦ Ш 1558 | То же, д-25 I, 92-I, 23+0, 215 | м | 25 | 0,91 | - | - | 23 | - | - | - |
| 4 | 16-33 6-1 ССЦ Ш п. 1558 ССЦ У п. 504 | То же, д-20 I, 92-I, 23+0, 151 | м | 8,0 | 0,84 | - | - | 7 | - | - | - |
| 5 | 16-33 6-1 ССЦ Ш 1558 ССЦ У п. 503 | То же, д-15 I, 92-I, 23+0, 118 | м | 10,8 | 0,81 | - | - | 9 | - | - | - |
| 6 | 16-117 12-1 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем д-50 30ч6бр | шт | 3 | 17,4 | - | - | 52 | - | - | - |
| 7 | 23-07 I-0354 | Вентиль запорный муфтовый I5жчI8P2 д-25 | шт | 3 | 1,7 | - | - | 5 | - | - | - |
| 8 | -"- п. I-0353 | То же, д-20 | шт | 2 | 1,40 | - | - | 3 | - | - | - |
| 9 | -"- I-0352 | То же, д-15 | шт | 4 | 1,20 | - | - | 5 | - | - | - |

Тп 411-1-121,85(Ш)

53

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---------------------------------|--|-------------|------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 10 | 16-192 18-1 | Установка водомера | I водом. | I | 6,6 | - | - | 7 | - | - | - |
| 11 | Боп. 1-2,3 17-04 3-077 | Стоимость водомера УВК-20 | шт | I | 24 | - | - | 24 | - | - | - |
| 12 | ССЦ Ш 1943 | Кран водоразборный д-15 | шт | I | 1,51 | - | - | 2 | - | - | - |
| 13 | ССЦ Ш п.1484 | Рукав резиновый с текстильным каркасом диам.25 | м | 35 | 2,23 | - | - | 78 | - | - | - |
| 14 | 16-185 16-2 | Поливочный кран д-25 | к-т | I | 2,07 | - | - | 2 | - | - | - |
| 15 | 18-226 15-2 | Манометр общего назначения диам.100 | шт | I | 3,91 | - | - | 4 | - | - | - |
| 16 | 16-219 22 | Испытание системы водоснабжения | 100м | 0,54 | 3,94 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 249 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 282 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 305 | - | - | - |

Тп 411-1-121,85 (ш)

54

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|-----------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| II. Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| 17 | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы под ввод водопровода вруч- ную | 100м ³ | 0,132 | 74,5 | - | - | 10 | - | - | - |
| | I-968 81-2 | Обратная засыпка | 100м ³ | 0,132 | 46 | - | - | 6 | - | - | - |
| 18 | I5-614 I64-8 | Масляная окраска труб | 100м ² | 0,044 | 60,5 | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 329 | - | - | - |

Главный инженер проекта

Рук. сметно-расчетного
сектора

Составил ст. инженер

Проверил инженер

Усталов В. П. Усталов

Пузаков Н. Е. Пузаков

Аносова Л. Н. Аносова

Гаврилова Л. И. Гаврилова

Тп ЧИ-1-121.85 (III)

55

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-5

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые. На горячее водоснабжение, вариант с ВПГ-18

Основание: чертежи (1)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,10 руб.
2. Im^2 общей площади здания 0,10 руб.
3. Im^3 объема здания 0,03 руб.

| № пп | № УСН, ЕР, шифры норм, СН:П и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 16-41 7-3 | Трубы водогазопроводные оцинкованные легкие диам. 15 мм | м | 8 | 1,20 | - | - | 10 | - | - | - |
| 2 | Пр-нт 23-07 1-0225 | Вентиль запорный муфтовый диам. 15 | шт | 2 | 1,3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 3 | 15-614 164-8 | Окраска масляной краской | 100m^2 | 0,01 | 60,5 | - | - | 1 | - | - | - |

Тп 411-121. 85 (ш)

56

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% без п.4 | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 17 | - | - | - |

Тп 4111-1-121.85 (11)

Главный инженер проекта

Усы

В.П.Усталов

Руксметно-расчетного
сектора

Спд

Н.Е.Пузаков

Составил ст.инженер

Сав

Л.Н.Аносова

Проверил инженер

Гав

Л.И.Гаврилова

57

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены брусчатые

На канализацию

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 2,66 руб.

2. Im^2 общей площади здания 2,66 руб.

3. Im^3 объема здания 0,76 руб.

| № пп | № УСН, ЕР, шифры, норм. СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------|------------------------------------|--|------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | основ. з/ты | экспл. машин | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 16-28 4-2 | Прокладка чугунных канализационных труб д-100 в траншеях | м | 7,2 | 3,01 | - | - | 22 | - | - | - |
| 2 | 16-31 5-2 | То же, по стенам здания | м | 23,6 | 4,59 | - | - | 108 | - | - | - |
| 3 | 16-30 5-1 | То же, по стенам здания д-50 | м | 5 | 3,21 | - | - | 16 | - | - | - |

ТП 411-1-121. 85 (Ш)

58

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------|--|-------------------|------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 4 | I7-62 4-2 | Унитаз тарельчатый с косым выпуском со смывной трубой и высокорасположенным бачком | шт | 2 | 25,1 | - | - | 50 | - | - | - |
| 5 | I7-23 I-5 | Умывальник прямоугольный со спинкой, краном настольным, кронштейном, пластмассовым сифоном | шт | 2 | 19 | - | - | 38 | - | - | - |
| 6 | I7-80 6-1 | Мойка стальная эмалированная | шт | 2 | 13,2 | - | - | 26 | - | - | - |
| 7 | I7-I I-I | Ванна чугунная эмалированная ПВ-I | шт | 2 | 47,6 | - | - | 95 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 355 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 402 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 434 | - | - | - |
| | | II. Строительные работы | | | | | | | | | |
| 8 | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы вручную | 100м ³ | 0,10 | 74,5 | - | - | 7 | - | - | - |

ТЛ-411-1121.85 (Ш)

59

604-03

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| I-968 8I-2 | Обратная засыпка вручную | 100м ³ | 0,10 | 46 | - | - | 5 | - | - | - |
| 15-649 166-4 -32 | Окраска трубопроводов кузбасским лаком | 100м ² | 0,127 | 12,3 | - | - | 2 | - | - | - |
| | Итого | руб. | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | Итого | руб. | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Итого | руб. | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 451 | - | - | - |

Тр 411-1-12.85(III)

60

Главный инженер проекта

Рук. сметно-расчетного
сектора

Составил ст. инженер

Проверил инженер

Усталов
Пузаков
Аносова
Гаврилова

В. П. Усталов

Н. Е. Пузаков

Л. Н. Аносова

Л. И. Гаврилова

604-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона. Стены
брусчатые.

На газоснабжение

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,63 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 4,01 руб.

2. Im^2 общей площади здания - 4,01 руб.

3. Im^3 объема здания - 1,07 руб.

| № пп | В пр-тов, УСН, расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во | Стоимость единицы,руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------|--|--|---------------|------|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|------|--|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП | |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 16-49 7-6 | Трубы стальные водогазо- проводные д-15мм | м | 16 | 1,03 | - | - | 16 | - | - | - | |
| 2 | 16-50 7-6 | То же, д-20 мм | м | 4 | 1,03 | - | - | 4 | - | - | - | |
| 3 | 16-51 7-6 | То же, д-25 мм | м | 11 | 1,09 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 4 | ССЦ, Ш п.1002 | Кран натяжной муфтовый газовый ПВБСк-1 д-15мм | шт | 4 | 0,86 | - | - | 3 | - | - | - | |

П1411-1-121.85 (Ш)

61

64-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------|---|-------------------|------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 5 | 19-41 5-1 | Регулятор низкого давления РД-32М | шт | 2 | 6,48 | - | - | 13 | - | - | - |
| 6 | 17-04 5-0474 | Стоимость регулятора | шт | 2 | 90,0 | - | - | 180 | - | - | - |
| 7 | 19-2 1-2 | Плита газовая 4-х конфороч- ная с духовым шкафом ПГ-4/1 | шт | 2 | 1,66 | - | - | 3 | - | - | - |
| 8 | ССЦМ,Ш п.1413 | Стоимость плиты | шт | 2 | 44,7 | - | - | 89 | - | - | - |
| 9 | 19-5 2-1 | Водонагреватель проточный ВПГ-18 | шт | 2 | 6,7 | - | - | 13 | - | - | - |
| 10 | Пр-нт 24-17 3-01 | Стоимость ВПГ-18 | шт | 2 | 32,5 | - | - | 65 | - | - | - |
| 11 | 19-77 14-2 | Установка сжиженного газа на 2 баллона | шт | 2 | 52,1 | - | - | 104 | - | - | - |
| 12 | ССЦМ 9-96 | Брус железобетонный 0,04x2 | м ³ | 0,08 | 62,7 | - | - | 5 | - | - | - |
| 13 | 15-614 164-8 | Окраска трубопроводов мас- ляной краской | 100м ² | 0,02 | 60,5 | - | - | 1 | - | - | - |

ТТЛ/1-1-181.85 (Ш)

29

664.03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------|-------------------------------------|------|----|------|---|---|-----|----|----|----|
| I4 | 19-73 12 | Испытание газопровода | м | 31 | 0,29 | - | - | 9 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 517 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% без п.13 | руб. | - | - | - | - | 69 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% по п.13 | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 586 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 633 | - | - | - |

Тпд: 121,85 (м)


63

Гл. инженер проекта




В. П. Усталов

Рук. сметно-расчетного
сектора




Н. Е. Пузаков

Составил инженер



Л. И. Гаврилова

Проверил ст. инженер



Л. Н. Аносова

624-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-8

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона (стены деревянные)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость - 0,65 тыс.руб.

в т.ч.

а)оборудования - тыс.руб.

б)монтажных работ - 0,65 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1.Расчетную единицу - 3,83 руб.

2.1м² общей площади здания - 3,83руб.

3.1м³ объема здания - 1,1 руб.

Составлена в ценах 1984 года

| № пп | Шифр и № поз. пр-та УСН, ценника и др. | Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ | Ед. изм. | К-во | Масса, т | Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|----------|------|----------|---|---|-------------|------|----|---------------------|----|-------------|----|--|---------------------|--|------------------|--|--|-------------|--|--|
| | | | | | | ед. изм. | | | | | обо-монтажных работ | | | | | обо-монтажных работ | | | | | | | |
| | | | | | | брутто | | рудо-ва-ния | | | все-го | | в том числе | | | рудо-ва-ния | | все-го | | | в том числе | | |
| | | | | | | нетто | | в т.ч. з/ты | | | основ.эксп. з/ты | | машин з/ты | | | в т.ч. з/ты | | основ.эксп. з/ты | | | машин з/ты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | |
| I | 8-613-I | Монтажные работы Счетчик активной энергии | шт | 3 | - | - | - | 0,276 | 0,17 | - | - | I | I | - | | | | | | | | | |

ТМ/11-1-121.85(Ш)

64

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-------------|---|----|----|---|---|---|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 2 | 8-521-10 | Ящик с рубильником и предохранителем | шт | 1 | - | - | - | 4,18 | 1,55 | - | - | 4 | 2 | - |
| 3 | 21-146 27-1 | Щиток квартирный на 2 группы | шт | 3 | - | - | - | 2,38 | 2,06 | - | - | 7 | 6 | - |
| 4 | 21-132 25-8 | Патрон пластмассовый, потолочный | шт | 4 | - | - | - | 0,287 | 0,179 | - | - | 1 | 1 | - |
| 5 | 21-129 25-5 | Светильник настенный | шт | 9 | - | - | - | 0,852 | 0,314 | - | - | 8 | 3 | - |
| 6 | 21-129 25-5 | Светильник потолочный | шт | 4 | - | - | - | 0,852 | 0,314 | - | - | 3 | 1 | - |
| 7 | 21-115 23-3 | Выключатель однополюсный в герметическом исполнении | шт | 2 | - | - | - | 0,336 | 0,208 | - | - | 1 | - | - |
| 8 | 21-114 23-2 | Выключатель однополюсный для скрытой проводки | шт | 24 | - | - | - | 0,133 | 0,106 | - | - | 3 | 3 | - |
| 9 | 8-522-5 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт | 2 | - | - | - | 2,32 | 1,02 | - | - | 5 | 2 | - |

Тп 411-1-121.85 (Ш)

65

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----------------|---|------|-----|---|---|---|-------|-------|----|----|-----|-----|----|
| 10 | 2I-119 23-7 | Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой проводки | шт | 22 | - | - | - | 0,129 | 0,106 | - | - | 3 | 2 | - |
| 11 | 10-381- -7 | Звонок электрический ЗП-220 | шт | 3 | - | - | - | 0,52 | 0,48 | - | - | 2 | 1 | - |
| 12 | 10-972- -18 | Ввод воздушный | шт | 1 | - | - | - | 3,17 | 1,53 | - | - | 3 | 2 | - |
| 13 | 2I-108 20-I | Прокладка кабеля АВВГ сеч.2,5 мм ² по стене, скобами | 100м | 3,4 | - | - | - | 39,8 | 28,8 | - | - | 135 | 98 | - |
| 14 | 2I-108 20-I | То же, сеч.6мм ² | 100м | 0,8 | - | - | - | 39,8 | 28,8 | - | - | 32 | 22 | - |
| 15 | 8-373-I | Предохранитель столбо- вой | шт | 4 | - | - | - | 1,58 | 0,51 | - | - | 6 | 2 | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 144 | - |
| | | Расчет материальных ресурсов | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | - |
| | | Накладные расходы 8% от суммы 141 руб. | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - |

ТП 411-1-120.85 (Ш)

66

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|----|
| Накладные расходы 84% | | | | | | | | | | | | | | |
| от суммы 3 руб. | | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Итого | | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | - | - |
| Плановые накопления 8% | | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
| Итого по смете | | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | 144 | - |

Гл. инженер проекта

В.П. Усталов

Рук. сметно-расчетного сектора

Н.Е. Пузаков

Составил инженер

О.Н. Лаврентьева

Проверил ст. инженер

Л.Н. Аносова

Тп 411-1-121.85 (III)

67

664-03

РАСЧЕТ
стоимости материальных ресурсов, не учтенных
в расценках

| № ш | Обосн. ш | Наименование мате- риальных ресурсов | Един. изм. | К-во един. изм. | Общая стоимость | |
|--------|----------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | един. в руб. | общая в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ССЦ-5-IV п.227 прим. | Ящик ЯРВМ-6I22 | шт | I | 26,4 | 26 |
| 2. | 15-17/8I 2-434 | Щиток квартирный ЩК-15П 5,2хI,047 27,7хI,076 | шт | 3 | 29,8 | 89 |
| 3. | 15-07 5-132 | Светильник ПСХ-60 I,25хI,082 | шт | 9 | I,35 | I2 |
| 4. | ССЦ-5-III п.139 | То же, НПО-20хI00 | шт | 4 | I,57 | 6 |
| 5. | п.258 | Лампа накаливания Е220-40 0,075хI,086 | шт | 4 | 0,1 | - |
| 6. | "-" п.265 | То же, Е220-60 0,075хI,086 | шт | 23 | 0,1 | 2 |
| 7. | "-" п.276 | То же, Е220-100 0,085хI,086 | шт | 5 | 0,11 | - |
| 8. | ССЦ-5-I п.1176 | Кабель АВВГ-0,66 кв. сеч.2х2,5мм ² | км | 0,28 | 179 | 50 |
| 9. | "-" п.1252 | То же, сеч.3х2,5мм ² | км | 0,06 | 222 | I3 |
| 10. | "-" п.1254 | То же, сеч.3х6мм ² | км | 0,08 | 315 | 25 |
| 11. | ССЦ-5-IV п.28 | Выключатель в герм. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---------------------------------------|------|----|------|-----|
| | | исполнении | шт | 2 | 1,85 | 4 |
| 12. | -"- п. 87 | Выключатель для скры- той проводки | шт | 24 | 0,96 | 23 |
| 13. | -"- п. 152 | Розетка штепсельная | шт | 22 | 0,43 | 9 |
| 14. | -"- п. 164 | То же, с заземляющим контактом | шт | 2 | 0,24 | - |
| 15. | 15-07/81 7-017 | Патрон пластмассовый 0,105х1,082 | шт | 4 | 0,11 | - |
| 16. | ССЦ-5-1У п. 218 | Звонок электрический ЗП-220 | шт | 3 | 1,8 | 5 |
| | | Итого | руб. | - | - | 264 |

Составил инженер



О. Н. Лаврентьева

Проверил ст. инженер



Л. Н. Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-9

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона (стены деревянные)
на приобретение и монтаж слоботочных устройств

Сметная стоимость - 0,31 тыс.руб.
в т.ч.

а) оборудования - 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,22 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 1,6 руб.

2. 1м^2 общей площади здания - 1,6 руб.

3. 1м^3 объема здания - 0,41 руб.

Составлена в ценах 1984 года

| №п/п | Шифр и № поз. пр-та, ценника и др. | Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во един. изм. | Масса, т | | Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|------------|-----------------|----------|-------|--|--------|-------------------------|----|----|------------------------|----|-------------------------|----|----|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | брутто | нетто | Стоимость монтажных работ | | | | | Стоимость оборудования | | | | | Стоимость монтажных работ | | | | | | | |
| | | | | | | | ед. изм. | об-щая | о-монтажных работ | | | | | о-монтажных работ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ва- | ва- | в том числе | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ния | ния | основ.экспл. з/ты машин | | | | | основ.экспл. з/ты машин | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | з/ты | з/ты | в т.ч. з/ты | | | | | в т.ч. з/ты | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| I. Телефонизация (вариант воздушного ввода от опоры) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 16-02д.2 04-0041 10-127-5 | Аппарат телефонный ТА-72 10,25x0,95 | шт | I | - | - | 9,73 | 0,37 | 0,31 | - | 10 | - | - | - | | | | | | | | | | |

ГП 411-1-121.85(Ш)

70

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|------------------------------------|--|------|-------------------------|---|---|------|------|------|----|----|----|----|----|
| 2 | 10-972-18 | Ввод воздушный | шт | 1 | - | - | - | 3,17 | 1,53 | - | - | 3 | 2 | - |
| 3 | | Подвеска провода БСА | | уточняется при привязке | | | | | | | | | | |
| 4 | 8-406-2 | Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене, скобами | 100м | 0,03 | - | - | - | 64,1 | 28,1 | - | - | 3 | 1 | - |
| 5 | 8-409-1 | Затягивание кабеля в трубу | 100м | 0,03 | - | - | - | 4,88 | 2,36 | - | - | - | - | - |
| 6 | 8-402-1 | Прокладка телефон- ного кабеля открыто | 100м | 0,17 | - | - | - | 16,5 | 8,07 | - | - | 3 | 1 | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 4 | - |
| II. Радиофикация | | | | | | | | | | | | | | |
| (вариант воздушного ввода сети от опоры) | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 29-02-20 I-251 10-397-4 | Трансформатор абонент- ский ТАГ-10ТМ | шт | 1 | - | - | 3,35 | 0,67 | 0,47 | - | 3 | 1 | - | - |
| 8 | Пр-нт 084 П.1812 10-397-7 | Громкоговоритель аба- нентский "Москва" | шт | 9 | - | - | 7 | 2,73 | 2,34 | - | 63 | 25 | 21 | - |

ТТ 411- 21.85 (шт)

71

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------|--|------|------|---|---|---|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 9 | 10-381-6 | Коробка разветвительная УК-2П | шт | 3 | - | - | - | 2,42 | 2,22 | - | - | 7 | 7 | - |
| 10 | 10-381-6 | То же, ограничительная УК-2С | шт | 5 | - | - | - | 2,42 | 2,22 | - | - | 12 | 11 | - |
| 11 | 8-591-7 | Радиорозетка | шт | 9 | - | - | - | 0,208 | 0,125 | - | - | 2 | 1 | - |
| 12 | 8-402-1 | Прокладка провода открыто | 100м | 0,4 | - | - | - | 16,5 | 8,07 | - | - | 7 | 3 | - |
| 13 | 8-406-2 | Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене, скобами | 100м | 0,05 | - | - | - | 64,1 | 28,1 | - | - | 3 | 1 | - |
| 14 | 8-409-1 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100м | 0,05 | - | - | - | 4,88 | 2,36 | - | - | - | - | - |
| 15 | 8-402-2 | Прокладка провода скрыто | 100м | 0,95 | - | - | - | 12,7 | 7,55 | - | - | 12 | 7 | - |
| 16 | 10-972-18 | Ввод воздушный | шт | 1 | - | - | - | 3,17 | 1,53 | - | - | 3 | 2 | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 72 | 53 | - |

Тп 411-1-121.85 (Ш)

72

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------|-------------------------------|---|-------------|-----|---|---|---|------|------|----|----|----|----|-------------------------|
| III. Телевидение | | | | | | | | | | | | | | |
| I7 | 16-01/80 2-484 10-604-2 | Антенна телевизионная коллективного пользования | шт | I | - | - | 9 | 11,1 | 4,94 | - | 9 | 11 | 5 | - |
| I8 | 10-604-I | Определение места установки антенны | шт | I | - | - | - | 10,1 | 2,35 | - | - | 10 | 2 | - |
| I9 | 10-605-I | Коробка телевизионная | шт | I | - | - | - | 0 58 | 0,46 | - | - | I | - | - |
| 20 | 10-605-3 | Разделка и включение кабеля в распределительную коробку | ка- бель | I | - | - | - | 0,18 | 0,14 | - | - | - | - | - |
| 2I | 8-54-4 | Прокладка телевизионного кабеля | 100м | 0,3 | - | - | - | 30,7 | 15,1 | - | - | 9 | 5 | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 31 | 12 | - |
| IV. Заземление | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Электроды заземления из круглой стали диам. 12 мм | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | уточняется при привязке |
| 23 | | Шины заземления из по- лосовой стали сеч. 160мм ² | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | уточняется при привязке |

Тп 411-1-121.85 (шт)

73

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---------|--|-------|-----|---|---|---|------|------|----|----|-----|----|----|
| 24 | 8-472-8 | То же, диам. 8мм ² | 100мм | 0,2 | - | - | - | 51,8 | 14,9 | - | - | 10 | 3 | - |
| | | Итого по разделу IУ | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
| | | Итого по разделам I+II+III+IV | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 121 | 72 | - |
| | | Запасные части 2% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка 2% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - |
| | | Транспорт 5% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы I, 2% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - |
| | | Комплектация 0,7% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - |
| | | Расчет материальных ресурсов | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - |

ТЛ 411-1-121.85 (ш)

74

684-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------------|---|------|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|----|
| | Накладные расходы 87% | | | | | | | | | | | | | |
| | от суммы 17 руб. | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| | Накладные расходы 84% | | | | | | | | | | | | | |
| | от суммы 55 руб. | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| | Итого | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - |
| | Плановые накопления 8% | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| | Итого | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 219 | 72 |

Сводка по смете

Оборудование - 95 руб.
 Монтажных работ -219 руб.
 Всего по смете -314 руб.

Гл.инженер проекта

Рук.см.-расчетного сектора

Составил инженер

Проверил ст.инженер

В.П.Усталов

Н.Е.Пузаков

О.Н.Лаврентьева

Л.Н.Аносова

Тп 411-1-121.85(Ш)

75

664-03

РАСЧЕТ
стоимости материальных ресурсов, не учтенных в
расценках

| № п/п | Обосн. | Наименование материальных ресурсов | Ед.К-во | | Сметная стоим. | |
|------------------|---------------------|---|-------------------|------|-----------------|-----------------|
| | | | изм.един. изм. | | един. в руб. | общая в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Телефонизация | | | | | | |
| 1 | 16-02/80 05-0169 | Предохранитель АЗУ-2 | шт | 1 | 0,62 | 1 |
| 2 | ССЦ-5-1 п.489 | Провод ТРП 1x2x0,5мм ² | км | 0,02 | 13 | - |
| 3 | ССЦ-1-III п.4 | Труба стальная диам. 32 мм | м | 3 | 0,51 | 2 |
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | 3 |
| II. Радиофикация | | | | | | |
| 4 | ССЦ-5-У п.13 | Коробка УК-2П | шт | 3 | 0,14 | - |
| 5 | ССЦ-5-У п.12 | То же, УК-2С | шт | 5 | 0,16 | 1 |
| 6 | ССЦ-5-У п.22 | Радиорсэтка РЮ | шт | 9 | 0,16 | 1 |
| 7 | ССЦ-5-П п.495 | Провод ПТШ сеч. 2x1,2мм ² | км | 0,04 | 22,9 | 1 |
| 8 | ССЦ-5-П п.494 | То же, сеч.2x0,6мм ² | км | 0,1 | 15,1 | 2 |
| 9 | ССЦ-1-III п.4 | Труба стальная диам. 32 мм | м | 5 | 0,51 | 3 |
| | | Итого по разделу II | руб. | - | - | 8 |
| III. Телевидение | | | | | | |
| 10 | ССЦ-5-У п.16 | Коробка телевизионная | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|-----------------------------------|------|------|-----|----|
| | | КРТ-6 | шт | 1 | 1,5 | 2 |
| II | ССЦ-5- -I п.2758 | Кабель телевизионный К-75-9-13 | км | 0,03 | 257 | 8 |
| | | Итого по разделу III | руб. | - | - | 10 |
| | | Итого по разделам I+II+III | руб. | - | - | 21 |

Составил инженер

о.н.

О.Н. Лаврентьева

Проверил ст. инженер

л.н.

Л.Н. Аносова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона (стены деревянные брусчатые для расчетной температуры -40°С, фундаменты столбчатые бутобетонные)

На общестроительные работы

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 26,23 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 154,50 руб.
2. 1м² общей площади - 154,50 руб.
3. 1м³ объема здания - 44,48 руб.

| №п/п | № УСН, ЕР, шифры норм и СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | НУЧП | % |
|------|------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | |
| I | Лок. см. №1-1 | Общестроительные работы | руб. | - | - | - | - | 19845 | - | - | - | |
| | | III. Стены | | | | | | | | | | |
| | | Исключить: | | | | | | | | | | |
| 2 | 10-12 2-2 | Стены наружные рубленные из брусьев толщиной 150 мм | м ² | 228,72 | 14,0 | - | - | 3202 | - | - | - | |

Тр 411-1-121.65 (Ш)

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----------------------------|--|----------------|--------|------|---|---|------|----|----|----|
| | | Добавить: | | | | | | | | | |
| 3 | 10-13 2-3 | Стены рубленые из брусьев толщиной 180 мм | м ² | 228,72 | 16,4 | - | - | 3751 | - | - | - |
| | | Итого по разделу УП | руб. | - | - | - | - | 5551 | - | - | - |
| | | УШ. Чердачное перекрытие | | | | | | | | | |
| | | Исключить: | | | | | | | | | |
| 4 | ССЦч. I п. 85 стр. 86 | Маты минераловатные тол- щиной 100 мм | м ³ | 26,33 | 13,2 | - | - | 348 | - | - | - |
| | | Добавить: | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦч. I п. 81 | Маты минераловатные толщ. 120 мм | м ³ | 33,37 | 12,8 | - | - | 427 | - | - | - |
| 6 | 10-20I 37-I | Огнезащита щитов, балок | м ³ | 0,48 | 3,82 | - | - | 2 | - | - | - |
| 7 | 7-285 19-30к 17-I | Установка крепежных эле- ментов весом до 5 кг | т | 0,002 | 362 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | Итого добавить: | | - | - | - | - | 430 | - | - | - |
| | | Итого по разделу УШ | руб. | - | - | - | - | 2677 | - | - | - |
| 8 | | IX. Кровля | руб. | - | - | - | - | 1895 | - | - | - |

ТНЧП-1: 21.85 (Ш)

79

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|--|----------------|------|------|---|---|------|----|----|----|
| | | Дрбачить: | | | | | | | | | |
| 9 | 10-70 11-1 | Установка наслонных стропил | м ³ | 1,35 | 112 | - | - | 151 | - | - | - |
| 10 | 10-28 4-1 | Каркас фронтона из брусьев | м ³ | 0,07 | 110 | - | - | 8 | - | - | - |
| 11 | 10-201 37-1 | Огнезащита стропил балок и мауэрлатов кровли | м ³ | 1,42 | 3,82 | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Итого добавить | руб. | - | - | - | - | 164 | - | - | - |
| | | Итого по разделу IX | руб. | - | - | - | - | 2059 | - | - | - |
| | | ХП. П р о е м ы | руб. | - | - | - | - | 1543 | - | - | - |
| | | Б. О к н а | руб. | - | - | - | - | 625 | - | - | - |
| | | Исключить: | | | | | | | | | |
| 12 | 10-79 13-8 | Установку оконных блоков площадью более 2м ² | м ² | 7,68 | 4,1 | - | - | 31 | - | - | - |
| 13 | ССЦ. II п. 29 | Стоимость оконных блоков ОР-15-18 | м ² | 7,68 | 22,2 | - | - | 175 | - | - | - |
| 14 | 10-78 13-7 | Установка оконных блоков площ. до 2м ² | м ² | 8,56 | 5,74 | - | - | 49 | - | - | - |

Тп 411-1-121.85(III)

80


654-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Тп |
|----|------------------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|-----------------------|
| 15 | ССЦы.П п.27 | Стоимость оконных блоков ОР-15-12 | м ² | 3,36 | 22,6 | - | - | 76 | - | - | - | Тп 411-1-121.85(Ш) |
| 16 | ССЦы.П п.22 | То же, ОР-15-9 | м ² | 5,2 | 23,0 | - | - | 120 | - | - | - | |
| 17 | 15-711 201-1 | Остекление оконных пере- плетов в деревянных зда- ниях 2-х мм стеклом | 100м ² | 0,162 | 156 | - | - | 25 | - | - | - | |
| 18 | ССЦы. I п.534 | Стоимость приборов | к-т | 9 | 5,34 | - | - | 48 | - | - | - | BI |
| | | Итого исключить: | | - | - | - | - | 524 | - | - | - | |
| | | Добавить: | | | | | | | | | | |
| 19 | 10-79 13-8 к-1,5 | Установка оконных блоков площ. более 2м ² с тройны- ми переплетами 4,4х1,5 | м ² | 7,68 | 6,62 | - | - | 51 | - | - | - | |
| 20 | ССЦы.П п.85 | Стоимость оконных блоков ОРС-15-18 | м ² | 7,68 | 28,7 | - | - | 220 | - | - | - | |
| 21 | 10-78 13-7 | Установка оконных блоков площ. до 2м ² 5,74х1,5 | м ² | 8,56 | 8,61 | - | - | 74 | - | - | - | 664-03 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|----------------------------|---|-------------------|--------|------|---|---|-------|----|----|----|-------------------|
| 22 | ССЦч. П п. 83 | Стоимость оконных блоков ОРС-15-12 | м ² | 3,36 | 28,2 | - | - | 95 | - | - | - | Тп Чп-1-121.85(Ш) |
| 23 | ССЦч. П п. 74 | Стоимость блоков ОРС15-9 | м ² | 5,2 | 34,3 | - | - | 178 | - | - | - | |
| 24 | ССЦч. I п. 534 к-1,5 | Стоимость оконных при- боров 5,34x1,5 | к-т | 9 | 8,01 | - | - | 72 | - | - | - | |
| 25 | 15-715 201-2-36 | Тройное остекление окон- ных блоков 2 мм стеклом | 100м ² | 0,1624 | 249 | - | - | 40 | - | - | - | 88 |
| | | Итого добавить: | | - | - | - | - | 730 | - | - | - | |
| | | Итого по б) | руб. | - | - | - | - | 831 | - | - | - | |
| | | Итого по XII разделу | руб. | - | - | - | - | 1749 | - | - | - | |
| | | Итого по надземной части | руб. | - | - | - | - | 17963 | - | - | - | |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | 20846 | - | - | - | |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 3440 | - | - | - | |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 24286 | - | - | - | |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 1943 | - | - | - | |


| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------|------|---|---|---|---|-------|----|----|----|
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 26229 | - | - | - |

Гл. инженер проекта



В.П. Усталов

Рук. сметно-расчетного сектора




Н.Е. Пузаков

Составил ст. инженер



Л.Н. Аносова

Проверил инженер



Н.И. Свиридова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона,
стены брусчатые на общестроительные работы (для расчетной
температуры -20°С)

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 24,95 тыс.руб.
НУЦП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 146,95 руб.
2. 1м² общей площади - 146,95 руб.
3. 1м³ объема здания - 42,31 руб.

| № пп | № УСН ЕР шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во едн. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------|---|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЦП |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | основ. з/ты | экспл. машин | |
| | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

I Смета
№1-I
Стоимость прямых зат-
рат общестроительных
работ по смете №1-I
для расчета темпер.
-30°
Чердачное перекры-
тие

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|
| руб. | - | - | - | - | - | - | - | 19845 | - | - | - |
| руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2596 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------|-------|------|---|---|-------|----|----|----|
| | | Исключить п. 70, 71 | руб. | - | - | - | - | 348 | - | - | - |
| | | Добавить: | | | | | | | | | |
| ССЦ. I п. 89 стр. 86 | | Стоимость матов толщ. 80мм | м ³ | 16,34 | 14,9 | - | - | 331 | - | - | - |
| | | Итого по разделу | руб. | - | - | - | - | 2578 | - | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | 19828 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 3272 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 23100 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 1848 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 24948 | - | - | - |

ТГЧП-121.85 (Ш)

85

Главный инженер проекта *Уаст* В. П. Усталев
 Рук. сметно-расчетного сектора *Пузаков* Н. Е. Пузаков
 Составил ст. инженер *Аносова* Л. Н. Аносова
 Проверил инженер *Свиридова* Н. И. Свиридова

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона, стены
брусчатые, температура -40°

Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1964 года

Сметная стоимость - 0,68 тыс.руб.

НУЦП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 4,01 руб.

2. 1м² общей площади здания - 4,01 руб.

3. 1м³ объема здания - 1,15 руб.

| № пп | № УСН, ЕР шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЦП |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | основ. з/ты | экспл. машин | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 1 | | Лок. смета №1-2 на отопление от внешних сетей температура -30° прямые затраты | | руб. | - | - | - | - | 555 | - | - | - |
| 2 | | Исключить п.5,6 | | | | | | | 211 | | | |





ТМЦ-1-12/85 (ш) 88/12/1-11/44

85

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------------------|---|------|--------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| | | Добавить: | | | | | | | | | |
| 3 | 18-112 5-1 ССЦ-III 1443 | Радиаторы стальные I, 3I+3, 7I=5, 02 | экм. | 4I, 55 | 5, 02 | - | - | 209 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 553 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% - - 67 руб. | руб. | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 629 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 679 | - | - | - |

Главный инженер проекта
 Рук. сметно-расчетного
 сектора
 Составил ст. инженер
 Проверил инженер


 В. П. Усталов

 Н. Е. Тузаков

 Л. Н. Аносова

 Л. И. Гаврилова

Тн 411-1-181.85 (ш)

87

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона,
стены брусчатые, температура -20°

Отопление и вентиляция (от внешних сетей)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,62 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 3,65 руб.

2. 1м² общей площади здания - 3,65 руб.

3. 1м³ объема здания - 1,05 руб.

| № пп | В УСН ЕР, лигрн, норм СНИП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|------|---|--|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|------|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП | |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | основ. з/ты | экспл. машин | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I | | Локальная смета №1-2 на отопление от внешних сетей темп.-30° прямые затраты | руб. | - | - | - | - | 555 | - | - | - | - |
| 2 | | Исключить п.5,6 | руб. | - | - | - | - | 211 | - | - | - | - |

ТМ ЧИИ-1/20.85 (Ш)

88

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| Добавить: | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18-112 5-1 ССЦ-Ш 1443 | Радиаторы стальные I, 3I+3, 7I | экм. | 31,86 | 5,02 | - | - | 160 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 504 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% от 67 руб. | руб. | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 573 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 6% | руб. | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 619 | - | - | - |

Главный инженер проекта

В. П. Усталов

Рук. сметно-расчетного
сектора

Н. Е. Лузаков

Составил ст. инженер

Л. Н. Аносова

Проверил инженер

Л. И. Гаврилова

Тр 411-1-121,85(Ш)

89

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -30°

Отопление и вентиляция (местное, поквартирное)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 1,23 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 7,25 руб.

2. $1m^2$ общей площади здания - 7,25 руб.

3. $1m^3$ объема здания - 2,09 руб.

| №№ пп | № УСН, ЕР, шифры норм СНИП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|------|--|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП | |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18-5 1-1 | Чугунный секционный котел КЧМ-2 F = 1,67 м ² | к-т | 2 | 139 | 15,0 | 1,1 | 278 | 30 | 2 | 32 | |
| 2 | 16-36 7-1 | Трубы водогазопровод- ные стальные диам.20мм | м | 87 | 0,91 | 0,21 | 0,01 | 79 | 18 | 1 | 19 | |

ТН 411-1-121.85 (Ш)

80

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------------|---|------|-------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 3 | 16-35 7-1 | То же, диам. 15 мм | м | 15 | 0,86 | 0,21 | 0,01 | 13 | 3 | - | 3 |
| 4 | 16-37 7-1 | То же, диам. 25 мм | м | 11,5 | 1,03 | 0,21 | 0,01 | 12 | 2 | - | 2 |
| 5 | 16-38 7-1 | То же, диам. 32 мм | м | 27 | 1,14 | 0,21 | 0,01 | 31 | 6 | - | 6 |
| 6 | 16-39 7-1 | То же, диам. 40 мм | м | 5,5 | 1,29 | 0,21 | 0,01 | 7 | 1 | - | 1 |
| 7 | 18-112 5-1 | Радиаторы стальные | экм. | 41,98 | 1,31 | 0,25 | 0,06 | 55 | 10 | 3 | 13 |
| 8 | ССЦ-III 1443 | Стоимость радиаторов | экм. | 41,98 | 3,71 | - | - | 156 | - | - | - |
| 9 | 18-122 5-3 | Трубы отопительные чугунные ребристые длиной 1м | шт | 4 | 12,5 | 0,80 | 0,16 | 50 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | ССЦч.П п.1989 | Полотенцесушитель из водогазопроводных труб диам. 32 мм | шт | 2 | 3,03 | - | - | 6 | - | - | - |
| 11. | ССЦч.III п.1035 | Кран двойной регулировки диам. 20мм | шт | 14 | 1,5 | - | - | 21 | - | - | - |

ТТ 411-1-121.85(III)

91

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Тп 411-1-121,85(Ш) |
|----|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|----|----|----|--------------------|
| 12 | 23-07 I-0225 | Вентиль запорный 15ч8П2 диам 15 мм | шт | 6 | 1,30 | - | - | 8 | - | - | - | |
| 13 | 23-07 I-0228 | То же, диам. 32 мм | шт | 4 | 2,2 | - | - | 9 | - | - | - | |
| 14 | 20-496 II-I | Зонт 250x250 | шт | 2 | 4,63 | 1,72 | 0,01 | 9 | 3 | - | 3 | |
| 15 | 20-407 7-I | Решетки целевые Р150 регулируемые | шт | 16 | 2,2 | - | - | 35 | - | - | - | |
| 16 | 18-133 6-3 | Расширительный бак | шт | 2 | 17,5 | 2,29 | 0,22 | 35 | 5 | - | 5 | |
| 17 | 16-219 22 | Испытание системы отопле- ния гидравлическим давле- нием | 100м | 1,56 | 3,94 | - | - | 6 | - | - | - | |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 920 | 81 | 7 | 88 | |
| 18 | ЕРЕР18 т.ч. п.1.П | Пуск и регулировка 2% от НУЧП - 88 руб. | | | | | | 2 | - | - | - | |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 922 | - | - | - | |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 123 | - | - | - | |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 1045 | - | - | - | 654-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|-------------------|-------|-------|---|---|------|----|----|----|
| | | Плановые накопления % | руб. | - | - | - | - | 84 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 1129 | - | - | - |
| | | П. Строительные работы | | | | | | | | | |
| 19 | 26-14 4-1 | Изоляция трубопроводов асбодушнуром | м ² | 0,15 | 42,1 | - | - | 6 | - | - | - |
| 20 | ССЦп. I п. 355 | Стоимость асбодушнура 0,15х0,206 | т | 0,031 | 1170 | - | - | 36 | - | - | - |
| 21 | 15-614 164-8 | Окраска оборудования и трубопроводов масляной краской за 2 раза | 100м ² | 0,51 | 60,5 | - | - | 31 | - | - | - |
| 22 | 26-73 13-9 | Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком | 100м ² | 0,026 | 12,6 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ССЦп. I п. 194 | Стоимость стеклопластика | м ² | 2,6 | 0,459 | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | 18-14 168 г 24-46 Письмо Госстроя СССР от 11.10.83 №82Д | Асбоцементный короб 0,39х1,12 0,01х1,15 0,06х1,25 | м ² | 1,58 | 0,52 | - | - | 1 | - | - | - |

ТП-11-1-12,85 (Ш)

93

664-03





| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------|---|---|------|----|----|----|
| 25 | Пр-нт 06-04 п. 802 стр. 44 | Стоимость короба | м ² | 1,58 | 1,47 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по II разделу | руб. | - | - | - | - | 77 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 97 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 1226 | - | - | - |

Главный инженер проекта

Рук. сметно-расчетного
сектора

Составил ст. инженер

Проверил инженер

 В. П. Усталов
 Н. Е. Пузаков
 Л. Н. Аносова
 Л. И. Гаврилова

111411-1-12165

(Ш)

94

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -40°

Отопление и вентиляция (местное, поквартирное)

Основание: чертежи (I)

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 1,22 тыс.руб.

НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 7,19 руб.

2. 1м² общей площади здания - 7,19 руб.

3. 1м³ объема здания - 2,04 руб.

| №№ пп | № УСН ЕР шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|----------|---|--|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | основ. з/ты | экспл. машин | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Лок.см. №6 | Локальная смета на отопление местное и вентиляцию температура -30° затраты прямые | руб. | - | - | - | - | 999 | - | - | - |
| 2 | | Исключить п.6 Добавить: | руб. | - | - | - | - | 211 | - | - | - |
| 3 | 18-112 5-1 | Радиаторы стальные | экм. | 41,55 | 1,31 | - | - | 54 | - | - | - |





Тп 411 . 121.85(Ш)

95

Б64-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----------------|--|------|-------|------|---|---|------|----|----|----|
| 4 | ОСЦ-III 1435 | Стоимость радиаторов | экм. | 41,55 | 3,71 | - | - | 154 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 996 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% от суммы 919 руб. | руб. | - | - | - | - | 122 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% от суммы 77 руб. | руб. | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 1131 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 1221 | - | - | - |

Главный инженер проекта
 Рук. сметно-расчетного
 сектора
 Составил ст. инженер
 Проверил инженер


 В. П. Усталов

 Н. Е. Пузаков

 Л. Н. Аносова

 Л. И. Гаврилова

ТГД 11-1-121 85(Ш)

96

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые, температура -20°. Отопление и вентиляция (местное, поквартирное)

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 1,16 тыс.руб.
НУЦП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 6,83 руб.
2. 1м² общей площади здания - 6,83 руб.
3. 1м³ объема здания - 1,97 руб.

| №п/п | № УСН ЕР, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы,руб. | | | Общая стоимость,руб. | | | |
|------|--|--|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЦП |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | основ. з/ты | экспл. машин | |
| | | | | в т.ч. з/та | | в т.ч. з/та | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Лок.см. №6 | Локальная смета на отопление местное и вентиляцию температура -30°, затраты прямые | руб. | - | - | - | - | 999 | - | - | - |
| 2 | | Исключить п.5 | руб. | - | - | - | - | 211 | - | - | - |
| 3 | 16-112 5-1 | Добавить: Радиаторы стальные | экм. | 31,86 | 1,31 | - | - | 42 | - | - | - |

ТГ 411-1-121.85(Ш)

97

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----------------|---|------|-------|------|---|---|------|----|----|----|
| 4 | ССЦ-III I443 | Стоимость радиаторов | экм. | 31,86 | 3,71 | - | - | 118 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 948 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% от 871 руб. | руб. | - | - | - | - | 116 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% от суммы 77 руб. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 1077 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 86 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 1163 | - | - | - |

Главный инженер проекта

Рук. сметно-расчетного
сектора

Составил ст. инженер

Проверил инженер

Усталов В.П. Усталов
Пузакс Н.Е. Пузакс
Солдаткина А.С. Солдаткина
Гаврилова Л.И. Гаврилова

ТЛ 411-121.85(Ш)

98

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона
на водопровод (вариант с водогрейной колонкой)

Основание: чертежи (1)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,32 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 1,88 руб.
2. 1м² общей площади здания - 1,88 руб.
3. 1м³ объема здания - 0,54 руб.

| № пп | № УСН, ЕР, цифры норм, СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб. | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|-----------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|------|----------------|
| | | | | | в том числе | | | в том числе | | | НУЧП | |
| | | | | | Всего | основ. з/ты | экспл. машин | Всего | основ. з/ты | экспл. машин | | |
| | | | | | | | | | | | | в т.ч. з/та |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-I I-I | Ввод водопровода из чугунных труб диам. 50 мм в траншеях | м | 5 | 2,52 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 2 | 16-33 с.1 | Трубопроводы из пласт- массовых труб диам. 50 мм | м | 5 | 1,92 | - | - | 10 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|-----|------|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 16-33 6-1 ССЦ-Ш 1558 ССЦ-У 505 | То же, диам. 25 I, 92-I, 23+0, 215 | м | 25 | 0,91 | - | - | 23 | - | - | - |
| 4 | 16-33 6-1 ССЦ-Ш 1558 ССЦ-У 504 | То же, диам. 20 I, 92-I, 23+0, 151 | м | 8,0 | 0,84 | - | - | 7 | - | - | - |
| 5 | 16-33 6-1 ССЦ-Ш 1558 ССЦ-У 503 | То же, диам. 15 I, 92-I, 23+0, 118 | м | 8,8 | 0,81 | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | Пр-нт 23-07 I-0354 | Вентиль запорный диам. 25 I5кчI8р2 | шт | 3 | I,7 | - | - | 5 | - | - | - |
| 7 | Пр-нт 23-07 п. I-0353 | То же, диам. 20 | шт | 2 | I,4 | - | - | 3 | - | - | - |
| 8 | Пр-нт 23-07 п. I-0352 | То же, диам. 15 | шт | 4 | I,2 | - | - | 5 | - | - | - |
| 9 | 16-192 18-1 | Установка водомера | I водомер. узел | I | 6,6 | - | - | 7 | - | - | - |

ТТ 411-1-121.85 (Ш)

100

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------|--|------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 10 | Доп. I.23 3-077 | Стоимость водомера УВК-20 | шт | I | 24,0 | - | - | 24 | - | - | - |
| 11 | 16-117 12-1 | Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр д-50 | шт | 3 | 17,4 | - | - | 52 | - | - | - |
| 12 | ССЦ-Ш 1943 | Кран водоразборный д-15 | шт | 2 | 1,51 | - | - | 3 | - | - | - |
| 13 | ССЦ.Ш 1484 | Рукав резиновый с текстиль- ным каркасом д-25 | м | 35 | 2,23 | - | - | 78 | - | - | - |
| 14 | 16-185 16-2 | Поливочный кран | к-т | I | 2,07 | - | - | 2 | - | - | - |
| 15 | 18-226 15-2 | Манометр общего назначе- ния диам. 100 | шт | I | 3,91 | - | - | 4 | - | - | - |
| 16 | 16-219 22 | Испытание системы водоснаб- жения | 100м | 0,468 | 3,94 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 245 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 278 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 300 | - | - | - |

Тп III-1421,85 (Ш)

101

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|-----------------|--|-------------------|-------|------|---|---|-----|----|----|----|
| II. Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| 17 | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы под ввод водопровода вруч- ную | 100м ³ | 0,132 | 74,5 | - | - | 10 | - | - | - |
| | I-968 81-2 | Обратная засыпка | 100м ³ | 0,132 | 46 | - | - | 6 | - | - | - |
| 18 | I5-6I4 I64-8 | Масляная окраска труб | 100м ² | 0,044 | 60,5 | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 324 | - | - | - |

Гл. инженер проекта
Рук. сметно-расчетного
сектора
Составил ст. инженер
Проверил инженер

Усталов В. П. Усталов
Пузаков Н. Е. Пузаков
Аносова Л. Н. Аносова
Гаврилова Л. И. Гаврилова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

к типовому проекту двухквартирного трехкомнатного кордона, стены брусчатые на горячее водоснабжение (вариант с водогрейной колонкой)

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,11 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 0,65 руб.
2. м^2 общей площади здания - 0,65 руб.
3. м^3 объема здания - 0,19 руб.

| № пп | № УСН ЕР шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во един. изм. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------|--------------------------------|--|------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | | основ. з/ты | экспл. машин в т.ч. з/та | НУЧП |
| 1 | 16-41 7-3 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные диам. 15 | м | 6 | 1,20 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2 | 17-99 9-3 | Водогрейная колонка для ванн цинковая КВЦ | шт | 2 | 38,5 | - | - | 77 | - | - | - |
| 3 | Пр-нт 23-07 1-0225 | Вентиль запорный муфтовый диам. 15 мм 15ч8П2 | шт | 2 | 1,30 | - | - | 3 | - | - | - |

ТГ 41-1-21,85(ш)

103

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------|------|------|---|---|-----|----|----|----|
| 4 | 15-614 164-8 | Окраска масляной краской | 100м ² | 0,01 | 60,5 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 88 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 13,3% | руб. | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 108 | - | - | - |

Главный инженер проекта

Рук. сметно-расчетного сектора

Составил ст. инженер

Проверил инженер

Усталов В. П. Усталов
Пузаков Н. Е. Пузаков
Аносова Л. Н. Аносова
Гаврилова Л. И. Гаврилова

Тп ЧИ-1-121-85 (ИД)

104

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11

к типовому проекту двухквартирного 3-х комнатного кордона (стены брусчатые) на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - 0,30 тыс.руб.
в т.ч.

а) оборудование - 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,21 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу - 1,6 руб.

2. $1м^2$ общей площади здания - 1,6 руб.

3. $1м^3$ объема здания - 0,41 руб.

Составлена в ценах 1984 года

| № пп | Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др. | № Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ | Един. изм. | К-во изм. | Масса, т | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | | | | |
|------|--|---|--------------|-----------|----------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-----------------|-------------|----|
| | | | | | | един. об-изм. | | руб. | | | | | | |
| | | | | | | ва-изм. | рудо-го | монтажных работ | | рудо-ва-изм. | рудо-го | монтажных работ | | |
| | | | | | | | | все-го | в том числе | | | все-го | в том числе | |
| | | основ. з/ты | экспл. машин | | | основ. з/ты | экспл. машин | | | | | | | |
| | | в т.ч. з/ты. | | | | в т.ч. з/ты. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

I. Телефонизация
(вариант кабельного ввода)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|
| I | Док. см. №1-8 разд. I | № телефонизации | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 4 | - |
|---|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|------|---|---|---|---|-------------------------|------|----|----|----|----|----|
| | Исключить: | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10-972-Ввод воздушный -18 | | шт | I | - | - | - | 3,17 | 1,53 | - | - | 3 | 2 | - |
| 3 | 16-02- Предохранитель АЗУ-2 -П/80 05-0169 | | шт | I | - | - | - | 0,62 | - | - | - | 1 | - | - |
| | Добавить: | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10-972- Коробка распределитель- -10 | | шт | I | - | - | - | 4,01 | 1,62 | - | - | 4 | 2 | - |
| 5 | Прокладка кабеля ПРПМ в земле | | | | | | | уточняется при привязке | | | | | | |
| | Итого | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | II | II | 4 | - |
| | П. Радиофикация (вариант воздушного ввода с трубостойки) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Лок. см. На радиофикацию №1-8 разд. П | | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 80 | 53 | - |
| 7 | 10-972- Ввод воздушный 18 | | шт | I | - | - | - | 3,17 | 1,53 | - | - | 3 | 2 | - |
| 8 | ССЦ-I-III Труба стальная д-32мм п.4 | | м | 5 | - | - | - | 0,51 | - | - | - | 3 | - | - |

ТГ 411-1421,85(Ш)

106

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|------------------|--|------|------|---|---|---|------|------|----|----|----|----|----|
| 9 | 6-406-2 | Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене, скобами | 100м | 0,05 | - | - | - | 64,1 | 28,1 | - | - | 5 | 1 | - |
| 10 | 8-409-1 | Затягивание провода в проложенные трубы | м | 0,05 | - | - | - | 4,88 | 2,36 | - | - | - | - | - |
| 11 | 8-402-2 | Прокладка провода скрыто Добавить: | м | 0,95 | - | - | - | 12,7 | 7,55 | - | - | 12 | 7 | - |
| 12 | 34-64I 124-I | Трубостойка габ.0,8 | шт | 1 | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - |
| 13 | 8-406-2 | Прокладка стальной трубы д-32 мм по стене скобами | 100м | 0,35 | - | - | - | 64,1 | 28,1 | - | - | 22 | 10 | - |
| 14 | ССЦ-I-III п.4 | Труба стальная д-32мм | м | 35 | - | - | - | 0,51 | - | - | - | 18 | - | - |
| 15 | 8-409-1 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100м | 0,35 | - | - | - | 4,88 | 2,36 | - | - | 8 | 5 | - |
| 16 | 8-402-2 | Прокладка провода скрыто | 100м | 0,65 | - | - | - | 12,7 | 7,55 | - | - | 8 | 5 | - |
| 17 | 10-972- 18 | Ввод воздушный | шт | 1 | - | - | - | 3,17 | 1,53 | - | - | 3 | 2 | - |

ТН 411-1-121.85(Ш)

107

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|------|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|----|
| | | Итого по разделу I | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 124 | 61 | - |
| | | Итого по разделу I+2 | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 135 | 65 | - |
| | | Запасные части 2% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка 2% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
| | | Транспорт 5% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы I, 2% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - |
| | | Комплектация 0,7% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 8% от суммы 65 руб. | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - |
| | | Накладные расходы I6, 5% от суммы I4 руб. | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |

Тп 411-1-121, 85 (Ш)

108

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

Итого руб. - - - - - - - 85 210 65 -

Сводка по смете:

Оборудование - 85 руб.
 Монтажных работ - 210 руб.
 Всего по смете - 295 руб.

Главный инженер проекта
 Рук. сметно-расчетного сектора
 Составил инженер
 Проверил ст. инженер

Усталов В. П. Усталов
Пузаков Н. Е. Пузаков
Лаврентьева О. Н. Лаврентьева
Аносова Л. Н. Аносова

71411-1-121.85 (III)

109

664-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона
стены брусчатые
утеплитель керамзитовый гравий для температуры -30°/

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 25,13 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 148,04 руб.
2. м^2 общей площади - 148,04 руб.
3. м^3 объема здания - 42,62 руб.

| № пп | № преискур. укрупн. сметных норм расцен. цен. и др. | Наименование работ и затрат | Един.К-во изм. | | Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. | | | | | | | |
|---------|---|--|-------------------|----|---|-----------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------|------|------------|
| | | | | | Всего | | | Всего | | | НУЧП | |
| | | | | | в том числе | основ. экспл. з/ты | э/ты машин | в т.ч. з/та | в том числе | основ. экспл. з/ты | | э/ты машин |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| I | См. I-I | Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете I-I для расче- та Температура -30° Чердачное перекрытие Исключить п. 70, 71 Маты минераловатные толщ. 100 мм | руб. | - | - | - | - | 19845 | - | - | - | |
| | | | руб. | - | - | - | - | 348 | - | - | - | |

ТЩИИ-1-121.85 (Ш)

110

664.03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------|-------|------|---|---|-------|----|----|----|
| | | Добавить: | | | | | | | | | |
| СССМ 7-23 | | Керамзитовый гравий толщ. 150 мм | м ³ | 30,65 | 12,1 | - | - | 371 | - | - | - |
| СССМ 7-23 | | То же, по периметру здания | м ³ | 8,65 | 12,1 | - | - | 107 | - | - | - |
| | | Итого добавить | руб. | - | - | - | - | 478 | - | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | 19975 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 3296 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 23271 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 1862 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 25133 | - | - | - |

Главный инженер проекта

Рук. сметно-расчетного
сектора

Составил инженер

Проверил рук. группы

Усталов
Пузаков
Свиридова
Парменова

В.П.Усталов

Н.Е.Пузаков

Н.И.Свиридова

Н.В.Парменова

ТМШ-1.21.85(Ш)

III

667.03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона
стены брусчатые / утеплитель керамзитовый гравий для
температуры -40°

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 25,33 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 149,20 руб.
2. 1м² общей площади - 149,20 руб.
3. 1м³ объема здания - 42,96 руб.

| № п/п | № пр-та, УСН, расценок, цанников и др. | Наименование работ и затрат | Един. К-во изм. | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | НУЧП | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|------|-------------|--------------|----|
| | | | | Всего | в том числе | | Всего | | в том числе | | |
| | | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | | основ. з/ты | экспл. машин | |
| | | | | в т.ч. з/та | | в т.ч. з/та | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Смета
I-I

Стоимость прямых затрат общестроительных работ по смете I-I для расчетной температуры -30°

Чердачное перекрытие

Исключить п. 70, 71

руб. - - - - 19845 - - -

ГП-III-1-121.85 (III)

112

664-03

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|------------------------------------|----------------|-------|------|---|---|-------|----|----|----|
| | | Маты минераловатные толщ. 100мм | руб. | - | - | - | - | 348 | - | - | - |
| | | Добавить: | | | | | | | | | |
| ССИМ 7-23 | | Керамзитовый гравий толщ. 200мм | м ³ | 40,86 | 12,1 | - | - | 494 | - | - | - |
| ССИМ 7-2 | | То же, по периметру здания | м ³ | 11,8 | 12,1 | - | - | 143 | - | - | - |
| | | Итого добавить | руб. | - | - | - | - | 637 | - | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | 20134 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 3322 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 23456 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 6% | руб. | - | - | - | - | 1876 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 25332 | - | - | - |

Тп 411-1-121.85(Ш)

ИТЗ

Главный инженер проекта
Рук. сметно-расчетного
сектора
Составил инженер
Проверил рук. группы

Устинов В. П. Усталов
Пузаков Н. Е. Пузаков
Свиридова Н. И. Свиридова
Парменова Н. В. Парменова

66У-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14

к типовому проекту 2-х квартирного 3-х комнатного кордона
стены брусчатые (утеплитель керамзитовый гравий для
температуры -20°)

Основание: чертежи (I)
Составлена в ценах 1964 года

Сметная стоимость - 25,05 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 147,55 руб.
2. Им² общей площади - 147,55 руб.
3. Им³ объема здания - 42,48 руб.

| № пр-тов, УСН, пп расценок и др. | Наименование работ и затрат | Един. К-во изм. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------|------|----|----|
| | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | НУЧП | | |
| | | | | основ. з/ты | экспл. машин | | основ. з/ты | экспл. машин | | | |
| | | | | в т.ч. з/та | | | | в т.ч. з/та | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

I Смета
№I-I
Стоимость прямых зат-
рат общестроительных
работ по смете I-I для
расчетной температуры
-30°
Чердачное перекрытие
Исключить п. 70, 7I

- - - - 19845 - - -





Тп ЧИ-1-121.85(Ш)

114

664-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------|-------|------|---|---|-------|----|----|----|
| | | Маты минераловатные толщ. 100 мм | руб. | - | - | - | - | 348 | - | - | - |
| | | Добавить: | | | | | | | | | |
| ССЦМ 7-23 | | Керамзитовый гравий толщ. 130 мм | м ³ | 26,56 | 12,1 | - | - | 321 | - | - | - |
| ССЦМ 7-23 | | То же, по периметру зда- ния | м ³ | 7,67 | 12,1 | - | - | 93 | - | - | - |
| | | Итого добавить | руб. | - | - | - | - | 414 | - | - | - |
| | | Итого по смете | руб. | - | - | - | - | 19911 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 16,5% | руб. | - | - | - | - | 3285 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | 23196 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб. | - | - | - | - | 1856 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | - | - | 25052 | - | - | - |

Главный инженер проекта
 Рук. сметно-расчетного
 сектора
 Составил инженер
 Проверил рук. группы


 В. П. Усталов

 Н. Е. Пузаков

 Н. И. Свиридова

 Н. В. Парменова

ТГ 411-1-12. 85(Ш)

115

664-03

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому
 проекту двухквартирного трехкомнатного кордона
 (стены брусчатые)

| Наименование ресурсов | Количество |
|--|------------|
| I | 2 |
| Общестроительные работы | |
| <u>Подземная часть</u> | |
| Затраты труда, чел.-ч | 431,02 |
| Заработная плата, руб. | 232,06 |
| Строительные машины, руб. | 34,61 |
| Автогрейдеры, средние, маш.-ч | 0,28 |
| Экскаваторы 0,25 м ³ , маш.-ч | 10,61 |
| Бульдозер до 80 л.с./59 квт, маш.-ч | 2,65 |
| Трамбовки пневматические, маш.-ч | 1,09 |
| <u>Надземная часть</u> | |
| Затраты труда, чел.-ч | 3907,63 |
| Заработная плата, руб. | 2190,13 |
| Строительные машины, руб. | 264,79 |
| Краны башенные, маш.-ч | 0,08 |
| Краны на гусеничном ходу, маш.-ч | 0,23 |
| Растворонасосы, маш.-ч | 50,4 |
| <u>Санитарно-технические работы</u> | |
| Затраты труда, чел.-ч | 383,58 |
| Заработная плата, руб. | 221,69 |
| Строительные машины, руб. | 14,09 |
| <u>Монтажные работы</u> | |
| <u>Электроосвещение</u> | |
| Затраты труда, чел.-ч | 188,68 |
| Заработная плата, руб. | 79,1 |
| Строительные машины, руб. | 21,64 |
| <u>Слаботочные устройства</u> | |
| Затраты труда, чел.-ч | 121,99 |
| Заработная плата, руб. | 55,47 |

| I | 2 |
|---|---|
|---|---|

Строительные машины, руб.

19,63

Рук. сметно-расчетного
сектора

Составил ст. инженер

Проверил рук. группы

Н. Е. Пузаков

Л. Н. Аносова

Н. В. Парменова

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала

Главный инженер проекта




Н. С. Тырченко

В. П. Усталов

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | 025600 | I68 | - | 3,104 | 3,104 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 4 | качества | 093000 | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Сталь арматурная класса АI, т | | I68 | - | 0,327 | 0,327 |
| 7 | Ø 10 | | I68 | - | 0,327 | 0,327 |
| 8 | Сталь арматурная класса АIII, т | 093004 | I68 | 0,006 | - | 0,006 |
| 9 | Итого сортового проката обыкновенного | | | | | |
| 10 | качества | | I68 | 0,006 | 0,327 | 0,333 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Прокат листовой рядовой | 097300 | I68 | - | 0,174 | 0,174 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Итого стали в натуральной массе, | | | | | |
| 15 | т | | I68 | 0,006 | 0,501 | 0,507 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 18 | сортаменту: | | | | | |
| 19 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 20 | | 095300 | I68 | 0,0050,327 | | 0,332 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

119

Привязан

Имя. №

Науч. отд. Калабухов *Калабухов*Гл. спец. Нейбург *Нейбург*ГИП Усталов *Усталов*Рук. гр. Федорова *Федорова*Инж. Фролова *Фролова*

Тп 411 - 1 - 121.85

-АС.ВМ

ВМ по комплекту марки АС

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| РП | 1 | 5 |

Воронежский филиал
"Совзгипролесхоз"

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 2 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 3 | от 1 до 1,8 мм, т | 097300 | 163 | - | 0,174 | 0,174 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Металлоизделия промышленного наз- | | | | | |
| 6 | начения (метизы) | 120000 | | | | |
| 7 | Проволока стальная низкоуглерс- | | | | | |
| 8 | дистая обыкновенного качества | | | | | |
| 9 | для железобетона, т | 121300 | 168 | 0,001 | 0,027 | 0,028 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Итого металлоизделий промышленно- | | | | | |
| 12 | го назначения, т | | 168 | 0,001 | 0,027 | 0,028 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Всего сортового проката обыкно- | | | | | |
| 15 | венного качества, прокат листо- | | | | | |
| 16 | вой рядовой, металлоизделий | | | | | |
| 17 | промышленного назначения в нату- | | | | | |
| 18 | ральной массе, т | | 168 | 0,007 | 0,528 | 0,54 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Итого стали, приведенной к ста- | | | | | |
| 21 | ли класса А1, т | | 168 | 0,01 | 0,365 | 0,375 |
| 22 | То же, к стали класса С38/23, т | | 168 | - | 0,176 | 0,176 |
| 23 | Всего стали, приведенной к клас- | | | | | |
| 24 | су А1 и С38/23, т | | 168 | 0,01 | 0,541 | 0,551 |

Взам. инв. №

Год выпуска и дата

Имя, № погуд.

Привязки

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

684-03 120

Имя, №

тп 4и-1-121.85

-АС.ВМ

Лист
2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|--|-----------|-------------|------------|--------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | В том числе: | | | | | |
| 2 | на изготовление сборных железобетонных и бетонных конструкций | | | | | |
| 3 | т | | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Материалы лакокрасочные (белила, олифа и т.д.), кг | 231000 | 116 | 262,82 | - | 262,82 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Пиломатериалы качественные, м ³ | 533100 | 113 | 6,1 | 81,23 | 87,33 |
| 12 | Блоки дверные в сборе (комплектно), м ² | 536110 | 055 | 47,1 | - | 47,1 |
| 13 | Блоки оконные в сборе (комплектно), м ² | 536130 | 055 | 17,2 | - | 17,2 |
| 14 | Доски для чистых полов, м ³ | 536171 | 113 | - | 5,7 | 5,7 |
| 15 | Плиты древесноволокнистые твердые, м ² | 553622 | 055 | 75,6 | - | 75,6 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Расход пиломатериалов в круглом лесе, м ³ | | 113 | 10,7 | 121,85 | 132,55 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Привезен

Име. №

664-03

121

ТЛ 411-1-121.85

-АС.ВМ

Лист

3

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|--|-----------|----------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | щебень, м ³ | 571110 | 113 | - | 55,7 | 55,7 |
| 2 | Гравий, м ³ | 571120 | 113 | 0,09 | - | |
| 3 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 4 | м ³ | 571140 | 113 | 0,07 | 66,79 | 66,86 |
| 5 | Камень бутовый, м ³ | 571150 | 113 | - | 11,41 | 11,41 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Цемент | | | | | |
| 8 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 9 | М300, т | 573151 | 168 | - | 1,06 | 1,06 |
| 10 | М400, т | 573112 | 168 | 0,03 | 5,79 | 5,82 |
| 11 | Цемент приведенный к | | | | | |
| 12 | М400, всего, т | | 168 | 0,03 | 6,75 | 6,78 |
| 13 | В том числе на: | | | | | |
| 14 | изготовление сборных железобетонных и бетонных конструк- | | | | | |
| 15 | ций | | 168 | 0,03 | - | 0,03 |
| 17 | Известь строительная т | 574410 | 168 | - | 3,193 | 3,193 |
| 18 | Кирпич строительный, тыс.шт | 574120 | 798 | - | 11,05 | 11,05 |
| 19 | Плитки керамические глазу- | | | | | |
| 20 | ванные для внутренней облицов- | | | | | |
| 21 | ки стен с фасонными деталями, | | | | | |
| 22 | м2 | 575210 | 055 | - | 13,4 | 13,4 |
| 23 | Плитки керамические для полов | | | | | |
| 24 | (метлахские), м2 | 575240 | 055 | - | 7,1 | 7,1 |
| 25 | Изделия минераловатные тепло- | | | | | |

Примечан

664-03

122

Иив. №

Тп 411-1-12185

- АС. ЕМ

Лист

4

Иив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|--------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | звукоизоляционные, м ³ | 576200 | II3 | - | 26,44 | 26,44 |
| 2 | Изделия тепло- и звукоизоляционные | | | | | |
| 3 | из стеклопластика, м ³ | 576300 | II3 | - | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Губероид, м ² | 577402 | 055 | - | 15,76 | 15,76 |
| 5 | Толь кровельный, м ² | 577404 | 055 | - | 1015,5 | 1015,5 |
| 6 | Листы асбестоцементные кровель- | | | | | |
| 7 | ные, волнистые, тыс. усл. пл. | 578III | 732 | - | 4,73 | 4,73 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| 10 | Стекло оконное, м ² | 59II20 | 055 | - | 34,82 | 34,82 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Примечание

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

664-03

123

Изм. №

Тп 4И - 1-121.85

-АС.ВМ

Лист

5

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|--------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 2 | прокат листовой, т | | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | Сталь мелкосортовая, т | 095300 | I68 | - | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Сталь среднесортовая, т | 095200 | I68 | - | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Сталь крупносортовая, т | 095100 | I68 | - | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Сталь толстолистовая, толщиной | | | | | |
| 10 | от I до 3,9 мм, т | 097200 | I68 | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 13 | марок (от 4 мм), т | 097100 | I68 | - | 0,011 | 0,011 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Трубы стальные | | | | | |
| 16 | Трубы катаные (общего назначе- | | | | | |
| 17 | ния), м | I3I900 | 006 | 0,41 | - | 0,41 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | т | I3I900 | I68 | 0,002 | - | 0,002 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

124

Привязан

Имя №

Нач. отд. Калабухов И.И.

Гл. спец. Найбург

Тех. Усталов

Еук. гр. Зайцева

Инженер Фролова

ТН 411-1-121.65

-ВК. ВМ1

ВМ по комплекту марки
Вариант с КТИ

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| РП | I | 2 |

Воронежский филиал
"Союзгипролесхоз"

Взам. инв. №

Имя № подл. Подпись и дата

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | |
| 2 | (газовые), м | 138500 | 006 | 12,9 | - | 12,9 |
| 3 | т | 138500 | 168 | 0,026 | - | 0,026 |
| 4 | Всего труб стальных | | 006 | 13,3 | - | 13,3 |
| 5 | | | 168 | 0,028 | - | 0,028 |
| 6 | Трубы чугунные | | | | | |
| 7 | Трубы чугунные напорные водо- | | | | | |
| 8 | проводные, м | 146100 | 006 | 5,6 | - | 5,6 |
| 9 | т | 146100 | 168 | 0,096 | - | 0,096 |
| 10 | Трубы чугунные канализационные | | | | | |
| 11 | и фасонные части к ним, т | 492500 | 168 | 0,58 | - | 0,58 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 14 | из полиэтилена, м | 2248II | 006 | 49,8 | - | 49,8 |
| 15 | т | 2248II | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 16 | Санитарно-техническое оборудо- | | | | | |
| 17 | вание | | | | | |
| 18 | Ванны, шт. | 494100 | 796 | 2 | - | 2 |
| 19 | Мойки, шт. | 494300 | 796 | 2 | - | 2 |
| 20 | Умывальники, шт. | 494400 | 796 | 2 | - | 2 |
| 21 | Унитазы, шт. | 494500 | 796 | 2 | - | 2 |
| 22 | Материалы лакокрасочные (бели- | | | | | |
| 23 | ла, олифа и т.д.), кг | 231000 | 116 | - | 0,051 | 0,051 |
| 24 | | | | | | |

Примечан

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

664-03

125

Изм. №

Тп 411-1-121.85

-ВК. ВМТ

Лист

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|--------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 2 | прокат листовой, т | | 168 | - | 0,02 | 0,02 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту | | | | | |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | 168 | - | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Сталь среднесортная, т | 095200 | 168 | - | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | - | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 10 | от I до 3,9 мм, т | 697200 | 168 | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 13 | марок (от 4мм), т | 097100 | 168 | - | 0,011 | 0,011 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Трубы стальные | | | | | |
| 16 | Трубы катаные (общего назначения), | | | | | |
| 17 | м | 131900 | 006 | 0,41 | - | 0,41 |
| 18 | т | 131900 | 168 | 0,002 | - | 0,002 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | |

Примечание В графе "инд." указано количество
материала, потребное для изготовления типовых и
стандартных изделий, а в графе "тип." - индивидуаль-
ных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

126

Примечание

Имя, №

Нач. отд. Калабухов И.И.

Гл. спец. Нейбург И.И.

Гл. Усталов И.И.

Рук. гр. Зайцева И.И.

Инж. Фролова И.И.

ТН 4И-1-121.85

-БК, ВМ2

ВМ по комплекту марки ВК
Вариант с водогрейной
колонкой

| Страниц | Лист | Листов |
|---------|------|--------|
| РП | I | 2 |

Воронежский филиал
"Совгипролесхоз"

Имя, № подл. Подпись и дата (Взам. инв. №)

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | (газовые), м | 138500 | 006 | 10,93 | - | 10,93 |
| 2 | т | 138500 | 168 | 0,024 | - | 0,024 |
| 3 | Всего труб стальных | | 006 | 11,3 | - | 11,3 |
| 4 | | | 168 | 0,026 | - | 0,026 |
| 5 | Трубы чугунные напорные водопро- | | | | | |
| 6 | водные, м | 146100 | 006 | 5,6 | - | 5,6 |
| 7 | т | 146100 | 168 | 0,096 | - | 0,096 |
| 8 | Трубы чугунные канализационные | | | | | |
| 9 | и фасонные части к ним, т | 492500 | 168 | 0,58 | - | 0,58 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 12 | из полиэтилена, м | 224811 | 006 | 47,8 | - | 47,8 |
| 13 | т | 224811 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 14 | Санитарно-техническое оборудо- | | | | | |
| 15 | вание | | | | | |
| 16 | Ванны, шт. | 494100 | 796 | 2 | - | 2 |
| 17 | Мойки, шт. | 494300 | 796 | 2 | - | 2 |
| 18 | Умывальники, шт. | 494400 | 796 | 2 | - | 2 |
| 19 | Унитазы, шт. | 494500 | 796 | 2 | - | 2 |
| 20 | Материалы лакокрасочные (белила, | | | | | |
| 21 | олифа и т.д.), кг | 231000 | 116 | - | 0,015 | 0,015 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Привезен | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № | | | |

664-03 127

тп 411-1-121.85

-ВК. ВМ2

Лист

2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Трубы нефтепроводные, бесшовные, | | | | | |
| 2 | м | I3I700 | 006 | I,4 | - | I,4 |
| 3 | т | I3I700 | I68 | 0,025 | - | 0,025 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Всего стальных труб | | 006 | I95, I | - | I95, I |
| 6 | | | I68 | 0,346 | - | 0,346 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Изм. № подл. Подпись и дата

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Прив. зам | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

664-03

129

Изм. №

7п 411-1-121.55 -0В.ВМІ

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 2 | и прокат листовой в натуральной | | | | | |
| 3 | массе, т | | 168 | 0,034 | - | 0,034 |
| 4 | Б том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | 168 | 0,003 | - | 0,003 |
| 7 | Сталь среднесортная, т | 095200 | 168 | 0,004 | - | 0,004 |
| 8 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 0,003 | - | 0,003 |
| 9 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 10 | от 1,9 до 3,9 мм, т | 097200 | 168 | 0,009 | - | 0,009 |
| 11 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 12 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,015 | - | 0,015 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Трубы стальные | | | | | |
| 15 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 16 | ные, м | 138500 | 006 | 159,2 | - | 159,2 |
| 17 | т | 138500 | 168 | 0,355 | - | 0,355 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество
материалов, потребное для изготовления типовых и
стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуаль-
ных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

130

Привязка

Имя №

Нач. отд. Калабухов И.И.

Гл. спец. Нейбург

Инж. Усталов

Рук. гр. Кривея

Инженер Фролова

ТН 411-1-121.85

-ОВ.ВМ2

ВМ по комплекту марки ОВ
Вариант местного по квар-
тирного отопления

| | | |
|--------|------|--------|
| Стация | Лист | Листов |
| РП | | 1 |

Воронежский филиал
"Совгипроолесхоз"

№. № подл. Подпись и дата
Взял инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|----------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | Труба стальная тонкостенная | | | | | |
| 3 | ∅ 20 мм, м | | 006 | - | 1,5 | 1,5 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материала, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

131

Привязан

Имя. №

Нач. отд. Калабухов (01/17)

Л. спец. Нейбург

ГИП Усталов

Рук. гр. Иванов

Инженер Гамазина

тп 411-1-121.85

-ЭО.ВМ

ВМ по комплекту марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|------|--------|
| РП | | I |
| Воронежский филиал "Совзгипролесхоз" | | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | Труба стальная | | | | | |
| 3 | Ø 32x2 мм, м | | 006 | - | 8 | 8 |
| 4 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Сталь круглая Ø 8 мм. | | | | | |
| 7 | ГОСТ 2590-71 ^И | | 168 | - | 0,008 | 0,008 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

132

Привязан

Име. №

Нач. отд. Кадабухов *Иванов*Инж. спец. Вейсбург *Иванов*Инж. Усталов *Иванов*Инж. гр. Иванов *Иванов*Инженер Ламазина *Иванов*

тп 411-1-121.85

- СС, ВМ

ВМ по комплекту марки СС

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р1 | | 1 |

Воронежский филиал
"Союзгипродесхоз"

Име. № погр. (подпись и дата)

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Кличество | | |
|----------|---|-----------|-------------|-----------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 3 | ные (газовые), м | 138500 | 006 | 31,0 | - | 31,0 |
| 4 | т | 138500 | 168 | 0,048 | - | 0,048 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество
материалов, потребное для изготовления типовых и
стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуаль-
ных (нетиповых) конструкций и изделий

664-03

133

Привязан

Имя. №

Нач. отд. Калабухов (подпись)

Гл. спец. Неубург (подпись)

Гл. Усталов (подпись)

Рук. гр. Грѣва (подпись)

Инженер Фролова (подпись)

тп 411-1-121.85

-ГС. ВМ

ВМ по комплекту марки ГС

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| РП | | I |

Воронежский филиал
"Совзгипролесхоз"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя. № подл.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эляки Готье № 12

РД/Б
Здание № 303/Фин. № 654-73 Тираж 60
Средств в заказе 28/5 1985 Цена 2-58