

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4II-I-125.85

Одноквартирный двухкомнатный кордон

Стены брусчатые

АЛЬБОМ Ш.

СМЕТА.ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОССТРОЯ СССР

КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

55/21
Заказ № 4297 Инв. № 9677-03 Тираж 60
Сдано в печать 18.6. 198 6 Цена 2-53

кф ЦИТИ инв. №9677-03

кф9677-03

ц. 2-53

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-125.85

Одноквартирный двухкомнатный кордон
Стены брусчатые

Альбом III

СМЕТЫ, ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

С Т О И М О С Т Ь

Общая	- 14,29 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 14,24 тыс.руб.
1м ³ здания	- 57,47 руб.
1м ² общей площади здания	- 178,45 руб.

РАЗРАБОТАН

Воронежским филиалом
института "Союзгипролесхоз"

УТВЕРЖДЕН


Гослесхозом СССР
Протокол № 9 от 31.07.
1964 года

Рабочие чертежи введены
в действие Воронежским
филиалом института
"Союзгипролесхоз"

Приказ № I от "9" января
1965 г.

КФ ЦИТИ ИНВ. №9677-03

Гл. инженер филиала
Гл. инженер проекта
Начальник отдела



Н.С.Тырченков
Н.И.Дедков
И.В.Калабухов

КФ 9677-03

СО Д Е Р Ж А Н И Е

9617-83

№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
1	2	3	4
1.		Пояснительная записка	4
2.	Об.смета № I	Одноквартирный двухкомнатный кор- дон. Стены брусчатые	5
3.	Об.смета № I-1	Общестроительные работы	7
4.	Лок. смета № I-2	Водопровод	45
5.	Лок. смета № I-3	Горячее водоснабжение	50
6.	Лок. смета № I-4	Канализация	52
7.	Лок. смета № I-5	Отопление	55
8.	Лок. смета № I-6	Вентиляция	61
9.	Лок. смета № I-7	Газоснабжение	63
10.	Лок. смета № I-8	Электросвещение	67
11.	Лок. смета № I-9	Радио и телефонные стойки	75
12.	Лок. смета № I-10	Слаботочные устройства	77
13.		Ведомость потребности в произ- водственных ресурсах	86
14.	Лок. см. №2	Общестроительные работы для $t = -20^{\circ}\text{C}$	88
15.	Лок. см. №3	То же, для $t = -40^{\circ}\text{C}$	90

I	2	3	4
16	Док.см.4	Общестроительные работы для (вариант с местным отоплением)	-30 ⁰ C 94
17	"- 5	То же, для	-20 ⁰ C 96
18	"- 6	То же, для	-40 ⁰ C 98
19	"- 7	Водопровод (вариант местного отопления)	100
20	"- 8	Канализация (вариант местного отопления)	102
21	"- 9	Отопление от внешних сетей	-20 ⁰ C 104
22	"- 10	То же, для	- 40 ⁰ C 106
23	"- 11	Отопление местное для	- 30 ⁰ C 108
24	"- 12	То же, для	-20 ⁰ C 113
25	"- 13	То же, для	-40 ⁰ C 115
26		Ведомости потребности в материалах	117

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 года № 141.

В основу составления смет принят основной вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха - 30°, фундаменты - бутобетонные, столбчатые, стены - брусчатые, отопление от внешних сетей.

Сметы составлены в ценах и нормах 1984 года.

В сметах даны варианты:

- на строительные работы в районах с наружной температурой - 20°С
- на строительные работы в районах с наружной температурой - 40°С
- на отопление местное.

Грунтовые условия приняты следующие:

грунт непучинистый, непросадочный, грунтовые воды отсутствуют, по трудности разработки согласно таблице I сборника ЕРЕР № I грунт классифицируется по п.33в.

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР Госстроя СССР выпуска 1982-1983г.г. для базисного района и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1982-1983г.г., а стоимость материалов, не учтенных ценниками - по сборнику средних районных сметных цен по I территориальному району.

Потребность в производственных ресурсах к сметам подсчитана по IV части элементов сметных норм издания 1982-1983г.г.

Накладные расходы приняты:

- а) на общестроительные работы - 16,5%
- б) на внутренние сантехнические работы - 13,3%

Плановые накопления - 8%

За расчетную единицу принят 1м² общей площади здания.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые

Сметная стоимость - 14,29 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
 расчетную единицу - 178,45 руб.
 1м2 общей площади здания - 178,45 руб.
 1м3 объема здания - 57,47 руб.

Составлена в ценах 1984г.

411-I-125.85

(Ш)

- 6 -

№ п/п	№ смет (сметн. расч.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
			стро-ит. ра-бот	мон-таж. ра-бот	обор. при-с. ли и инвен.	про-цис. ме-ли и зат-рат	проч. зат-рат	всего	в т. числе			ед. изм.	к-во единиц измер.	стоимость ед. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	I-1	Общестроительные работы	12,59	-	-	-	12,59	-	-	-	м ³	248,67	50,63	
2	I-2	Водопровод	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	"	248,67	1,01	
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	"	248,67	0,05	
4	I-4	Канализация	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	"	248,67	1,03	
5	I-5	Отопление	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	"	248,67	2,23	

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I-6	Вентиляция	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	м ³	248,67	0,1
7	I-7	Газоснабжение	0,17	-	-	-	0,17	-	-	-	"	248,67	0,70
8	I-8	Электроосвещение	-	0,21	-	-	0,21	-	-	-	"	248,67	0,82
9	I-9	Радио и телефонная стойки	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	"	248,67	0,12
10	I-10	Слаботочные устройства	-	0,15	0,05	-	0,20	-	-	-	"	248,67	0,78
		Всего по смете	13,88	0,36	0,05	-	14,29	-	-	-	"	248,67	57,47

411-I-125.85

(ш)

-6-

Гл. инженер филиала *[подпись]* Н.С.Тырченков
 Гл. инженер проекта *[подпись]* Н.И.Дедков
 Начальник отдела *[подпись]* И.В.Калабухов
 Составил рук. группы *[подпись]* Н.В.Парменова
 Проверил ст. инженер *[подпись]* А.И.Шерстюкова

2677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АС1-18 т.п.411-I--
Составлена в ценах 1984г.

а. I (Сметная стоимость - 12,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая про-
дукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 157,21 руб.
1м2 общей площади здания - 157,21руб.
1м3 объема здания - 50,63 руб.

411-I-12585

(ш)

- 7 -

№ п/п	№ УСН, расц. норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	э/пл машин в т.ч. з/та	э/та	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	э/пл машин в т.ч. з/пл	э/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		А. Подземная часть										
		И. Земляные работы										
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом грунт II группы	100м планиров. площ.	3,60	0,35	-	-	I	-	-	-	
2	I-230	Срезка растительного										

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I-237 29-I,8 т.3к-I,1	грунта бульдозером мощностью до 59квт с перемещением до 50м 33,8+27,7хI, I=159,06	1000 м³	0,054	169,06	-	-	9	-	-	-
3.	I-183 23-4 к-I,2т.3	Погрузка раститель- ного грунта экскава- тором, емк.ковша 0,25 м³ на автоса- мосвалы Цена: 126,39хI,2=151,67 151,67+9,6I=161,28	"	0,054	161,28	-	-	9	-	-	-
4.	ССЦч.I стр.28	Отвоз растительного грунта на расстояние I км 54,1хI,2=64,92	т	64,92	0,29	-	-	19	-	-	-
5.	I-194 25-I	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными сред- ствами	1000 м³	0,054	10,7	-	-	1	-	-	-

411-I-125.85

(ш)

-8-

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	I-65 I2-5 т.ч.п. I.II т.3к-I,2	Разработка грунта II группы экскаватором емк.ковша 0,25м ³ в отвал	1000м ³	0,02	171,6	-	-	4	-	-	-	411-I-125,85
		Цена:5,42xI,2=6,504 I37,58xI,2=I65,096										(III)
7.	I-960 80-2 т.ч. п.3-67 к-I,2	Срезка недобора грунта II группы в выемках	100м ³	0,01	89,4	-	-	1	-	-	-	9-
		Цена:74,5xI,2=89,4										
8.	I-231 29-2 I-238 29-9 т.ч.3,48 к-0,35 т.3 к-I,1	Перемещение грунта II группы бульдозе- ром от краев котло- ванов на расстояние до 50м	1000м ³	0,012	180,27	-	-	2	-	-	-	
		(40,8x0,85+32,3x4)xI,1										
9.	I-231 29-2 I-238 29-9	Перемещение грунта II группы в обратном направлении на рас- стояние 50м	"	0,012	180,27	-	-	2	-	-	-	9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. п.3,48 к-0,85 т.3 к-1,1	(40,8x0,85)+32,3x4) x I, I									
10.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную	100м ³	0,002	74,5	-	-	I	-	-	-
11.	I-995 85-2	Устройство подсыпки грунта под полы с пе- ремещением транспор- том	100м ²	0,27	69,3	-	-	19	-	-	-
12.	I-257 3I-2 I-267 3I-12 т.3к-1,1	Обратная засыпка грун- та бульдозером мощн. 59квт с перемещением до 50 м	1000м ³	0,011	61,49	-	-	I	-	-	-
		(18,9+9,25...1)xI, I= =61,49									
13.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грун- та II группы вручную	100м ³	0,01	46	-	-	I	-	-	-

411-I-125,85

(ш)

-10-

9 697-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками подсыпки грун- та под полы и обратной засыпки бульдоз.	"	0,38	II,6	-	-	4	-	-	-
15.	I-I84 23-5 т.3 к-I,2	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшем емк.0,25м ³ с погрузкой на автоса- мосвалы	1000м ³	0,016	200,42	-	-	3	-	-	-
		I57, IxI,2=I88,52 I88,52+II,9=200,42									
16.	ССЩч I. стр.28	Подвоз недостающего грунта на расстояние I км	т	28	0,29	-	-	8	-	-	-
		I6 x I,75 = 28									
		Итого по I разделу:	руб.					85			

411-I-12585

(III)

-II-

9677.03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П. Фундаменты											
17.	6-I I-I	Устройство бетонного основания под стены цоколя из бетона М-100	м ³	2,5	1,6	-	-	4	-	-	-
18.	ССЦМ п. I-3	Стоимость бетона М-100 2,5x1,02=2,55	"	2,55	25,8	-	-	66	-	-	-
19.	6-I4 I-I4	Бутобетонные фунда- менты столчатые	"	7,1	8,78	-	-	62	-	-	-
20.	ССЦМ п. 4-18	Стоимость бутового камня М-150 7,1x0,44=3,12	"	3,12	10,8	-	-	34	-	-	-
21.	"- п. I-I	Стоимость бетона М-50 7,1x0,71=5,041	"	5,041	24,4	-	-	123	-	-	-
22.	6-2I	Бутобетонные фунда-									

411-I-125 85

(Ш)

-12-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭФЮАІ в слое цемент- ного раствора	т	0,16	15,3	-	-	2	-	-	-
28.	ССЦч.П п.7	Стоимость арматуры А-I	т	0,16	253	-	-	40	-	-	-
29.	8-18 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция на отм. -0,13,-0,18-0,2 выпол- нить из 2-х слоев ру- бероида	100м ²	0,08	182	-	-	15	-	-	-
30.	ССЦМ п.2-I	Стоимость цементного раствора 25 2,5 x 0,08	м ³	0,2	19,8	-	-	4	-	-	-
31.	8-49 6-2	Столбы прямоугольные из кирпича керамичес- кого	м ³	0,41	4,58	-	-	2	-	-	-
32.	ССЦМ п.6-I	Стоимость кирпича керамического 0,41x0,404=0,17	1000 шт.	0,17	68	-	-	12	-	-	-

411-1-125.85

(Ш)

-14-

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2-2	15мм	м ²	175,34	14	-	-	245,5	-	-	-	411-1-125.85
37.	8-33 5-2	Кладка дымоотводящих каналов из керамического кирпича	м ³	3,68	3,11	-	-	11	-	-	-	(ш)
38.	ССЦМ п.2-12	Стоимость цементно-известкового раствора М-50 0,23х3,68	м ³	0,85	23,5	-	-	20	-	-	-	-16-
39.	ССЦМ п.6-1	Стоимость керамического кирпича 0,384 х 3,68	1000 шт	1,41	68	-	-	96	-	-	-	
40.	10-11 2-1	Стены внутренние брусчатые толщиной 100мм	м ²	35,09	9,89	-	-	347	-	-	-	
		Итого по III разделу:						2929				9671-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IV. Перегородки									
41.	10-38 7-2	Перегородки дощатые	м ²	20,48	3,3	-	-	68	-	-	-
		Итого по IV разделу:	руб.					68			
		У. Чердачное перекрытие									
42.	10-54 9-5	Устройство чердачно- го перекрытия с ук- ладкой щитов	м ²	80,91	4,55	-	-	368	-	-	-
43.	ССЦ.П п.396	Стоимость балок мар- ки БДЦ	м ³	2,73	129	-	-	352	-	-	-
44.	ССЦ.1 п.123	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщиной 100мм	м ³	8,09	20,4	-	-	165	-	-	-
45.	12-288 9-5	Утепление перекрытия шлаком толщ.15см	м ³	8,1	2,25	-	-	18	-	-	-
46.	ССЦ.1 п.31 с.174	Стоимость шлака	м ³	7,30	21,6	-	-	158	-	-	-

411-1-125 85

(Ш)

-17-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.					1429			
VI. К р о в л я											
47.	10-70 11-1	Устройство стропил	м ³	4,29	112	-	-	480	-	-	-
48.	12-267 6-1	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м ²	1,32	213	-	-	281	-	-	-
49.	10-18 3-1	Обшивка фронтонов строгаными досками	м ²	21,2	2,25	-	-	48	-	-	-
50.	10-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	100м ²	1,32	12,2	-	-	16	-	-	-
51.	10-201 37-1	То же, стропил	м ³	6,68	3,82	-	-	26	-	-	-
52.	10-71	Устройство слуховых									

411-1-125 85

(ш)

-18-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	I2-1	олюн	1слух. окно	1	16,30	-	-	16	-	-	-	
53	ССЦцП п.178	Стоимость слухового окна	м2	0,5	6,58	-	-	7	-	-	-	
		Итого по 6 разделу	руб.					874				
		УИ. П р о е м ы										
		А. Дверные										
54	10-107 20-3	Установка наружных дверных блоков площ.до 3м2 с прирезкой при- боров в деревянных стенах	м2	13,16	2	-	-	26	-	-	-	
55	10-107 20-3	То же, внутренних дверных блоков площ. до 3 м2	м2	10,18	2	-	-	20	-	-	-	
56	ССЦцП п.255	Стоимость дверных бло- ков ДН-21-9 шт.7	м2	13,16	15,0	-	-	197	-	-	-	

411-1-125.85

(ш)

- 19 -

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ССЦЧП п.220	Стоимость дверных бло- ков Д0-21-9 шт.4	м2	7,2	9,46	-	-	68	-	-	-
58	ССЦЧП п.220	То же, Д0-21-8 шт.1	м2	1,59	9.46	-	-	15	-	-	-
60	ССЦЧП п.217	То же, ДГ-21-7 шт.1	м2	1,39	15	-	-	21	-	-	-
61	10-109 20-5	Установка блоков для люка Д1 13-10 шт.1, Д1 10-10 шт.1	м2	2,32	1,34	-	-	3	-	-	-
62	ССЦЧП п.270	Стоимость блока Д1 13-10, Д1 10-10	м2	2,32	30,4	-	-	71	-	-	-
63	10-152 29-3	Установка блоков двер- ных ДШ 20-6 шт.2	10 блок.	0,2	8,99	-	-	2	-	-	-

411-1-125.85

(ш)

-20-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
64	ССЦпП п.437	Стоимость шкафного блока ДШ-20-6	м2	2,4	18,5	-	-	44	-	-	-
65	10-142 26-3	Конопатка дверных блоков паклей в на- ружных стенах площ. до 3м2	м2	13,16	1,24	-	-	16	-	-	-
66	15-729 201-6	Остекление полотен дверных блоков	100 м2	0,032	196	-	-	6	-	-	-
66а	ССЦ I ч. I п.446	Скобяные изделия для дверей однопольных входных	шт	7	6,73	-	-	47	-	-	-
67	п.448	То же, входных в по- мещение однопольных	шт	6	2,97	-	-	18	-	-	-
68	п.449 примен.	То же, для шкафных дверей и люков	шт	4	3,23	-	-	13	-	-	-
		Итого по а)		-	-	-	-	567	-	-	-

411-1-125.85

(Ш)

-21-

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б. Оконные											
69.	10-78 13-7	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площ.до 2м ²	м ²	3,96	5,14	-	-	23	-	-	-
70.	10-79 13-8	То же, площади бо- лее 2м ²	м ²	4,3	4,1	-	-	18	-	-	-
71.	ССЦч.П. п.28	Стоимость оконных бло- ков ОР 15-15 шт.2 двухстворчатых с фор- точками	м ²	4,3	21,6	-	-	93	-	-	-
72.	ССЦч.П п.27	То же, ОР-15-12 шт.1	м ²	1,71	22,6	-	-	39	-	-	-
73.	ССЦч.П. п.19	То же, ОР-15-9 шт.1 одностворчатых	м ²	1,27	19,7	-	-	25	-	-	-
74.	ССЦч.П п.16	То же, ОР-6-9	м ²	0,98	26,8	-	-	26	-	-	-

4П-1-125.85 (ш)

-22-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	15-711 201-I	Остекление оконных блоков 2-х мм стек- лом	100м2	0,08	156	-	-	12	-	-	-
75а	15-713 201-I- -35	То же, слуховых окон	"	0,005	82,7	-	-	-	-	-	-
76	10-103 19-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2м	1м2 проб- ма	7,28	0,92	-	-	7	-	-	-
77	ССЦп п.358	Стоимость подоконных досок	м	5,84	1,17	-	-	7	-	-	-
78	ССЦп п.406	Стоимость приборов для одностворчатых окон	шт	3	1,78	-	-	5	-	-	-
79	ССЦп п.410	То же, для двухствор- чатых окон	шт	3	3,56	-	-	11	-	-	-
		Итого	руб					266			
		Итого по VII разделу	"					833			

411-1-125.85 (Ш)

- 23 -

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уш. П о л н											
Тип I (цокольное перекрытие)											
81.	II-3 I-3	Устройство подстилающего слоя из песка по грунту	м ³	5,28	1,63	-	-	9	-	-	-
82.	ССИМ п.4-20	Стоимость песка	м ³	5,91	7,79	-	-	46	-	-	-
83.	II-4 I-4	Утеплитель под полы из шлака	м ³	8,1	1,46	-	-	12	-	-	-
84.	ССИЧ. I п.31 стр.174	Стоимость шлака	т	7,3	21,6	-	-	158	-	-	-
85.	II-6I 9-I	Лаги по кирпичным столбикам	100м ²	0,66	132	-	-	87	-	-	-
86.	ССИМ п.6-I	Стоимость кирпича	т.шт	0,46	68	-	-	31	-	-	1

411-1-125,85

(ш)

-24-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.	ССИМ п.2-1	Раствор цементный М-25	м ³	0,24	19,8	-	-	5	-	-	-
88.	II-181 27-1	Покрытие пола из до- сок 29мм	100м ²	0,66	405	-	-	267	-	-	-
		Тип 2									
89.	II-II I-II	Бетонная подготовка, бетон М-200	м ³	0,36	2,5	-	-	1	-	-	-
90.	ССЦ п.1-3	Стоимость бетона М-100	м ³	0,367	25,8	-	-	9	-	-	-
91.	II-135 20-3	Покрытие пола из кера- мической плитки	100м ²	0,045	363	-	-	16	-	-	-
92.	ССЦ п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	м ³	0,1	24,4	-	-	-	-	-	-
		0,045х2,23=0,1									
		Итого:	руб.					643			

411-1-125.85

(ш)

-25-

9677-03

411-1-125.85

(III)

-26-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX. Отделочные работы											
а/ наружная											
93.	I5-201 5I-I	Оштукатуривание цоко- ли цементно-известко- вым раствором	100м ²	0,19	40,5	-	-	11	-	-	-
94.	ССЦМ п.2-30	Раствор цементно-из- вестковый 1,89 х 0,19	м ³	0,36	23,7	-	-	9	-	-	-
95.	I5-635 I65-4-29	Окраска стен фасада и фронтонa л/ком	100м ²	1,82	35,7	-	-	65	-	-	-
б/ внутренняя											
96.	I5-249 55-8	Улучшенная штукатур- ка потолка пс дере- ву	100м ²	0,69	87,2	-	-	60	-	-	-
97.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известково- го раствора 1,87х0,69=1,29	м ³	1,29	29	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.	п.2-38	Стоимость раствора цементно-известково- го	м ³	0,12	28,2	-	-	3	-	-	-
99.	И5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке потолков	100м ²	0,045I	323	-	-	15	-	-	-
100.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известко- вого раствора 0,045Iх3,2=0,14	м ³	0,14	29	-	-	4	-	-	-
101.	И5-248 55-7	Штукатурка по дрени стен известковым раствором	100м ²	1,8I	89,5	-	-	162	-	-	-
102.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известко- вого раствора	м ³	3,17	29,0	-	-	92	-	-	-
103.	ССЦМ п.2-38	Стоимость цементно- известкового раст- вора	м ³	0,42	28,2	-	-	12	-	-	-
104.	И5-246	Улучшенная штукатурка									

411-1-125.85

(III)

-27-

9 6 77-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	55-5	по кирпичу	100м ²	0,0183	57,8	-	-	I	-	-	-
105.	ССЦМ п.2-35	Стоимость известково- го раствора	м ³	0,03	22,2	-	-	I	-	-	-
106.	ССЦМ п.2-30	Стоимость цементно- известкового раство- ра	м ³	0,004	23,7	-	-	I	-	-	-
107.	15-298 60-1	Улучшенная штукатур- ка по сетке стен	100м ²	0,17	315	-	-	54	-	-	-
108.	ССЦМ п.2-40	Стоимость известково- го раствора	м ³	0,53	29	-	-	15	-	-	-
109.	15-508 153-1	Известковая окраска по штукатурке	100м ²	2,51	5,84	-	-	15	-	-	-
110.	15-502 152-2	Улучшенная клеевая окраска по штукатур- ке	100м ²	1,0	12,9	-	-	13	-	-	-

411-1-125,85

(ш)

-28-

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I5-365 I59-5	окраска по дереву оконных блоков, под- готовленных под вто- рую окраску белилами	100м ²	0,08	139,8	-	-	11	-	-	-
		29,6x(3,5-0,5)+102x0,5									
II7.	I5-563 I59-3	Масляная окраска по- лов	100м ²	0,77	71,2	-	-	55	-	-	-
		Итого по IX разделу:	руб.					760			
		X. Разные работы а/ приямок									
II8.	8-38 5-5	Кладка стен из кера- мического кирпича	м ³	0,85	-	-	-	0,62	5	-	-
II9.	СЦМ п.6-I	Стоимость керамичес- кого кирпича	тыс.шт	0,34	68	-	-	23	-	-	-
II0.	II-II I-II	Бетонная подготовка М-100	м ³	0,21	-	-	-	1	-	-	-

4II-I-125,85

(ш)

- 30-

9677,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	43-1 43-2	под отсыпку толщи- ной 100мм 21,4-0,3х2=20,8	100м ²	0,39	20,8	-	-	8	-	-	-	411-1-125-85
I28.	ССЦМ п.7-1	Щебень кирпичный (17,4-1,35х2)х0,39	м ³	5,73	12	-	-	69	-	-	-	(ш)
I29.	27-169 42-1 27-172 42-2	Асфальтобетонное пок- рытие отсыпки толщи- ной 20мм 10,8-1,31х2=8,18 8,23-1,31х2=5,61	100м ²	0,39	8,18	-	-	3	-	-	-	-32-
I30.	ССЦМ п.5-17	Стоимость асфальтобе- тонной смеси (7,14-1,21х2)х0,39	т	1,84	18,6	-	-	34	-	-	-	
I31.	"-" п.4-21	Стоимость песка 0,39 х 0,5 в/ Терраса	м ²	0,2	7,63	-	-	2	-	-	-	9677-03
I32.	II-II	Стены деревянные из	м ²	6,3	9,89	-	-	62	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2-I	бруса 100мм	м ²	6,3	9,89	-	-	62	-	-	-	411-1-125-85
I33.	10-57 9-8	Чердачное перекрытие с подшивкой досками	м ²	10,6	3,3	-	-	3,5	-	-	-	
I34.	ССЦ.П. п.393	Стоимость балок	м ³	0,06	143	-	-	9	-	-	-	(Ш)
I35.	10-192 36-2	Укладка балок под полы	м ²	0,1	118	-	-	12	-	-	-	-33-
I36.	ССЦ.П. п.393	Стоимость балок	м ³	0,10	143	-	-	14	-	-	-	
I37.	11-181 27-1	Покрытие пола из до- сок 25мм	м ²	8,5	4,05	-	-	34	-	-	-	
I38.	3С-6 прим.	Ограждения, перила	м	24	2,5	-	-	60	-	-	-	
I39.	10-62 10-1	Прибивка лобовой доски	м ²	0,48	2,49	-	-	1	-	-	-	9677-03
I40.	10-70 11-1	Устройство стропил	м ³	0,49	112	-	-	55	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I48.	ССЦч.П. п.43	Стоимость арматуры В-I	т	0,006	392	-	-	2	-	-	-	
I49.	II-3 I-3	Засыпка песком под ступени	м ³	0,07	1,63	-	-	I	-	-	-	
I50.	ССЦМ п.4-20	Стоимость песка	м ³	0,08	7,79	-	-	I	-	-	-	
I51.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки М-100	м ³	0,25	2,5	-	-	-	-	-	-	
I52.	ССЦМ п.1-3	Стоимость бетона М-100 0,25 x I,02	м ³	0,26	25,8	-	-	-	-	-	-	
I53.	II-69 II-3 II-70 II-4	Покрытие пола из це- ментного раствора 10мм	100м ²	0,007	21,5	-	-	-	-	-	-	
I54.	ССЦМ п.2-4	Стоимость цементного раствора	м ³	0,01	24,4	-	-	I	-	-	-	

411-1-125-85 (Ш)

-35-

9677-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6-I	ментных листов по обрешетке с ее устройством	100м ²	0,13	213	-	-	28	-	-	-	411-I-125.85
I62.	10-22 3-5	Устройство фронтона из досок	м ²	1,2	3,03	-	-	4	-	-	-	(ш)
I63.	10-23 3-6	Устройство карнизов 80x0,2=16	м ²	16,0	3,04	-	-	49	-	-	-	-37-
I64.	11-181 27-I	Покрyтие пола из досок 25мм	100м ²	0,03	405	-	-	12	-	-	-	
I65.	10-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	м ²	13	0,12	-	-	2	-	-	-	
I66.	10-201 37-I	Огнезащита стропил	м ³	0,28	3,82	-	-	1	-	-	-	
I67.	6-93 11-4	Железобетонные ступени из бетона М-200	м ³	1,37	11,3	-	-	15	-	-	-	9677-03
I68.	СССМ 11-5	Стоимость бетона	м ³	1,39	27,4	-	-	38	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1,37x1,015=1,39										411-1-12585
169.	ССЦч.П. п.43	Стоимость арматуры	т	0,005	392	-	-	2	-	-	-	
170.	II-3 I-3	Подсыпка под ступе- ни из песка	м ³	1,13	1,63	-	-	2	-	-	-	(Ш)
171.	ССЦМ п.4-20	Стоимость песка	м ³	1,26	7,79	-	-	10	-	-	-	
172.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки М-100	м ³	0,9	2,5	-	-	2	-	-	-	
173.	ССЦМ п.1-3	Стоимость бетона М-100	м ³	0,92	25,8	-	-	24	-	-	-	
		0,9 x 1,02										
174.	II-69 II-3 II-70 II-4	Покрытие пола цемент- ным раствором толщ. 10мм	100м ²	0,07	21,5	-	-	2	-	-	-	9677-03
175.	ССЦМ п.2-4	Стоимость цементного раствора	м ³	0,08	24,4	-	-	2	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I76	I5-635 I65-4- -29	Окраска стен крыль- ца лаком	100м2	0,25	35,7	9,6	-	9	-	-	-
		Итого по г)	руб.					542			
		д) Встроенные шкафы									
I77	ССЦцI п.436	Дверка шкафа ДШ-20- -10	м2	2	14,8	-	-	30	-	-	-
I78	"- п.437	Дверка шкафа ДШ-20-6	м2	3,6	18,5	-	-	67	-	-	-
I79	"- п.452	Дверка антресоли ДА3-10	м2	0,33	36,3	-	-	12	-	-	-
I80	"- п.449	Дверка антресоли ДА3-6	м2	0,6	51,3	-	-	31	-	-	-
I81	"- п.478	Стенка боковая СБ-2	м2	1,26	10,2	-	-	13	-	-	-
I82	"- п.479	Стенка боковая до- борная 2СБ-1	м2	0,24	10,8	-	-	3	-	-	-

411-1-125:85 (ш)

-39 -

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	-"- п.485	Полка переставная 2ПП-10	м2	0,57	10,7	-	-	6	-	-	-
184	-"-	Полка переносная 2ПП-6 12шт	м2	4,08	10,7	-	-	44	-	-	-
185	-"-	Полка антресольная (600x1,036)	м2	0,62	10,7	-	-	7	-	-	-
186	-"- п.482	Стенка промежуточ- ная ЗСП-2	м2	3,66	9,81	-	-	36	-	-	-
187	-"- п.496	Монтажный брус МБ-2	шт	16	1,56	-	-	25	-	-	-
188	-"- п.499	Штанга ШТ-10	шт	1	0,55	-	-	1	-	-	-
189	-"- п.500	Штангодержатель ЩД-1	шт	2	0,34	-	-	1	-	-	-
190	-"- п.494	Плинтус	п/м	3,45	0,87	-	-	3	-	-	-
191	-"- п.491	Наличник Н-2	м	5,35	0,21	-	-	1	-	-	-

411-1-125,85

(ш)

-40 -

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	I-172-4 стр. 99 п.11	Угольник УМ-1	шт	64	0,36	-	-	23	-	-	-
193	"- п.12	Угольник УМ-2	шт	32	0,30	-	-	10	-	-	-
194	ССЦП п.502	Полкодержатель ПД-2	шт	2	0,13	-	-	1	-	-	-
195	"- п.466	Дверка антресоли ДА3-10	м2	0,66	36,3	-	-	24	-	-	-
196	"- п.489	Полка антресольная (1100x1600)	м2	1,76	10,7	-	-	19	-	-	-
197	"- п.491	Наличник Н-2	м	2,6	0,21	-	-	1	-	-	-
198	I-172-4 стр. 99 п.11	Угольник УМ-1	шт	6	0,36	-	-	2	-	-	-
199	ССЦП п.339 прим.	Установка решетки ШР-1	м3	0,092	117	-	-	11	-	-	-
200	10-150 29-1	Установка шкафовых и антресольных стенок	м2	5,16	0,81	-	-	4	-	-	-
201	10-151 29-2	То же, полок	м2	7,03	0,9	-	-	6	-	-	-

411-1-125,85

(Ш)

- 41 -

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	10-152 29-3	Установка блоков дверных шкафов	10шт	0,4	8,99	-	-	4	-	-	-
203	10-153 29-4	То же, антресольных	"	0,6	4,81	-	-	3	-	-	-
204	10-155 29-6	Установка и крепле- ние наличников	100м	0,08	4,43	-	-	1	-	-	-
		Итого по д)	руб.					389			
		Итого по X разделу	"					1492			

411-1-125.85

(Ш)

- 42 -

9677-03

Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

411-I-125,85

(Ш)

43-

9677-03

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.					ИУЧП					Уд. вес стоимости кон-структ. элемен-та, вида работ % к об-щей стоим. работ по смете стоим. един. изм. руб.
				пря-мые зат-раты	накладные расходы %	вне ма	всего по г-р. 5, 7, 8	в т. числе осн. з/та	в т. числе машин з/та	в накл. расх.	в план. накоп. ден. по-лен., нм по-стои-мости по гр. 10, 11, 12, 13	всего дан-ных граф 10, 11, 12, 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Подземная часть														
1.	Земляные работы	М ³	77	85	16,5	14	8	107	-	-	-	-	-	0,86/1
2.	Фундаменты	м ³	24,92	894	16,5	148	83	1125	-	-	-	-	-	9,04/45
	Итого по подзем-ной части			979	16,5	162	91	1232						9,90/-
Б. Надземная часть														
3.	С т е н ы	м ²	210,43	2929	16,5	483	273	3685	-	-	-	-	-	29,59/19
4.	Перегородки	м ²	20,48	68	16,5	11	6	85	-	-	-	-	-	0,68/9
5.	Чердачное пере-крытие	м ²	80,91	1429	16,5	236	133	1798	-	-	-	-	-	14,44/22
6.	Кровля	м ²	132	874	16,5	144	81	1099	-	-	-	-	-	8,83/11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Проемы	м2	37,16	833	16,5	137	78	1048	-	-	-	-	-	8.66/28,2
8	П о л ы	"	70,15	643	16,5	106	60	809	-	-	-	-	-	6,50/12
9	Отделочные ра- боты	"	590	760	16,5	125	71	956	-	-	-	-	-	7,68/2
10	Разные работы			1492	16,5	246	139	1877	-	-	-	-	-	13,72/
	а) приямок	м3	1,06	52	16,5	9	5	66	-	-	-	-	-	0,53/62
	б) отмостка	м2	39	116	16,5	19	11	146	-	-	-	-	-	1,17/4
	в) терраса	м2	13	393	16,5	65	37	495	-	-	-	-	-	3,98/38
	г) крыльца	"	13	542	16,5	89	50	681	-	-	-	-	-	5,47/52
	д) встроенные шкафы	шт	3	389	16,5	64	36	489	-	-	-	-	-	2,57/163
Итого по надземной части:				9028	16,5	1488	841	11357	-	-	-	-	-	90,10/-
Всего				10007	16,5	1650	932	12589	-	-	-	-	-	100/-

Гл.инженер проекта
Начальник отдела
Составил инженер
Проверил вед.инженер

Ведущий инженер
Иванов
Васильев
Скоп

Н.И.Дедков
И.В.Калабухов
З.Ф.Зяблова
А.И.Шерстюкова

411-I-125.85

(Ш)

-44 -

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые
 На водопровод (горячее водоснабжение от газовой колонки)

Основание: чертежи № ВК л. I-3 т. п. 4II-I- а. I
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,25 тыс. руб.
 Нормативная условно-чистая
 продукция - тыс. руб.
 Показатели по смете

Стоимость на:
 расчетную единицу - 3,13 руб.
 1м2 общей площади здания - 3,13 руб.
 1м3 объема здания - 1,01 руб.

411-I-125.85

(Ш)

- 45 -

9677-03

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един изм	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.	
					Все-го	в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. машин з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. машин з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Сантехнические работы											
1	I6-33 6-1 ССЦцш п. 1558 ССЦцш п. 506	Трубы пластмассовые высокой плотности д-32 I,92-I,23+0,334	м	18	1,024	-	-	18	-	-	-
2	2"- п. 505	То же, д-25 I,92-I,23+0,215	м	4	0,91	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	-"- п.503	То же, д-16 1,92-1,23+0,12	м	15	0,75	-	-	11	-	-	-
4	II-155-I 17-04 доп. I пз-077	Счетчик холодной воды крыльчатый ВСКМ -20 2,41+24	шт	1	26,41	-	-	26	-	-	-
5	18-226 15-2	Манометр общего наз- начения д-100	шт	1	3,91	-	-	4	-	-	-
6	ССЦшШ п.117	Вентиль запорный муф- товый 15кч18р2 д - 25	шт	1	1,87	-	-	2	-	-	-
7	-"- п.115	То же, д-15	"	2	1,31	-	-	3	-	-	-
8	-"- п.118	То же, д-32	шт	3	2,32	-	-	7	-	-	-
9	16-185 16-2	Кран поливочный диам. 20мм	шт	1	2,07	-	-	2	-	-	-
10	ССЦшШ п1484	Рукав резиновый с тек- стильным каркасом д-25	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-

411-1-125.05

(ш)

- 45 -

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	10	10	112	12
II	I6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50	100м	0,37	3,94	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб					156			
		II. Строительные работы									
I2	I5-614 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	100м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
I3	I-960 80-2	Разработка грунта в траншее под трубопровод вручную	100м3	0,36	74,5	-	-	27	-	-	-
I4	I-968 81-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,36	46	-	-	I7	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.					47			
		Итого	руб.					203			
		Накладные расходы на сантехнические работы 13,3%	руб.					21			

411-1-12585

(ш)

- 47 -

967703

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы на строительные работы 16,5%	руб.					8			
		Итого	руб.					232			
		Плановые накопления 8%	"					19			
		Итого по смете	"					251			

411-1-125.85

(ш)

- 48 -

Гл.инженер проекта *Аксент* Н.И.Дедков
 Начальник отдела *Калабу,* И.В.Калабухов
 Составил инженер *Свир* Н.И.Свиридова
 Проверил рук. группы *Парм* - Н.В.Парменова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3

к типовому проекту многоквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На горячее водоснабжение от газовой колонки

Основание: т.п. 4II-I-

а.П

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 0,15 руб.

1м2 общей площади здания - 0,15 руб.

1м3 объема здания - 0,05 руб.

411-1-125 85

(Ш)

- 19 -

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.К-во изм, един. изм.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб			
				Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	НУЧП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Сантехнические работы

I 16-4I
7-3

Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д-15

м 8 1,2 - - 10 - - -

Итого

руб

10

9 677-03

I	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12
П. Строительные работы											
3.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	100 м2	0,0067	60,5	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.					10			
		Накладные расходы 13,3%	руб.					1			
		Итого	"					11			
		Плановые накопления 8%	"					1			
		Итого по счету	"					12			

Гл. инженер проекта *Жуков* Н.И. Дедков
 Начальник отдела *Калашников* И.В. Калабухов
 Составил инженер *Свиридова* Н.М. Свиридова
 Проверил рук. группы *Парменова* - Н.В. Парменова

411-1-125.85 (ш)

- 50 -

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На канализацию от внешних сетей

Основание: т.п.4II-I-
Составлена в ценах 1984г.

а. I

Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу - 3,21 руб.

1м2 общей площади здания - 3,21 руб.

1м3 объема здания - 1,03 руб.

411-I-125.85

(ш)

-51 -

9677-03

№ п/п	УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.К-во		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб		
			изм.	един. изм.	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. машин з/пл	всего	в том числе основ.экспл.з/пл	в т.ч. машин з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Сантехнические работы											
1	I6-34 6-2	Трубопровод из пласт-массовых канализацион-ных труб д-100	м	12	3,1	-	-	37	-	-	-
2	I6-33 6-1	То же, по стенам зда-ния д-50	м	10	1,92	-	-	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	
3	I7-64 4-2	Унитаз тарельчатый с косым выпуском с вы- сокорасполагаемым бачком	шт	I	31,8	-	-	32	-	-	-	411-1-125.85
4	I7-23 I-5	Умывальник прямоуголь- ный со спинкой и сме- сителем	шт	I	19	-	-	19	-	-	-	(ш)
5	I7-83 6-1	Установка мойки чу- гунной эмалированной	шт	I	28,9	-	-	29	-	-	-	- 52 -
6	I7-6 3-3	Ванна чугунная эмали- рованная со смесите- лем	шт	I	71,1	-	-	71	-	-	-	
		Итого						207				
		П. Строительные работы										
8	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную под трубопроводы	100м3	0,03	74,5	-	-	2	-	-	-	9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	411-1-125 85
9	I-968 8I-2	Обратная засыпка вруч- ную грунта II группы	100м3	0,03	46,0	-	-	I	-	-	-	85
		Итого по II разделу	руб.					3				(Ш)
		Итого						210				
		Накладные расходы на сантехнические работы	13,3%					28				
		Накладные расходы на строительные работы	10,5%	руб.				-				- 53 -
		Итого	"					238				
		Плановые накопления	8%	"				19				
		Итого по смете	"					257				

Гл. инженер проекта *Иванов* Н.И. Дедков
 начальник отдела *Иванов* И.В. Калабухов
 Составил инженер *Иванов* Н.И. Свиридова
 Проверил рук. группы *Иванов* Н.В. Парменова

9 677-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые
На отопление

Основание: т.п. 4II-I-
Составлена в ценах 1984г.

а. I

Сметная стоимость - 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу - 6,92 руб.

1м2 общей площади здания - 6,92руб.

1м3 объема здания - 2,23 руб.

411-1-125.85

(Ш)

- 54

9677-03

№ п/п	№ УОН, ЕР, шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
						в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. машин з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. НУЧП з/пл	в т.ч. машин з/пл	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Сантехнические работы											
1	I6-35 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д-15мм	м	45	0,86	-	-	39	-	-	-
2	I6-36 7-I	То же, д-20мм	м	34	0,91	-	-	31	-	-	-
3	I6-37 7-I	То же, д-25мм	м	4	1,03	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	I6-214 22	Испытание системы гидравлическим давлением	100м	0,88	3,94	-	-	3	-	-	-
5	I8-II2 5-1	Радиаторы стальные	экм	25,1	1,31	-	-	33	-	-	-
6	ССЦшш п.1443	Стоимость радиаторов	"	25,1	3,71	-	-	93	-	-	-
7	I8-I22 5-3	Трубы чугунные ребристые отопительные длиной 1м	шт	1	12,5	-	-	13	-	-	-
8	I8-I84 II-1	Грязевик ТЗ4-01	шт	2	45	-	-	90	-	-	-
9	I8-I96 II-6	Воздухосборник А1и 010.000	шт	2	7,29	-	-	15	-	-	-
10	ССЦшш п.1521 II-I55-1	Водомер ВКГ-30 36,5+2,41	шт	1	38,91	1,84	-	39	2	-	-
11	ССЦшш п.103	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п2д-15мм	шт	2	1,47	-	-	3	-	-	-

411-1-125,85 (ш)

-55 -

3,677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	п.104	То же, д-20мм	шт	4	1,69	-	-	7	-	-	-
I3	п.105	То же, д-25мм	шт	2	2,02	-	-	4	-	-	-
I4	I6-66 8-1 ССЦчI п.139, 130	Трубопровод из стальных труб д-25мм I,78-0,82+0,32=I,28	м	5	1,28	-	-	6	-	-	-
I5	I6-I44 I2-I ССЦчIII п.128	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9п д-25мм I,68+2,44	шт	2	4,12	-	-	8	-	-	-
I6	ССЦчIII п.1034	Кран двойной регулировки КРД д-I5мм	шт	7	1,34	-	-	9	-	-	-
I7	I8-228 I5-4	Термометр технический	шт	2	2,41	-	-	5	-	-	-
I8	I8-226 I5-2	Манометр	шт	3	3,91	-	-	12	-	-	-

411-I-125.85

(ш)

- 58 -

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	12-698- -15	Закладные конструкции на термометрах	шт	2	1,01	0,78	-	2	2	-	-
20	12-699- -1	Закладные конструкции на манометры	"	3	1,19	0,52	-	4	2	-	-
21	12-700- -18	Закладные конструкции на счетчик горячей воды	"	1	2,76	2	-	3	2	-	-
22	12-717- -1	Отборные устройства	"	5	0,76	0,66	-	4	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	427	-	-	-
		Сдача системы отопления 2% от НУЧП									
		Накладные расходы 13,3% без п.п.10,19-22	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.п.10, 19-22	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	486	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	525	-	-	-

411-1-125.85

(III)

-57-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Строительные работы											
23	13-125 15-10 прим.	Антикоррозийное покрытие	100 м2	0,0035	4,38	-	-	-	-	-	-
24	26-15 4-2	Изоляция шнуром из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	м3	0,03	22,7	-	-	1	-	-	-
25	ССЦчI п.350	Стоимость шнура	м3	0,03	63,8	-	-	2	-	-	-
26	26-30 15-1	Покрытие изоляции стеклопластиком	100 м2	0,0148	108	-	-	2	-	-	-
27	ССЦч.I п.194	Стоимость стеклопластика 1,48x0,931	м2	1,38	0,459	-	-	1	-	-	-
28	15-614 164-8	Окраска трубопровода и оборудования масляной краской за 2 раза	м2	28	0,605	-	-	17	-	-	-

411-1-125.85 (ш)

- 58 -

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб					23			
		Накладные рас. м									
		16,5%						4			
		Итого						27			
		Плановые накопления									
		8%	"					2			
		Итого по 2 разделу	"					29			
		Всего по смете						554			

Гл. инженер проекта *Семин* Н.И. Дедков
 Начальник отдела *Калаш* И.В. Калабухов
 Составил рук. группы *Пармен* Н.В. Парменова
 Проверил инженер *Зяблов* - Э.Ф. Зяблова

411-1-125-85 (III)

- 59 -

9 677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На вентиляцию

Основание: т.п.4II-I- а.1
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 0,3 руб.
1м2 площади здания - 0,3 руб.
1м3 объема здания - 0,1 руб.

411-I-125.85

(ш)

- 60

9 677-03

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	НУЧП		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20-407 7-I	Решетки целевые регулирующие PI50	шт	3	1,48	-	-	4	-	-	-
2	20-496 II-I	Зонт 250x250	шт	1	4,63	-	-	5	-	-	-
3	18-14/69 24-46	Короб асбестоцементный 150x200	м2	3,5	0,53	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,06хI,25+0,0IхI,15+ +0,39хI,12									
4	Пр-нт 06-04 п.802	Стоимость короба 5хI,06	м	5,3	1,47	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.					19			
		Накладные расходы 13,3% по п.1,2						1			
		Накладные расходы 16,5% по п.3,4						2			
		Итого	руб.					22			
		Плановые накопления 8%						2			
		Всего по смете						24			

411-1-125.85

(Ш)

-61 -

Гл.инженер проекта *Дедков* Н.И.Дедков
 Начальник отдела *Калабухов* И.В.Калабухов
 Составил рук. группы *Парменова* Н.В.Парменова
 Проверил инженер *Зяблова* З.Ф.Зяблова

9 677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-7

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На газоснабжение

Основание: т.п411-1-
Составлена в ценах 1984г.

а.1

Сметная стоимость - 0,17 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 2,17 руб.
1м2 общей площади здания - 2,17руб.
1м3 объема здания - 0,7 руб.

411-1-12585

(ш)

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.К-во		Стоимость единицы,руб.Общая стоимость,руб.							
			изм.	един. изм.	Всего	в том числе основ.экспл.		Всего		в том числе основ.экспл.		НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	16-78 9-1	Трубопроводы из сталь- ных электросварных труб диам.26x2,2	м	2	1,1	-	-	2	-	-	-	
2	16-77 9-1	То же, д-20x2	м	10	0,97	-	-	10	-	-	-	
3	ССНцш п.1007 прим.	Кран муфтовый 11В12бк д-20мм	шт	2	1,05	-	-	2	-	-	-	

-62

9677-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	19-76 14-1	Индивидуальная балон- ная установка	1уст.1		13	-	-	13	-	-	-
5	19-2 1-2	Установка газовой 4-х конфорочной плиты	шт	1	1,68	-	-	2	-	-	-
6	ССЦШШ п.1414	Стоимость плиты ПГ-4/1	шт	1	57,5	-	-	58	-	-	-
7	19-5 2-1	Установка водонагрева- теля проточного	шт	1	6,7	-	-	7	-	-	-
8	Пр-нт 24-17 п3-01 к-1,1	Стоимость ВПГ-18	шт	1	35,75	-	-	36	-	-	-
9	19-41 5-1	Регулятор низкого дав- ления РД-32М	шт	1	6,48	-	-	6	-	-	-
10	Пр-нт 24-17 п. 4-05 прим.	Регулятор давления РД-32М	шт	1	2,10	-	-	2	-	-	-

411-1-125.85

(ш)

-63-

9677.03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II	19-73 12	Пневматическое испытание	м	12	0,29	-	-	3	-	-	-	411-1-125.85
		Итого	руб.					141				
		Накладные расходы 13,3%	руб.					19				
		Итого	руб.					160				(Ш)
		Плановые накопления 8%	"					13				
		Итого	"					173				
		Строительные работы										- 64 -
I	15-614 164-8	Окраска труб	100 м2	0,012	60,5	-	-	1	-	-	-	
		Итого	руб.					1				
		Накладные расходы 16,5%	руб.					-				9677-03
		Итого	"					1				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления									
		8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого						1			
		Всего по смете	руб.					174			

411-1-125.85

(ш)

Гл. инженер проекта *Аксент* Н.И. Дедков
 Начальник отдела *Калабухов* И.В. Калабухов
 Составил ст. инженер *Аксент* А.С. Солдаткина
 Проверил рук. группы *Аксент* Н.В. Парменова

-65 -

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-8

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификации № 30-2
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,21 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудование - -"

б) монтажных работ - 0,21 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 2,57 руб.

Im2 общей площади здания - 2,57 руб.

Im3 объема здания - 0,82 руб.

411-1-125.85

(Ш)

- 65 -

№ п/п	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование, характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
						брутто	нетто	обо-руд.	все-го	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	монтажных работ	обо-руд.	все-го	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

I. Монтаж

1	8-6I3-I	Счетчик активной энергии однофазный	шт	2	-	-	-	0,276	0,17	0,01	-	I	-	-
2	8-52I-6	Ящик с рубильником и предохра-												

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		нителем	шт	1	-	-	-	4,18	1,55	0,1	-	4	2	-	411-1-125.85
3	8-612-4	Щиток квартирный	"	2	-	-	-	5,68	1,56	0,16	-	11	3	-	
4	21-133 25-9	Патрон подвесной	"	3	-	-	-	0,354	0,192	-	-	1	1	-	
5	21-132 25-8	Патрон стенной	"	5	-	-	-	0,287	0,179	-	-	1	1	-	(Ш)
6	21-129 25-5	Монтаж светильника настенного	шт	3	-	-	-	0,852	0,314	0,01	-	3	1	-	-67-
7	21-129 25-5	То же, потолочно- го	"	6	-	-	-	0,852	0,314	0,01	-	5	2	-	
8	21-115 23-3	Выключатель одно- полюсный в гермети- ческом исполнении	шт	4	-	-	-	0,336	0,208	-	-	1	1	-	9677-03
9	21-114 23-2	То же, для скрытой установки	"	9	-	-	-	0,133	0,106	-	-	1	1	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.2I-II9 23-7		Розетка штеп- сельная двух- полосная	шт	9	-	-	-	0,129	0,106	-	-	1	1	-
11.8-522-5		Розетка штеп- сельная с за- земляющим кон- тактом	шт	1	-	-	-	2,32	1,02	0,05	-	2	1	-
12.10-38I- -7		Звонок электри- ческий	шт	1	-	-	-	0,52	0,48	-	-	1	-	-
13.10-972- -18		Ввод воздушный	шт	1	-	-	-	3,17	1,53	0,41	-	3	2	-
14.2I-73 15-I		Прокладка сталь- ной трубы д-25мм	100м	0,015	-	-	-	33,8	27,4	3,63	-	1	-	-
15.2I-95 17-3		Затягивание ка- беля в проложен- ные трубы	100м	0,015	-	-	-	6,67	4,87	1,37	-	-	-	-
16.2I-104		Прокладка прово-												

411-I-125.85

(ш)

-89-

9677.03

I	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	411-I-125,85
	I8-2	да скрыто	100м	0,6	-	-	6,6	5,4	-	-	4	3	-	(ш)
I7	21-108 20-I	Прокладка кабе- ля сечением до 6мм2 по стене, креплением ско- бами	"	0,43	-	-	39,8	28,8	8,53	-	17	12	4	
		Итого по I раз- делу	руб.								57	31	4	- 69 -
Материалы, не учтенные ценником														
I8	15-17/81 2-345 примен.	Ящик с рубиль- ником и предох- ранителем ЛРВМ-6122	шт	1	-	-	18,2	-	-	-	18	-	-	9677-03
I9	"-" 2-239 примен.	щиток квартир- ный щК-1101 18x1,076	"	2	-	-	19,4	-	-	-	39	-	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	15-07/ 81 5-132	Светильник с лампами нака- ливания ПСХ-60 I,25xI,099	шт	3	-	-	-	I,37	-	-	-	4	-	-
21.	"-" 3-016	То же, ННО20x100 I,4xI,099	шт	6	-	-	-	I,54	-	-	-	9	-	-
22.	ССЦч.У-Ш п.287	Лампы накали- вания 220В 200вт	шт	2	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-
23.	"-" п.265	То же, 220в60вт	шт	12	-	-	-	0,1	-	-	-	1	-	-
24.	"-" п.258	То же, 220в40вт	шт	1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
25.	ССЦ-5-1 п.81	Выключатель кла- вишный	шт	13	-	-	-	0,96	-	-	-	12	-	-
26.	"-" п.152	Розетка штеп- сельная	шт	9	-	-	-	0,43	-	-	-	4	-	-

411-1-125.85 (ш)

-70-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	411-1-125.85
27	"- п.164	Розетка с заземля- ющим контактом	шт	I	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	(Ш)
28	"- п.218	Звонок электриче- ский ЗП-220	"	I	-	-	-	1,8	-	-	-	2	-	-	-71 -
29	ССЦ-5-П п.199	Провод АППВ-0,66кв сечением 3х2,5мм2	км	0,02	-	-	-	71	-	-	-	1	-	-	
30	"- п.196	То же, сечением 2х2,5мм2	км	0,04	-	-	-	49,2	-	-	-	2	-	-	
31	ССЦ ч.5-1 п.196	Кабель АВВГ-0,66кв сечен.2х2,5мм2	км	0,015	-	-	-	179	-	-	-	3	-	-	
32	"- п.1253	То же, сечением 3х4мм2	"	0,015	-	-	-	267	-	-	-	4	-	-	
33	"- п.1254	То же, сечением 3х6мм2	"	0,006	-	-	-	315	-	-	-	2	-	-	9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	"- п. II98	То же, сечением 2х6мм2	км	0,009	-	-	26I	-	-	-	2	-	-	
35	ССЦ-I-III п.3	Труба стальная д-25мм	м	1,5	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-	
36	I5-07/8I 7-0I7	Патрон подвесной 0,105хI,082	шт	8	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-	
37	24-05 I-37I	Коробка У-I92	шт	9	-	-	0,06	-	-	-	I	-	-	
38	"- I-338	То же, У-I96	"	13	-	-	0,06	-	-	-	I	-	-	
		Итого по II разделу	руб.								I07			
		Итого по разделам I+II	"								I64	3I	4	
		Накладные расходы 87% от суммы 3I руб.									27			
		Итого									I9I			
		Плановые накопле- ния 8 %									15			

4II-I-125.85

(III)

-72-

5677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого		руб.									206	31	4
	Всего - 206 руб.													
	в том числе:													
	НУЧП			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

411-Г-125.85 (III)

Гл. инженер проекта *Иванов* Н.И. Дедков
 Начальник отдела *Калабух* И.В. Калабухов
 Составил инженер *О.Н.* О.Н. Лаврентьева
 Проверил рук. группы *Парменова* Н.В. Парменова

-73-

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На установку радио- и телефочных стоек

Основание: спецификации № СС-I
т.п. 4II-I- а.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу - 0,37 руб.
Iм2 общей площади - 0,37 руб.
Iм3 объема здания - 0,12 руб.

4II-I-125.85

(Ш)

№№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	НУЧП		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	34-647 I25-2	Стойка телефонная емк. I x 2	шт	I	10,2	4,37	-	10	4	-	4
2	34-64I I24-I	Радиотубостойка габар. 0,8м	"	I	I4	4,34	-	I4	4	-	4
		Итого	руб	-	-	-	-	24	8	-	8

-74-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	3	9	10	II	12	
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-	411-1-125.85
		Итого	руб.					28				
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	2	-	-	-	(ш)
		Итого	руб.					30	8	-	8	

Гл. инженер проекта *Ледков* Н.И. Ледков
 Начальник отдела *Калабухов* И.В. Калабухов
 Составил инженер *Лаврентьева* О.Н. Лаврентьева
 Проверил рук. группы *Парменова* Н.В. Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-10

к типовому проекту многоквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: спецификация МСС-I
т.п. 411-I- а.П

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,2 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудование - 0,05 -"

б) монтажных работ - 0,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 2,44 руб.

1м2 общей площади здания - 2,44 руб.

1м3 объема здания - 0,78 руб.

№ п/п	Шифр и позиция пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един.изм.	К-во	Масса, т		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб								
					брутто	нетто	о-монтажных работ				о-монтажных работ												
					еди-	об-	руд.	всего	в том числе	основ.эксп.	з/пл	машин	в т.ч.	з/пл	руд.	все-	в том числе	основ.эксп.	з/пл	машин	в т.ч.	з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									

I. Телефонизация
Монтаж

I	I6-02	Аппарат телефон -	шт	I	-	-	9,74	0,37	0,31	-	I0	-	-	-
---	-------	-------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	----	---	---	---

411-I-125.85

(Ш)

-78-

9677-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	д.2 04-0041 10-127- -5	ный ТА-72 10,25x0,95												
2.	10-972- -10	Коробка распре- лительная КРТИОx2	шт	1	-	-	-	4,01	1,62	0,55	-	4	2	1
3.	10-972- -18	Ввод абонентский с установкой АЗУ-2 со стойки на стену	ввод	1	-	-	-	3,17	1,53	0,41	-	3	2	-
4.	8-406- -2	Прокладка сталь- ной трубы д-32мм по стене, скобами	ввод	0,03	-	-	-	64,1	28,1	26,6	-	2	1	1
5.	8-409- -1	Затягивание про- вода в трубу и стойку	ввод	0,06	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	-	-	-
6.	8-402- -1	Прокладка прово- да открыто, скобами	100м	0,15	-	-	-	16,5	8,07	5,15	-	2	1	1

411-1-125.85 (ш)

-77-

9677.03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб								10	11	6	3
		Материалы, не учтенные ценником												
7.	ССЦч.У. стр.208 п.16	Коробка КРТ 10x2	шт	1	-	-	-	1,5	-	-	-	2	-	-
8.	16-02- -П/80 05-0169	Предохранитель АЗУ-2	шт	1	-	-	-	0,62	-	-	-	1	-	-
		0,57 x 1,082												
9.	15-09/ 81 7-039	Провод ЛТВ 2x0,6	км	0,006	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
		21x1,116												
10.	"-" 7-029	Провод ТРП 1x2x0,5	км	0,015	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
		9,6x1,116												
11.	ССЦч. I стр.65	Труба стальная диаметр ...		?	-	-	-	0,51	-	-	-	2	-	-

411-1-125.85

(ш)

-78-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	411-1-125.85
		Итого	руб.									5			
		Итого по разд. I	"								10	16	6	3	
		П. Радификация													
		Монтаж													
12	29-02- -20 1-251 10-397- -5	Абонентский трансформатор ТАПВ-10Т	шт	1	-	-	3,35	1,49	1,24	-	3	1	1	-	(ш)
13	10-381- -6	Коробка разветвительная УК-2П	"	1	-	-	-	2,42	2,22	-	-	2	2	-	-79 -
14	10-605- -1	То же, ограничительная УК-2С	"	4	-	-	-	0,58	0,46	-	-	2	2	-	
15	8-591- -7	Радиорозетка	"	4	-	-	-	0,208	0,126	-	-	1	1	-	
16	Пр-нт 084 п1812 10-3977	Громкоговоритель абонентский 7x0,76	шт	4	-	-	5,32	2,73	2,34	-	21	11	9	-	9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.									3		
		Итого по разделу II	"								24	26	19	1
			III. Телевидение											
		Монтаж												
23	10-972- -10	Коробка распределительная	шт	1	-	-	-	4,01	1,62	0,55	-	4	2	1
24	10-604- -1	Определение места установки антенны	шт	1	-	-	-	10,1	2,35	7,7	-	10	2	8
25	16-01- -80 2-484 10-604- -6	Антенна коллективного приема телевидения АТВК	шт	1	-	-	9	25,1	8,87	5,63	9	25	9	6
26	10-605- -3	Разделка и включение абонентского кабеля	кабель	1	-	-	-	0,18	0,14	-	-	-	-	-
27	8-402- -1	Прокладка кабеля телевизионной марки РК-75-415	100м	0,2	-	-	-	16,5	8,07	5,15	-	3	2	1

411-1-125.85

(III)

- 81-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	8-472- -4	Заземлитель из круг- лой стали д=8мм	100м	0,2	-	-	-	33,7	22,6	2,1	-	7	5	-
	Итого										9	49	20	16
Материалы, не учтенные ценником														
29	ССЦЧ стр.16	Коробка распредели- тельная КРТ-6	шт	1	-	-	-	1,5	-	-	-	2	-	-
30	15-09- -81 8-082	Кабель РК-75-9-13 210x1,144	км	0,02	-	-	-	240	-	-	-	5	-	-
	Итого		руб.									7		
	Итого по разделу III		"								9	56	20	16
	Итого по разделам I+II+III		"								43	98	45	20

411-1-125.85 (III)

-82-

9697-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	411-1-125,85
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	
		Тара и упаковка 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	
		Транспорт 5%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	(ш)
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-83-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	
		Комплектация 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	
		Накладные расходы 87% от суммы 45 руб.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-	-	9677-03
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48	147	45	20
		Всего - 195 руб.												
		в т.ч. НУЧП -												

411-1-125.85

(Ш)

Гл.инженер проекта *Александр* Н.И.Дедков
 Начальник отдела *И.В.Калабухов* И.В.Калабухов
 Составил инженер *О.Н.Лаврентьева* О.Н.Лаврентьева
 Проверил рук. группы *Н.В.Парменова* Н.В.Парменова

-84-

9677-03

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноквартирного двухкомнатного кордона, стены брусчатые

Ресурсы	Количество
1	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	140,06
Заработная плата, руб	77,15
Строительные машины, руб	12,89
Автогрейдеры, маш.-ч	0,13
Бульдозеры 79квт, маш.ч	1,53
Трамбовки пневматические, маш.-ч	4,94
Транспортеры ленточные передвижные, маш.-ч	7,14
Экскаваторы, маш.-ч	3,50
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	1942,03
Заработная плата, руб	1047,92
Строительные машины, руб	51,26
Растворонасосы, маш.-ч	15,56
Катки самоходные, 8т, маш.-ч	0,49
Катки самоходные, 10т, маш.-ч	0,17
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	194,05
Заработная плата, руб	119,47
Строительные машины, руб	12,76
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч	80,63
Заработная плата, руб	45,84
Строительные машины, руб	6,49

I	2
Прочие работы	
Затраты труда, чел.-ч.	84,92
Заработная плата, руб.	78,57
Строительные машины, руб.	12,62
В с е г о :	
Затраты труда, чел.-ч.	2441,69
Заработная плата, руб.	1368,95
Строительные машины, руб.	96,02
Автогрейдеры, маш.-ч.	0,13
Бульдозеры 75квт, маш.-ч.	1,53
Трамбовки пневматические, маш.-ч.	4,94
Транспортеры ленточные передвижные, маш.-ч	7,14
Растворонасосы, маш.-ч	15,56
Катки самоходные 8т, маш.-ч.	0,49
Катки самоходные 10т, маш.-ч.	0,17
Экскаваторы, маш.-ч.	3,50

Начальник отдела

И.В.Калабухов

И.В.Калабухов

Составил инженер

З.Ф.Зяблова

З.Ф.Зяблова

Проверил рук. группы

Н.В.Парменова

Н.В.Парменова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту многоквартирного 2-х комнатного кордона, стены брусчатые.

На общестроительные работы, температура - 20°C

Основание: чертежи № АС I-18 а.П

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 12,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 156,72 руб.

1м2 общей площади здания - 156,72 руб.

1м3 объема здания - 50,47 руб.

41-1-125.85

(Ш)

-97-

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ.эксп. з/пл машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ.эксп. з/пл машин в т.ч. з/пл	Итого		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Док.смета № I-I

Общестроительные работы

руб.

- - - - 10007 - - -

У. Чердачное перекрытие

Исключить:

44 ССЦчI п.123

Стоимость утеплителя из минераловатных

9677.03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плит толщиной 100мм	м3	8,09	20,4	-	-	165	-	-	-
		Добавить:									
44	СВЦчI п. 123	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщиной 80мм	м3	6,47	20,4	-	-	132	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	1396	-	-	-
		Итого по смете	"	-	-	-	-	9974	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	"	-	-	-	-	1646	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	11620	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	930	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	12550			

411-1-125.85

(ш)

-88 -

Гл. инженер проекта
Начальник отдела
Составил вед. инженер
Проверил инженер

Н.И. Дедков
И.В. Калабухов
А.И. Шерстюкова
З.Ф. Зяблова

Н.И. Дедков
И.В. Калабухов
А.И. Шерстюкова
З.Ф. Зяблова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

На общестроительные работы, температура - 40°С

Основание: чертежи № АС I-I8
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 13,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 165,61 руб.
1м2 общей площади здания - 165,61 руб.
1м3 объема здания - 53,33 руб.

411-1-125,85

(Ш)

99 -

9677-03

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр нормы СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм К-во		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
			Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл	НУЧП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Лок.см. № I-I	Общестроительные работы	руб.	-	-	-	-	10007	-	-	-	
		Ш. С т е н ы										
		Исключить										
36	10-12 2-2	Стены из брусьев толщиной 150мм	м2	175,34	14	-	-	2455	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить									
36	10-13 2-3	Стены из брусьев толщиной 130 мм	м ²	175,34	16,4	-	-	2876	-	-	-
		Итого по III разд.:	руб					3350			
		У.Чердачное перекрытие									
		Исключить:									
44	ССЦч. I. п. I23	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщиной 100мм	м ³	8,09	20,4	-	-	165	-	-	-
		Добавить:									
44	ССЦч. I. п. I23	Стоимость утеплителя из минераловатных плит толщ. 120мм	м ³	9,71	20,4	-	-	198	-	-	-
		Итого по У разд.:	руб					1462			
		УП. Проемы									
		Исключить									

411-1-125,85 (Ш)

-90-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А.Оконные											
71.	ССЦч.П. п.28	Стоимость оконных блоков ОР 15-15 шт.2	м ²	4,3	21,6	-	-	93	-	-	-
72.	"- п.27	То же,ОР 15-12шт.1	м ²	1,71	22,6	-	-	39	-	-	-
73.	"-п.19	То же,ОР-15-9 шт.1	м ²	1,27	19,7	-	-	25	-	-	-
74.	"-п.16	То же,ОР-6-9	м ²	0,98	26,8	-	-	26	-	-	-
75.	15-7II 20I-I	Остекление оконных блоков 2 мм стеклом	100м ²	0,08	156	-	-	12	-	-	-
Итого исключить:			руб					195			
Добавить:											
71	ССЦч.П. п.83	Стоимость оконных блоков ОРС 15-15 шт.2	м ²	4,3	28,2	-	-	121	-	-	-
72.	п.82	То же,ОРС 15-12 шт.1	м ²	1,71	30,3	-	-	52	-	-	-

411-Г-125.85

(Ш)

-91-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	п.74	То же, OPC I5-9 штI	м2	1,27	34,3	-	-	44	-	-	-
74	п.68	То же, OPC 6-9	"	0,98	38,8	-	-	38	-	-	-
75	I5-7I5 20I-2-36	Тройное остекление оконных блоков 2-мм стеклом	I00м2	0,08	249	-	-	20	-	-	-
		Итого добавить:	руб.					275			
		Итого по УП разделу	"					937			
		Итого по смете	"					I054I			
		Накладные расходы I6,5%	"					I739			
		Итого	"					I2280			
		Плановые накопления 8%	"					982			
		Всего по смете	"					I3262			

4II-I-125.85

(ш)

-92 -

Гл.инженер проекта

Начальник отдела

Составил вед.инженер

Проверил инженер

Синица
Удальцов
Кол
Скопин

Н.И.Дедков

И.В.Калабухов

А.И.Шерстюкова

З.Ф.Зяблова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На общестроительные работы при местном отоплении.

Основание: чертежи № АС I-18 а.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 12,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 157,95 руб.
1м2 общей площади здания - 157,95 руб.
1м3 объема здания - 50,87 руб.

411-1-125.85

(ш)

-99-

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Лок. см. I-I	Общестроительные работы Ш. С т е н ы Добавить	руб.	-	-	-	-	10007	-	-	-
37	8-33 5-2	Кладка дымоventиля- ционных каналов из керамического кирпича	м3	1,33	3,11	-	-	4	-	-	-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ССЦМ п2-12	Стоимость цементно-известкового раствора М-50 0,23х1,33	м3	0,31	23,5	-	-	7	-	-	-
39	ССЦМ п.6-I	Стоимость керамического кирпича 0,384х1,33	1000 шт	0,51	68	-	-	35	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по III разделу	"	-	-	-	-	2975	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	10053	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	"	-	-	-	-	1659	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	11712	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	937	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	12649	-	-	-

411-I-125.85

(III)

-94-

9677-03

Гл. инженер проекта
Начальник отдела
Составил вед. инженер
Проверил инженер

Дедков
И.В. Калабухов
А.И. Шерстюкова
З.Ф. Зяблова

Н.И. Дедков
И.В. Калабухов
А.И. Шерстюкова
З.Ф. Зяблова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		керамического кирпича	м3	1,33	3,11	-	-	4	-	-	-	411-1-125.85
38	ССЦМ п.2-12	Стоимость цементно-известкового раствора М-50 0,23x1,33=0,31	м3	0,31	23,5	-	-	7	-	-	-	
39	ССЦМ п.6-1	Стоимость керамического кирпича 0,384x1,33	1000 шт	0,51	68	-	-	35	-	-	-	(Ш)
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-	
		Итого по III разделу	"	-	-	-	-	2975	-	-	-	
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	10020	-	-	-	
		Накладные расходы 16,5%	"	-	-	-	-	1653	-	-	-	-96-
		Итого	"	-	-	-	-	11673	-	-	-	
		Планов.накопления 8%	"	-	-	-	-	934	-	-	-	
		Всего по смете	"	-	-	-	-	12607	-	-	-	

Гл.инженер проекта *Скванд* Н.И.Дедков
 Начальник отдела *Калабух* И.В.Калабухов
 Составил вед.инженер *Шер* А.И.Шерстюкова
 Проверил инженер *Зяб* З.Ф.Зяблова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту многоквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
 На общестроительные работы, температура - 40°C при местном отоплении

Основание: чертежи № АС I-18 а.П
 Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 13,32 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 расчетную единицу - 166,35 руб.
 1м2 общей площади здания - 166,35руб.
 1м3 объема здания - 53,57 руб.

411-1-125.85 (Ш)

№ п/п	УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. машин з/пл	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл	в т.ч. машин з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Лок. см. №1-3	Общестроительные работы, температура -40°C	руб	-	-	-	-	10541	-	-	-
		Ш. С т е н ы									
		Добавить:									
37	8-33 5-2	Кладка дымовентиляционных каналов из керамического кирпича	м3	1,33	3,11	-	-	4	-	-	-

-97-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ССЦМ п.2-12	Стоимость цементно- известкового раствора М-50 0,23x1,33=0,31	м3	0,31	23,5	-	-	7	-	-	-
39	ССЦМ п.6-1	Стоимость керамиче- ского кирпича 0,38x1,33 Итого добавить Итого по III разделу Итого по смете Накладные расходы 16,5% Итого Плановые накопления 8% Всего по смете	1000 шт руб " " " " " " " руб.	0,51	68	-	-	35	-	-	-
								46	-	-	-
								3396	-	-	-
								10587	-	-	-
								1747	-	-	-
								12334	-	-	-
								987	-	-	-
								13321	-	-	-

411-1-125,85 (Ш)

-98-

Гл. инженер проекта *Ксанг* Н.И. Дедков
 Начальник отдела *Калаш* И.В. Калабухов
 Составил вед. инженер *Кол* А.И. Шерстюкова
 Проверил инженер *Кол* З.Ф. Зяблова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
На водопровод (вариант местного отопления)

Основание: т.п.4II-I-- а.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - 3,08 руб.
1м2 общей площади здания - 3,08руб.
1м3 объема здания - 0,99 руб.

411-1-125.85

(ш)

- 99-

9677-03

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл		Всего	в том числе основ.экспл. НУЧП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Лок.см. №1-2	Водопровод от внешних сетей для основного варианта Добавить к разд. I:	руб	-	-	-	-	251	-	-	-
2	ССЦШ п.116	Вентиль запорный муфтовый д-20 15чвр2	шт	1	1,53	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Исключить:											411-1-125.65
3	16-33 6-1 ССПчШ п.1558 ССПчУ п.503	Трубы пластмассовые высокой плотности д-16 1,92-1,23+0,12	м	5	0,75,	-	-	4	-	-	-		
		Итого по I разделу	руб.		-	-	-	154	-	-	-		(ш)
		Накладные расходы 13,3%	"	-	-	-	-	20	-	-	-		
		Итого	"	-	-	-	-	174	-	-	-		
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	14	-	-	-		
		Итого	"	-	-	-	-	188	-	-	-		-100-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	247	-	-	-		

Гл. инженер проекта
Начальник отдела
Составил инженер
Проверил рук. группы

Калашников
Калашников
Сит
Парменова

Н.И.Дедков
И.В.Калабухов
Н.И.Свиридова
Н.В.Парменова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту многоквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.

Горячее водоснабжение (вариант местного отопления)

Основание: т.п.4II-I- а.П

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 0,85 руб.

1м2 общей площади здания - 0,85 руб.

1м3 объема здания - 0,26 руб.

4II-I-125,85

(Ш)

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл		Всего		в том числе основ.экспл. з/пл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Док.см. №1-3	Горячее водоснабжение (от газовой колонки для основного варианта) Исключить из раздела I:	руб.	-	-	-	-	12	-	-	-
2	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных труб по стенам									

-101-

9 677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зданий д-15мм Добавить:	м	5	1,2	-	-	6	-	-	-
3	17-98 9-3	Колонка водогрейная	шт	1	45,7	-	-	46	-	-	-
4	15-614 164-8	Окраска труб масля- ной краской	100 м2	0,0067	60,5	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	57	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	62	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	64	-	-	-

411-1-125,85

(ш)

-102-

Гл. инженер проекта
Начальник отдела
Составил инженер
Проверил рук. группы

Handwritten signatures

Н.И. Дедков
И.В. Калабухов
Н.И. Свиридова
Н.В. Парменова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного ксрдона. Стены брусчатые.

На отопление от внешних сетей для наружной температуры - 20°C

Основание: т.п.4II-I- а.П

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,54 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая
 продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
 Стоимость на:
 расчетную единицу - 6,77 руб.
 Iм2 общей площади здания - 6,77руб.
 Iм3 объема здания - 2,18 руб.

411-I-125.85

(ш)

-109-

9677-03

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. машин в т.ч. з/пл	НУЧП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Лок. см. №1-5	Отопление от внешних сетей для основного варианта Исключить п.5,6 из I-го раздела Добавить:	руб	-	-	-	-	554	-	-	-	
			"	-	-	-	-	126	-	-	-	
5	18-II2 5-I ССИчш п.1443	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм	23,09	5,02	-	-	116	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	411-1-125.85
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	417	-	-	-	
		Сдача системы 2% от										
		НУЧП										
		Накладные расходы 13,3%										
		без п.п.10,19-22	руб	-	-	-	-	49	-	-	-	
		Накладные расходы 80%										
		по п.10,19-22	у	-	-	-	-	9	-	-	-	(ш)
		Итого	руб	-	-	-	-	475	-	-	-	
		Плановые накопления										
		8%	"	-	-	-	-	38	-	-	-	
		Итого	"	-	-	-	-	513	-	-	-	-104-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	542	-	-	-	

Гл. инженер проекта *Дедков* Н.И. Дедков
 Начальник отдела *Калабухов* И.В. Калабухов
 Составил рук. группы *Парменова* Н.В. Парменова
 Проверил инженер *Зяблова* З.Ф. Зяблова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
 На отопление от внешних сетей для наружной температуры - 40°C

Основание: т.п.4II-I-- а.П
 Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,57 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
 Стоимость на:
 расчетную единицу - 7,07руб.
 1м2 общей площади здания - 7,07руб.
 1м3 объема здания - 2,28 руб.

411-1-125.85

(Ш)

-105-

9677-03

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм. К-во		Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
					Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Лок.см. №1-5	Отопление от внешних сетей для основного варианта	руб	-	-	-	-	554	-	-	-
		Исключить из раздела I п.п.5,6	руб	-	-	-	-	126	-	-	-
		Добавить:									
5	18-II2 5-I ССЦчIII	Радиаторы стальные I,3I+3,7I	экм	27,07	5,02	-	-	136	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	п.1443												411-1-125,85
		Итого по 1 разделу	руб	-	-	-	-	437	-	-	-	-	
		Сдача системы 2% от											
		НУЧП											
		Накладные расходы 13,3%											
		без п.п.9,17-20	"	-	-	-	-	51	-	-	-	-	(ш)
		Накладные расходы 80%											
		на зарплату по п.п.9,											
		17-20	"	-	-	-	-	9	-	-	-	-	
		Итого	"	-	-	-	-	497	-	-	-	-	
		Плановые накопления											
		8%	"	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-108-
		Итого	"	-	-	-	-	537	-	-	-	-	
		Всего по смете	"	-	-	-	-	566	-	-	-	-	

Гл.инженер проекта *Жилин* Н.И.Дедков
 Начальник отдела *Калабухов* И.В.Калабухов
 Составил рук.группы *Сараф* - Н.В.Парменова
 Проверил инженер *Жилин* - З.Ф.Зяблова

9677-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту одноквартирного 2-х комнатного кордона. Стены брусчатые.
 На отопление местное для наружной температуры - 30°

Основание: т.п.4II-I- а.П
 Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,65 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая
 продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 8,05 руб.
 1м² общей площади здания - 8,05руб.
 1м³ объема здания - 2,59 руб.

411-I-125.85 (Ш)

-107-

9677-03

№ п/п	№ УСН, ЕР, шифр норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.							
					Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин в т.ч. з/пл		Всего		в том числе основ.экспл. НУЧП з/пл машин в т.ч. з/пл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

I. Сантехнические работы

1	18-6 I-I	Котел отопительный водогрейный КЧМ-2У поверхностью нагрева 1,67м ²	шт	1	262	15	-	262	15	-	-
2	18-II2 5-I ССЦш п.1443	Радиаторы стальные 1,31+3,71	экм	25,1	5,02	-	-	126	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9 I	10	11	12	
3	ССЦШШ п.103	Вентиль запорный муф- товый 15кч18п2д - -15мм	шт	1	1,47	-	-	1	-	-	-	411-1-125.85
4	"-" п.106	То же, д-32мм	шт	4	2,53	-	-	10	-	-	-	(Ш)
5	"-" п.105	То же, д-25мм	"	2	2,02	-	-	4	-	-	-	
6	ССЦШШ п.1034	Кран двойной регули- ровки КДР д-15мм	"	6	1,34	-	-	8	-	-	-	-109-
6а	"-" п.1035	То же, д-20мм	"	1	1,5	-	-	2	-	-	-	
7	16-35 7-1	Трубопровод из сталь- ных водогазопроводных труб д-15мм	м	8	0,86	-	-	7	-	-	-	
8	16-36 7-1	То же, д-20мм	м	23	0,91	-	-	21	-	-	-	
9	16-37 7-1	То же, д-25мм	м	27	1,03	-	-	28	-	-	-	9677-03
10	16-38 7-1	То же, д-32мм	м	26	1,14	-	-	30	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	16-40 7-2	То же, д-50мм	м	6	1,61	-	-	10	-	-	-
I2	16-214 22	Испытание системы гидравлическим дав- лением	100м	0,90	3,94	-	-	4	-	-	-
I3	18-122 5-3	Трубы чугунные реб- ристые длиной 1м	шт	1	12,5	-	-	13	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	526	-	-	-
		Сдача системы отопления 2% от НУЧП									
		Накладные расходы 13,3% без п. I	"	"	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату по п. I	"	-	-	-	-	12	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	573	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	619	-	-	-

411-1-125.85 (ш)

-109-

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	411-1-125.85
2. Строительные работы												
I2	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие	100м2	0,0033	4,38	-	-	-	-	-	-	85
I3	26-I5 4-2	Изоляция шнуром из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	м3	0,02	22,7	-	-	-	-	-	-	(ш)
I4	ССЦцI п.350	Стоимость шнура	м3	0,02	63,8	-	-	I	-	-	-	-110-
I5	26-80 I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком	100м2	0,0134	108	-	-	I	-	-	-	
I6	ССЦцI п.194	Стоимость стеклопластика I,34x0,93I	м2	1,24	0,459	-	-	I	-	-	-	
I7	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов и оборудования масляной краской	м2	29	0,605	-	-	I8	-	-	-	
		Итого	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-	9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		16,5%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления									
		8%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по 2 разделу	"	-	-	-	-	26	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	645	-	-	-

411-1-125.85

(Г)

Гл. инженер проекта
 Начальник отдела
 Составил рук. группы
 Проверил инженер

Н.И. Дедков
И.В. Калабухов
Н.В. Парменова
З.Ф. Зяблова

-11-

9697-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	18-112 5-1 ССЦШШ п.1443	Радиаторы стальные 1,31+3,71	экм	23,09	5,02	-	-	116	-	-	-	411-1-125.85
		Итого по I разделу Пуск и регулировка 2% от НУЧШ	руб	-	-	-	-	516	-	-	-	(Ш)
		Накладные расходы 13,3% без п.1	"	-	-	-	-	34	-	-	-	
		Накладные расходы 80% на зарплату по п.1	"	-	-	-	-	12	-	-	-	-113-
		Итого	руб.	-	-	-	-	562	-	-	-	
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	45	-	-	-	
		Итого	"	-	-	-	-	607	-	-	-	
		Всего по смете	"	-	-	-	-	633	-	-	-	

Гл. инженер проекта

Начальник отдела

Составил рук. группы

Проверил инженер

Дедков

Калабухов

Парменова

Зяблова

Н.И.Дедков

И.В.Калабухов

Н.В.Парменова

З.Ф.Зяблова

9677-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18-112 5-1 ССПЧШ п.1443	Радиаторы стальные 1,31+3,71	экм	26,71	5,02	-	-	134	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	534	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% от НУЧП									
		Накладные расходы 13,3% без п.1	"	-	-	-	-	36	-	-	-
		Накладные расходы 80% по п.1 от зарп- латы	"	-	-	-	-	12	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	582	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	629	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	655	-	-	-

411-Г-195.85

(III)

-115-

Гл. инженер проекта

Дедков Н.И. Дедков

Начальник отдела

Калабухов И.В. Калабухов

Составил рук. группы

Парменова - Н.В. Парменова

Проверил инженер

Зяблова - З.Ф. Зяблова

9677-03


ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер филиала



Н. С. Тырченков

Главный инженер проекта



Н. И. Дедков

Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка

Обозначение ведомости

Стр.

- | | | | |
|----|---|-------------|---------|
| 1. | Перечень ведомостей | т.п. 4II-I- | -ВМ |
| 2. | ВМ по комплекту марки АС | | -АС.ВМ |
| 3. | ВМ по комплекту марки ВК (горячее водоснабжение от водогрейной колонки) | | -ВК.ВМ1 |
| 4. | ВМ по комплекту марки ВК (горячее водоснабжение от газовой колонки) | | -ВК.ВМ2 |
| 5. | ВМ по комплекту марки ОВ (отопление от внешних сетей) | | -ОВ.ВМ1 |
| 6. | ВМ по комплекту марки ОВ (поквартирное отопление) | | -ОВ.ВМ2 |
| 7. | ВМ по комплекту марки ГС | | -ГС.ВМ |

Инв. № подл. Подпись и дата 1931 г. инв. №

Нач. отд.	Калабухов	<i>Калабухов</i>
Н. контр.	Лачинский	<i>Лачинский</i>
Гл. спец.	Нейбург	<i>Нейбург</i>
Инж.	Дедков	<i>Дедков</i>
Инж.	Федорова	<i>Федорова</i>
Инж.	Фролова	<i>Фролова</i>

т.п. 4II-I-125.85

- ВМ

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Статья	Лист	Листов
РП		1
Воронежский филиал Союзгипролесхоз		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	-	0,40	
2						
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества					
5						
6	Сталь арматурная класса АІ, т	093009	168	0,001	0,22	0,221
7	∅ 8, т		168	0,001	-	
8	∅ 10, т		168	-	0,22	
9	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	168	0,004	-	
10	∅ 10, т		168	0,04	-	
11	Итого сортового проката обыкно-					
12	венного качества, т		168	0,005	0,22	0,225
13						
14	Сталь сортовая конструкционная					
15	и прокат листовой, т		168	-	0,218	
16						
17	Всего стали сортового проката ,					
18	сортовой конструкционной и про-					
19	ката листового в натуральной					
20	массе, т		168	0,005	0,438	0,443

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №				Привязан	
Подпись и дата	Инов. №				
	Нач. отд. Калабухов			т.п. 411-1-125.85	-АС.ВМ
№ подл.	Н. контр. Пачинский				
	Гл. спец. Нейбург				
Инов. № подл.	Г.И. Дедков			ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ	Стадия
	Рук. гр. Федорова			АС	Лист
	Инд. Фролова				Листов
					РП
					1
					5
					Воронежский филиал
					Совзгипролесхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортименту:					
3						
4	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,029	
5	Сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,048	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,004	0,281	
7	Катанка, т	093400	168	0,001	-	
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	1-1,8мм, т	097300	168	-	0,08	
10						
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения (метизы)					
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая обыкновенного качества					
15	для железобетона, т	121300	168	0,001	-	
16	Сетка стальная сварная арматур-					
17	ная, т	127600	168	-	0,008	
18						
19	Итого металлоизделий промышлен-					
20	ного назначения, т		168	0,001	0,008	0,009
21						
22	Итого стали, приведенной к стали					
23	класса А1, т		168	0,008	0,231	0,239
24	То же, к стали класса С38/23, т		168	-	0,218	

Инд. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан

Инд. №

т.п.4II-I-125.85

- АС.ВМ

Лист

2

Место	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего стали, приведенной к					
2	классу АІ и С38/23, т		168	0,008	0,449	0,457
3						
4	В том числе:					
5	на изготовление монолитных					
6	конструкций, т		168	-	0,011	
7	изготовление сборных железобе-					
8	тонных конструкций, т		168	0,008	-	
9						
10	Материалы лакокрасочные (белила					
11	олифа и т. д.), кг	231000	116	-	115,64	
12	Продукция лесозаготовительной					
13	и лесопильно-деревообрабатыва-					
14	щей промышленности.					
15	Лесоматериалы круглые, исполь-					
16	зуемые без переработки, м ³	531400	113	-	0,45	
17	Пиломатериалы качественные, м ³	533180	113	5,611	62,79	68,40
18	Блоки дверные в сборе					
19	(комплектно), м ²	536110	055	25,286	-	
20	Блоки оконные в сборе (ком-					
21	плектно), м ²	536130	055	8,310	-	
22	Доски для чистых полов, м ³	536171	113	-	2,180	
23	Плиты древесноволокнистые, м ²	553610	055	16,0	-	
24	Плиты древесностружечные, м ³	553400	113	0,229	0,099	0,330

Инв. № подл. Подпись и дата Инв. №

Привязан			
Инв. №			

т.п. 411-I-125.85 -АС.ВМ

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Расход пиломатериалов в круглом					
2	лесе, м ³		II3	9,427	98,20	107,63
3						
4	Щебень, м ³	57II10	II3	-	9,07	
5	Гравий, м ³	57II20	II3	0,063	29,71	29,77
6	Песок строительный природный, м ³	57II40	II3	0,047	21,223	21,27
7	Камень бутовый, м ³	57II50	II3	-	4,11	
8						
9	Цемент					
10	Портландцемент	573II0				
11	М 300, т	573I5I	I68	-	3,56	
12	М 400, т	573II2	I68	0,027	1,05	1,08
13	Цемент, приведенный к марке					
14	M400, всего, т		I68	0,027	4,25	4,28
15						
16	В том числе на:					
17	изготовление монолитных железобетонных конструкций, т		I68	-	0,42	
19	изготовление сборных железобетонных конструкций, т		I68	0,027	-	
21						
22	Известь строительная, т	5744I0	I68	-	0,04	
23	Кирпич строительный, тыс. шт	574I20	798	-	5,27	
24	Плитки керамические глазурован-					

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приняван			
Име. №			

т.п. 4II-I-125.85 -АС.ВМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ные для внутренней облицовки					
2	стен с фасонными деталями, м2	575210	055	-	7,43	
3	Плитки керамические для полов					
4	(метлахские), м2	575240	055	-	4,61	
5	Изделия минераловатные тепло-					
6	и звукоизоляционные, м ³	576200	113	-	8,9	
7	Материалы рудонные кровельные					
8	и гидроизоляционные, м2	577400	055	-	187,04	
9	Рубероид, м2	577402	055	-	17,92	
10	Листы асбестоцементные кровель-					
11	ные волнистые, тыс.усл.плиток	578111	732	-	1,94	
12	Стекло оконное, м2	591120	055	-	7,2	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Име. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан

Име. №

т.п.411-1-125.85

-АС.ЕМ

Лист

5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		168	-	4,46	
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	168	-	1,34	
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	-	1,78	
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	-	1,34	
9	Сталь тонколистовая, толщиной					
10	от 1 до 3,9 мм, т	097200				
11		097300	168	-	0,049	
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,40	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы сварные водопровод-					
17	ные, м	138500	0 06	4,6	-	
18	т	138500	168	0,008	-	
19	Трубы чугунные					
20	Трубы чугунные напорные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Инд. № подл. Подпись и дата

Инд. № подл.

			Привязан							
Инд. №										
Нач. отд. Калабухов	<i>В. Калабухов</i>									
Н. контр. Пачинский	<i>П. Пачинский</i>									
Гл. спец. Нейбург	<i>В. Нейбург</i>									
Г.И.Ш. Дедков	<i>В. Дедков</i>									
Рук. гр. Киприянова	<i>В. Киприянова</i>									
Инж. Эдобникова	<i>В. Эдобникова</i>									
			т.п. 4II-I-125.85	-ВК. ВМ1						
			ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК (Горячее водоснабжение от водогрейной колонки)	<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>РП</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	РП	1	2
Стадия	Лист	Листов								
РП	1	2								
				Воронежский филиал Совгипролесхоз						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	водопроводные, т	146100	168	0,062	-	
2						
3	Трубы пластмассовые					
4	Трубы пластмассовые высокой					
5	плотности, т	2248II	168	0,0193	-	
6	м	2248II	006	49,0	-	
7						
8	Санитарно-техническое оборудо-					
9	вание					
10	Ванна, шт	494100	793	I	-	
11	Раковина, шт	494300	796	I	-	
12	Умывальник, шт	494400	796	I	-	
13	Унитаз, шт	496500	796	I	-	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Име. № подл. | Подпись и дата | Взам инв. №

Привязан			
Инв. №			

т.п. 4II-I-125.85 -ВК.ВМІ Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		I68	-	4,76	
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	I,43	
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	I,90	
8	Сталь крупносортная, т	0095100	I68	-	I,43	
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I до 3,9мм, т	097200				
11		097300	I68	-	0,058	
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм), т	097100	I68	-	0,46	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы сварные водогазопровод-					
17	ные, м	I38500	006	9,6	-	
18	т	I38500	I68	0,014	-	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Имя №

Нач. отд. Калабухов *Калабухов*

Н. контр. Пачинский *Пачинский*

Сл. спец. Нейбург *Нейбург*

Г.И. Дедков *Дедков*

Рук. гр. К. Приянова *Приянова*

Инж. Здобникова *Здобникова*

т.п. 4II-I-125.85

-ВК. ВМ2

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ВК
(Горячее водоснабжение от
газовой колонки)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Воронежский филиал
Совзгипролесхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы чугунные					
2	Трубы чугунные напорные водо-					
3	проводные, т	146100	168	0,062	-	
4						
5	Трубы пластмассовые					
6	Трубы пластмассовые высокой					
7	плотности, т	2248II	168	0,0197	-	
8	м	2248II	006	54,0	-	
9						
10	Санитарно-техническое обору-					
11	оборудование					
12	Ванна, шт	494100	796	I	-	
13	Раковина, шт	494300	796	I	-	
14		494400	796	I	-	
15		496500	796	I	-	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата

Инв. № подл.

Повязан

Инв. №

т.п.4II-I-125.85

-ВК, ВМ2

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		I68	0,10	-	
4						
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,004	-	
8	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,004	-	
9	сталь крупносортная, т	095100	I68	0,004	0,003	0,003
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от 1,9 до 2,9 мм, т	097200	I68	0,001	-	
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	I68	0,086	-	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы нефтепроводные бесшов-					
17	ные м	I3I700	006	0,26	-	
18	т	I3I700	I68	0,014	-	
19	Трубы катаные, м	I3I900	006	1,1	-	
20	т	I3I900	I68	0,007		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Имя. №

Нач. отд. Калабухов *Калабухов*
Н. контр. Пачинский *Пачинский*
Гл. спец. Нейбург *Нейбург*

т.п. 411-I-125.85

-ОВ, ВМ1

ГИП Децков *Децков*
Рук. гр. Юрьева *Юрьева*
Инж. Лунина *Лунина*

ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ ОВ
(Отопление от внешних сетей)

Стадия	Лист	Листов
Р1	I	2

Воронежский филиал
Совзгипролесхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы стальные водогазопро-					
2	водные, м	138500	006	84	-	
3	т	138500	168	0,232	-	
4						
5	Изделия минераловатные тепло-					
6	и звукоизоляционные. м ³	576000	113	0,03	-	
7	Ткани и сетки стеклянные,					
8	тыс.м ²	595201	055	0,0015	-	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

т.п. 411-1-125.85

- ОБ. ВМІ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т		168	0,14	-	
4						
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,003	-	
8	сталь среднесортная, т	095200	168	0,003	-	
9	сталь крупносортная, т	095100	168	0,002	-	
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,114	-	
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,014	-	
14						
15	Трубы стальные					
16	Трубы стальные водогазопро-					
17	водные, м	138500	006	90	-	
18	т	138500	168	0,197	-	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата	Инд. №					
	Нач. отд. Калабухов <i>Соловьев</i>				т.п. 411-1-125.85	-0В.ВМ2
Инд. № подл.	Н. контр. Паинский <i>Соловьев</i>					
	Сл. спец. Нейбург <i>Соловьев</i>					
	ТИП Ледков <i>Соловьев</i>				ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ 0В (поквартирное отопление)	Стация
Рук. гр. Юрьев <i>Соловьев</i>				РП		Лист
	Инж. Лунина <i>Соловьев</i>					Листов
						2
					Воронежский филиал Союзгипролесхоз	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Изделия минераловатные тепло-					
2	и звукоизоляционные, м3	576000	II3	0,02	-	
3	Ткани и сетки стеклянные, тыс.м2	59520I	055	0,0013	-	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл. Подпись и дата
 Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

т.п.4II-I-125.85 -0Е.ВМ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,0009	-	
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,0002	-	
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,0003	-	
8	сталь крупносортная, т	095100	168	0,0002	-	
9	сталь тонколистовая толщиной					
10	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,00002	-	
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,00017	-	
13	Трубы стальные					
14	Трубы стальные электросварные					
15	прямошовные, м	138500	006	12	-	
16	т	138500	168	0,0114	-	
17						
18	Материалы лакокрасочные (белила,					
19	олифа и т.д.), кг	231000	116	0,320	-	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №				Привязан	
Дата					
Подпись					
Инва. №					
Нач. отд. Калабухов <i>Калабухов</i>					
Н. контр. Пачинский <i>Пачинский</i>					
Гл. спец. Нейбург <i>Нейбург</i>					
ГМП Дедков <i>Дедков</i>					
Бук. гр. Орьева <i>Орьева</i>					
Инж. Ахситина <i>Ахситина</i>					
				т.п. 411-1-125.85	-ГС.ВМ
				ВМ ПО КОМПЛЕКТУ МАРКИ	
				ГС	
				Стадия	Лист
				П1	1
				Воронежский филиал Совзгипролесхоз	