

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ  
К ТЕРр-81-04-2001**

**Московская область**

**ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**

**ГЭСНПиТЕРр-2001-62 Малярные работы**

**Часть III**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Государственное автономное учреждение Московской области  
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

**Москва 2011**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ,  
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ  
К ТЕРр-81-04-2001**

**Московская область**

**ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**

**ГЭСНПиТЕРр-2001-62 Малярные работы**

**Часть III**

**Государственное автономное учреждение Московской области  
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

**Москва 2011**

**Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть III (61,62), Москва, 2011г. - 249 с.**

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

**УТВЕРЖДЕНЫ:** Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

**ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.**

**Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».**

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229  
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310  
тел. (495) 334-9480*

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

## Раздел 61 Штукатурные работы

**ГЭСНПиТЕРр-2001-61**

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м<sup>2</sup> затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат и оплате труда.

1.6. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки прямиков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup>.

#### II. Исчисление объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

## Раздел 61. Штукатурные работы

## ТАБЛИЦА 61-1

## Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение раствора вручную с затиркой. (нормы 1, 2, 5, 6)
02. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. (нормы 3, 4, 7, 8)
03. Грунтовка поверхности. (нормы 9, 10, 11, 12)
04. Грунтовка поверхности. (нормы 3, 4, 7, 8)
05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. (нормы 1, 2, 5, 6)
06. Приготовление раствора из сухих смесей. (нормы 9, 10, 11, 12)
07. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА. (нормы 3, 4, 7, 8)
08. Нанесение раствора вручную с затиркой. (нормы 9, 10, 11, 12)
09. Нанесение раствора вручную с затиркой. (нормы 3, 4, 7, 8)
10. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. (нормы 9, 10, 11, 12)
11. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. (нормы 3, 4, 7, 8)

## ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

- 61-1-1 до 5 мм  
61-1-2 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

- 61-1-3 до 5 мм  
61-1-4 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

- 61-1-5 до 5 мм  
61-1-6 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

- 61-1-7 до 5 мм  
61-1-8 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

- 61-1-9 стен  
61-1-10 потолков  
61-1-11 оконных и дверных откосов плоских  
61-1-12 оконных и дверных откосов криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-1	61-1-2	61-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		29,58	42,37	35,73
1.1	Средний разряд работы			2,7	2,7	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,32	0,64	0,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,32	0,64	0,29
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385			0,0253
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,53	1,06	
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	587,64			0,568

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-1	61-1-2	61-1-3
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		245,81	352,09	299,42
Эксплуатация машин		руб.		10	20,01	9,07
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,71	7,42	3,36
Материальные ресурсы		руб.		275,34	549,82	749,17
Всего, прямые затраты		руб.		531,15	921,92	1057,66

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-4	61-1-5	61-1-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		50,4	37,24	48,23
1.1	Средний разряд работы			2,8	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,58	0,34	0,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,58	0,34	0,67
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385	0,0506		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		0,56	1,12
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	587,64	1,135		
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		422,35	309,46	400,79
Эксплуатация машин		руб.		18,13	10,63	20,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		6,73	3,94	7,77
Материальные ресурсы		руб.		1496,91	290,87	580,89
Всего, прямые затраты		руб.		1937,39	610,96	1002,62

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-7	61-1-8	61-1-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		44,41	57,25	73,8
1.1	Средний разряд работы			2,8	2,8	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,3	0,61	1,9
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,3	0,61	0,46
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4			1,44

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-7	61-1-8	61-1-9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385	0,0266	0,0532	
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	11300,01			0,01
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	587,64	0,593	1,19	
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,63
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т	0			0,96
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			372,16	479,76	720,29
Эксплуатация машин в том числе	руб.			9,38	19,07	32,24
Оплата труда машинистов	руб.			3,48	7,08	19,82
Материальные ресурсы	руб.			785,17	1571,83	114,54
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб.</b>			<b>1166,71</b>	<b>2070,66</b>	<b>867,07</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-10	61-1-11	61-1-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		89,76	130,63	277,5
1.1	Средний разряд работы			4,4	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,14	3,01	3,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,46	0,46	0,46
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4	1,68	2,55	2,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	11300,01	0,011	0,018	0,018
411-0001	Вода	м3	2,44	0,74	1,12	1,12
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т	0	1,12	1,7	1,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			916,45	1352,02	2872,13
Эксплуатация машин в том числе	руб.			35,21	46	46
Оплата труда машинистов	руб.			22,23	31	31
Материальные ресурсы	руб.			126,11	206,13	206,13
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб.</b>			<b>1077,77</b>	<b>1604,15</b>	<b>3124,26</b>

## ТАБЛИЦА 61-2

### Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами СОСТАВ РАБОТ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхностей насечкой вручную.



03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-2-1 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-2-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1  
 61-2-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-2-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3  
 61-2-5 более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-2-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-2-7 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-2-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7  
 61-2-9 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-2-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9  
 61-2-11 более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-2-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-1	61-2-2	61-2-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		203,07	29,21	146,07
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,34	0,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,67	0,34	0,67
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>1799,2</b>	<b>258,8</b>	<b>1294,18</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>20,94</b>	<b>10,63</b>	<b>20,94</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		7,77	3,94	7,77
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>1051,35</b>	<b>525,25</b>	<b>1051,35</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>2871,49</b>	<b>794,68</b>	<b>2366,47</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-4	61-2-5	61-2-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,66	129,92	18,76
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,67	0,34
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,67	0,34
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,1	2,2	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-4	61-2-5	61-2-6
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>183,05</b>	<b>1151,09</b>	<b>166,21</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>10,63</b>	<b>20,94</b>	<b>10,63</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		3,94	7,77	3,94
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>525,25</b>	<b>1051,35</b>	<b>525,25</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>718,93</b>	<b>2223,38</b>	<b>702,09</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-7	61-2-8	61-2-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		228,35	32,58	157,1
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,34	0,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,67	0,34	0,67
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>2023,18</b>	<b>288,66</b>	<b>1391,91</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>20,94</b>	<b>10,63</b>	<b>20,94</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		7,77	3,94	7,77
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>1140,21</b>	<b>569,68</b>	<b>1140,21</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>3184,33</b>	<b>868,97</b>	<b>2553,06</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-10	61-2-11	61-2-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		22,13	142,65	20,33
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,67	0,34
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,67	0,34
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,2	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>196,07</b>	<b>1263,88</b>	<b>180,12</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>10,63</b>	<b>20,94</b>	<b>10,63</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		3,94	7,77	3,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-10	61-2-11	61-2-12
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>569,68</b>	<b>1140,21</b>	<b>569,68</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>776,38</b>	<b>2425,03</b>	<b>760,43</b>

**ТАБЛИЦА 61-3****Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- 61-3-1 до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-3-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1  
 61-3-3 до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-3-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3  
 61-3-5 более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-3-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-3-1	61-3-2	61-3-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		220,92	35,01	161,33
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,78	0,34	0,78
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,78	0,34	0,78
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,001		0,001
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6		0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2	0,8	2
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	1,05	0,25	1,05
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,23	1,65	4,23
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1930,84</b>	<b>305,99</b>	<b>1410,02</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>24,38</b>	<b>10,63</b>	<b>24,38</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		9,05	3,94	9,05
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1867,65</b>	<b>564,5</b>	<b>1867,65</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>3822,87</b>	<b>881,12</b>	<b>3302,05</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-3-4	61-3-5	61-3-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,05	153,52	25,84

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 61-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз.цена, руб.	61-3-4	61-3-5	61-3-6
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,78	0,34
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,78	0,34
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,001	
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	0,8	2	0,8
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,25	1,05	0,25
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,65	4,23	1,65
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		201,46	1341,76	225,84
Эксплуатация машин		руб.		10,63	24,38	10,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,94	9,05	3,94
Материальные ресурсы		руб.		564,5	1867,65	564,5
Всего, прямые затраты		руб.		776,59	3233,79	800,97

**ТАБЛИЦА 61-4****Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-4-1 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1  
 61-4-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3  
 61-4-5 более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-4-7 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7  
 61-4-9 до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9  
 61-4-11 более 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-4-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз.цена, руб.	61-4-1	61-4-2	61-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		229,75	39,35	195,75
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-1	61-4-2	61-4-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72
3 030954	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,72	0,36	0,72
4 402-0086	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,31	1,16	2,31
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2060,86	352,97	1755,88
Эксплуатация машин		руб.		22,51	11,25	22,51
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		8,35	4,18	8,35
Материальные ресурсы		руб.		1103,88	553,9	1103,88
Всего, прямые затраты		руб.		3187,25	918,12	2882,27

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-4	61-4-5	61-4-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,35	169,75	30,35
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,72	0,36
3 030954	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,36	0,72	0,36
4 402-0086	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		299,15	1522,66	272,24
Эксплуатация машин		руб.		11,25	22,51	11,25
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		4,18	8,35	4,18
Материальные ресурсы		руб.		553,9	1103,88	553,9
Всего, прямые затраты		руб.		864,3	2649,05	837,39

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-7	61-4-8	61-4-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		290,27	50,15	226,27
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72
3 030954	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,72	0,36	0,72

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-7	61-4-8	61-4-9
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,31	1,16	2,31
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>2603,72</b>	<b>449,85</b>	<b>2029,64</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>22,51</b>	<b>11,25</b>	<b>22,51</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		8,35	4,18	8,35
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1197,18</b>	<b>600,75</b>	<b>1197,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>3823,41</b>	<b>1061,85</b>	<b>3249,33</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-10	61-4-11	61-4-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		39,15	199,73	35,15
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,72	0,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,36	0,72	0,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>351,18</b>	<b>1791,58</b>	<b>315,3</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>11,25</b>	<b>22,51</b>	<b>11,25</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		4,18	8,35	4,18
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>600,75</b>	<b>1197,18</b>	<b>600,75</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>963,18</b>	<b>3011,27</b>	<b>927,3</b>

**ТАБЛИЦА 61-5****Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дроби.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- |        |  |
|--------|--|
| 61-5-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм                                     |
| 61-5-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1 |
| 61-5-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм                                    |
| 61-5-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3 |
| 61-5-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм                                 |
| 61-5-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-5-1	61-5-2	61-5-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		255,53	40,87	217,53
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,72	0,36	0,72
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,001		0,001
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65		0,65
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,1	0,84	2,1
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	1,1	0,26	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,23	1,65	4,23
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2292,1	366,6	1951,24
Эксплуатация машин		руб.		22,51	11,25	22,51
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		8,35	4,18	8,35
Материальные ресурсы		руб.		1963,2	590,89	1963,2
Всего, прямые затраты		руб.		4277,81	968,74	3936,95

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-5-4	61-5-5	61-5-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34,87	191,98	31,87
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,72	0,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,36	0,72	0,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,001	
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,65	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	0,84	2,1	0,84
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,26	1,1	0,26
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,65	4,23	1,65
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		312,78	1722,06	285,87
Эксплуатация машин		руб.		11,25	22,51	11,25
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-5-4	61-5-5	61-5-6
	Оплата труда машинистов	руб.		4,18	8,35	4,18
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		590,89	1963,2	590,89
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		914,92	3707,77	888,01

**ТАБЛИЦА 61-6****Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни.
03. Оштукатуривание отдельных мест.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

- 61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм  
 61-6-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1  
 61-6-3 цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм  
 61-6-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

- 61-6-5 толщиной слоя до 20 мм  
 61-6-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-6-1	61-6-2	61-6-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		282,49	47,85	318,28
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,68	0,34	0,68
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,68	0,34	0,68
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89			2,2
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,2	1,1	
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
<b>Стоимостные показатели</b>						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		2593,26	439,26	2921,81
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		21,26	10,63	21,26
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		7,89	3,94	7,89
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		1051,35	525,25	1140,21
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		3665,87	975,14	4083,28

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-6-4	61-6-5	61-6-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		56,55	316,14	47,85
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,78	0,39



Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-6-4	61-6-5	61-6-6
3 030954	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,78	0,39
4 101-0162	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,65	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5		2	0,8
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98		1,05	0,25
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	5,49	2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		519,13	2902,17	439,26
Эксплуатация машин в том числе		руб.		10,63	24,38	12,19
Оплата труда машинистов		руб.		3,94	9,05	4,52
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1881,86	564,5
Всего, прямые затраты		руб.		1099,44	4808,41	1015,95

**ТАБЛИЦА 61-7****Ремонт штукатурки откосов внутри здания****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-7-1	61-7-2	61-7-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		383,06	431,29	349,45
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,6	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,16	1,16	1,16
3 030954	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,16	1,16	1,16
4 101-0162	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41			0,00134

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-7-1	61-7-2	61-7-3
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226			0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5			3,2
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98			1,04
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	8,1	8,1	8,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3436,05	3959,24	3134,57
Эксплуатация машин		руб.		36,26	36,26	36,26
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		13,46	13,46	13,46
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	2279,57	2447,95
Всего, прямые затраты		руб.		5751,88	6275,07	5618,78

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-7-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		393,45
1.1	Средний разряд работы			3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,16
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,16
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,00134
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	3,2
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	1,04
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	8,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3611,87
Эксплуатация машин		руб.		36,26
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		13,46
Материальные ресурсы		руб.		2447,95
Всего, прямые затраты		руб.		6096,08

## ТАБЛИЦА 61-8

## Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м

61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м

61-8-3 вертикальных длиной до 5 м

61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м

61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м

61-8-7 вертикальных длиной до 5 м

61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-1	61-8-2	61-8-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		584,16	513,46	715,77
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62	1,62
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,62	1,62	1,62
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,5	5,5	5,5
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,5	0,5	0,5
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	11,3	11,3	11,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5175,66	4549,26	6420,46
Эксплуатация машин		руб.		50,64	50,64	50,64
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		18,79	18,79	18,79
Материальные ресурсы		руб.		3214,24	3214,24	3214,24
Всего, прямые затраты		руб.		8440,54	7814,14	9685,34

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-4	61-8-5	61-8-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		628,81	471,25	414,71
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62	1,62
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,62	1,62	1,62
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0007	0,0007

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-4	61-8-5	61-8-6
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,5		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5		4	4
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,5	2,5	2,5
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	11,3	11,3	11,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5640,43	4175,28	3674,33
Эксплуатация машин		руб.		50,64	50,64	50,64
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		18,79	18,79	18,79
Материальные ресурсы		руб.		3214,24	3878,2	3878,2
Всего, прямые затраты		руб.		8905,31	8104,12	7603,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-7	61-8-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		577,12	502,85
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,62	1,62
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	4	4
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	2,5	2,5
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	11,3	11,3
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5176,77	4510,56
Эксплуатация машин		руб.		50,64	50,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		18,79	18,79
Материальные ресурсы		руб.		3878,2	3878,2
Всего, прямые затраты		руб.		9105,61	8439,4

**ТАБЛИЦА 61-9****Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-9-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		325,9
1.1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,19
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,19
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	3,85
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	8,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2923,32
Эксплуатация машин		руб.		37,2
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		13,8
Материальные ресурсы		руб.		1994,73
Всего, прямые затраты		руб.		4955,25

## ТАБЛИЦА 61-10

### Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов СОСТАВ РАБОТ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4)
05. Нанесение подготовительного слоя. (нормы 5, 6)
06. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)
07. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

- 61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  
61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1  
61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  
61-10-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3  
61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм  
61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-10-1	61-10-2	61-10-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		201,84	36,18	188,25
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,71	0,36	0,71
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-10-1	61-10-2	61-10-3
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1764,08	316,21	1645,31
Эксплуатация машин		руб.		1,21	0,61	1,21
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		2905,5	886,5	2786,73

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-10-4	61-10-5	61-10-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,18	347,17	300,15
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,36	1,03	1,03
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	7,3	7,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		281,25	3148,83	2722,36
Эксплуатация машин		руб.		0,61	1,75	1,75
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1711,29	1711,29
Всего, прямые затраты		руб.		851,54	4861,87	4435,4

**ТАБЛИЦА 61-11****Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4)
05. Нанесение подготовительного слоя. (нормы 5, 6)
06. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)
07. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

- |         |  |
|---------|--|
| 61-11-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм    |
| 61-11-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1                      |
| 61-11-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-11-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3                      |
| 61-11-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм               |
| 61-11-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм            |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-11-1	61-11-2	61-11-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		245,92	42,18	224,25
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2149,34	368,65	1959,95
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		3289,55	938,33	3100,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-11-4	61-11-5	61-11-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		38,18	407,17	352,15
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	7,3	7,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		333,69	3693,03	3194
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1711,29	1711,29
Всего, прямые затраты		руб.		903,37	5404,32	4905,29

**ТАБЛИЦА 61-12****Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4)
05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием. (нормы 5, 6)

06. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаргелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)

07. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-12-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-12-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1

ГЭСНПТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

- 61-12-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  
 61-12-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3  
 61-12-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм  
 61-12-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-12-1	61-12-2	61-12-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		236,64	41,18	217,25
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2068,23	359,91	1898,77
Эксплуатация машин в том числе		руб.		0	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		3208,44	929,59	3038,98

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-12-4	61-12-5	61-12-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		37,18	395,17	341,15
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	7,3	7,3
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		324,95	3584,19	3094,23
Эксплуатация машин в том числе		руб.		0	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1711,29	1711,29
Всего, прямые затраты		руб.		894,63	5295,48	4805,52

**ТАБЛИЦА 61-13**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. (нормы 5, 6)
06. Очистка волосистой щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)



07. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)

08. Прорезка рустов. (нормы 5, 6)

09. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1

61-13-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3

61-13-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3

61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-1	61-13-2	61-13-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		318,47	47,85	285,47
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36	0,34	1,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	2,4	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2888,52	434	2589,21
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0,58	2,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5170,4	1004,26	4871,09

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-4	61-13-5	61-13-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		42,85	548,12	487,66
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,34	1,36	1,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,4	9,8	9,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-4	61-13-5	61-13-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		388,65	5212,62	4637,65
	Эксплуатация машин	руб.		0,58	2,31	2,31
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		569,68	2281,67	2281,67
	Всего, прямые затраты	руб.		958,91	7496,6	6921,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-7	61-13-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		17,05	23,2
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		154,64	220,63
	Эксплуатация машин	руб.		0	0
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		154,64	220,63

**ТАБЛИЦА 61-14****Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. (нормы 5, 6)
06. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
07. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)
08. Прорезка рустов. (нормы 5, 6)
09. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

- |         |  |
|---------|--|
| 61-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                  |
| 61-14-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1                                    |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм               |
| 61-14-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3                                    |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                          |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                       |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3 |
| 61-14-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-14-1	61-14-2	61-14-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		373,47	55,85	340,47
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	2,4	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3387,37	506,56	3088,06
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5666,94	1076,24	5367,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-14-4	61-14-5	61-14-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		50,85	643,12	577,43
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,4	9,8	9,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		461,21	6116,07	5491,36
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2281,67	2281,67
Всего, прямые затраты		руб.		1030,89	8397,74	7773,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-14-7	61-14-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,34	28,49
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		193,55	270,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		193,55	270,94

**ТАБЛИЦА 61-15****Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**  
**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.  
 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).  
 03. Оштукатуривание отдельных мест.  
 04. Прорезка рустов. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)  
 05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. (нормы 5, 6)  
 06. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)  
 07. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)  
 08. Прорезка рустов. (нормы 5, 6)  
 09. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-15-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм  
 61-15-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1  
 61-15-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм  
 61-15-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3  
 61-15-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм  
 61-15-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм  
 61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3  
 61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-1	61-15-2	61-15-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		362,47	54,85	329,47
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	2,4	9,7
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3287,6	497,49	2988,29
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5567,17	1067,17	5267,86

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-4	61-15-5	61-15-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		49,85	624,12	568,43
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	3,41	3,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-4	61-15-5	61-15-6
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,4	9,8	9,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		452,14	5935,38	5405,77
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2281,67	2281,67
Всего, прямые затраты		руб.		1021,82	8217,05	7687,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-7	61-15-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,42	27,72
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		185,21	263,62
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		185,21	263,62

**ТАБЛИЦА 61-16****Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Частичная прибавка новой дрени.
04. Оштукатуривание отдельных мест.
05. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

- 61-16-1 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1  
 61-16-3 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

- 61-16-5 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5  
 61-16-7 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

- 61-16-9 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9  
 61-16-11 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-1	61-16-2	61-16-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		213,15	31,87	191,15
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,87	0,34	0,87
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007		0,0007
102-0308	Дранный штукатурный, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6		0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,8	1,1	2,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	6,2	2,42	6,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1862,93	278,54	1670,65
Эксплуатация машин		руб.		1,48	0,58	1,48
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1480,25	525,25	1480,25
Всего, прямые затраты		руб.		3344,66	804,37	3152,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-4	61-16-5	61-16-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		27,87	250,15	37,87
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,34		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0007	
102-0308	Дранный штукатурный, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,1	2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	6,2	2,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		243,58	2186,31	330,98
Эксплуатация машин		руб.		0,58	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		525,25	1480,25	525,25
Всего, прямые затраты		руб.		769,41	3666,56	856,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-7	61-16-8	61-16-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		228,15	33,87	242,15
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007		0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6		0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,8	1,1	2,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	6,2	2,42	6,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1994,03	296,02	2116,39
Эксплуатация машин в том числе		руб.		0	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1480,25	525,25	1480,25
Всего, прямые затраты		руб.		3474,28	821,27	3596,64

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-10	61-16-11	61-16-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,87	220,15	32,87
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0007	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,1	2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	6,2	2,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		322,24	1924,11	287,28
Эксплуатация машин в том числе		руб.		0	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		525,25	1480,25	525,25
Всего, прямые затраты		руб.		847,49	3404,36	812,53

## ТАБЛИЦА 61-17

## Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой. (нормы 7, 8, 9, 10)
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. (нормы 7, 8, 9, 10)
07. Нанесение декоративного слоя. (нормы 7, 8, 9, 10)
08. Обработка и очистка поверхности. (нормы 7, 8, 9, 10)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

- 61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм  
 61-17-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1  
 61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм  
 61-17-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3  
 61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5  
 61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм  
 61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм  
 61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8
- Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:
- 61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм  
 61-17-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11  
 61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм  
 61-17-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-1	61-17-2	61-17-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		250,76	34,88	414,18
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,68	0,34	1,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2329,56	324,04	3938,85
Эксплуатация машин		руб.		1,16	0,58	2,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		3470,93	894,3	6220,73



Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-4	61-17-5	61-17-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		48,6	378,43	14,35
1,1	Средний разряд работы			3,9	4,3	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,34	1,32	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	4,4	
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	9,7	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		462,19	3807,01	133,31
Эксплуатация машин		руб.		0,58	2,24	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2279,57	0
Всего, прямые затраты		руб.		1032,45	6088,82	133,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-7	61-17-8	61-17-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		457,37	496,27	590,81
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,9	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,03	1,36	1,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,66	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,64	3,4	3,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	7,39	9,86	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4299,28	4719,53	5683,59
Эксплуатация машин		руб.		1,75	2,31	2,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1711,29	2276,49	2276,49
Всего, прямые затраты		руб.		6012,32	6998,33	7962,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-10	61-17-11	61-17-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		19	305,57	47,27
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7		0,87	0,34

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-10	61-17-11	61-17-12
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,7	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0		6,2	2,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		178,6	2872,36	444,34
Эксплуатация машин в том числе		руб.		0	1,48	0,58
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	1621,77	569,68
Всего, прямые затраты		руб.		178,6	4495,61	1014,6

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-13	61-17-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		439,69	50,04
1,1	Средний разряд работы			4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,74	0,34
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0026	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	1,34	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,9	2,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4291,37	488,39
Эксплуатация машин в том числе		руб.		2,96	0,58
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		2607,66	569,68
Всего, прямые затраты		руб.		6901,99	1058,65

**ТАБЛИЦА 61-18****Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой. (нормы 7, 8, 9, 10)

06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. (нормы 7, 8, 9, 10)

07. Нанесение декоративного слоя. (нормы 7, 8, 9, 10)

08. Обработка и очистка поверхности. (нормы 7, 8, 9, 10)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

- 61-18-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм  
 61-18-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1  
 61-18-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм  
 61-18-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3  
 61-18-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5  
 61-18-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм  
 61-18-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм  
 61-18-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-18-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

- 61-18-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм  
 61-18-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11  
 61-18-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм  
 61-18-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-1	61-18-2	61-18-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		287,63	42,48	457,32
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	9,9
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		2672,08	394,64	4349,11
	Эксплуатация машин в том числе	руб.		0	0	0
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		1140,21	569,68	2279,57
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>3812,29</b>	<b>964,32</b>	<b>6628,68</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-4	61-18-5	61-18-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		53,35	426,98	14,8
1,1	Средний разряд работы			3,9	4,3	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	4,4	
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	9,7	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-4	61-18-5	61-18-6
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		507,36	4295,42	137,49
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		569,68	2279,57	0
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		1077,04	6574,99	137,49

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-7	61-18-8	61-18-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		526,17	574,55	651,72
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,9	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,66	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,64	3,4	3,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	7,39	9,86	9,9
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		4946	5463,97	6269,55
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		1711,29	2276,49	2276,49
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		6657,29	7740,46	8546,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-10	61-18-11	61-18-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		19,6	352,45	54,59
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,7	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0		6,2	2,42
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		184,24	3313,03	513,15
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		0	1621,77	569,68
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		184,24	4934,8	1082,83

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-13	61-18-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		484,17	60,83
1,1	Средний разряд работы			4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0026	
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	1,34	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,9	2,42
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>4725,5</b>	<b>593,7</b>
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>2607,66</b>	<b>569,68</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>7333,16</b>	<b>1163,38</b>

**ТАБЛИЦА 61-19****Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой. (нормы 7, 8, 9, 10)
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. (нормы 7, 8, 9, 10)
07. Нанесение декоративного слоя. (нормы 7, 8, 9, 10)
08. Обработка и очистка поверхности. (нормы 7, 8, 9, 10)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

- |          |   |
|----------|---|
| 61-19-1  | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                               |
| 61-19-2  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1                         |
| 61-19-3  | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                         |
| 61-19-4  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3                         |
| 61-19-5  | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                             |
| 61-19-6  | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5 |
| 61-19-7  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм                                       |
| 61-19-8  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                                     |
| 61-19-9  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                                 |
| 61-19-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8 |
- Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:
- |          |  |
|----------|--|
| 61-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм                 |
| 61-19-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм           |

ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

61-19-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-1	61-19-2	61-19-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		303,64	39,71	477,85
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2820,82	368,91	4544,35
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		3961,03	938,59	6823,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-4	61-19-5	61-19-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		56,18	479,11	15,1
1,1	Средний разряд работы			3,9	4,3	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	4,4	
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	9,7	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		534,27	4819,85	140,28
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2279,57	0
Всего, прямые затраты		руб.		1103,95	7099,42	140,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-7	61-19-8	61-19-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		559,45	606,51	712,19
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,9	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,66	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,64	3,4	3,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	7,39	9,86	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5258,83	5767,91	6851,27
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0

ГЭСНПТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-7	61-19-8	61-19-9
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>1711,29</b>	<b>2276,49</b>	<b>2276,49</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>6970,12</b>	<b>8044,4</b>	<b>9127,76</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-10	61-19-11	61-19-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20	358,56	53,85
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,7	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0		6,2	2,42
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>188</b>	<b>3370,46</b>	<b>506,19</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>0</b>	<b>1621,77</b>	<b>569,68</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>188</b>	<b>4992,23</b>	<b>1075,87</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-13	61-19-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		513,28	59,89
1,1	Средний разряд работы			4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0026	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	1,34	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,9	2,42
Стоимостные показатели					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>5009,61</b>	<b>584,53</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>2607,66</b>	<b>569,68</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>7617,27</b>	<b>1154,21</b>

**ТАБЛИЦА 61-20****Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.  
 02. Оштукатуривание отдельных мест.  
 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости). (нормы 1, 2, 3, 7, 8, 9)  
 04. Нанесение декоративного слоя. (нормы 4, 5, 6)  
 05. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. (нормы 4, 5, 6)  
 06. Очистка волосяной щеткой (при необходимости). (нормы 4, 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-20-1 с земли и лесов  
 61-20-2 с лестниц  
 61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

- 61-20-4 с земли и лесов  
 61-20-5 с лестниц  
 61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

- 61-20-7 с земли и лесов  
 61-20-8 с лестниц  
 61-20-9 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-1	61-20-2	61-20-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		323,4	389	375,8
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,68	9,68	9,68
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3004,39	3613,81	3491,18
Эксплуатация машин в том числе		руб.		2,31	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	2279,57	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5286,27	5893,38	5770,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-4	61-20-5	61-20-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		764,4	940,2	940,2
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		



Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-4	61-20-5	61-20-6
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,99	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	3,41	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,88	9,88	9,88
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7185,36	8837,88	8837,88
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2281,67	2281,67	2281,67
Всего, прямые затраты		руб.		9469,34	11119,55	11119,55

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-7	61-20-8	61-20-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		288	405,8	331,2
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	9,7	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2675,52	3769,88	3076,85
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2440,07	2440,07	2440,07
Всего, прямые затраты		руб.		5117,9	6209,95	5516,92

**ТАБЛИЦА 61-21****Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосистой щеткой (при необходимости). (нормы 1, 2, 3, 7, 8, 9)
04. Нанесение декоративного слоя. (нормы 4, 5, 6)

05. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 4, 5, 6)

06. Очистка волосяной щеткой (при необходимости). (нормы 4, 5, 6)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1 с земли и лесов

61-21-2 с лестниц

61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4 с земли и лесов

61-21-5 с лестниц

61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов

61-21-8 с лестниц

61-21-9 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-1	61-21-2	61-21-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		389	471,4	454,6
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,68	9,68	9,68
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3613,81	4379,31	4223,23
Эксплуатация машин в том числе		руб.		2,31	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	2279,57	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5895,69	6658,88	6502,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-4	61-21-5	61-21-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		940,2	1161,3	1161,3
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,99	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	3,41	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,88	9,88	9,88
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8837,88	10916,22	10916,22
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-4	61-21-5	61-21-6
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб.</b>		<b>2281,67</b>	<b>2281,67</b>	<b>2281,67</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб.</b>		<b>11121,86</b>	<b>13197,89</b>	<b>13197,89</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-7	61-21-8	61-21-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		337,5	413,5	399,3
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	9,7	9,7
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		3135,38	3841,42	3709,5
	Эксплуатация машин	руб.		2,31	0	0
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб.</b>		<b>2440,07</b>	<b>2440,07</b>	<b>2440,07</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб.</b>		<b>5577,76</b>	<b>6281,49</b>	<b>6149,57</b>

**ТАБЛИЦА 61-22****Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| 61-22-1 | до 5 м с земли и лесов    |
| 61-22-2 | до 5 м с лестниц          |
| 61-22-3 | до 5 м с люлек            |
| 61-22-4 | более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-5 | более 5 м с лестниц       |

61-22-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

- 61-22-7 до 5 м с земли и лесов
- 61-22-8 до 5 м с лестниц
- 61-22-9 до 5 м с люлек
- 61-22-10 более 5 м с земли и лесов
- 61-22-11 более 5 м с лестниц
- 61-22-12 более 5 м с люлек
- месте:
- 61-22-13 до 5 м с земли и лесов
- 61-22-14 до 5 м с лестниц
- 61-22-15 до 5 м с люлек
- 61-22-16 более 5 м с земли и лесов
- 61-22-17 более 5 м с лестниц
- 61-22-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

- 61-22-19 до 5 м<sup>2</sup> с земли и лесов
- 61-22-20 до 5 м<sup>2</sup> с лестниц
- 61-22-21 до 5 м<sup>2</sup> с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

- 61-22-22 до 5 м<sup>2</sup> с земли и лесов
- 61-22-23 до 5 м<sup>2</sup> с лестниц
- 61-22-24 до 5 м<sup>2</sup> с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-1	61-22-2	61-22-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		549,55	678,55	652,55
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5105,32	6303,73	6062,19
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		8112,97	9308,35	9066,81

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-4	61-22-5	61-22-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		466,91	595,91	569,91
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-4	61-22-5	61-22-6
3 030401	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4 402-0083	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4337,59	5536	5294,46
Эксплуатация машин в том числе		руб.		3,03	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		7345,24	8540,62	8299,08

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-7	61-22-8	61-22-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		717,75	846,75	820,75
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3 030401	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4 402-0083	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6667,9	7866,31	7624,77
Эксплуатация машин в том числе		руб.		3,03	0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		9675,55	10870,93	10629,39

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-10	61-22-11	61-22-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		635,12	764,12	738,12
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3 030401	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4 402-0083	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-10	61-22-11	61-22-12
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		5900,26	7098,67	6857,13
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		3004,62	3004,62	3004,62
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		8907,91	10103,29	9861,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-13	61-22-14	61-22-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		603,21	745,21	716,21
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		5603,82	6923	6653,59
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		3147,02	3147,02	3147,02
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		8753,87	10070,02	9800,61

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-16	61-22-17	61-22-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		513,27	655,27	626,27
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-16	61-22-17	61-22-18
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>4768,28</b>	<b>6087,46</b>	<b>5818,05</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3147,02</b>	<b>3147,02</b>	<b>3147,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>7918,33</b>	<b>9234,48</b>	<b>8965,07</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-19	61-22-20	61-22-21
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		904,73	1117,73	1074,73
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>8404,94</b>	<b>10383,71</b>	<b>9984,24</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3578,11</b>	<b>3578,11</b>	<b>3578,11</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>11986,08</b>	<b>13961,82</b>	<b>13562,35</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-22	61-22-23	61-22-24
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1220,26	1508,26	1450,26
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>11336,22</b>	<b>14011,74</b>	<b>13472,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-22	61-22-23	61-22-24
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3578,11	3578,11	3578,11
	Всего, прямые затраты	руб.		14917,36	17589,85	17051,03

**ТАБЛИЦА 61-23****Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

- 61-23-1 до 5 м с земли и лесов
- 61-23-2 до 5 м с лестниц
- 61-23-3 до 5 м с люлек
- 61-23-4 более 5 м с земли и лесов
- 61-23-5 более 5 м с лестниц
- 61-23-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

- 61-23-7 до 5 м с земли и лесов
- 61-23-8 до 5 м с лестниц
- 61-23-9 до 5 м с люлек
- 61-23-10 более 5 м с земли и лесов
- 61-23-11 более 5 м с лестниц
- 61-23-12 более 5 м с люлек

месте:

- 61-23-13 до 5 м с земли и лесов
- 61-23-14 до 5 м с лестниц
- 61-23-15 до 5 м с люлек
- 61-23-16 более 5 м с земли и лесов
- 61-23-17 более 5 м с лестниц
- 61-23-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

- 61-23-19 до 5 м2 с земли и лесов
- 61-23-20 до 5 м2 с лестниц
- 61-23-21 до 5 м2 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

- 61-23-22 до 5 м2 с земли и лесов
- 61-23-23 до 5 м2 с лестниц
- 61-23-24 до 5 м2 с люлек



## ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-1	61-23-2	61-23-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		985,55	1114,55	1061,55
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>9155,76</b>	<b>10354,17</b>	<b>9861,8</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3004,62</b>	<b>3004,62</b>	<b>3004,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>12163,41</b>	<b>13358,79</b>	<b>12866,42</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-4	61-23-5	61-23-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		902,91	1031,91	1005,91
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>8388,03</b>	<b>9586,44</b>	<b>9344,9</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3004,62</b>	<b>3004,62</b>	<b>3004,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>11395,68</b>	<b>12591,06</b>	<b>12349,52</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-7	61-23-8	61-23-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1153,75	1282,75	1256,75
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-7	61-23-8	61-23-9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10718,34	11916,75	11675,21
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		13725,99	14921,37	14679,83

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-10	61-23-11	61-23-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1071,12	1200,12	1174,12
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9950,7	11149,11	10907,57
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		12958,35	14153,73	13912,19

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-13	61-23-14	61-23-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1081,21	1223,21	1194,21
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8

## ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-13	61-23-14	61-23-15
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>10044,44</b>	<b>11363,62</b>	<b>11094,21</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3147,02</b>	<b>3147,02</b>	<b>3147,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>13194,49</b>	<b>14510,64</b>	<b>14241,23</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-16	61-23-17	61-23-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		991,27	1133,27	1104,27
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>9208,9</b>	<b>10528,08</b>	<b>10258,67</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3147,02</b>	<b>3147,02</b>	<b>3147,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>12358,95</b>	<b>13675,1</b>	<b>13405,69</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-19	61-23-20	61-23-21
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1621,73	1834,73	1791,73
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-19	61-23-20	61-23-21
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		15065,87	17044,64	16645,17
	Эксплуатация машин	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3578,11	3578,11	3578,11
	Всего, прямые затраты	руб.		18647,01	20622,75	20223,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-22	61-23-23	61-23-24
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2188,26	2476,26	2418,26
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		20328,94	23004,46	22465,64
	Эксплуатация машин	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3578,11	3578,11	3578,11
	Всего, прямые затраты	руб.		23910,08	26582,57	26043,75

ТАБЛИЦА 61-24

**Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расшивка трещин.
03. Заполнение трещин "Ветонитом".
04. Двукратное нанесение "Ветонита".
05. Шлифование поверхности.
06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску.
07. Приготовление раствора "Ветонита" на месте.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности**

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-24-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		62,91
1,1	Средний разряд работы			4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-24-1
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,57
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4	5,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	2
101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	13673	0,01
411-0001	Вода	м3	2,44	0,41
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т	0	0,54
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>669,99</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>87,75</b>
Оплата труда машинистов		руб.		63,34
Материальные ресурсы		руб.		<b>282,35</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1040,09</b>

**ТАБЛИЦА 61-25****Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
02. Просеивание песка и заполнение аппарата.
03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов.
04. Собираение отработанного песка.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 очищенной поверхности**

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

- 61-25-1      гладкой с земли и лесов  
61-25-2      гладкой с лестниц  
61-25-3      гладкой с люлек  
61-25-4      с рустами с земли и лесов  
61-25-5      с рустами с лестниц  
61-25-6      с рустами с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-25-1	61-25-2	61-25-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,33	22,85	21,92
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		9,16	11,42	10,96
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	9,16	11,42	10,96
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш-ч	3,55	9,16	11,42	10,96
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	60	0,1	0,1	0,1
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>162,4</b>	<b>202,45</b>	<b>194,21</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-25-1	61-25-2	61-25-3
Эксплуатация машин		руб.		459,01	572,26	549,21
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		92,15	114,89	110,26
Материальные ресурсы		руб.		6	6	6
Всего, прямые затраты		руб.		627,41	780,71	749,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-25-4	61-25-5	61-25-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,92	27,38	26,33
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		10,96	13,69	13,15
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	10,96	13,69	13,15
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш-ч	3,55	10,96	13,69	13,15
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	60	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		194,21	242,59	233,28
Эксплуатация машин		руб.		549,21	686,01	658,95
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		110,26	137,72	132,29
Материальные ресурсы		руб.		6	6	6
Всего, прямые затраты		руб.		749,42	934,6	898,23

**ТАБЛИЦА 61-26****Перетирка штукатурки****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.  
02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 перетертой поверхности**

Перетирка штукатурки:

- 61-26-1 внутренних помещений  
61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов  
61-26-3 фасадов гладких с лестниц  
61-26-4 фасадов гладких с люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:

- 61-26-5 с земли и лесов  
61-26-6 с лестниц  
61-26-7 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-1	61-26-2	61-26-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,07	35,73	44,2
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-1	61-26-2	61-26-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7		0,1	
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,034	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		242,52	308,71	381,89
Эксплуатация машин		руб.		3,13	0,17	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	0	0
Материальные ресурсы		руб.		17,63	15,56	15,56
Всего, прямые затраты		руб.		263,28	324,44	397,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-4	61-26-5	61-26-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		43,04	47,91	60,08
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7		0,1	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		371,87	413,94	519,09
Эксплуатация машин		руб.		0	0,17	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		15,56	15,56	15,56
Всего, прямые затраты		руб.		387,43	429,67	534,65

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		57,65
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-7
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		498,1
	Эксплуатация машин в том числе	руб.		0
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		15,56
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб.</b>		<b>513,66</b>

**ТАБЛИЦА 61-27****Насечка поверхностей под штукатурку****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм.

02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности**

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу

61-27-2 по бетону

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3 по кирпичу

61-27-4 по бетону

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-27-1	61-27-2	61-27-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,48	57,42	39,44
1,1	Средний разряд работы			2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,14	5,73	3,81
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	3,14	5,73	3,81
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	3,14	5,73	3,81
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		257,89	455,91	313,15
	Эксплуатация машин в том числе	руб.		151	275,56	183,22
	Оплата труда машинистов	руб.		31,59	57,64	38,33
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб.</b>		<b>408,89</b>	<b>731,47</b>	<b>496,37</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-27-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		70,18
1,1	Средний разряд работы			2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,94



Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-27-4
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	6,94
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	6,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		557,23
Эксплуатация машин в том числе		руб.		333,74
Оплата труда машинистов		руб.		69,82
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		890,97

**ТАБЛИЦА 61-28****Устройство основания под штукатурку из металлической сетки****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. (нормы 1, 3)
03. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. (норма 2)
04. Обертывание балок сеткой с креплением. (норма 4)
05. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. (нормы 5, 6, 7, 8)
06. Приготовление гипсового раствора вручную.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности**

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

- 61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям  
 61-28-2 по дереву и гипсовым плитам  
 61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным  
 61-28-4 Обертывание балок сеткой

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

- 61-28-5 стен и перегородок  
 61-28-6 потолков, лестничных маршей  
 61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера  
 61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-1	61-28-2	61-28-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		81,6	52	71,14
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,13	0,1	0,16
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0065	0,0035
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	28,25	110	110	110
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	729,98	0,25		0,125
411-0001	Вода	м3	2,44	0,18		0,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-1	61-28-2	61-28-3
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>636,48</b>	<b>405,6</b>	<b>554,89</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>11,5</b>	<b>8,89</b>	<b>14,12</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>3290,43</b>	<b>3170,64</b>	<b>3232,96</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>3938,41</b>	<b>3585,13</b>	<b>3801,97</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-4	61-28-5	61-28-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,2	60,2	68
1,1	Средний разряд работы			2	2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,05	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,08	0,45	0,47
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	28,25	108	108	108
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5		0,38	0,42
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98		0,25	0,25
411-0001	Вода	м3	2,44		0,18	0,18
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>204,36</b>	<b>482,8</b>	<b>545,36</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>7,06</b>	<b>39,57</b>	<b>41,31</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>3051</b>	<b>3415,38</b>	<b>3434,48</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>3262,42</b>	<b>3937,75</b>	<b>4021,15</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-7	61-28-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		86,6	102,1
1,1	Средний разряд работы			2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,45	0,48
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	28,25	108	108
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	0,39	0,43
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,25	0,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-7	61-28-8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,18	0,18
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		694,53	818,84
Эксплуатация машин		руб.		39,57	42,18
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		3420,16	3439,26
Всего, прямые затраты		руб.		4154,26	4300,28

**ТАБЛИЦА 61-29****Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Набивка гвоздей. (норма 1)  
02. Прибивка драни. (норма 2)  
03. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм. (норма 1)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности**

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

- 61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой  
61-29-2 из драни штукатурной

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-29-1	61-29-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		105,9	39
1,1	Средний разряд работы			2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,005	0,004
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	10200	0,06	
102-0308	Драния штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		2,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		826,02	304,2
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,89
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		660,57	626,45
Всего, прямые затраты		руб.		1495,48	939,54

**ТАБЛИЦА 61-30****Замена основания под штукатурку из драни  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поверхности от негодной драни.  
02. Удаление гвоздей.

03. Подбивка новой драни.

04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала. (нормы 7, 8, 9, 10)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности**

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1	стен площадью до 10 м2
61-30-2	стен площадью до 20 м2
61-30-3	потолков площадью до 10 м2
61-30-4	потолков площадью до 20 м2
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м2
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м2

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7	стен площадью до 10 м2
61-30-8	стен площадью до 20 м2
61-30-9	потолков площадью до 10 м2
61-30-10	потолков площадью до 20 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-1	61-30-2	61-30-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		48,3	41	57,8
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0041	0,0041	0,0041
102-0308	Дранный штукатурный, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64	2,64	2,64
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		376,74	319,8	450,84
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,89	8,89
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		636,46	636,46	636,46
Всего, прямые затраты		руб.		1022,09	965,15	1096,19

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-4	61-30-5	61-30-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		49,4	72,5	62
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0041	0,0041	0,0041

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-4	61-30-5	61-30-6
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64	2,64	2,64
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>385,32</b>	<b>565,5</b>	<b>483,6</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>8,89</b>	<b>8,89</b>	<b>8,89</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>636,46</b>	<b>636,46</b>	<b>636,46</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1030,67</b>	<b>1210,85</b>	<b>1128,95</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-7	61-30-8	61-30-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		58,8	50,4	71,4
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,2	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0044	0,0044	0,0044
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5,71	104	104	104
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64	2,64	2,64
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>458,64</b>	<b>393,12</b>	<b>556,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>17,77</b>	<b>17,77</b>	<b>17,77</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1233,22</b>	<b>1233,22</b>	<b>1233,22</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1709,63</b>	<b>1644,11</b>	<b>1807,91</b>

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-10
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		60,9
1,1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0044
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5,71	104

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-10
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, топшиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		475,02
Эксплуатация машин		руб.		17,77
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		1233,22
Всего, прямые затраты		руб.		1726,01

**ТАБЛИЦА 61-31****Оштукатуривание поверхности дымовых труб  
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-31-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		131,4
1,1	Средний разряд работы			3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,1
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,82
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1220,71
Эксплуатация машин		руб.		1,87
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		943,41
Всего, прямые затраты		руб.		2165,99

**ТАБЛИЦА 61-32****Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си.

02. Грунтовка поверхности.

03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси.

04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2

61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-32-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		57,25
1,1	Средний разряд работы			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,26
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	1,67
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	300	0,714
101-2421	Добавка полимерная Ультра-Си (для приготовления полимерных растворов и бетонов)	т	24310	0,005
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	60	0,51
411-0001	Вода	м3	2,44	0,3
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>479,76</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>146,02</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>367,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>992,86</b>

Техническая часть	3
<b>Раздел 61. Штукатурные работы</b>	<b>5</b>
ТАБЛИЦА 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	5
ТАБЛИЦА 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	7
ТАБЛИЦА 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	10
ТАБЛИЦА 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	11
ТАБЛИЦА 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	13
ТАБЛИЦА 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	15
ТАБЛИЦА 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания	16
ТАБЛИЦА 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	18
ТАБЛИЦА 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	19
ТАБЛИЦА 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	20
ТАБЛИЦА 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	21
ТАБЛИЦА 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	22
ТАБЛИЦА 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	23
ТАБЛИЦА 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	25
ТАБЛИЦА 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	27
ТАБЛИЦА 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	28
ТАБЛИЦА 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	31
ТАБЛИЦА 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	33
ТАБЛИЦА 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	36
ТАБЛИЦА 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	39
ТАБЛИЦА 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	40
ТАБЛИЦА 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	42
ТАБЛИЦА 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	47
ТАБЛИЦА 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	51
ТАБЛИЦА 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	52
ТАБЛИЦА 61-26 Перетирка штукатурки	53
ТАБЛИЦА 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку	55
ТАБЛИЦА 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	56
ТАБЛИЦА 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	58
ТАБЛИЦА 61-30 Замена основания под штукатурку из драни	58
ТАБЛИЦА 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	61



ТАБЛИЦА 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	61
Техническая часть	63
Подраздел 62.1. окраска внутренних помещений	70
ТАБЛИЦА 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	70
ТАБЛИЦА 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	71
ТАБЛИЦА 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	72
ТАБЛИЦА 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	74
ТАБЛИЦА 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	76
ТАБЛИЦА 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	77
ТАБЛИЦА 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	79
ТАБЛИЦА 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	80
ТАБЛИЦА 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	82
ТАБЛИЦА 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	85
ТАБЛИЦА 62-11 Улучшенная масляная окраска полов	87
ТАБЛИЦА 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	88
ТАБЛИЦА 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	89
ТАБЛИЦА 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	90
ТАБЛИЦА 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	90
ТАБЛИЦА 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами	91
ТАБЛИЦА 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземulsionными составами	93
ТАБЛИЦА 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	95

Подраздел 62.2. окраска фасадов	96
ТАБЛИЦА 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	96
ТАБЛИЦА 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	99
ТАБЛИЦА 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	100
ТАБЛИЦА 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	102
ТАБЛИЦА 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	103
ТАБЛИЦА 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	106
ТАБЛИЦА 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	108
ТАБЛИЦА 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	111
ТАБЛИЦА 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	114
Подраздел 62.3. окраска металлических поверхностей	114
ТАБЛИЦА 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	114
ТАБЛИЦА 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	115
ТАБЛИЦА 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	116
ТАБЛИЦА 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	117
ТАБЛИЦА 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	118
ТАБЛИЦА 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	119
ТАБЛИЦА 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	120
ТАБЛИЦА 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	120
ТАБЛИЦА 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	121

Подраздел 62.4. разные работы	124
ТАБЛИЦА 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	124
ТАБЛИЦА 62-38 Перематовка стекол	124
ТАБЛИЦА 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	125
ТАБЛИЦА 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	126
ТАБЛИЦА 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	127
ТАБЛИЦА 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	128
ТАБЛИЦА 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов	128
ТАБЛИЦА 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	129
ТАБЛИЦА 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига	129