

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-56 Проемы
ГЭСНПиТЕРр-2001-57 Полы
ГЭСНПиТЕРр-2001-58 Крыши, кровля
ГЭСНПиТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ГЭСНПиТЕРр-2001-60 Печные работы

Часть II

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ,
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-56 Проемы
ГЭСНПиТЕРр-2001-57 Полы
ГЭСНПиТЕРр-2001-58 Крыши, кровля
ГЭСНПиТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ГЭСНПиТЕРр-2001-60 Печные работы

Часть II

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть II (56-60), Москва, 2011г. - 249 с.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.

Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310
тел. (495) 334-9480*

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 57 Полы

ГЭСНПиТЕРр-2001-57

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 57 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение работ по разборке и ремонту полов.

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 57 учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и устройству полов, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку, очистку и штабелировку материалов при разборке.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 57 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В ГЭСНПиТЕРр раздела 57 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

II. Исчисление объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Раздел 57. Полы

ТАБЛИЦА 57-1

Разборка оснований покрытия полов
СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 основания

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги
57-1-2	лаг из досок и брусков
57-1-3	простильных полов
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-1-1	57-1-2	57-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,71	7,67	17,44
1.1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,62	0,7	4,67
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		67,94	59,83	136,03
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		67,94	59,83	136,03

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр57-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-1-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,9
1.1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,92
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		116,22
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		116,22

ТАБЛИЦА 57-2

Разборка покрытий полов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.

02. Укладка на строительной площадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 покрытия

Разборка покрытий полов:

57-2-1	из линолеума и релина
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных
57-2-3	из керамических плиток
57-2-4	цементных
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой

57-2-6 из древесностружечных плит в два слоя
57-2-7 из древесноволокнистых плит

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-2-1	57-2-2	57-2-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,39	35,49	69,87
1.1	Средний разряд работы			2	2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,13	1,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,13	0,13	1,44
4	МАТЕРИАЛЫ					
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,47	1,4	5,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		88,84	276,82	595,99
Эксплуатация машин		руб.		4,06	4,06	45,01
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,51	1,51	16,7
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		92,9	280,88	641

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-2-4	57-2-5	57-2-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		111,2	16,17	23,94
1.1	Средний разряд работы			3	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		21	0,15	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,8	0,15	0,31
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	19,2		
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	38,4		
4	МАТЕРИАЛЫ					
509-9900	Строительный мусор	т	0	6,6	1,25	2,5
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		948,54	126,13	186,73
Эксплуатация машин		руб.		1008,97	4,69	9,69
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		213,99	1,74	3,6
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		1957,51	130,82	196,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-2-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,09
1.1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,12

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр57-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-2-7
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,12
4 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор	т	0	0,55
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		86,5
Эксплуатация машин в том числе		руб.		3,75
Оплата труда машинистов		руб.		1,39
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		90,25

ТАБЛИЦА 57-3**Разборка плинтусов****СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м плинтуса

Разборка плинтусов:

- 57-3-1 деревянных и из пластмассовых материалов
57-3-2 цементных и из керамической плитки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-3-1	57-3-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,77	14,28
1.1	Средний разряд работы			2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор	т	0	0,11	0,62
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,41	111,38
Эксплуатация машин в том числе		руб.		0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		29,41	111,38

ТАБЛИЦА 57-4**Смена и перестилка дощатых покрытий полов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками.

02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.

03. Острожка провесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м²

- 57-4-1 Перестилка дощатых полов не крашенных
57-4-2 Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах
57-4-3 Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м²
Смена дощатых полов с добавлением новых досок:
57-4-4 до 25%
57-4-5 до 50%
57-4-6 Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах
57-4-7 Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м²

- 57-4-8 Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах
 57-4-9 Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м²
 57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-4-1	57-4-2	57-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		121	11,8	59,3
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,3	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,3		
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш-ч	2,09	5,69		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	т	11978	0,024		
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2156,01	0,19		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1032,13	100,65	505,83
Эксплуатация машин		руб.		29,99	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,48	0	0
Материальные ресурсы		руб.		697,11	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		1759,23	100,65	505,83

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-4-4	57-4-5	57-4-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		125	146	12,1
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,9	1,9	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,9	1,9	
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш-ч	2,09	5,69	5,69	
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,3	0,9	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	т	11978	0,024	0,024	
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	2156,01	0,59	1,56	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1066,25	1245,38	103,21
Эксплуатация машин		руб.		66,18	149,74	0
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-4-4	57-4-5	57-4-6
	Оплата труда машинистов	руб.		10,44	22,04	0
	Материальные ресурсы	руб.		1559,52	3650,85	0
	Всего, прямые затраты	руб.		2691,95	5045,97	103,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-4-7	57-4-8	57-4-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		61	13,8	69
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		520,33	117,71	588,57
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		520,33	117,71	588,57

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-4-10
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,4
1.1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	11978	0,001
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1430	0,036
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		71,65
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		63,46
	Всего, прямые затраты	руб.		135,11

ТАБЛИЦА 57-5**Ремонт дощатых покрытий****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную. (норма 1)

02. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную. (норма 2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 (норма 1) 100 м досок (норма 2)

57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-5-1	57-5-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		45	58,6
1.1	Средний разряд работы			3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,2	0,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,2	0,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,07	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	11978	0,001	0,003
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до	м3	2156,01	0,1	0,46
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		383,85	499,86
Эксплуатация машин в том числе		руб.		12,35	42,8
Оплата труда машинистов		руб.		2,32	8,12
Материальные ресурсы		руб.		227,58	1027,7
Всего, прямые затраты		руб.		623,78	1570,36

ТАБЛИЦА 57-6

Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подметание пола.
02. Утапливание шляпок гвоздей. (нормы 1, 2, 3, 4)
03. Острожка и циклевка пола. (норма 5)
04. Циклевка пола. (норма 6)
05. Уборка стружки. (нормы 5, 6)
06. Острожка пола. (нормы 1, 2, 3, 4)
07. Уборка стружки. (нормы 1, 2, 3, 4)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 пола

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

- 57-6-1 до 5 м2
57-6-2 свыше 5 м2

Острожка дощатых покрытий площадью:

- 57-6-3 до 5 м2
57-6-4 свыше 5 м2
57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов
57-6-6 Циклевка паркетных полов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-6-1	57-6-2	57-6-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,6	9,7	60,3
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
331441	Рубанок электрический	маш-ч	7,01	7,3	4,85	
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш-ч	2,09			30,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		124,54	82,74	514,36

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр57-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-6-1	57-6-2	57-6-3
Эксплуатация машин		руб.		51,17	34	63,01
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		175,71	116,74	577,37

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр57-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-6-4	57-6-5	57-6-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		40,2	47,7	36,4
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш-ч	2,66		7,15	18,2
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш-ч	2,09	19,3	16,7	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		15,7	21,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		342,91	406,88	310,49
Эксплуатация машин		руб.		40,34	53,92	48,41
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	1135,27	1540,2
Всего, прямые затраты		руб.		383,25	1596,07	1899,1

ТАБЛИЦА 57-7**Ремонт покрытий из штучного паркета****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой. (нормы 1, 2, 3)
04. Укладка мастики с выравниванием. (нормы 4, 5, 6)
05. Прибивка гвоздями. (нормы 1, 2, 3)
06. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой. (нормы 4, 5, 6)
07. Острожка и циклевка вручную.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 мест

Ремонт покрытий из штучного паркета:

- 57-7-1 на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок
 57-7-2 на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2
 57-7-3 на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2
 57-7-4 на мастике площадью в одном месте до 5 планок
 57-7-5 на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2
 57-7-6 на мастике площадью в одном месте до 1 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-7-1	57-7-2	57-7-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34,99	114,46	176,19
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,13	0,29

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр57-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-7-1	57-7-2	57-7-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02	0,13	0,29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,2	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	8475	0,001	0,011	0,023
203-0583	Паркет штучный береза	м2	203,4	6,1	40,8	82
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,14	0,94	1,89
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		302,31	988,93	1522,28
Эксплуатация машин в том числе		руб.		4,98	21,5	43,93
Оплата труда машинистов		руб.		0,23	1,51	3,36
Материальные ресурсы		руб.		1249,22	8391,95	16873,73
Всего, прямые затраты		руб.		1556,51	9402,38	18439,94

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр57-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-7-4	57-7-5	57-7-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		35,16	109,59	177,19
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,21	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02	0,21	0,42
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,4	0,8
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	8,35	16,5	150	300
203-0583	Паркет штучный береза	м2	203,4	6,1	40,8	82
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,072	0,66	1,32
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		303,78	946,86	1530,92
Эксплуатация машин в том числе		руб.		9,34	41,43	82,87
Оплата труда машинистов		руб.		0,23	2,44	4,87
Материальные ресурсы		руб.		1378,52	9551,22	19183,8
Всего, прямые затраты		руб.		1691,64	10539,51	20797,59

ТАБЛИЦА 57-8**Смена простильных дощатых полов
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок.
02. Устройство настила из досок по готовым опорам.
03. Пробивка досок гвоздями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 пола

Смена простильных дощатых полов:

- 57-8-1 с добавлением новых досок до 25%
- 57-8-2 с добавлением новых досок до 50%

57-8-3 с полной сменой досок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		42,62	44,66	62,07
1.1	Средний разряд работы			2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07	0,19	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,07	0,19	0,47
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,3	0,7
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	т	11978	0,013	0,013	0,013
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1155	0,63	1,68	4,2
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,39	0,82	1,86
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		344,8	361,3	502,15
Эксплуатация машин в том числе		руб.		10,91	32,09	75,71
Оплата труда машинистов		руб.		0,81	2,2	5,45
Материальные ресурсы		руб.		883,36	2096,11	5006,71
Всего, прямые затраты		руб.		1239,07	2489,5	5584,57

ТАБЛИЦА 57-9**Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие отставших плиток.
02. Очистка основания.
03. Смазка основания мастикой.
04. Наклеивание плиток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 плиток

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1 200x200 мм

57-9-2 300x300 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-9-1	57-9-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,52	9,03
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	8,35	1,81	4,08
101-1865	Плитки поливинилхлоридные	м2	132	4	9
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,12	0,18
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		40,05	80,01
Эксплуатация машин		руб.		11,84	11,84

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр57-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-9-1	57-9-2
в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		1,16	1,16
	Материальные ресурсы	руб.		543,11	1222,07
	Всего, прямые затраты	руб.		595	1313,92

ТАБЛИЦА 57-10**Заделка выбоин в полах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)
03. Промазка кромок мастикой битумной. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12)
04. Железнение поверхности. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)
05. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12)
06. Железнение поверхности. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 мест

Заделка выбоин в полах:

57-10-1	цементных площадью до 0,25 м2
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м2
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м2
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м2
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м2
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м2
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м2
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м2
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м2
57-10-10	кислоситовых площадью до 0,25 м2
57-10-11	кислоситовых площадью до 0,5 м2
57-10-12	кислоситовых площадью до 1,0 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-10-1	57-10-2	57-10-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		40,73	69,35	124,23
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,32	0,68	1,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	0,32	0,68	1,38
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	0,32	0,68	1,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,01	0,01	0,02	0,045
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	519,8	0,43	1	2,14
411-0001	Вода	м3	2,44	0,05	0,07	0,1
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,3	0,7	1,48
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		347,43	591,56	1059,68
Эксплуатация машин		руб.		15,39	32,7	66,36
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-10-1	57-10-2	57-10-3
	Оплата труда машинистов	руб.		3,22	6,84	13,88
	Материальные ресурсы	руб.		227,76	528,21	1131,16
	Всего, прямые затраты	руб.		590,58	1152,47	2257,2

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-10-4	57-10-5	57-10-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		108,03	184,44	372,18
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,51	1,23	2,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	0,51	1,23	2,53
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	0,51	1,23	2,53
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	519,8	0,31	0,71	1,53
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	572	0,43	1	2,14
411-0001	Вода	м3	2,44	0,05	0,07	0,1
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,51	1,19	2,54
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		921,5	1573,27	3174,7
	Эксплуатация машин в том числе	руб.		24,53	59,15	121,67
	Оплата труда машинистов	руб.		5,13	12,37	25,45
	Материальные ресурсы	руб.		407,22	941,23	2019,62
	Всего, прямые затраты	руб.		1353,25	2573,65	5315,99

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-10-7	57-10-8	57-10-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,74	51,21	90,45
1.1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,38	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	0,16	0,38	0,84
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	0,16	0,38	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390	0,006	0,014	
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	3039,69			0,03
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка	т	496,29	0,83	1,93	4,1
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,26	0,61	1,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-10-7	57-10-8	57-10-9
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		236,82	421,97	745,31
	Эксплуатация машин	руб.		7,69	18,27	40,4
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		1,61	3,82	8,45
	Материальные ресурсы	руб.		432,26	1005,3	2125,98
	Всего, прямые затраты	руб.		676,77	1445,54	2911,69

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-10-10	57-10-11	57-10-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		53,16	111,6	136,8
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,06	2,64	5,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	0,17	0,47	0,98
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4	0,89	2,17	4,44
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	0,17	0,47	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	932,36	0,011	0,028	0,056
101-0631	Опилки древесные	м3	34,92	0,47	1,1	2,35
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,012	0,028	0,06
101-2290	Кислота соляная техническая	т	1205,71	0,23	0,47	1,01
115-2490	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	1415,25	0,2	0,6	1,08
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,23	0,54	1,15
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		471	988,78	1212,05
	Эксплуатация машин	руб.		19,21	49,51	102,18
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		10,66	26,56	54,53
	Материальные ресурсы	руб.		736,67	1829,51	3628,71
	Всего, прямые затраты	руб.		1226,88	2867,8	4942,94

ТАБЛИЦА 57-11**Устройство оснований под покрытие пола****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка плит. (нормы 1, 2, 7, 8)
04. Нанесение мастики. (нормы 3, 4, 5, 6)
05. Очистка швов от мастики. (нормы 3, 4, 5, 6)
06. Острожка провесов вручную. (норма 7)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 основания

Устройство оснований под покрытие пола:

- 57-11-1 из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2
 57-11-2 из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2

- 57-11-3 из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2
 57-11-4 из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2
 57-11-5 из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2
 57-11-6 из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2
 Устройство обрешетки из досок под паркет:
 57-11-7 щитовой
 57-11-8 штучный

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-11-1	57-11-2	57-11-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,03	22,64	30,56
1.1	Средний разряд работы			2,3	2,3	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,28	0,28	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,28	0,28	0,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,14	0,14	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	8,35			133
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	11999,99	0,204	0,204	0,102
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		208,76	181,57	249,68
Эксплуатация машин в том числе		руб.		20,96	20,96	14,52
Оплата труда машинистов		руб.		3,25	3,25	1,51
Материальные ресурсы		руб.		2448	2448	2334,55
Всего, прямые затраты		руб.		2677,72	2650,53	2598,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-11-4	57-11-5	57-11-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,04	46,06	38,12
1.1	Средний разряд работы			2,5	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,13	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,12	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	8,35	133	133	133
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	11999,99	0,102		
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м2	2275,5		1,02	1,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-11-4	57-11-5	57-11-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		212,75	382,76	316,78
	Эксплуатация машин	руб.		14,52	10,1	10,1
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		1,51	1,16	1,16
	Материальные ресурсы	руб.		2334,55	3431,56	3431,56
	Всего, прямые затраты	руб.		2561,82	3824,42	3758,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-11-7	57-11-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		47,24	25,99
1.1	Средний разряд работы			2,8	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,27	0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,27	0,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,13	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50	т	8475	0,004	0,0125
102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	990	1,42	2,88
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		395,87	206,36
	Эксплуатация машин	руб.		19,77	41,85
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		3,13	6,15
	Материальные ресурсы	руб.		1439,7	2957,14
	Всего, прямые затраты	руб.		1855,34	3205,35

ТАБЛИЦА 57-12**Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка основания.
02. Укладка паркетной планки на гвоздях. (норма 1)
03. Укладка доски на гвоздях. (норма 2)
04. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 покрытия

Устройство паркетного покрытия:

57-12-1 из штучного паркета без жилок на гвоздях

57-12-2 из паркетных досок на гвоздях

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-12-1	57-12-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		142,78	96,07
1.1	Средний разряд работы			3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,2	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,2	0,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,07	0,07

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр57-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-12-1	57-12-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	11300,01	0,012	0,012
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50	т	8475	0,0136	0,003
203-0551	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	132,55		102
203-0583	Паркет штучный береза	м2	203,4	102	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1357,84	913,63
Эксплуатация машин		руб.		12,35	24,86
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2,32	6,96
Материальные ресурсы		руб.		20997,66	13681,13
Всего, прямые затраты		руб.		22367,85	14619,62

ТАБЛИЦА 57-13**Смена вентиляционных половых решеток****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места.

02. Установка и укрепление новых решеток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

57-13-1 Смена вентиляционных половых решеток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-13-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34,45
1.1	Средний разряд работы			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	16974	0,0004
101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	11,85	100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		288,69
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		1191,79
Всего, прямые затраты		руб.		1480,48

ТАБЛИЦА 57-15**Смена керамических плиток в полах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест.

02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 плиток

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-15-1 до 10 шт.

57-15-2 более 10 шт.

Смена метлахских плиток в полах:

57-15-3 до 10 шт.

57-15-4 более 10 шт.

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР р57-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-15-1	57-15-2	57-15-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,3	7,38	16,65
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,05	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	519,8	0,01	0,01	0,02
411-0001	Вода	м3	2,44	0,05	0,05	0,05
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,1	0,1	0,1
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	67,8	П	П	П
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		104,92	62,95	142,02
Эксплуатация машин в том числе		руб.		5,92	5,92	11,84
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,58	1,16
Материальные ресурсы		руб.		5,32	5,32	10,52
Всего, прямые затраты		руб.		116,16	74,19	164,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр57-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	57-15-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,99
1.1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	519,8	0,02
411-0001	Вода	м3	2,44	0,05
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,1
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	67,8	П
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		93,74
Эксплуатация машин в том числе		руб.		11,84
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		руб.		10,52
Всего, прямые затраты		руб.		116,1

Содержание	
Техническая часть	3
Раздел 56. Проемы	4
ТАБЛИЦА 56-1 Демонтаж оконных коробок	4
ТАБЛИЦА 56-2 Снятие оконных переплетов	4
ТАБЛИЦА 56-3 Снятие подоконных досок	5
ТАБЛИЦА 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	5
ТАБЛИЦА 56-5 Ремонт оконных переплетов	6
ТАБЛИЦА 56-6 Ремонт форточек	7
ТАБЛИЦА 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах	8
ТАБЛИЦА 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	9
ТАБЛИЦА 56-9 Демонтаж дверных коробок	9
ТАБЛИЦА 56-10 Снятие дверных полотен	11
ТАБЛИЦА 56-11 Снятие наличников	11
ТАБЛИЦА 56-12 Смена дверных и оконных приборов	11
ТАБЛИЦА 56-13 Ремонт дверных коробок	14
ТАБЛИЦА 56-14 Перевязка дверных полотен	16
ТАБЛИЦА 56-15 Ремонт дверных полотен	17
ТАБЛИЦА 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	18
ТАБЛИЦА 56-17 Ремонт порогов	19
ТАБЛИЦА 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	19
ТАБЛИЦА 56-19 Обивка дверей дерматином	20
ТАБЛИЦА 56-20 Ремонт ворот и калиток	20
ТАБЛИЦА 56-21 Установка дверных полотен	21
ТАБЛИЦА 56-22 Навеска плотничных дверей	22
ТАБЛИЦА 56-23 Обрамление проемов угловой сталью	23
ТАБЛИЦА 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	24
Техническая часть	26
Раздел 57. Полы	27
ТАБЛИЦА 57-1 Разборка оснований покрытия полов	27
ТАБЛИЦА 57-2 Разборка покрытий полов	27
ТАБЛИЦА 57-3 Разборка плинтусов	29
ТАБЛИЦА 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	29
ТАБЛИЦА 57-5 Ремонт дощатых покрытий	31
ТАБЛИЦА 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	32
ТАБЛИЦА 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	33
ТАБЛИЦА 57-8 Смена простильных дощатых полов	34
ТАБЛИЦА 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	35
ТАБЛИЦА 57-10 Заделка выбоин в полах	36
ТАБЛИЦА 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	38

ТАБЛИЦА 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	40
ТАБЛИЦА 57-13 Смена вентиляционных половых решеток	41
ТАБЛИЦА 57-15 Смена керамических плиток в полах	41
Техническая часть	43
Раздел 58. Крыши, кровли	44
ТАБЛИЦА 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш	44
ТАБЛИЦА 58-2 Разборка слуховых окон	45
ТАБЛИЦА 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	45
ТАБЛИЦА 58-4 Разборка парапетных решеток	46
ТАБЛИЦА 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	46
ТАБЛИЦА 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	48
ТАБЛИЦА 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов	49
ТАБЛИЦА 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	51
ТАБЛИЦА 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	52
ТАБЛИЦА 58-10 Смена частей водосточных труб	53
ТАБЛИЦА 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток	55
ТАБЛИЦА 58-12 Устройство обрешетки	55
ТАБЛИЦА 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	56
ТАБЛИЦА 58-14 Смена покрытия из листовой стали	57
ТАБЛИЦА 58-15 Перенавеска водосточных труб	59
ТАБЛИЦА 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	59
ТАБЛИЦА 58-17 Разборка покрытий кровель	61
ТАБЛИЦА 58-18 Смена обрешетки	62
ТАБЛИЦА 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали	63
ТАБЛИЦА 58-20 Смена обделок из листовой стали	64
ТАБЛИЦА 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	66
ТАБЛИЦА 58-22 Смена ухватов для водосточных труб	66
ТАБЛИЦА 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	67
ТАБЛИЦА 58-24 Смена кровли из черепицы	68
ТАБЛИЦА 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками	69
ТАБЛИЦА 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия	69
ТАБЛИЦА 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего	70

покрытия рулонной кровлей

ТАБЛИЦА 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этиленпропиленовых каучуков	71
Техническая часть	73
Раздел 59. Лестницы, крыльца	74
ТАБЛИЦА 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец	74
ТАБЛИЦА 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц	74
ТАБЛИЦА 59-3 Разборка металлических лестничных решеток	75
ТАБЛИЦА 59-4 Разборка поручней	75
ТАБЛИЦА 59-5 Ремонт ступеней	76
ТАБЛИЦА 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях	77
ТАБЛИЦА 59-7 Ремонт деревянного поручня	77
ТАБЛИЦА 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений	78
ТАБЛИЦА 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток	78
ТАБЛИЦА 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	79
Техническая часть	80
Раздел 60. Печные работы	81
ТАБЛИЦА 60-1 Разборка кладки печей и очагов	81
ТАБЛИЦА 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	82
ТАБЛИЦА 60-3 Большой ремонт печей	82
ТАБЛИЦА 60-4 Малый ремонт печей	83
ТАБЛИЦА 60-5 Перекладка частей русской печи	84
ТАБЛИЦА 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов	85
ТАБЛИЦА 60-7 Перекладка дымовых труб	86
ТАБЛИЦА 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей	88
ТАБЛИЦА 60-9 Ремонт отдельных частей трубы	89
ТАБЛИЦА 60-10 Исправление кладки дымовой трубы	89
ТАБЛИЦА 60-11 Смена изразцов облицовки печей	90
ТАБЛИЦА 60-12 Промазка трещин в кладке печи	91
ТАБЛИЦА 60-13 Обделка кирпичом топливников	92
ТАБЛИЦА 60-14 Смена приборов в печах	92
ТАБЛИЦА 60-15 Смена предтопочных листов	96
ТАБЛИЦА 60-16 Прочистка дымохода	97
ТАБЛИЦА 60-17 Устройство отверстий для печей и труб	97
ТАБЛИЦА 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	98
ТАБЛИЦА 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах	99