

ТИПСВОЙ ПРОЕКТ 310-4-1

Малые архитектурные формы и элементы благоустройства
участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

оборудование участков школ и школ-интернатов

Разработан институтом
"Белгоспроект"

Утвержден Госстроем БССР

Приказ № 59 от 31.7.81

Введен в действие институтом
"Белгоспроект"

Приказ № 68 от 12.4.82 г.

г. Минск, 1981 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-4-1

Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ-интернатов.

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

Оборудование участков школ и школ-интернатов.

Разработан институтом
"Белгоспроект"

Утвержден Госстрем БССР
приказ № 33 от 3.4.75 г

Введен в действие
институтом "Белгоспроект"
приказ № 66 от 12.4.82 г

Главный инженер Института

 А.М. Толстой

Главный архитектор проекта

 З.Р. Вишневская

Начальник отдела экономики
и смет

 В.М. Столпнер

г. Минск
1981г.

310-4-1

183

СВОДКА СТОИМОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ ЕР	Наименование	Сметная стоимость руб. коп.	Стр.
1	2	3	4	5
1	ЕР № Ш-2-1	Стенка тип I отбойная для мяча	74,15	185
2	ЕР № Ш-2-2	Стенка тип II со скамьей	83,27	189
3	ЕР № Ш-2-3	Стенка тип III со шведской стенкой	105,41	193
4	ЕР № Ш-2-4	Стенка тип IV для рисования	86,31	197
5	ЕР № Ш-2-5	Стенка тип V с кольцом	74,79	201
6	ЕР № Ш-2-6	Турник	36,74	205
7	ЕР № Ш-2-7	Шведская стенка	87,44	208
8	ЕР № Ш-2-8	Рукоход тип I	38,85	211
9	ЕР № Ш-2-9	Рукоход тип II	60,74	214
10	ЕР № Ш-2-10	Гимнастическая стенка тип I	33,78	217
11	ЕР № Ш-2-11	Гимнастическая стенка тип II	175,90	220
12	ЕР № Ш-2-12	Брусья параллельные	33,20	223
13	ЕР № Ш-2-13	Брусья разновысокие	31,98	226
14	ЕР № Ш-2-14	Мачта для лазания	61,40	229
15	ЕР № Ш-2-15	Брусья-лабиринт тип I	55,5	233
16	ЕР № Ш-2-16	Брусья-лабиринт тип II	46,03	236

I	2	3	4	5
17	EP № III-2-17	Гимнастический городок	153,76	239
18	EP № III-2-18	Бум типа IA	19,99	242
19	EP № III-2-19	Бум тип IB	17,82	245
20	EP № III-2-20	Бум тип IB	15,75	249
21	EP № III-2-21	Бум тип PA	20,72	251
22	EP № III-2-22	Бум тип PB	18,57	254
23	EP № III-2-23	Бум тип П (B)	21,35	257
24	EP № III-2-24	Качающееся бревно	40,59	260
25	EP № III-2-25	Стол для настольного тенниса	49,98	263
26	EP № III-2-26	Стойка баскетбольная тип I	234,34	267
27	EP № III-2-27	Стойка волейбольная	88,32	271
28	EP № III-2-28	Ворота футбольные	76,14	274
29	EP № III-2-29	Ограждение хоккейной площадки	1529,23	278
30	EP № III-2-30	Ворота хоккейные	36,55	280
31	EP № III-2-31	Флагшток тип I	54,47	282
32	EP № III-2-32	Флагшток тип II	67,53	285
33	EP № III-2-33	Скамья тип I C-IA	21,02	288
34	EP № III-2-34	Скамья тип II C-IA	23,40/	291
35	EP № III-2-35	Скамья тип I, C-IB	24,86	294
36	EP № III-2-36	Скамья тип II, C-IB	24,24	297
37	EP № III-2-37	Скамья тип I-IB	32,99	300

I	2	3	4	5
38	EP № Ш-2-38	Скамья тип П С-1Б	35,37	303
39	EP № Ш-2-39	Цветочница из блоков тип I	8,65	306
40	EP № Ш-2-40	Цветочница из блоков тип II	17,15	309
41	EP № Ш-2-41	Цветочница из блоков тип III	12,97	312
42	EP № Ш-2-42	Цветочница из арок тип I	18,51	315
43	EP № Ш-2-43	Цветочница из арок тип II	56,22	318
44	EP № Ш-2-44	Цветочница из арок тип III	54,03	321
45	EP № Ш-2-45	Цветочница из арок тип IV	64,46	324
46	EP № Ш-2-46	Урна тип I	10,53	327
47	EP № Ш-2-47	Урна тип II	8,07	329
48	EP № Ш-2-48	Урна тип III	9,14	331
49	EP № Ш-2-49	Лестницы наружные тип IA	163,0	333
50	EP № Ш-2-50	Лестницы наружные тип IB	89,50	337
51	EP № Ш-2-51	Лестницы наружные тип IB	127,86	341
52	EP № Ш-2-52	Лестницы наружные тип IГ	74,17	345
53	EP № Ш-2-53	Лестницы/трибуны Тип IA	218,18	349
54	EP № Ш-2-54	Лестницы-трибуны тип IB	204,26	353
55	EP № Ш-2-55	Лестницы-трибуны тип II-A	138,21	357
56	EP № Ш-2-56	Лестницы -трибуны тип II-B	130,87	361
57	EP № Ш-2-57- AC	Декоративный бассейн для водных растений - общестроительные работы	896,75	365
58	EP № Ш-2-57- BK	Водопровод и канализация декоративного бассейна	125,72	368
59	EP № Ш-2-58	Стол-подставка	31,34	374
60	EP № Ш-2-59	Ворота для ручного мяча	39,04	377

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-1

на устройство стенки оббойной для мяча Тип I

Таблица измерения - I стенка

№	Код	Наименование работ или затрат	Единица измерения				Стоимость
			1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54	
2	I-696 10-112а	погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09	
3	ден.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,12	
4	I-617 10-104а	обратная засыпка грунта вручную	м3	1,06	0,31	0,33	
5	II-I 19-1а	Укладка оборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88	
6	II-425 19-24а	Установка стенок	м2	5,72	1,41	8,07	
7	ИОИ н.3452	Стоимость фундаментных блоков Мл 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63	
во							

1	2	3	4	5	6	7
8	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса А-I цена: 173 x 1,4	т	0,002	242	0,48
9	-"-	То же, класса В-I цена: 214 x 1,4	т	0,004	300	1,20
10	-"-	Закладные детали цена: 310 x 1,4	т	0,004	434	1,74
11	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенок МК I-4 на бетоне М-300 (Мпр 100) Цена: 41,2 + 1,02 + 1,53 + 1,02	м ³	0,44	44,77	19,70
12	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 214 x 1,15	тн	0,015	246	3,69
13	-"-	Закладные детали Цена: 310 x 1,15	тн	0,009	357	3,21
14	-"- прим.	Метализация закладных деталей	тн	0,009	174	1,57
15	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделия МК I-4	м ²	11,36	0,51	5,79
И т о г о:			руб.			60,04
Накладные расходы - 16,5%			руб.			9,91
И т о г о:			-"-			69,95
Плановые накопления - 6%			-"-			4,20
?						
И т о г о:			руб.			74,15

Составила

Варуцкая

310-4-1

188

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к КР № Ш-2-1

№	наименование материалов и полуфабрикатов	ед. изм.	количество
I. Затраты труда и машиносмены.			
1	Затраты труда	ч/дн	1,44
2	Кран 10 тн	м/см	0,11
II. Полуфабрикаты			
1	Бетон м-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-100	м3	0,04

310-4-1

189

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА №2-2

на устройство стенки со скамьей. тип м.

Единица измерения - I стенка

№	Обоснование	Наименование работ	Единица	К-во	Сметная стоимость		
					изм	единиц	рубля
1	2	3	4	5	6	7	
1	I-618 10-1046	Разработка грунта и группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54	
2	I-696 10-112а	погрузка грунта на автсамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09	
3	Ц.3.ч.1	транспортировка грунта на расстояние 1 км	тк	0,54	0,22	0,12	
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,06	0,51	0,33	
5	II-I 19-1а	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88	
6	II-425 19-24а	Установка отенки	м2	5,72	1,41	8,07	
7	ИЦ. п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков № 3-4 на бетоне М-200	м3	0,24	44,3	10,63	
8	ИЦ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I 173х1,4	тк	0,002	242	0,48	

1	2	3	4	5	6	7
9	ЦСН прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена 214 х1,4	тн	0,004	300	1,20
10	-"	Закладные детали Цена 310 х1,4	тн	0,004	434	1,74
11	ЦСН п.3465	Стоимость стенки МК I-4 из бетона М-300 (Мрз 100) Цена 41,2+1,02+1,53+ +1,02	м3	0,44	44,77	19,70
12	ЦСН прим.2	Стоимость арматуры кл. В-I цена 214 х1,15	тн	0,015	246	3,69
13	-"	Закладные детали цена: 310 х1,15	тн	0,009	357	3,21
14	-" прим.	Металлизация заклад- ных деталей	тн	0,009	174	1,57
15	ЦСН	Добавляется на от- делку изделия МК I-4	м2	11,36	0,51	5,79
16	24-708 33-26а	Установка деталей крепления скамейки	кг	5,20	0,34	1,77

310-4-1

191

	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	
17	14-178. 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,005	10,50	0,05	
18	15-2 23-1а	Установка деревянных элементов скамьи МД-9, МД-10	м3	0,051	85	4,34	
19	17-644 27-66в	Масляная окраска деревянных элементов скамьи	м2	1,4	0,85	1,19	
20	Ц.1.ч.1 п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,128	0,314	0,04	
и т о г о :						руб	67,43
накладные расходы 16,5% "						"	11,13
и т о г о :						"	78,56
Плановые накопления -6% "						"	4,71
и т о г о :						руб	83,27

составила

Вару

Наруцкая

310-4-1

192

СБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

№ Ш-2-2

№	Наименование материалов	ед.изм	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены.			
1	Затраты труда	ч/дн	15,44
2	кран 10 тн	м/см	0,11
II. Материалы			
1	мастика для наклейки утеплителя т		0,003
2	Сурик железный тертый	кг	0,04
3	Шлифа	кг	16,25
4	Доски и с 40 мм и более	м3	0,006
5	Кохер масляный	кг	0,35
6	Шпаклевка масляная	кг	0,76
7	Краски тертые	кг	0,01
III. Полуфабрикаты			
1	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М100	м3	0,04

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-3

на устройство стенки со шведской стенкой.
Тип III

Единица измерения—I стенка

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	единица измерения				общая стоимость
			изм 1	единицы	изм 2	единицы	
1	2	3	4	5	6	7	
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54	
2	I-696 IO-III2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09	
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,12	
4	I-617 IO-IO4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33	
5	II-I I9-Ia	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88	
6	II-425 I9-24а	Установка стенок	м2	5,72	1,41	8,07	
7	ЦС п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МЛ 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63	

I	2	3	4	5	6	7
8	ЦСН прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 173 х1,4	тн	0,002	242	0,48
9	"-	То же, класса В-I Цена: 214 х1,4	т	0,004	300	1,20
10	"-	Закладные детали Цена: 310 х1,4	т	0,004	434	1,74
11	ЦСН п. 3465	Стоимость стены МХ I-4 из бетона М-300 (Мрз I00) Цена: 41,2 +1,02 +1,53+ +1,02	м3	0,44	44,77	19,70
12	ЦСН прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 214 х1,15	тн	0,014	246	3,69
13	"-	Закладные детали цена: 310 х1,15	тн	0,009	357	3,21
14	"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,009	174	1,57
15	ЦСН	Добавляется на отделку изделия МХ I-4	м2	11,36	0,51	5,79

310-4-1

195

№	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7
17	23-52 30-10в	Устройство металлич. лестницы из труб д=20 мм	ми	28,92	0,81	23,43
17	14-29 22-7ж	Монтаж металлокон- струкций готовой лестницы	кг	53,9	0,0261	1,41
18	14-178 22-25-д	Масляная окраска металлоконструкций лестницы	тн	0,054	10,5	0,57
Итого			руб			85,45
Накладные расходы на объект 16,5%			"			13,87
на металлоконструкции 8,3%						0,12
Итого			руб			99,44
Плановые накопления -6%						5,97
Итого			руб			105,41

составила

Жарус

Наружная

310-4-1

196

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к КР № И-2-3

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед. изм	кол-во
---	---	---------	--------

I. Затраты труда и машиносмены.

1	Затраты труда	ч/дн	3,25
2	Кран 10 т	м/см	0,15

II. Материалы

1	Мастика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Сурик железный густогертый	кг	0,38
3	Олифа	кг	0,11

III. Полуфабрикаты.

1	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-100	"	0,04

310-4-1

197

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-4

на устройство стенки для рисования 1мп Г.

Единица измерения - 1 стенка

№	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Исчисленная стоимость		
				14	15	16
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO40	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54
2	I-696 IO-II2a	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	Ц.3.ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	тк	0,54	0,22	0,12
4	I-617 IO-IO4a	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33
5	II-I I9-Ia	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 I9-24a	Установка стенки	м2	5,72	1,41	8,07
7	ЦЭП п.3452	Стоимость фундаментных блоков МБ 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63

310-4-1

103'

1	2	3	4	5	6	7
8	КСИ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 175 х I,4	т	0,002	242	0,48
9	"-	То же, класса В-I Цена: 214 х I,4	т	0,004	300	1,20
10	"-	Закладные детали Цена: 311 х I,4	т	0,004	434	1,74
11	КСИ п.3465	Стоимость стенки МБ I-4 из бетона М-300 (Мрв-100) Цена: 44,2 х I,02 + +1,53 х I,02	м3	0,44	44,77	19,70
12	КСИ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I цена: 214 х I,15	т	0,015	246	3,69
13	-/-	Закладные детали цена: 310 х I,15	т	0,009	357	3,21
14	"- прим.	Металлизация зак- ладных деталей	т	0,009	174	1,57
15	КСИ	Добавляется на стенку изделия МБ I-4	м2	11,36	0,51	5,79
16	16-342 25-23в прим	Наклейка на стенку поливинилхлорид- ного минерума	м2	2,28	4,32	9,85
И т о б о :			руб	69,89		

310-4-1

199

I	2	3	14	15	16	17
Итого .						69,89
Накладные расходы -16,5%						11,53
Итого .				руб	81,42	
Плановые накопления -6%				"	4,89	

Итого				руб	86,31	

Составила

Вару

Наруцкая

310-4-1

.200

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к БР М-2-4

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	едн.изм	кол-во
---	---	---------	--------

I. Затраты труда и машиносмены.

1	Затраты труда	ч/дн	1,60
2	Кран 10 т	м/см	0,11

II. Материалы

1	Мастика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Линолеум	"	2,35
3	Клей № 88	кг	1,32
4	Этилацетат	кг	0,24

III. Полуфабрикаты.

1	Бетон М-200	м3	0,08
2	Рвствор цементный М-100	"	0,04

310-4-1

201

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-5

на устройство стенки с кольцом . Тип У,

Единица измерения-1 стенка

№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Единица измерения		Сметная стоимость	
			изм 1	изм 2	единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта грунта II группы вручную	м3	8,36	1,13	1,54
2	I-696 IO-II2a	Погрузка грунта на автомобиль вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	Ц.З.ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	0,54	0,22	0,12
4	I-617 IO-IO4a	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33
5	II-1 I9-Ia	Укладка обрешеченных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 I9-24-a	Установка стенки	м2	5,72	1,41	8,07
7	ЦС п.3452	Стоимость фундаментных блоков ММ 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63

310-4-1

202

I	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
8	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 173x1,4	тн	0,002	242	0,48
9	"-	То же, класса В-I Цена: 214 x1,4	т	0,004	300	1,20
10	"-	Закладные детали Цена: 310x1,4	т	0,004	434	1,74
11	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МК I-4 из бетона М-300 (Мрв 100) Цена: 41,2 +1,02 + +1,53 +1,02	м3	0,44	44,77	19,7
12	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 214 x1,15	т	0,015	246	3,69
13	"-	Закладные детали цена: 310 x1,15	т	0,009	357	3,21
14	"- прим.	Металлизация зак- ладных деталей	т	0,009	174	1,57
15	ЦСЦ	Добавки на отделку изделия МК I-4	м2	11,36	0,51	5,79
16	24-708 33-26в	Устройство металлич. кольца	кг	1,5	0,34	0,51

310-4-1

203

I 1 2 3 4 5 6 7

IV	14-178 22-25-х	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,002	10,5	0,02
и т о г о :			руб			60,57
Накладные расходы -16,5%						9,99
и т о г о :			"			70,56
Дополнительное накопления -6% "						4,23
и т о г о :			руб			74,79

Составила

Л. С. С.

Наруцкая

310-4-1

204

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР И-2-6

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Единиц. изм.	кол-во
Затраты труда и машиносмены.			
I	Затраты труда	ч/дн	1,48
2	Кран 10 т	м/см	0,11
II. Материалы			
I	Сурик железный тертый.	"	0,003
2	Олифа	"	0,001
III. Полуфабрикаты			
I	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-100	"	0,04

310-4-1

205

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Д-2-6

на устройство турника.

Единица измерения - I турник

№ п/п	№ един рабочей	Наименование работ или затрат	Единиц изм.	Количество		Сметная стоимость	
				1 4	1 5	1 6	1 7
I	2	3	4	5	6	7	8
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,80	I,13	0,90	
2	I-617 IO-IO4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,60	0,31	0,19	
3	IA-29 22-7-к	Установка турника	т	0,05	26,10	I,31	
4	Ц. I. ч. II п. 468	Стоимость турника	т	0,05	303	I5,15	
5	IA-178 22-25-к	Масляная окраска турника	т	0,05	10,50	0,53	
6	II-I I9-Ia	Укладка фундаментных блоков	м3	0,19	7,84	I,5	
7	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундамен- тных блоков МБ 3-6	м3	0,19	44,30	8,42	
8	ЦСЦ прил. 2 п. I6	Стоимость закладных деталей цена: 0,306хI,4	кг	4,84	0,428	2,07	

310-4-1

206

I	12	13	14	15	16	17
9	ЦСЭ т.ч.	Метализация вкладных деталей	кг	4,84	0,174	0,84
Итого			руб			30,91
Накладные расходы 16,5% "						2,38
То же, 8,3%			руб			1,37
Итого			руб			34,66
Плановые накопления -6%						2,08
Итого.			руб			36,74

Составила

М. С. Сидорова

Л. Кравчук

310-4-1

207

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К БР И-2-6

№	наименование материалов и искусственных	един.изм	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены.			
1	Затраты труда	ч/дн	0,72
2	Кран	м/см	0,04
II. Материалы			
1	Сурька железный тертый	кг	0,35
2	Шлифа	кг	0,10

310-4-1

108

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА №-2-7

на устройство шведской стенки.

Единица измерения - I стена.

№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Единица-во		Стоимость	
			изм I	изм II	единицы	объем
I	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IO4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,44	1,13	1,63
2	I-696 IO-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,29	0,28	0,09
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тм	0,50	0,22	0,11
4	I-617 IO-IO4-в	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,15	0,31	0,37
5	I4-29- 22-7-ж	Установка шведской стенки	т	0,155	26,10	4,05
6	И.И.ч. II п.468	Стоимость ИИ-7	т	0,155	303	47
7	I4-176 22-25-ж	Масляная окраска стенки	т	0,155	10,50	1,63
8	II-I 19-1а	Укладка фундамент- ных блоков	м3	0,29	7,84	2,28

310-4-1

209

I	2	3	4	5	6	7
9	ПСЦ п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-6	м3	0,29	44,30	12,9
10	ПСЦ прил. 2 п. 16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306х1,4	кг	7,26	0,428	3,11
11	ПСЦ туч	Металлизация заклад- ных деталей	кг	7,26	0,174	1,26
итого:			руб			74,4
Накладные расходы 16,5% "						3,85
Накладные расходы 8,3% "						4,24
Итого:			руб			82,49
Плановые накопления -6% "						4,95
Итого:			руб			87,44

Составил

И. Кравчук

И. Кравчук

310-4-1

210

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К БР Ш-2-7

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Ед. изм	кол-во
Затраты труда и машиносмены.			
1	Затраты труда	ч/дн	1,45
2	Кран	м/см	0,08
Материалы			
2	Сурик железный тертый	кг	1,09
2	Олифа	кг	0,32

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА И-2-8

на устройство рукохода типа I.

Единица измерения - I рукоход

№ обоснование		Наименование работ	Единица измерения	Количество	Единица измерения	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-1046	Разработка грунта II группой вручную	м3	0,8	1,13	0,9
2	I-696 10-112а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,19	0,28	0,05
3	Ц.З.ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,34	0,22	0,07
4	I-617 10- 104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,61	0,31	0,19
5	14-29 22-7-ж	Установка рукохода	т	0,055	26,10	1,43
6	Ц.Т.ч. II И.468	Стоимость ММ-8	т	0,055	303	16,7
7	14-178 22-25-ж	Масляная окраска рукохода	т	0,055	10,50	0,58
8	II-I 19-1а	Укладка фундамент- ных блоков	м3	0,19	7,84	1,49

310-4-1

212

I	2	3	14	15	16	17
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков Мл 3-6	м2	0,19	44,30	8,42
10	ЦСЦ прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306х1,4	кг	4,84	0,428	2,07
11	ЦСЦ т.ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	4,84	0,174	0,84
и т о г о :			руб			32,74
Накладные расходы 16,5%						2,41
Накладные расходы 8,3%						1,50
и т о г о :						36,65
Плановые накопления -6%						2,20
и т о г о :			руб			38,85

составила

Мельб

И. Крачук

310-4-1

213

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К ЕР И-2-8

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едв. изм	кол-во
Затраты труда и машиносмены			
I	Затраты труда	ч/дн	0,63
2	Кран	м/см	0,04
Материалы			
I	Сурик железный горячий	кг	0,39
2	Олифа	кг	0,11

310-4-1

214

КЛИНЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-9

на устройство рукохода. Тип П.

Единица измерения-1 рукоход

№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Единиц-во		Сметная стоимость	
			назв		единица	общая
1	I-618 10-10а	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,20	1,13	1,4
2	I-696 10-112а	Погрузка грунта на автосамовозы вручную	м3	0,29	0,28	0,08
3	Ц.З.ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,50	0,22	0,11
4	I-617 10-10а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,91	0,31	0,28
5	14-29 22-7-к	Установка рукохода	т	0,088	26,10	2,29
6	И.1.ч.11 к.468	Стоимость МШ-8	т	0,088	303	26,7
7	14-178 22-25-к	Масляная окраска рукохода	т	0,088	10,50	0,92
8	II-1 19-1а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,29	7,84	2,27

310-4-1

215

	1	2	3	4	5	6	7
9	ИЦ		Стоимость фундаментных				
	п. 3452		блоков МЛ 3-6	м3	0,29	44,30	12,8
10	ИЦ		Стоимость закладных				
	прил. 2		деталей				
	п. 16		Цена: 0,306х1,4	кг	7,26	0,428	3,11
11	ИЦ		Металлизация заклад-				
	т.ч.		ных деталей	кг	7,26	0,174	1,26
и т о г о "							51,22
Накладные расходы 16,5% руб							3,67
Накладные расходы 6,3%							2,41
и т о г о :							57,30
Плановые накопления -6%							3,44
и т о г о :							60,74

составила

Клиф

Л. Кравчук

310-4-1

216

ВЫБОРКА ЗАТРАТ МАТЕРИАЛОВ И ТРУДА

К ЕР Ш-2-9

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм	кол-во
Затраты труда и машиночасы			
1	Затраты труда	ч/дн	I, II
2	Кран	м/см	0,08
Материалы			
1	Сурик железный тертый	кг	0,62
2	Шлифа	кг	0,18

310-4-1

217

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Ш-2-10

на устройство гимнастической стенки. Тип I

Единица измерения - I стенка

№ п/п	№ един расц	Наименование работ или затрат	един изм	Ис-во			общая
				ис-во	единицы	стоимость	
I	2	3	4	5	6	7	
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,32	1,13	0,36	
2	I-696 10-112а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,07	0,28	0,02	
3	Ц.3.ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,12	0,22	0,03	
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,25	0,31	0,08	
5	14-29 22-7-ж	Устройство гимнас- тической стенки	т	0,049	26,10	1,28	
6	Ц.1.ч.П п.468	Стоимость ММ-I	т	0,049	303	14,85	
7	14-178 22-25-д	Масляная окраска стенки	т	0,049	10,50	0,51	

710-4-1

218

	12	13	14	15	16	17
8 II-I 19-1в	Укладка фундаментных блоков		м3	0,07	7,84	0,55
9 ИСЦ п.3452	Стоимость фундамент- ных блоков МБ 3-5		м3	0,07	44,30	3,10
10 ИСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,163xI,4		кг	1,04	0,242	0,25
11 ИСЦ прил.2 п.2	Стоимость арматуры класса А-II Цена: 0,183xI,4		кг	19,44	0,256	4,98
12 ИСЦ прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306xI,4		кг	4,12	0,428	1,76
14 ИСЦ т.ч.	Металлизация зак- ладных деталей		кг	4,12	0,174	0,72
И т о г о :			руб			28,49
Накладные расходы 16,5%			"			2,04
Накладные расходы 8,3%			"			1,34
И т о г о :			"			31,87
Плановые накопления -6%			"			1,91
И т о г о :						33,78

составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

219

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К ЕР М-2-10

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едн. изм	кол-во
Затраты труда и машинсмены			
1	Затраты труда	ч/дн	0,37
2	Кран гусеничный 10 т	м/см	0,02
Материалы			
1	Сурик железный тертый	кг	0,34
2	Олифа	кг	0,10

310-4-1

220

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-ИИ

на устройство гимнастической стенки тип И

Единица измерения - I стенка

№ п/п	№ един. расц.	Наименование работ	Единица измерения		Сметная стоимость	
			к-во	в	руб.	коп.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 IO-IOA6	Разработка грунта II группы вручную	м3	6,3	1,13	7,12
2	I-696 IO-II2a	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,70	0,28	0,20
3	Ц.З.Ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	1,21	0,22	0,27
4	I-617 IO-IOAa	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5,60	0,31	1,74
5	I4-29 22-7-к	Устройство гимнастической стенки	т	0,187	26,10	4,88
6	Ц. I, Ч. II п. 468	Стоимость ММ-41, ММ-42, ММ-43	т	0,187	303	56,6
7	I4-178 22-25-к	Масляная окраска стенок	т	0,187	10,50	1,86

I	1.2	1.3	14	15	16	17
8	II-I 19-1а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,69	7,84	5,41
9	ИСП п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-7	м3	0,69	44,30	30,57
10	ИСП прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173 х I,4	кг	4,42	0,242	1,07
II	ИСП прил.2 п.2	Стоимость арматуры класса А-II цена: 0,183 х I,4	кг	112,30	0,256	28,75
12	ИСП прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей 0,306 х I,4	кг	13,52	0,428	6,79
13	ИСП т.4.	Металлизация зак- ладных деталей	кг	13,52	0,174	2,35
и т о г о :						146,77
Накладные расходы 16,5%						14,06
Накладные расходы 8,3%						5,11
и т о г о : руб						165,94
Плановые накопления 6% "						9,96
и т о г о : руб						175,90

оставила

Каш

Л. Кравчук

310-4-1

222

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР №-2-11

№	Наименование материалов и полуобъектов	Ед.изм	кол-во
Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	4,46
2	Край	м/см	0,17
Материалы			
1	Сурик железный тертый	кг	1,31
2	Олифа	кг	0,39

710-4-1

223

Единичная расценка № III-2-12
устройство брусьев параллельных ед.изм. - I брусья

№ п/п	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,79	1,13	0,89
2.	I-696 Ю-Ю2-а	Погрузка лишнего грунта на автоса- мосвалы	м3	0,07	0-28	0,02
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на I км	тн	0,12	0,22	0,03
4.	I-617 Ю-Ю4-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,72	0-31	0,22
5.	II-I Ю9-Юд	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7-84	0,55
6.	ЦС п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков МБ-5	м3	0,07	44-30	3,10
7.	ЦС прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173хI,4	кг	1,04	0-242	0,25

1	2	3	4	5	6	7
8.	-"- п.2	То же, класса А-Н цена: 0,183х1,4	кг	19,44	0-256	4,98
9.	-"- п.16	Стоимость накладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	4,12	0-428	1,76
10.	ЦЦ тех.ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	4,12	0-174	0,72
11.	23-67 30-10-д	Изготовление брусьев из труб Д=32 мм	м	10,7	1-19	12,73
12.	23-66 30-10-д	То же, Д=25 мм	м	1,28	0-98	1,25
13.	13-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций.	т	0,036	10-50	0,38

Итого:	руб.	26,88
Накладные расходы 16,5%	руб.	4,44
Итого:	руб.	31,32
Плановые накопления 6%		1,88
Итого:	руб.	33,20

Составила

Федор

Т. Федорова

310-4-1

225

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И
МАТЕРИАЛОВ к ЕР № Ш-2-12

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,54
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный	кг	0,25
2.	Олифа	кг	0,08

310-4-1

226

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-13

на устройство брусьев разновысоких ед.изм. - Гбрусья

№ п/п	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,79	I-13	0,89
2.	I-696 Ю-Ю2-а	Погрузка шпунтового грунта на автосамос- валы	м3	0,07	0-28	0,02
3.	Цен.3 ч.1	Транспорт грунта на I км	тн	0,12	0-22	0,03
4.	I-617 Ю-Ю4-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,72	0-31	0,22
5.	II-1 I9-I-д	Укладка фундамен- тных блоков	м3	0,07	7-84	0,55
6.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков ЦСЦ-5	м3	0,07	44-30	3,10
7.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,173хI,4	кг	1,04	0,242	0,25

1	2	3	4	5	6	7
8.	№ п.2	То же, класса А-П цена: 0,183х1,4	кг	19,44	0,256	4,98
9.	№ п.16	Стоимость заклад- ных деталей цена: 0,306х1,4	кг	4,12	0,428	1,76
10.	ЦС тех.ч.	Металлизация закл- ладных деталей	кг	4,12	0,174	0,72
11.	23-67 30-10-д	Изготовление брусьев из труб D=32 мм	м	9,9	1,19	11,78
12.	23-66 30-10-д	То же, D=25 мм	м	1,28	0,98	1,25
13.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,033	10,50	0,35

Итого:	руб.	25,90
Накопленные расходы в % 16,4%	руб.	4,27
Итого:	руб.	30,17
Плановые накопления 6%	руб.	1,81
Итого:	руб.	31,98

Составила

Федорова

Т. Федорова

710-4-1

228

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-13

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,49
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный	кг	0,23
2.	Олифа	кг	0,07

310-4-1

229

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-14

на устройство мачты для лазания ед.изм. - I мачта

№ п/п	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м ³	1,25	1-13	1,41
2.	I-696 10-112-в	Догрузка лишнего грунта на авто- самосвалы	м ³	0,05	0-28	0,01
3.	Ц.Шч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,09	0-22	0,02
4.	I-617 10-104-в	Обратная засыпка грунта	м ³	1,2	0-31	0,37
5.	14-29 22-7-ж	Монтаж металлоконст- рукций из труб	т	0,079	26-10	2,06
6.	23-53 30-10-в	Изготовление труб D=25 мм	м.п.	37,52	0-98	36,77
7.	14-178 22-25-д	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,079	10-50	0,83

1	2	3	4	5	6	7
8.	II-I I9-Ia	Укладка фундамент- ных блоков	м3	0,05	7-84	0,39
9.	ЦЦ п.3452	Стоимость фундамент- ных блоков МК 3-3	м3	0,05	44-30	2,22
10.	ЦЦ прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,173хI,4	кг	0,78	0-242	0,19
11.	"-" п.2	То же, класса А-II цена:0,183хI,4	кг	14,58	0-256	3,73
12.	"-" п.16	Стоимость закладных деталей цена:0,306хI,4	кг	3,09	0-428	1,32
13.	ЦЦ тех.ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	3,09	0-174	0,54
Итого:			руб.	49,86		
Накладные расходы 16,5%			руб.	7,89		

10-4-1

231

I	2	34	4	5	6	7
		То же, 8,3%-	руб.			0,17
		Итого:	руб.			57,92
		Плановые накопле- ния 5%	руб.			3,43
		Итого:	руб.			61,40

Составил:

И.Кравчук

И.Кравчук

310-4-1

232

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР Ш-2-14

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	3,08
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный тертый	кг	0,55
2.	Олифа	кг	0,17

310-4-1

233

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-15

бруссы-лабиринт гмп.

Единица измерения -1 шт.

№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	12-9 20-1-н	Устройство монолит/ ной плиты фунда- мента из бетона М-100	м3	0,792	22,07	17,48
		цена: 24-1, 015х х(21,9-20)				
2	Ц.И.ч.П п.4	Стоимость арматуры класса В-I	кг	16	0,201	3,22
3	16-40 25-6-6	Подстилающий слой из песка	м3	0,79	7,05	5,57
4	14-29 22-7-ж	Устройство брусьев лабиринт	т	0,059	26,10	1,54
5	Ц.И.ч.П п.468	Стоимость ММ-21, ММ-19, ММ-22, ММ-20	т	0,059	303	17,88
6	14-178 22-25-н	Масляная окраска металлических элементов	т	0,059	10,50	0,62
Итого:				руб		46,31
Накладные расходы -16,5%						4,44

310-4-1

234

I	1_2	1_3	1_4	15	16	17
		Накладные расходы 8,3%		руб		1,61
		Итого:				52,36
		Плановые накопления -6%		руб		3,14
		Итого:		руб		55,5

оставила

С. Клеф

Л. Кравчук

310-4-1

235

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К КР № И-2-15**

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	0,85
2	II. Материалы		
1	Цити опалубки	м2	0,32
2	Доски IV сорта 40 мм и более	м3	0,003
3	Гвозди	кг	0,008
4	Песок	кг	0,89
5	Сурик железный тертый	кг	0,008
6	Шифа	кг	0,12
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементно-известковый	м3	0,002
2	Бетон	м3	0,80

310-4-1

236

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № В-2-16

бруссы-лабиринт тип II.

Единица измерения -1 штука

№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	Един		Сметная стоимость	
			изм	к-во	единиц	общая
I	1 2	3	4	5	6	7
I	12-9 20-1-я	Устройство монолит- ной плиты фунда- мента из бетона М-100 Цена: 24-1, 015х х(21,9-20)	м3	0,65	22,07	14,35
2	Ц. I. ч. II п. 4	Стоимость арматуры класса В-I	кг	12,36	0,201	2,48
3	16-40 25-60	Подстилающий слой из песка	м3	0,79	7,06	5,57
4	14-29 22-7-я	Устройство бруссыз лабиринт	т	0,047	26,10	1,23
5	Ц. I. ч. II п. 468	Стоимость ММ-21, ММ-19, ММ-20, ММ-21	т	0,047	303	14,24
6	14-178 22-25-я	Масляная окраска металлических элементов	т	0,047	10,50	0,49
Итого:			руб			38,36
Накладные расходы -16,5%						3,78
То же 8,3%			руб			4,26

310-4-1

238

**ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К КР №-2-16**

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Ед. изм	кол-во
I. Затраты труда и машиномены.			
1	Затраты труда	ч/дн	0,7
2	Кран	м/см	0,004
II. Материалы			
1	Янты спадубки	м2	0,27
2	Доски IV сорта 40 мм и более	м3	0,003
3	Гвозди	кг	0,007
4	Песок	м3	0,73
5	Сурик железный тертый	кг	0,33
6	Олифа	кг	0,1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-17

на устройство гимнастического городка ед.изм. - I городок

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	Сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,9	1,13	1,02
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,38	0,28	0,11
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,67	0,22	0,15
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта	м3	10,52	0,31	0,16
5	I4-29 22-7ж	Монтаж металлоконструкций из труб	т	0,258	26,10	6,74
6	Ц.Иц II п.477	Стоимость ММ33, ММ34 из труб	т	0,258	359	92,62
7	I4-178 22-25ж	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,258	10,50	2,71
8	II-I 19-1а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,38	7,84	2,98

1	2	3	4	5	6	7
9	ЦСН п. 3452	Стоимость фундаментных блоков МБЗ-6	м3	0,38	44,30	16,88
10	ЦСН прил. 2 п. 16	Стоимость закладных деталей Цена: С,306х1,4	кг	9,68	0,428	4,14
11	ЦСН тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	9,68	0,174	1,68
12	Ц.Ич. I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	7,55	0,314	2,37

Итого:	руб.	131,51
Накладные расходы 16,5%	руб.	5,30
То же, 8,3%	руб.	8,25
Итого:	руб.	145,06
Плановые накопления 6%	руб.	8,70
Итого:	руб.	153,76

Составила

Акиф

Л. Кравчук

310-4-1

241

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-17

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	2,51
2	Краны	м/см	0,20
II. Материалы			
3	Сурик железный тертый	кг	1,8
4	Олифа	кг	0,54

310-4-1

242

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-18

на устройство бумма, тип I A

Единица измерения - 1 шт

№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.в.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-616 10-1046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112a	Погрузка ледяного грунта на автосамос- валы	м3	0,144	0,28	0,04
3	Цен.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-617 10-104a	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,16	0,31	0,05
5	I2-7 20-1x	Устройство фундамен- та из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02x(20-17,3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	I5-2 23-1a	Устройство бумма из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	I4-29 22-7x	Установка металлоконст- рукций бумма	т	0,016	26,10	0,42
8	23-63 30-10r	Изготовление труб д-65мм	м	2,56	2,74	7,01

310-4-1

245

I	2	3	4	5	6	7
В	24-708 33-26a	Монтаж металлоконст- рукций	кг	1,08	0,34	0,37
Ю	Ц.Ич.І п.75	Болты, гайки, шпильки	кг	0,036	0,314	0,01
ІІ	14-178 22-25л	Масляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,016	10,50	0,17
Итого:			руб			16,22
Накладные расходы 16,5%			"			2,61
То же, 8,3%			"			0,03
Итого:			руб			18,86
Плавные наплавления 6%			"			1,13
Итого:			руб			19,99

Составила

Л.Кранчук

Л.Кранчук

Выборка затрат труда и материалов
к БР № П-2-13

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм. К-во	
<u>И. Затраты труда и машино- смены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	1,07
2	Кран	м/см	0,001
<u>II. Материалы</u>			
1	Щиты опалубки	м2	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,11
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м3	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,001

310-4-1

245

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-19
на устройство бум, тип 1Б

Единица измерения - 1 шт

К.К. пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.л.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104в	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта на автосамосо- валы	м3	0,144	0,28	0,04
3	Цен.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-617 10-104в	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,16	0,31	0,05
5	12-7 20-1ж	Устройство фундамента из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02х(20-17,3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бум на бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	14-29 27-7ж	Установка металлоконст- рукций бум	т	0,012	26,10	0,31
8	23-63 30-10г	Изготовление труб д-65мм	м	1,97	2,74	5,4
9	24-708 33-26а	Монтаж металлоконструк- ций	кг	1,08	0,34	0,37

310-4-1

246

I	2	3	4	5	6	7
IO	Ц. Гч. I п. 75	Болты, гайки, муфты	кг	0,036	0,314	0,01
II	14-Г78 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,012	10,50	0,13
		Итого:	руб			14,46
		Накладные расходы 16,5%	"			2,33
		То же, 8,3%	"			0,03
		Итого:	руб			16,82
		Целевые взносы 6%	"			1,00
		Итого:	руб			17,82

Составила

Мих

Л. Кравчук

310-4-1

247

Выборка затрат труда и материалов
в ЕР № Ш-2-19

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм. К-во
<u>И. Затраты труда и машино- смен</u>		
1	Затраты труда	ч/дн 1,02
2	Кран	м/см 0,001
<u>II. Материалы</u>		
1	Шиты опалубки	м2 0,26
2	Сурик железный тертый	кг 0,08
3	Олифа	кг 0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>		
1	Бетон	м3 0,15
2	Раствор цементно-известковый	м3 0,001

310-4-1

248

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-20
на устройство бум, тип I B

Единица измерения - I шт

№	Обоснован. пп	Наименование работ или затрат	Един. изм. К-во		Сметная стоимость	
			4	5	Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,144	0,28	0,04
3	Цен.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,16	0,31	0,05
5	12-7 20-1ж	Устройство фундамен- тов из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02х(20-17,3)	м3	0,174	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бум из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	14-29 22-7ж	Установка металлоконст- рукций бум	т	0,011	26,10	0,29
8	23-63 30-10г	Изготовление труб д-65 мм	м	1,37	2,74	3,75

310-4-1

249

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26a	Монтаж металлоконст- руций	кг	1,08	0,34	0,37
10	Ц.Тч. I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
II	14-178 22-25л	Масляная смесь металлоконструций	т	0,011	10,50	0,12
		Итого:	руб			12,78
		Накладные расходы 16,5%	"			2,06
		То же, 8,3%	"			0,02
		Итого:	руб			14,86
		Плановые накопления 6%	"			0,89
		Итого:	руб			15,75

Составила

М.Кр.

Л. Крачук

310-4-1

250

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № П-2-20

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>И. Затраты труда и машинно-смены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	0,98
2	Края	м/см	0,001
<u>II. Материалы</u>			
1	Шаты опалубки	м ²	0,26
2	Сурьм железный герты	кг	0,08
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

251

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-2Г

на устройство бум, тип П А

Единица измерения - I шт

№ пп	Обозначен.	Наименование работ или затрат	Един.		Сметная стоимость	
			изм.	К-во	Единицы р.л.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 Ю-Ю2а	Погрузка лишнего грунта	м3	0,10	0,28	0,03
3	Цена.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	0,18	0,22	0,04
4	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,31	0,02
5	12-7 20-1ж	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена. 28.8-1.02ж(20-17.3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бум из брусьев	м3	0,06	85,00	5,1
7	14-29 22-7ж	Установка металлических элементов из труб	т	0,014	26,10	0,37
8	23-63 30-10г	Изготовление бум из труб д-65мм	м	2,45	2,74	6,71

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Детали крепления бума	кг	1,54	0,34	0,52
10	14-Г78 22-25л	Маоляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,016	10,50	0,17
II	Ц. Гч I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
Итого			руб			16,81
Накладные расходы 16,5%			"			2,71
Накладные расходы 8,3%			"			0,03
Итого			руб			19,55
Плановые накопления 6%			"			1,17
Итого:			руб			20,72

Составила

Мель

Л. Кравчук

310-4-1

253

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2-21

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едн. изм	К-во
<u>I. Затраты труда и машино- омены</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	0,68
2	Кран	м/см	0,001
<u>II. Материалы</u>			
I	Щиты опалубки	м ²	0,26
2	Сурья железный тертый	кг	0,11
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
I	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

254

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-22

на устройство бум, тип П Б

Единица измерения - 1 шт

№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.л.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта	м3	0,10	0,28	0,03
3	Цев.З ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	0,18	0,22	0,04
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,31	0,02
5	12-7 20-1к	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02х(20-17,3)	м3	0,144	25,45	3,66
6	15-2 23-1а	Устройство бум из брусков	м3	0,06	85	5,1
7	14-29 22-7к	Установка металлических элементов из труб	т	0,011	26,10	0,29
8	23-63 30-10г	Изготовление бум из труб д-65мм	м	1,85	2,74	5,07

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Детали крепления бума	кг	1,54	0,34	0,52
10	14-178 22-25а	Масляная окраска ма- таллоконструиний	т	0,013	10,50	0,14
II	Ц. Гч. I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
		Итого.	руб			15,06
		Накладные расходы 16,5%	"			2,44
		Накладные расходы 8,3%	"			0,02
		Итого:	руб			17,52
		Плывовые навозления 6%	"			1,05
		Итого:	руб			18,57

Составила *Миф* Л. Кравчук

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2-22

№ шп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>I. Затраты труда и машино- смены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	0,64
2	Кран	м/см	0,009
<u>II. Материалы</u>			
1	Шиты опалубки	м ²	0,26
2	Сурия железный тертый	кг	0,09
3	Олифа	кг	0,03
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м ³	0,15
2	Раствор цементно-известковый	м ³	0,001

310-4-1

257

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-23

на устройство бума, тип П В

Единица измерения - I шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.н.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,16	1,13	0,18
2	I-696 10-112а	Погрузка лишнего грунта	м3	0,10	0,28	0,03
3	Цен.З ч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,18	0,22	0,04
4	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,31	0,02
5	I2-7 20-1ж	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена: 28,2-1,02х(20-17,8)	м3	0,144	25,45	3,66
6	I5-2 23-1а	Устройство бум в брусках	м3	0,06	85	5,10
7	I4-29 22-7ж	Установка металличе - ских элементов из труб	т	0,007	26,10	0,18
8	23-63 30-10г	Изготовление бум из труб д-65мм	м	1,26	2,74	3,45

319-4-1

258

1	2	3	4	5	6	7
9	24-708 83-26a	Детали крепления бума	кг	1,54	0,34	4,53
10	14-178 22-25a	Масляная окраска ме- таллоконструкций	т	0,009	10,50	0,09
11	Ц.Гч. I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,036	0,314	0,01
Итого			руб			17,29
Накладные расходы 16,5%			"			2,85
Итого			руб			20,14
Плановые накопления 6%			"			1,21
Итого			руб			21,35

Составила

Л. Кравчук

Л. Кравчук

310-4-1

258

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2-23

№ шп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>И. Затраты труда и машинно- омены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	0,58
2	Кран	м/ом	0,005
<u>II. Материалы</u>			
1	Шиты опалубки	м2	0,26
2	Сурия железный тертый	кг	0,061
3	Олифа	кг	0,004
<u>III Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м3	0,15
2	Раствор цемента-известьный	м3	0,001

310-4-1

260

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-24

на устройство качающегося бревна

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единица р.л.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,45	1,13	0,51
2	12-7 20-1а	Устройство фундамента из бетона М-100	м3	0,38	28,20	10,72
3	15-2 23-1а	Установка бревна	м3	0,18	85,00	15,3
4	24-708 33-26а	Детали крепления	кг	14,05	0,34	4,78
5	14-178 22-25л	Масляная окраска крепления	г	0,014	10,50	0,15
6	Ц.Ц. I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,032	0,314	0,01
7	20-63 27-1-5а	Окраска битумным лаком со скинлидаром бревен	м2	0,88	0,039	0,03
8	ЦСЦ тех.	Металлизация соединя- тельных элементов	кг	14,05	0,174	2,44
Итого:			руб			33,94

310-4-1

261

1	2	3	4	5	6	7
		Перенос-				
		Итого	руб			33,94
		Накладные расходы 16,5%	"			3,08
		Накладные расходы 8,3%	"			1,27
		Итого:	руб			38,29
		Плановые накопления 6%	"			2,30
		Итого	руб			40,59

Составила



Л. Кравчук

310-4-1

262

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № Ш-2-24

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. взм.	К-во
<u>I. Затраты труда и машино-смен</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	1,24
<u>II. Материалы</u>			
I	Шты опалубки	м2	0,70
2	Сурия железный тертый	кг	0,10
3	Олифа	кг	0,03
4	Лак	кг	0,07
5	Растворитель	кг	0,01
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
I	Бетон	м3	0,39
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,003

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-25

на устройство стола для настольного тенниса

Единица измерения - 1 стол

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.н.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 Ю-Ю46	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,11	1,13	0,12
2	I-696 Ю-Ю2а	Погрузка грунта на автосамосвалы ручн. но	м3	0,04	0,28	0,01
3	Ц.в.З ч.1	Транспорт грунта на расстоянии 1 км	тн	0,07	0,22	0,02
4	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,07	0,31	0,02
5	I4-29 22-7к	Монтаж металлоконст- рукций из труб	т	0,039	26,10	1,02
6	Ц.Г.ч.И п.468	Стоимость ММ-38	т	0,039	303	11,82
7	II-1 И9-1а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
8	ЦЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков МК 3-5	м3	0,07	44,30	3,10
9	ЦЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-1 Цена 0,173х1,4	кг	1,04	0,242	0,25

1	2	3	4	5	6	7
10	ЦСЦ прил.2 п.2	То же, класса А-II Цена 0,183x1,4	кг	19,44	0,256	4,98
11	-"- п.16	Стоимость закладных деталей Цена 0,306 x 1,4	кг	4,12	0,428	1,76
12	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	4,12	0,174	0,72
13	II-315 19-14я	Укладна армицемент- ной плиты	шт	1	1,34	1,34
14	ЦСЦ п.3715	Стоимость плиты МЖ 3-12	м3	0,063	55,5	3,50
15	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I	кг	4,2	0,173	0,73
16	-"-	Стоимость закладных деталей	кг	6,93	0,306	2,12
17	Г7-322 27-28б	Отделка поверхности плиты	м2	2,09	0,21	0,44
18	ЦСЦ прил.2 п.16	Стоимость закладных деталей	кг	11,13	0,428	4,76
19	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	11,13	0,174	1,94

310-4-1

265

1	2	3	4	5	6	7
20	Пр-ят 43-12 п.35	Капронская сетка	м2	0,27	1,44	0,39
21	17-644 27-55в 27-66в	Масляная окраска стола настольного тенниса	м2	2,09	0,85	1,78
Итого:			руб			41,37
в т.ч. металлоконструк- ции			"			12,84
Накладные расходы 16,5%			"			4,71
То же, 8,3%			"			1,07
Итого:			руб			47,15
Плановые накопления 6%			"			2,83
Итого:			руб			49,98

Составила

Миф

Л. Кравчук

310-4-1

266

Выборка затрат труда и материалов

в ЕР № Е-2-25

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>Затраты труда</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	4,55
2	Заработная плата	руб	1,99
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3	Краны	м/см	0,05
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4	Белила цинковые тертые	кг	0,03
5	Колер масляный	кг	0,16
6	Краски тертые	кг	0,22
7	Мел	кг	0,51
8	Олифа	кг	0,59
9	Шпательная масляная	кг	0,34
<u>Полуфабрикаты</u>			
10	Раствор цементно-известковый 25	м ³	0,01
11	Раствор кладочный тяжелый цементный М50	м ³	0,04

310-4-1

267

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ РАСТЕНКА № П-2-26

на устройство стойки баскетбольной тип I
ед.изм. - I стойка

№ пп	№Един. расц.	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4б	Рытье ям вручную под стойку	м3	1,04	I-13	1,18
2.	I-696 Ю-Ю2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,22	0-28	0,06
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на I км	т	0,39	0-22	0,09
4.	I-617 Ю-Ю4-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,82	0-31	0,25
5.	II-I I9-I-а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,22	7-84	1,72
6.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков ММЗ-7	м3	0,22	44-30	9,75
7.	ЦСЦ прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173хI,4	кг	1,36	0-242	0,33

310-4-1

268

1	2	3	4	5	6	7
8	№ п 2	То же, класса А-П цена 0,183х1,4	кг	34,56	0-256	8,65
9.	№ п.16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	4,16	0-428	1,78
10.	ЦЦ тех. ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	4,16	0,174	0,72
11.	14-21 22-6-ж	Установка стсйки из труб	т	0,153	19-10	2,92
12.	24-708 33-26-а	Установка металли- ческих элементов кольца и соединитель- ных элементов	кг	12,11	0-34	4,12
13.	23-72 30-11-а	Изготовление стой- ки из труб	м.п.	63,38	2-38	150,84
14.	15-351 23-65-б	Установка шита из досок	м2	4,32	0-71	3,07
15.	17-713 27-61-а	Окраска шита эмалью	м2	4,32	0-594	2,57

310-4-1

269

I	2	3	4	5	6	7
16	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,165	10-50	1,73
Итого:			руб.			189,98
Накладные расходы 16,5%			руб.			30,86
То же, 8,3%			руб.			0,24
Итого:			руб.			221,08
Плановые накопле- ния 6%			руб.			13,26
Итого:			руб.			234,34

Составила

Майф

Л.Кравчук

310-4-1

ЗК'

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И
МАТЕРИАЛОВ к ЕР № П-2-26

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	12,1
2.	Краны	м/см	0,07
II. Материалы			
1.	Белила тертые цинковые	кг	0,19
2.	Краски тертые	кг	0,03
3.	Краски эмалевые	"	0,22
4.	Мел молотый	кг	0,86
5.	Олефа	"	1,09
6.	Сурик железный тертый	кг	1,16

310-4-1

271

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-27

на устройство стойки волейбольной

Единица измерения - 1 стойка

№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм. К-во		Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 Ю-Ю4б	Рытье ям под стойки вручную	м3	0,8	1,13	0,90
2	I-696 Ю-Ю2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,64	0,28	0,18
3	Цв.3 ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	т	1,12	0,22	0,25
4	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,16	0,31	0,05
5	12-20 20-3а	Устройство фундаментов монолитных из бетона М-100	м3	0,64	25,70	16,45
6	14-21 22-6а	Установка металлических стоек из труб	т	0,087	19,10	1,66
7	Ц.Ич.1 р.Ш п.80	Стоимость стоек из труб д-100	м	6,1	1,96	11,96
8	ЦСЦ прл.2 п.17	Стоимость крепежных элементов	кг	4,48	0,406	1,82

310-4-1

272

1	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Крепление сетки	кг	0,12	0,34	0,04
10	14-178 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,087	10,50	0,91
11	Пр-нт 55-01-13	Сетка волейбольная	шт	1	10,00	10
12	Пр-нт 55-01- -0216	Канат д-6 Цена: 16 х 1,066	шт	1	17,06	17,06
13	Цена завода	Талрен	шт	4	2,80	11,20
Итого.			руб			72,48
Накладные расходы 16,5%			"			9,71
То же, 8,3%			"			1,13
Итого:			руб			83,32
Плановые накопления 6%			"			5,00
Итого.			руб			88,32

Составила

М.Ф.

Л.Кревичук

310-4-1

273

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № Ш-2-27

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>И. Затраты труда и машино-сменн</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	1,18
2	Кран	м/см	0,02
<u>II. Материалы</u>			
1	Шиты опалубки	м2	0,6
2	Сурия железный тертый	кг	0,61
3	Олифа	кг	0,18
<u>III. Полуфабрикаты</u>			
1	Бетон	м3	0,65
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,03

310-4-1

234

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-28
на устройство ворот футбольных ед изм -I ворота

№ пп	№един. расц	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим	
					един. р к	общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,36	I-13	0,41
2.	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0 07	0-28	0 02
3	Ц.3ч I	Транспорт грунта на I км	тн	0,13	0-22	0,03
4.	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,29	0-31	0,09
5	14-29 22-7-ж	Установка ворот ММ-39	т	0,310	26-10	8,09
6.	23-68 30-10-д	Изготовление ворот из труб Д=40 мм	м	35,32	I-31	46,3
7.	23-73 30-11-б	То же, Д=100мм	м	14,3	2-85	40,76
8.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,311	10-50	3,27

1	2	3	4	5	6	7
9	II-I	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
10	ПСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МБ 3-5	м3	0,07	44,30	3,10
11	ПСЦ прим.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173х1,4	кг	1,04	0,242	0,25
12	"-" п.2	То же, класса А-II Цена: 0,183х1,4	кг	19,44	0,256	4,98
13	"-" п.16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	4,12	0,428	1,76
14	ПСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,12	0,174	0,72
15	24-708	Крепление ворот	кг	0,144	0,34	0,05
16	Прим-т 43-12 п.35	Стоимость капроновой сетки	м2	37,60	1,44	54,14

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			62,23
		Накладные расходы 16,5%	руб.			8,93
		То же, 8,3%	руб.			0,67
		Итого	руб.			71,83
		Плановые накопления 6%	руб.			4,31
		Итого	руб.			76,14

Составила

И. Клеф

И. Еравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-28

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	4,40
2.	Кран	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Сурик железный тертый	кг	2,2
2.	Олифа	кг	0,65

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-29

на устройство ограждения хоккейной площадки
(нормальная площадка)

Единица измерения - I площадка

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един. р. к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	15-290	Сборка ограждения из древесных щитов	м2	217,63	0,26	56,58
2	24-708 33-26а	Крепление угловых щитов металлическими элементами	кг	3,74	0,34	1,27
3	15-2 23-1а	Установка опорного бруса	м3	3,39	85,00	288,15
4	14-176 22-25и	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,004	10,50	0,04
5	Ц. Из. П п. 257	Стоимость щитов ограждения	м2	217,63	3,18	692,06
6	17-634 27-54а	Масляная окраска деревянных щитов	м2	435,26	0,46	200,22
Итого:			руб.			1238,32
Накладные расходы 16,5%			"			204,32
Итого:			руб.			1442,64
Плановые накопления 6%			"			86,59
Итого:			руб.			1529,23

Выборка затрат труда и материалов

в ЕР № П-2-29

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>I. Затраты труда и машино- оменн</u>			
I	Затраты труда	ч/дн	101,24
<u>II. Материалы</u>			
1	Сурья железный тертый	кг	0,04
2	Олифа комбинированная	кг	144,82
3	Белила цинковые тертые	кг	61,69
4	Краски тертые	кг	15,75
5	Мел молотый	кг	87,51
6	Колер маоляный	кг	109,39
7	Шпаклевка маоляная	кг	112,51

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-30

на устройство ворот ковнейных

Единица измерения - 1 ворота

№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Счетная стоимость	
					Единицы	Общая
					р.д.	руб.
I	14-29 22-7ж	Монтаж металлоконструкций из труб	т	0,033	26,10	0,86
2	23-7I 30-10в Ц.Ич.Ш п.187	Изготовление металлических элементов ворот из труб д-40 Цена: 0,23+0,41	м	4,37	0,64	2,80
3	23-7I 30-10в Ц.Ич.И р.3 п.174	То же, д-20мм Цена: 0,23+0,26	м	10,86	0,49	5,32
4	14-178 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций из труб	т	0,033	10,50	0,35
5	24-708 33-26а	Крепление ворот	кг	0,97	0,34	0,33
6	Пр-ит 55-01-13	Веревочная сетка	шт	2	10,00	20
Итого:			руб			29,66
Накладные расходы 16,5%			"			4,75
То же, 8,3%			"			0,07
Итого:			руб			34,48
Плюсовые наложения 6%			"			2,07
Итого:			руб			36,55

Составила

Шуф

Л.Кравчул

Выборка затрат труда и материалов
к БР №П-2-30

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
<u>I Затраты труда и машино- омены</u>			
1	Затраты труда	ч/дн	0,98
2	Кран	м/см	0,003
<u>II. Материалы</u>			
1	Сурик железный тертый	кг	0,23
2	Олифа	кг	0,07

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-31

на устройство флажстока тип I ед. изм. - I флажсток

№ п/п	№ едич. расц.	наименование работ или затрат	едич. изм.	к-во	сметная стоим	
					един р к	общая руб
1	2	3	4	5	6	7
1	I-618 10-104-б	Рытье ям под фундаменты в грун- те II категории	м ³	0,5	I-13	0,57
2	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на авто- самосвалы	м ³	0,32	0-28	0,09
3	Ц.3ч I	Транспорт грунта на I км	т	0,56	0-22	0,12
4	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м ³	0,18	0-31	0,06
5	12-7 20-1-ж	Устройство монолит- ного фундамента из бетона М100	м ³	0,32	28-20	9,02
6	23-73 30-11-б	Устройство флаж- стока из труб	п м	10,9	2-85	31,07
7.	24-708 33-2б-а	Стоимость колец, блочков	кг	5,88	0-34	2,00

1	2	3	4	5	6	7
8.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,102	10-50	1,07
9.	Ц.Гу.1 п.75	Болты, гайки, шай- бы	кг	0-11	0-314	0,03
Итого:			руб.			44,03
Накладные расходы 16,5%			руб.			7,26
Итого:			руб.			51,29
Плановые накопле- ния 6%			руб.			3,08
Итого:			руб.			54,37
Составила Л			<i>Л.Кравчук</i>	Л.Кравчук		

310-4,1

284'

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № В-2-31

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,05
II. Материалы			
I.	Шиты опалубки	м ²	0
2.	Доски ЛУ с 40 мм и более	м ³	0,006
3.	Гвозди	кг	0,11
4.	Сурик железный тертый	кг	0,71
5.	Олифа	кг	0,21
III. Полуфабрикаты			
I.	Бетон	м ³	В,33
2.	Раствор цементно-известковый	м ³	0,02

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-32

на устройство флажстока тип II ед изм - I флажсток

№ пп	№един расц	Наименование работ или затрат	един. изм	к-во	сметная стоимость	
					един р к.	общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	I-618 10-104-б	Рытье ям под фунда- менты в грунте II категории	м3	0,5	I-13	0,57
2	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автоса- мосвалы	м3	0,32	0-28	0,09
3	Ц.Эч I	Транспорт грунта на I км	т	0,56	0-22	0,12
4	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,18	0-3I	0,06
5	12-7 20-1-ж	Устройство монолит- ного фундамента из бетона М-100	м3	0,32	28-20	9,02
6.	23-73 30-11-б	Устройство флажсто- ка из труб	п м	14,4	2-85	41,04
7	24-708 33-26-а	Стоимость колец, блочков	кг	6,82	0-34	2,32
8.	14-178 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,137	10-50	1,44

1	2	3	4	5	6	7
9.	Ц. Уч. I п. 75	Болты, гайки, шай- бы	кг	0,11	0-314	0,03
		Итого:	руб.			54,69
		Накладные расходы 16,5%	руб.			9,02
		Итого:	руб.			63,71
		Плановые накопления 6%	руб.			3,82
		Итого:	руб.			67,53

Составила

Мелз

Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-32

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машино- смены			
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,53
II. Материалы			
I.	Щиты опанубки	м2	0,59
2.	Доски IV с 40 мм и более	м3	0,006
3.	Гвозди	кг	0,11
4.	Сурик железный тертый	кг	0,96
5.	Олифа	кг	0,07
III. Полуфабрикаты			
I.	Бетон	м3	0,33
2.	Раствор цементно-известковый	м3	0,02

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-33

на устройство скамьи тип I C-I A

Единица измерения - I шт

№ п/п	№ ед. расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	II-463 I9-30a	Установка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,04	10-10	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-5 из бетона М-300 (Мрз 100) Цена 48,60+I,02+I,53+ + I,02		0,04	52-17	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса VI Цена 0,214хI,4	кг	I,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-1a	Устройство вета си- дения скамьи из де- ревянных брусков	м3	0,11	85-00	9,35
5	I7-644 27-55в 27-66в-	Окраска сидения скамьи масляными красками	м2	5,23	0-85	4,45
6	Ц. I ч. I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,54	0-314	0,17
Итого №			руб.			17,02

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
		Перенос: Итого.	руб.			17,02
		Накладные расходы 16,5%	"			2,81
		Итого	руб.			19,83
		Плановые накопления 6%	"			1,19
		Итого	руб.			21,02

Составила



Л.Кравчук

В Ы Б О Р К А

заграт труда и материалов к ЕР А. Ш-2-33

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,2
2	Кран	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,12
2	Краски тертые	кг	0,80
3	Мел молотый	кг	1,83
4	Олифа	"	2,45
5	Кодер масляный	"	1,31
6	Шпаклевка масляная	"	2,82
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,003

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-34

на устройство скамьи тип П С-1А

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ едини. расценок шифр норм СНиП	Наименование работ или затрат	Едини. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	П-463 П9-30а	Установка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,06	10-10	0,61
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрз 100) Цена: 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,06	52-17	3,13
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры классе В1 цена: 0,214х1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	"-" п.16	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306х1,4	"	1,6	0-428	0,68
5	15-2 23-1а	Устройство шита сиденья скамьи из брусков	м3	0,11	85-00	9,35
6	17-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья скамьи масляными красками	м2	5,23	0-85	4,45

1	2	3	4	5	6	7
7	Ц.І ч.І п 75	Болты, гайки, шайбы кг		0,54	0-314	0,17
		Итого	руб.			18,95
		Накладные расходы 16,5%	"			3,13
		Итого	руб.			22,08
		Плановые накопления 6 %	"			1,32
		Итого.	руб.			23,40

Оставила

Кривчук

Л.Кривчук

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-34

№ п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	Кол-во
1	2	3	4
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	1,32
2	Кран	м/см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,74
2	Краски тертые	"	0,19
3	Мел молотый	кг	1,05
4	Олифа	"	1,74
5	Колер масляный	"	1,31
6	Шпаклевка масляная	"	1,46
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,003

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-35

на устройство скамьи тип I, С-1 Б

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ расценок ГВР СНИП	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	II-463 19-30в	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т	м ³	0,04	10-10	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МХ I-5 из бетона М-300 (мрз 100) Цена: 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,04	52-17	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 цена. 0,214х1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	15-2 23-1в	Устройство шита си- дения скамьи из де- ревянных брусков	м ³	0,13	85-00	11,05
5	17-644 27-55в 27-66в	Окраска сидения скамьи масляными красками	м ²	6,36	0-85	5,41

10-4-1

205

1	2	3	4	5	6	7
6	Ц. I ч. I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	1,97	0-314	0,62
		Итого		руб.		20,13
		Накладные расходы 16,5%				3,32
		Итого		руб.		23,45
		Плановые накопления 6%		"		1,41
		Итого:		руб.		24,86

Составила

М. Кривчук

Л. Кривчук

ВЫБОРКА

сводка затрат труда и материалов к ЕР №-2-35

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,61
2	Кран	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,90
2	Краски тертые	"	0,23
3	Мел молотый	"	1,27
4	Олифа	"	2,11
5	Колое масляный	"	1,60
6	Щаклевки масляная	"	1,78
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,004

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-36

на устройство скамьи тип Ц, С-1 Б

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	II-463 I9-30a	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,06	10-10	0,61
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МК I-I из бетона М-300 (Мрз 100) Цена: 48,60+1,02+1,53+м ³ + 1,02	"	0,06	52-17	3,13
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса А1 Цена: 0,214х1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	-"- п.16	Стоимость заклад- ных деталей Цена 0,306х1,4	кг	1,6	0-428	0,68
5	I5-2 23-1a	Устройство шита сиденья скамьи из деревянных брусков	м3	0,13	85-00	11,05
6	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья мас- ляными красками	м2	6,36	0-85	5,41

310-4-1

298

I	2	3	4	5	6	7
7	Ц.1 ч.1 п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	1,97	0-314	0,62
		Итого:	руб.			22,06
		Накладные расходы 16,5%	"			3,64
		Итого	руб.			25,70
		Плановые накопления 6%				1,54
		Итого	руб.			27,24

Составила

И.Кравчук

И.Кравчук

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-36

№ п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	кол-во
1	2	3	4
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,59
2	Кран	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,90
2	Краски тертые	"	0,23
3	Мел молотый	"	1,27
4	Олифа	"	2,11
5	Колер масляный	"	1,60
6	Шпаклевка масляная	"	1,78
III. Полуфабрикаты			
1	Раствор цементный 100	м3	0,003

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № В-2-37

на устройство скамьи тип I, С-I В

Единица измерения - 1 м

№ п/п	№ един расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Едини изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	II-463 I9-30a	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,04	10-10	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-5 из бетона М-300 (Мра 100) Цена. 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,04	52-17	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 Цена 0,214х1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-Ia	Устройство шита сиденья скамьи из деревянных брусков	м3	0,183	85-00	15,56
5	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья масляными красками	м2	8,67	0-85	7,37
6	Ц. I ч. I п. 75	Болты, гайки, шайбы	кг	2,32	0-314	0,73
Итого						26,71

310-4

301

<u>I</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
Перенос: Итого:		руб.			26,71
Накладные расходы 16,5%		"			4,41
<hr/>					
Итого		руб.			31,12
Плановые накопления 6%		"			1,87
<hr/>					
Итого		руб			32,99

Составила



Л.Кравчук

В Н Б О Р К А

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-37

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч/дн	1,97
2	Краны	м/см	0,07
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,19
2	Краски тертые	кг	1,33
3	Мел молотый	"	3,03
4	Колер масляный	"	2,18
5	Шпательная масляная	"	4,68
6	Олифа	"	4,06

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № И-2-38

на устройство скамьи тип П С-1 В

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	№ един. расценок инфр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	И1/463 И9-30а	Укладка сборных элементов весом до 0,1 т	м3	0,06	10-10	0,61
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрв 100) Цена: м 48,60+1,02+1,53+ + 1,02	"	0,06	52-II	3,13
3	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 Цена: 0,214х1,4	кг	1,86	0-299	0,56
4	"- п.16	Стоимость заклад- ных деталей Цена: 0,306х1,4	"	1,6	0-428	0,68
5	И5-2 23-1а	Устройство шита сиденья скамьи из деревянных брусков	м3	0,183	85-00	15,56
6	И7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья мас- ляными красками	м2	8,67	0-85	7,37

310-4-1

304

I	2	3	4	5	6	7
7	Ц.І ч.І п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	2,32	0-314	0,73
Итого:			руб.			28,64
Накладные расходы		16,5%				4,73
Итого:			руб.			33,37
Плановые накопления		6%	"			2,0
Итого:			руб.			35,37

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов к ЕР № П-2-38

№ п/п	Наименование материалов и полу- фабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1	Затраты труда	ч-дн	1,99
2	Краны	м-см	0,01
II. Материалы			
1	Белила цинковые тертые	кг	0,19
2	Краски тертые	кг	1,33
3	Мел молотый	кг	3,03
4	Олифа	"	4,06
5	Колер масляный	"	2,18
6	Шпаклевка масляная	"	4,68

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № В-2-39

на устройство цветочницы из блоков тип I ед.изм-

I шт.

№ пп	№един. расц.	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	И6-41 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,048	13	0,62
2.	И0-57 И5-13-а И0-58 И5-13-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	10м2	0,032	2-35	0,08
3	Ц.И.ЛУ п.38	Стоимость растительного грунта	м3	0,08	2-94	0,24
4	И1-463 И9-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м3	0,06	10-10	0,61
5.	ИИ п.3452	Стоимость ж/б элементов ИИ-I	м3	0,06	44-30	2,66
6.	ИИ прил 2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 цена: 0,214х1,4	кг	1,86	0,299	0,56
7.	-" п.16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	1,6	0-428	0,68

1	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 I9-30-м	Установка крепеж- ных элементов со сваркой в ж/б кон- струкциях	кг	0,5	0-259	0,13
9.	ИД прил. 2 п. I?	Стоимость крепежных элементов	кг	0,5	0-460	0,23
10.	I7-649 27-55-3 27-66-3	Окраска ж/б элемен- тов цречочницы нефтеполимерными красками	м ²	1,92	0-71	1,36
Итого:			руб.			7,17
Накладные расходы 16,5%			руб.			1,18
Итого			руб.			8,35
Плановые накопления			руб.			0,5
Итого.			руб.			8,85

Составила



И. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ


к. ЕР № Ш-2-39

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,61
2.	Краны	м/см	0,01
II. Материалы			
1.	Гравий	м ³	0,006
2.	Земля растительная	м ³	0,008
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,28
4.	Краски тертые	кг	0,09
5.	Мех молотый	кг	0,54
6.	Олифа	кг	0,77
7.	Грунтовка масляная	кг	0,14
8.	Крлер масляный	кг	0,35
9.	Шпаклевка масляная	кг	0,73
III. Полуфабрикаты			
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,004

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-40

на устройство цветочницы из блоков тип П ед изм. -
I шт.

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-41 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м ³	0,072	13	0,94
2.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	10м ²	0,048	2-35	0,11
3.	Ц. Ц. IV п. 38	Стоимость растительного грунта	м ³	0,12	2-94	0,35
4.	II-463 19-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м ³	0,12	10-12	1,21
5.	ЦСЦ п. 3452	Стоимость ж/б элементов МКЛ-1	м ³	0,12	44-30	5,32
6.	ЦСЦ прил. 2 п. 10	Стоимость арматуры класса В1 цена: 0,214х1,4	кг	3,72	0-299	1,11
7.	-"- п. 16	Стоимость закладных деталей цена: 0,306х1,4	кг	2,2	0-428	1,37

I	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 19-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой в ж/б конструкциях	кг	I	0-259	0,26
9.	ЦСЦ прил.2 п.17	Стоимость крепежных элементов	кг	I	0-460	0,46
10.	Г7-649 27-55-з 27-66-з	Окраска ж/б элементов цветочницы нефтеналимерными красками	м2	3,84	0-71	2,73
Итого:			руб.			13,86
Накладные расходы 16,5%			руб.			2,29
Итого:			руб.			16,15
Плановые накопления 6%			руб.			1,00
Итого:			руб.			17,15
Составила			И. Кравчук			

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-40

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
1	2	3	4
	I. Затраты труда и машиносмены		
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,18
2.	Краны	м/см	0,03
	II. Материалы		
1.	Гравий	м ³	0,0009
2.	Земля растительная	м ³	0,01
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,56
4.	Краски тертые	кг	0,08
5.	Мел молотый	кг	1,08
6.	Олифа	кг	1,54
7.	Грунтовка масляная	кг	0,29
8.	Колер масляный	кг	0,70
9.	Шпаклевка масляная	кг	1,46
	III. Полуфабрикаты		
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,008

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-41

на устройство цветочницы из блоков тип Ш
ед.изм. - 1 шт.

№ пп	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сум
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-41 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м ³	0,06	13-00	0,78
2.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка растительного грунта толщиной 250 мм	10м ²	0,041	2-35	0,1
3.	Ц.Ич. IV п.38	Стоимость растительного грунта	м ³	0,10	2-94	0,29
4.	II-463 19-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м ³	0,09	10-10	0,91
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость ж/б элементов ММ I-I	м ³	0,09	44-30	3,99
6.	ЦСЦ прил.2 п.10	Стоимость арматуры класса В1 цена:0,214х1,4	кг	2,79	0-299	0,83
7.	— п.16	Стоимость закладных деталей цена.0,306х1,4	кг	2,4	0-428	1,03

I	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 19-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой в ж/б конструкциях	кг	0,75	0-259	0,19
9.	ЦСЦ прид.2 п.17	Стоимость крепежных элементов	кг	0,75	0-460	0,35
10.	Г7-649 27-55-с 27-66-с	Окраска ж/б элементов црепчицы нефтеполимерными красками	м2	2,88	0-71	2,04
Итого:			руб.			10,51
Накладные расходы 16,5%			руб.			1,73
Итого:			руб.			12,24
Плановые накопления 6%			руб.			0,73
Итого:			руб.			12,97

Составила

М.И.Ф.

Л.Кравчук

ВБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № 2-41

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн	0,89
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Гравий	м ³	0,0007
2.	Земля растительная	м ³	0,010
3.	Бедила цинковые тертые	кг	0,06
4.	Краски тертые	кг	0,06
5.	Мел молотый	кг	0,81
6.	Олифа	кг	I,16
7.	Грунтовки масляные	кг	0,22
8.	Колер масляный	кг	0,53
9.	Шпаклевка масляная	кг	I,09
III. Полуфабрикаты			
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,006

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-42
на устройство цветочницы из арок тип I ед. изм. -
I цветочница

№ пп	№ ед. расц.	наименование работ или затрат	ед. изм.	к-во	сметная стоим	
					един. р. к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ИБ-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,11	13-00	1,48
2.	II-425 I9-24-а	Монтаж сборных ж/б арок	м2	0,38	1-41	0,54
3.	ЦСЦ п. 3464	Стоимость ж/б арок М300 из бетона цена: 48,60+1,02+1,53	м3	0,138	51-15	7,06
4.	ЦСЦ прил. 2 п. I	Стоимость арматуры класса АI цена: 0,173x1,4	кг	0,56	0-242	0,14
5.	-"- п. IO	То же, класса ВI цена: 0,214x1,4	кг	3,7	0-299	1,11
6.	-"- п. I6	Закладные детали цена: 0,310x1,4	кг	2,16	0-434	0,94
7.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	кг	2,16	0-174	0,38

I	2	3	4	5	6	7
8.	Г7-765 27-52-е прим. Г,2	Окраска МЛ 2-3 кремнийорганически- ми красками	м2	1,88	1-28	2,41
9.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка раститель- ного грунта толщиной 250мм	10м2	0,094	2-35	0,22
10.	Ц. Гч. IV п.38	Стоимость раститель- ного грунта	м3	0,24	2-94	0,71
Итого:			руб.			14,99
Накладные расходы 16,5%			руб.			2,47
Итого:			руб.			17,46
Плановые накопления 6%			руб.			1,05
Итого			руб.			18,51

Составила



Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-42

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во	
I. Затраты труда и машиномены				
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,17	
2.	Кран	м/см	0,004	
II. Материалы				
1.	Краски (сухие, силикатные и др.)	кг	0	0,85
2.	Земля растительная	м ³		0,03
III. Полуфабрикаты				
1.	Бетон М200	м ³		0,005
2.	Раствор цементный 100	м ³		0,004

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-43

на устройство цветочницы из арок тип П ед.изм. -

I цветочница

№ пп	№ едн. расц.	наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-41 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м ³	0,48	13-00	6,24
2.	11-425 19-24-а	Монтаж сборных ж/б стенок	м ²	1,65	1-41	2,33
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена: 48,60+1,02+1,53	м ³	0,39	51-15	19,95
4.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1 цена: 0,173 х 1,4	кг	0,56	0-242	0,14
5.	"-" п.10	То же, класса В1 цена: 0,214 х 1,4	кг	7,28	0-299	2,18
6.	"-" п.16	Закладные детали цена: 0,310 х 1,4	кг	8,16	0-434	3,54
7.	"-" примеч.	Металлизация закладных деталей	кг	8,16	0-174	1,42

1	2	3	4	5	6	7
8.	17-765 27-52-е прим. 1,2	Окраска ММ2,5; ММ3-1 кремний органи- ческими красками	м2	4,57	1-28	5,86
9.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка раститель- ным грунтом толщи- ной 250мм	10м2	0,40	2-35	0,94
10.	Ц. Г. Ч. IV п. 38	Стоимость раститель- ного грунта	С м3	1,00	2-94	2,94

Итого.	руб.	45,53
Накладные расходы 16,5%	руб.	7,51
Итого:	руб.	53,04
Плановые накопления 6%	руб.	3,18
Итого.	руб.	56,22

Составила



Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № П-2-43

К/№ ПП	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,93
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Щебень, гравий	м ³	0,6
2.	Краски	кг	2,07
3.	Земля растительная	м ³	1,0
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м ³	0,02
2.	Раствор цементный 100	м ³	0,01

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-44

-на устройство цветочницы из арок тип III ад.изм. -

I цветочница

№ п/п	Уедин. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	И6-4I 25-6-в	Устройство подстилаю- щего слоя из гравия	м3	0,39	13-00	5,07
2.	II-425 19-24-а	Монтаж сборных ж/б стеночек	м2	1,58	1-41	2,23
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена:48,60+1,02+1,53	м3	0,36	51-15	18,41
4	ЦСЦ прил.2 п. I	Стоимость арматуры класса AI цена:0,173х1,4	кг	0,56	0,242	0,14
5.	-"- п. Ю	То же, класса VI цена:0,214х1,4	кг	6,68	0-299	2,00
6.	-"- п16	Закладные детали цена:0,310х1,4	кг	11,68	0-434	5,08
7.	-"- прил.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	11,68	0-174	2,03

I	2	3	4	5	6	7
8.	17-765 27-52-е прим. I, 2	Окраска МК 2-4, МК 3-1 кремний органическими красками	м2	4,43	1-28	5,67
9.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	10м2	0,32	2-35	0,75
10.	Ц. Ц. ДУ п. 38	Стоимость растительного грунта	м3	0,81	2,94	2,38
Итого:			руб.		43,75	
Накладные расходы 16,5%			руб.		7,22	
Итого:			руб.		50,97	
Плановые накопления 6%			руб.		3,06	
Итого:			руб.		54,03	

Составила

И. Кравчук

И. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к БР № Ш-2-44

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	0,79
2.	Краны	м/см	0,02
II. Материалы			
1.	Щебень, гравий	м ³	0,49
2.	Краски	кг	2,0
3.	Земля растительная	м ²	0,8
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м ³	0,02
2.	Раствор цементный 100	м ³	0,01

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-45

на устройство цветочницы из арок тип IV ед.изм. -
I цветочница

№ пп	Кодиф. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	16-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м ³	1,08	1-13	1,22
2.	II-425 19-24-а	Монтаж сборных ж/б стенок	м ²	3,15	1-41	4,41
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена:48,60+1,02+1,53	м ³	0,39	51-15	19,95
4.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматур класса AI цена:0,173х1,4	кг	0,56	0-242	0,14
5.	"-" п.10	То же, класса VI цена:0,214х1,4	кг	11,24	0-299	3,36
6.	"-" п.16	Закладные детали цена:0,310х2,4	кг	11,68	0-434	5,07
7.	"-" прим.	Металлизация закладных деталей	кг	11-68	0-174	2,03

I	2	3	4	5	6	7
8.	Г7-765 27-52-е прим. I, 2	Окраска МЖ 2,5- МЖ3-2 кремнийоргани- ческими красками	м2	5,69	1-28	7,28
9.	10-57 15-13-а 10-58 15-13-б	Засыпка раститель- ным грунтом толщиной 250мм	10м2	0,9	2-35	2,12
10.	Ц, Г, Ч, IV п. 38	Стоимость растительного грунта	С ж3	2,25	2-94	6,62
Итого,			руб.			52,2
Накладные расходы 16,5%			руб.			8,61
Итого.			руб.			60,81
Плановые накопле- ния 6%			руб.			3,65
Итого:			руб.			64,46

Составила



Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-45

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	1,91
2.	Краны	м/см	0,03
II. Материалы			
1.	Щебень, гравий	м3	1,35
2.	Краски	кг	2,57
3.	Земля растительная	м3	2,25
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м3	0,04
2.	Раствор цементный 100	м3	0,03

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-46
на устройство урны, тип I

Единица измерения - I шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	II-7 I9-Ir	Установка сборного железобетонного элемента	м2	0,045	9,78	0,44
2	ЦСЦ п.3377	Стоимость железобетонного элемента марки МЖ-12	м3	0,045	79	3,56
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,8	0,214	0,17
4	24-I7 33-26	Устройство ведра урны из оцинкованной стали толщиной 1,0мм	м2	0,62	6,13	3,80
5	ЦСЦ	Отделка поверхности урны наменной штукатурной под гранит	м2	0,9	0,61	0,55
		Итого:	руб			8,52
		Накладные расходы 16,5%	"			1,41
		Итого:	руб			9,93
		Плановые наращения 6%	"			0,60
		Итого:	руб			10,53

Составила

Ирина Нарущая

Выборка затрат труда и материалов

и КР № III-2-46

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едиз. изм. К-во
<u>I. Затраты труда и машин- омены</u>		
I	Затраты труда	ч/дн 0,23

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-47

на устройство урны, тип II

Единица измерения - 1 шт

№ п/п	Обоснован.	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	II-7 I9-Ir	Установка сборного железобетонного элемента урны	м3	0,040	9,78	0,39
2	ЦСЦ п.3377	Стоимость железобетонного элемента марки МК I-13	м3	0,040	79	3,16
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-1	кг	0,59	0,214	0,13
4	24-I7 33-26	Устройство ведра урны из оцинкованной стали толщиной 1,0мм	м2	0,39	6,13	2,39
5	ЦСЦ	Отделка поверхности урны каменной штукатуркой под гранит	м2	0,75	0,61	0,46
Итого:			руб			6,53
Накладные расходы 16,5%			"			1,08
Итого:			руб			7,61
Планоые накопления 6%			"			0,46
Итого:			руб			8,07

Составила

Наруцкая

Наруцкая

Выборка затрат труда и материалов
в ЕР № Е-2-47

Кл	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм. К-го
----	---	--------------------

I. Затраты труда и машино-
смены

I	Затраты труда	ч/дн	0,32
---	---------------	------	------

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-48

на устройство урны, тип Ш

Единица измерения - 1 шт

№ ш	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм. К-во		Сметная стоимость	
					Единицы р к	Общая руб
I	II-7 I3-Ir	Установка сборного железобетонного элемента урны	м3	0,04I	9,78	0,4
2	ЦС п.3377	Стоимость железобе- тонного элемента марки МБ I-I4	м3	0,04I	79	3,24
3	ЦС прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,84	0,2I4	0,18
4	24-I7 33-20	Устройство ведра урны из сплавов стали толщиной I,0 мм	м2	0,49	6,13	3,00
5	ЦС	Отделка поверхности урны каменной штукатур- кой под гранит	м2	0,95	0,6I	0,58
Итого:			руб			7,4
Накладные расходы 16,5%			"			1,22
Итого:			руб			8,62
Плюсовые накопления 6%			"			0,52
Итого:			руб			9,14

Составила *Наруц* Наруцкая

Выборка затрат труда и материалов
в ЕР № П-2-48

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Едиз. изм. Н-во
I	Затраты труда	ч/дн 0,26

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-49

на устройство лестницы наружной тип I*А" единица
измерения - I шт.

№ пп	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	облая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-1046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,25	1,13	0,28
2.	I-696 10-112-а	Погрузка машинного грунта на автосамос- валы вручную	м3	0,21	0,28	0,06
3	Ц.3ч.1	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-1 19-1а	Укладка сборных фундаментов	м3	0,212	7,84	1,16
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков МБЗ-7	м3	0,212	44,3	9,29
6.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А-1 цена:0,173х1,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	-" п.2	То же, класса А-П цена:0,183х1,4	кг	10,56	0,256	2,70

1	2	3	4	5	6	7
8.	-"- п.16	Закладные детали цена:0,31x1,4	кг	4,16	0,434	1,61
9.	-"- примеч.	Металлизация заклад- ных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 19-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до 1 т марки МБ 3-8	шт	2	2,95	5,90
11.	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Мрз100) цена:66-(1,53+1,02)+ +1,02	м3	0,244	64,47	15,73
12.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1.	кг	2,82	0-173	0,49
13.	ЦСЦ прил.2 п.4	То же, класса АIII	кг	5,00	0,194	0,97
14.	-"- п.10	То же, класса ВI	кг	2,72	0,214	0,58
15.	-"- п.16	То же, закладных деталей	кг	4,16	0-306	0,97

I	2	3	4	5	6	7
16.	II-192 19-II-г	Укладка ступеней МК 3-10	шт	7	2,95	20,65
17.	ЦС п.3747	Стоимость ступеней МК 3-10	м	14,42	4,40	63,45
187	14-29 22-7-ж	Устройство ограждения МК-54	т	0,024	26-10	0,63
19.	Ц.Гч.П п.451	Стоимость ограждения МК-54	т	0,024	244-00	5,86
20.	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,024	10-50	0,25
Итого			руб.			131,99
Накладные расходы 16,5%			руб.			21,78
Итого			руб.			153,77
Плановые накопления 8%			руб.			9,23
Итого			руб.			163,00

Составила

Медз

Л.Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-49

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	4,84
2.	Краны	м/см.	0,37
II. Материалы			
1.	Сурик железный пустотертый	кг	0,17
2.	Олифа	кг	0,05
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м ³	0,1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-50
на устройство лестницы тип Б единица измерения -
I шт.

№ п/п	№ еднин. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4-6	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,25	1,13	0,28
2.	I-696 Ю-Ю2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамос- валы вручную	м3	0,21	0,28	0,06
3.	Ц.Зч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I Г9-1а	Укладка сборных фун- даментов	м3	0,212	7,84	1,16
5.	ЦСЦ п. 3452	Стоимость фундамент- ных блоков МК 3-7	м3	0,212	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,173хI,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	"-	То же, класса А-II цена: 0,183хI,4	кг	10,56	0,256	2,70

1	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	Закладные детали цена: $0,31 \times 1,4$ x	кг	4,16	0,434	1,81
9.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 19-II-г	Укладка лестничных козуров весом до 1т марки МБЗ-9	шт	2	2,95	5,90
11.	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных козуров из бетона М200 (Арм100) цена: $66 - (1,53 + 1,02) + 1,02$	м3	0,124	64,47	8,37
12.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса АI	кг	1,4	0-173	0,24
13.	ЦСЦ прил.2 п.4	То же, класса АIII	кг	2,48	0,194	0,48
14.	-"- п.10	То же, класса ВI	кг	1,44	0,214	0,31
15.	-"- п.16	То же, закладных деталей	кг	3,16	0,306	0,97

I	2	3	4	5	6	7
16	11-192 19-11-г	Укладка ступеней МЖ 3-10	шт	3	2,95	8,85
17.	ИСП п 3747	Стоимость ступеней МЖ 3-10	м	6,18	4,40	27,19
18	14-29 22-7-ж	Устройство огражде- ния ММ-55	т	0,013	26,10	0,34
19.	Ц.Ич.П п.451	Стоимость огражде- ния ММ-55	т	0,013	244-00	3,17
20	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,013	10-50	0,14
Итого			руб			72,47
Накладные расходы 16,5%			руб.			11,96
Итого			руб			84,43
Плановые накопления 6%			руб.			5,07
Итого			руб			89,50

Составила



Л Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЛР № Л-2-50

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	2,82
2.	Краны	м/вм	0,23
II. Материалы			
1.	Сурик железный густотертый	кг.	0,09
2.	Олифа	кг	0,03
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон 200	м ³	0,06

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-51

на устройство лестницы наружной тип IV единица измерения - 1 шт.

№ пп	№един. расц.	наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим	
					един р к	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,25	1,13	0,28
2	I-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,21	0,28	0,06
3.	Ц 3ч. I	Транспорт грунта на расстояние 1км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I 19-1а	Укладка сборных фундаментов	м3	0,212	7,84	1,66
5.	ЦСЦ п 3452	Стоимость фундаментных блоков МБЗ-7	м3	0,212	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I цена 0,173x1,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	..-.	То же, класса А-II цена 0,183x1,4	кг	10,56	0,256	2,70

1	2	3	4	5	6	7
6.	-"-	Закладные детали цена С,3IхI,4	кг	4,16	0,434	1,81
9.	-"- прик.	Металлизация заклад- ных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 19-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до I т марки МЛ 3-8	шт	2	2,95	5,90
11	КСЦ п.3700	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Мрз100) цена.66-(1,53+1,02)+ +1,02	м3	0,244	64,47	15,73
12.	КСЦ прил 2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	2,82	0,173	0,49
13.	-"- п.4	То же, класса АШ	кг	5,00	0,194	0,97
14	-"- п.10	То же, класса В1	кг	2,72	0,214	0,58
15.	-"- п.16	То же, закладные детали	кг	3,16	0,306	0,97

1	2	3	4	5	6	7
16.	II-192 19-II-Г	Укладка ступеней МЖ 3-II	шт	7	2,95	20,65
17.	ЦС п.3747	Стоимость ступеней МЖ 3-II	м	7,84	4,40	34,56
18	14-29 22-7-ж	Устройство огражде- ния ММ-54	т	0,024	26-10	0,63
19.	Ц.Ич. II п.451	Стоимость огражде- ния ММ-54	т	0,024	244-00	5,86
20	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,024	10-50	0,25
Итого:			руб.			103,54
Накладные расходы 16,5%			руб.			17,08
Итого:			руб.			120,62
Плановые накопления 6%			руб.			7,24
Итого:			руб.			127,86

Составила



Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-51

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	4,84
2.	Краны	м/см 0	0,37
II. Материалы			
1.	Сурик железный пустотертый	кг	0,17
2.	Олифа	кг 0	0,05
III. Полуфабрикаты			
1.	Бетон	м3	0,1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-52

на устройство лестницы наружной тип. П
единица измерения - I шт.

№ п/п	№един. расц.	наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4-б	Разработка грун- та II группы вручную	м3	0,25	1,13	0,28
2.	I-696 Ю-Ю2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамос- валы вручную	м3	0,21	0,28	0,06
3.	Ц.Эч. I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I Ю-Юа	Укладка сборных фундаментов	м3	0,212	7,84	1,16
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков Мх 3-7	м3	0,212	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,173хI,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	-"	То же, класса А-II цена:0,183хI,4	кг	10,56	0,256	2,70

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	Закладные детали	кг	4,16	0,434	1,81
9.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	II-192 19-11-г	Укладка лестничных косоуров весом до 2 т марки МБ 3-9	шт	2	2,95	5,90
11.	ЦЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (прз100) цена:66-(1,53+1,02)+ +1,02	м3	0,124	67,47	8,37
12.	ЦЦ прим.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	1,4	0,173	0,24
13.	-"- п.4	То же, класса АШ	кг	2,48	0,194	0,48
14.	-"- п.10	То же, класса В1	кг	1,44	0,214	0,31
15.	-"- п.16	То же, закладных деталей	кг	3,16	0,306	0,97

1	2	3	4	5	6	7
16.	II-192 19-II-7	Укладка ступеней МК 3-II	шт	3	2,95	8,85
17.	ЦСП п.3747	Стоимость ступеней МК 3-II	м	3,36	4,40	14,78
18.	14-29 22-7-ж	Устройство ограждения МК-55	т	0,013	26-10	0,34
19.	Ц.И.П п.451	Стоимость ограждения МК-55	т	0,013	244-00	3,17
20.	14-178 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,013	10-50	0,14
Итого:			руб.			60,06
Накладные расходы 16,5%			руб.			9,91
Итого:			руб.			69,97
Плановые наращения 6%			руб.			4,20
Итого:			руб.			74,17

Составила



Л.Кранчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № И-2-52

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	2,22
2.	Кран гусеничный Ют	м/см	0,23
II. Материалы			
1.	Сурик железный густотертый	кг	0,09
2.	Олифа	кг	0,03
III. Полуфабрикаты			
	Бетон 200	м3	0,06

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-53

на устройство лестницы - трибуны тип I А, единица
измерения - I шт.

№ п/п	№един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,08	I-13	1,22
2.	I-617 10-104а	Обратная засыпка грунта	м3	1,08	0-31	0,33
3.	II-I 19-1а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,32	7-84	2,51
4.	ИЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков ИЦ-7	м3	0,32	44-30	14,18
5.	ИЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1 цена:0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-" п.2	То же, класса АII цена:0,183х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	-" п.1б	Стоимость заклад- ных деталей цена:0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

1	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация за- кладных деталей	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 19-II-a	Укладка лестничных косоуров	шт	3	1-63	4,89
10.	ЦСЦ п.3371	Стоимость лестнич- ных косоуров из бетона М200 цена: 52,5+1,02	м3	0,36	53-52	19,27
11.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	4,23	0-173	0,73
12.	- п.4	То же, класса АIII	кг	7,50	0-194	1,46
13.	- п.10	То же, класса В1	кг	4,08	0-214	0,87
14.	- п.16	Стоимость заклад- ных деталей	кг	4,74	0-368	1,45
15.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация за- кладных деталей	кг	4,74	1-174	0,82
16.	13-302 21-23-a	Устройство ж/б сту- пеней МБЗ-19	м	24	3-24	77,76

1	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-1a	Устройство сиденья из деревянных брусков	м3	0,27	85-00	22,95
18.	17-642 27-55-а 27-66-а	Масляная окраска сиденья	м2	15,76	0-68	10,72
Итого:			руб.	176,68		
Накладные расходы 16,5%			руб.	29,15		
Итого:			руб.	205,83		
Плановые накопления 6%			руб.	12,35		
Итого:			руб.	218,18		

Составила



Л.Кравчук

Выборка затрат труда и материалов
к КР № П-2-53

№ пп	Наименование	Един.изм.	Кол-во
1	2	3	4
<u>Затраты труда</u>			
1	Затраты труда	ч/час	58,96
2	Заработная плата	руб.	26,29
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3	Краны	м/с	0,16
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4	Белила цинковые тертые	кг	1,56
5	Доски 2 с 40 мм и более	м3	0,03
6	Кокер масляный	кг	1,18
7	Краски тертые	кг	0,35
8	Мел	кг	2,20
9	Олифа	кг	2,78
10	Шпаклевка масляная	кг	1,32
<u>Полуфабрикаты</u>			
11	Раствор цементный 50	м3	0,06
12	Раствор цементный 100	м3	0,05

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-54
на устройство трибуны-лестницы Тип ИБ единица
измерения - 1 шт.

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м ³	1,08	1-13	1,22
2.	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта	м ³	1,08	0-31	0,33
3.	II-I I9-I-a	Укладка фундаментных блоков	м ³	0,32	7-84	2,51
4.	ИСЦ п.3482	Стоимость фундаментных блоков МБЗ-7	м ³	0,32	44-30	14,18
5.	ИСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1 цена:0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-" п.2	То же, класса АП цена:0,168х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	-" п.16	Стоимость закладных деталей цена:0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

I	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 19-II-a	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
10.	ЦСЦ п.337I	Стоимость лестничных косоуров из бетона м200 Врз100 цена:52,5+1,02	м3	0,36	53-52	19,27
11.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса AI	кг	4,23	0-173	0,73
12.	-" п.4	То же, класса AIII	кг	7,50	0-194	1,46
13.	-" п.10	То же, класса VI	кг	4,08	0-214	0,87
14.	-" п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-806	1,45
15.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,74	0-174	1,82
16.	I3-302 21-23-a	Устройство ж/б ступеней МБЗ-19	м	24	3-24	77,76

1	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-1-а	Устройство сиденья из деревянных бру- сков	м3	0,13	85-00	11,05
18.	17-642 27-55-а 27-66-а	Масляная окраска сиденья	м2	15,76	0-68	10,72
Итого			руб.			165,41
Накладные расходы 16,5%			руб.			27,29
Итого			руб.			192,7
Плановые накопле- ния 6%			руб.			11,56
Итого			руб.			204,26

Составила



Л. Кравчук

Выборка затрат труда и материалов
к УР № Ш-2-54

№ п/п	Наименование	Един.изм.	Кол-во
1	2	3	4
<u>Затраты труда</u>			
1	Затраты труда	ч/час	55,32
2	Заработная плата	руб.	24,65
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3	Краны	м/с	0,16
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4	Белила цинковые тертые	кг	1,56
5	Доски 2 с 40 мм и более	м3	0,02
6	Колер масляный	кг	1,18
7	Краски тертые	кг	0,35
8	Мел	кг	2,20
9	Олифа	кг	2,78
10	Шпаклевка масляная	кг	1,32
<u>Полуфабрикаты</u>			
11	Раствор цементный 50	м3	0,06
12	Раствор цементный 100	м3	0,05

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-55

на устройство лестницы-трибуны тип ПА единица
измерения - 1 шт.

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю46	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,08	1-13	1,22
2.	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта	м3	1,08	0-31	0,33
3.	II-I I9-I-a	Укладка фундаментных блоков МБЗ-7	м3	0,32	7-84	2,51
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков	м3	0,32	44-30	14,16
5.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1 цена:0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	" п.2	Тоже класса АП цена:0,183х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	" п.16	Стоимость закладных деталей цена:0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

1	2	3	4	5	6	7
8.	ЦС тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 19-11-а	Укладка лестничных косоуров	шт	3	1-63	4,89
10.	ЦС п.3371	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 №рз100 цена 52,5+1,02	м3	0,19	53,52	10,17
11.	ЦС прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	2,10	0-173	0,36
12.	"-" п.4	То же, класса АIII	кг	7,50	0-194	1,46
13.	"-" п.10	То же, класса В1	кг	4,08	0-214	0,87
14.	"-" п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	1,45
15.	ЦС тех.ч.	Металлизация соединительных элементов	кг	4,74	0-174	0,82
16.	13-302 21-23-а	Устройство ж/б ступеней	м	12	3-24	38,88

I	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-I-a	Устройство сиденья из деревянных брусьев	м3	0,14	86-00	11,9
18.	17-642 27-55-a 27-66-a	Масляная окраска сиденья	м2	7,88	0,68	5,36
Итого:			руб.			111,92
Накладные расходы 16,5%			руб.			18,47
Итого:			руб.			130,39
Плановые накопления 6%			руб.			7,82
Итого:			руб.			138,21

Составила



Л. Кравчук

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-55

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	5,90
2.	Краны	м/см	0,16
II. Материалы			
1.	Белила цинковые тертые	кг	I, II
2.	Краски тертые	кг	0,24
3.	Мел молотый	кг	I,58
4.	Олифа	кг	2,61
5.	Колер масляный	кг	1,97
6.	Шпаклевка масляная	кг	2,21
7.	Бруски и брусья Пс 70 мм и более	м ³	0,13
8.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,02
III. Полуфабрикаты			
1.	Раствор цементный 100	м ³	0,05
2.	Раствор цементный 50	м ³	0,03

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-56

на устройство лестницы - трибуны тип ПБ

единица измерения - шт.

№ пп	Гр. един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 Ю-Ю4б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,08	1-13	1,22
2.	I-617 Ю-Ю4а	Обратная засыпка грунта	м3	1,08	0-31	0,33
3.	II-I Ю-Ю-а	Укладка фундамент- ных блоков ММ 3-7	м3	0,32	7-84	2,51
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамен- тных блоков	м3	0,32	44-30	14,18
5.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1 цена: 0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-" п.2	То же, класса АП цена: 0,183х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	-" п.16	Стоимость заклад- ных деталей цена: 0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

1	2	3	4	5	6	7
6.	ЦСД тех.ч.	Металлизация соеди- нительных элементов	кг	6,24	0-Г74	1,09
9.	II-188 I9-II-a	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
10.	ЦСД п.337I	Стоимость лестнич- ных косоуров из бетона М200 Мрз100 цена 52,5+1,02	м3	0,19	53-52	10,17
11.	ЦСД прил 2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	2,10	0-Г73	0,36
12.	"-" п.4	То же, класса АШ	кг	7,50	0-Г94	1,46
13.	"-" п.10	То же, класса В1	кг	4,08	0-214	0,87
14.	"-" п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	1,45
15.	ЦСД тех.ч.	Металлизация соеди- нительных элемен- тов	кг	4,74	0-Г74	0,82
16.	13-302 21-23-a	Устройство п/б сту- пеней	м	12	3-24	38,88

1	2	3	4	5	6	7
17.	15-2 23-1-a	Устройство сиденья и в деревянных брусков	м3	0,07	85-00	5,95
18.	17-242 27-55-а 27-66-а	Масляная окраска сидений	м2	7,88	0,68	5,36
Итого:			руб			105,97
Накладные расходы 16,5%			руб.			17,49
Итого.			руб			123,46
Плановые накопле- ния 6%			руб.			7,41
Итого.			руб			130,87

Составила



И Кравчук

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № III-2-56

№ пп	Наименование	един.изм.	Кол-во
1	2	3	4
	<u>Затраты труда</u>		
1	Затраты труда	ч/час	32,48
2	Заработная плата	руб.	14,39
	<u>Строительные машины и оборудование</u>		
3	Краны	м/с	0,16
	<u>Материалы для общестроительных работ</u>		
4	Фенила цинковые терты	кг	0,78
5	Доски 2 с 40 мм и более	м3	0,01
6	Кокер масляный	кг	0,59
7	Краски терты	кг	0,17
8	Мел	кг	1,10
9	Олифа	кг	1,39
10	Шпаклевка масляная	кг	0,66
11	Раствор цементный 50	м3	0,03
12	Раствор цементный 100	м3	0,05

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-57-АС

на общестроительные работы декоративного бассейна для
водных растений

Единица измерения - I бассейн

№ пп	№един расц	наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	I-638 Ю-Ю4к прим.2	Разработка грунта Пгр. вручную в котловане	м3	28,8	0,9	25,92
2.	I-619 Ю-Ю4б	Обратная засыпка грунта	м3	5,8	0,31	1,79
3.	I-696 Ю-Ю2а	Погрузка грунта вручную на авто- самосвалы	м3	23,0	0,28	6,44
4.	Ц Зч. I	Транспорт грунта на расстояние 1км	тн	40,25	0,22	8,85
5.	I6-43 25-бд	Устройство бетонной подготовки из бето- на М100	м3	8,5	23,6	200,60
6.	I2-8 20#Iз	Устройство чаши бассейна из бетона М200	м3	5,0	21,8	109
7.	I6-44 25-7а 16-45 25-7б	Изоляция из 3-х слоев гидроизола на битум- ной мастике цена: 0,92+0,61х2	м2	75,0	2,14	160,50

I	2	3	4	5	6	7
8.	19-143 28/10в	Укладка металличе- ской сетки	м2	75,0	0,18	13,50
9.	13-6 21-4в	Укладка булыжника	м3	5,0	18,7	93,50
10.	24-806 33-9а	Установка решетки из стальной ленты МР-1	шт	3	1,11	3,33
11.	24-708 33-26а	Детали обрамления решетки	кг	2,76	0,34	0,94
12.	17-703 27-60з К=2	Масляная окраска решеток цена: 0,548х2	м2	0,12	1,096	
Итого.			руб.			624,37
Накладные расходы 16,5%			руб.			103,62
Итого:			руб.			727,99
Плановые накопления 6%			руб.			43,64
Итого:			руб.			771,03
Сводка:						
Ер №1- 2-57-АС	Общестроительные ра- боты		руб.			771,03
Ер № 11-2- 57-ВК	Водопровод и канали- зация		руб.			125,72
Всего:			руб.			896,75

Составила

Зу

Затокина

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ,

к ЕР № Ш-2-57-АС

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
I. Общестроительные работы			
Затраты труда и машиносмены			
1.	Затраты труда	ч/дн.	27,8
II. Материалы			
1.	Щиты опалубки	м ²	0,28
2.	Бревна строительные Шс I40- 240 мм	м ³	0,004
3.	Доски IV с 40 мм и более	м ³	0,003
4.	Гвозди	кг	0,13
5.	Мастика	т	0,56
6.	Грунтовка	т	0,06
7.	Белила цинковые тертые	кг	0,02
8.	Краски тертые	кг	0,003
9.	Олифа	кг	0,01
Полуфабрикаты			
1.	Бетон	м ³	13,77
2.	Раствор цементно-известковый	м ³	0,002

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-57-ВК

на водопровод и канализацию декоративного бассейна
для водных растений

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во едн.	стоим. едн.	общая стоим.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшем емкостью 0,25 м ³ в отвал	100м ³	0,60	17,20	13,76
2.	I-610-1	Подчистка дна траншеи	м ³	2,40	1,27	3,0
3.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без крепления под- фундаменты, трубо- проводы, коллекторы и нагорные каналы	м ³	16,49	0,40	6,60
4.	I-429	Засыпка траншей с котлованов бульдозером мощностью до 75л.с. грунтом II группы с перемещением до 5м	100м ³	0,66	2,42	1,60
5	I-430	При дальности перемещения грунта сверх 5м на каждые последующие 5 м к расценке номер 429 добавлять:	100м ³	0,66	1,64	1,08

I	2	3	4	5	6	7
6.	I-809	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	100м ³	0,66	10,00	6,60
7.	I-319	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшем емкостью 0,5м ³ с погрузкой на автомобили-самосвалы	100м ³	0,03	11,60	0,35
8.	Ц.Зч. I п. I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	0,46	0,23	0,10
9	23-74 мм	Трубопроводы из стальных горячекатаных труб 108-4 мм	м	1,00	3,29	3,29
10.	23-59	То же водопроводные оцинкованные Д-25 мм	м	20	1,34	26,80
11.	23-32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб 100мм в траншеях	м	21,00	2,38	49,98
12.	23-104	Испытание системы	м	21	0,03	0,63
13.	26-934	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметром I м в сухих грунтах	м ³	1,20	67,27	80,72

I	2	3	4	5	6	7
I4.	Ц.И. I п. 3204	Лож чугунная лег- кий	шт	1,00	16,10	16,10
I5.	23-109	Задвижки чугунные Золотой параллель- ные сланцевые 100мм	шт	1,00	21,30	21,30
I6.	Ц.И. III п. 136	Вентиль 15кч 16р Д=25	шт	1	1,22	1,22

2. Строительные работы

I7.	19-203	Обертывание трубо- проводов перед изо- ляцией слоем рубе- роида	100м ²	0,03	42,00	1,26
I8	19-54 6-15-03 доп. 3 К на транспорт =1,39	Изоляция трубопрово- дов Д до 50 мм пли- тами мягкими минера- ловатными (ПМ) на синтетическом свя- зующем М-75 толщиной 40 мм цена 7,77+15,69 1,39 •1,5•1,03	м ³	0,2	41,47	8,29
I9	19-144	Устройство караса изоляции из сетки плетеной на трубо- проводах	м ²	7,12	0,82	5,84
20.	Д-19-215	Покровный слой из стеклопластика ру- лонированного марки РСТ-Б по ТУ6-11-145- 74 (Д-10-215)	м ²	7,12	2,32	16,52

I	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете:	руб.			325,6
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб.			161,87
		накладные расходы 16,5%	руб.			26,7
		плановые накопления 6%	руб.			11,31
		всего: стоимость общестроительных работ	руб.			199,88
		стоимость сантехнических работ	руб.			103,22
		накладные расходы 14,9%	руб.			15,38
		плановые накопления 6%	руб.			7,12
		всего, стоимость сантехнических работ	руб.			125,72

Составила

Милу

Пякун

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ к БР № П-2-57-5К

поряд. номер	Обстоя-ние	Код.	Наименование	един. изм.	кол-во
I	2	3	4	5	6
			II. Водопровод и канализация		
			Затраты труда		
			Затраты труда	ч/дн.	11,48
			Заработная плата	руб.	32,44
			Строительные машины и оборудование		
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	0,17
			Прочие машины	руб.	4,46
			Трамбовки пневматические	м/с	0,96
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,72
			Материалы для общестроительных работ		
			Болтовые скрепления	кг	2,80
			Лак НР Г77	кг	0,09
			Проволока разная	кг	0,06
			Шурупы	кг	0,01
			Детали и изделия прочие		
			Прочие материалы	руб.	6,11
			Кожух из рулонированного стеклопластика	м2	0,74
			Маты минераловатные	м3	0,02

I	2	3	4	5	6
			Материалы для санитарно-технических работ		
			Арматура фланцевая Д _н 100 мм	шт	1,00
			Детали трубопровода из стальных труб до 100мм	м	1,00
			Крепления	кг	0,02
И			Муфты чугунные	шт	2,10
			Трубы чугунные до 100 мм	м	21,63
			Фланцевые стальные	шт	2,00
			Местные материалы		
			Бетон М-100	м ³	0,72

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-58

на устройство стола-подставки ед. измерения - Исток

№ пп	Кодиф. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,09	I-13	0,1
2.	I-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,09	0-31	0,03
3.	I6-39 25-6-а	Засыпка камнями с тщательным трамбованием	м2	0,18	0-39	0,07
4.	23-81 30-П-э	Изготовление труб Д=402 мм	м	1,4	18-70	22,44
5.	I5-328 23-61	Укладка шита МД I-5	м2	0,50	0-06	0,03
6.	Ц.Ич.П п.394	Стоимость деревянных шитов	м2	0,5	3-59	1,8
7.	I5-2 23-1-а	Устройство стола из брусков	м3	0,01	85-00	0,85
8.	Ц.Ич.И п.75	Болты, гайки, шурупы	кг	0,2	0-314	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			25,38
		Накладные расходы 16,5%	руб.			4,19
		Итого.	руб.			29,57
		Плановые накопле- ния 6%	руб.			1,77
		Итого:	руб.			31,34

Составила

Икеф

Л. Кравчук

ВЫСОКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № П-2-33

ЕР шп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един.	кол-во
	I. Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дн.	0,87
	II. Материалы		
I.	Щебень	м3	0,01

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-59
на устройство ворот для ручного мяча

Единица измерения - 1 шт.

№ пп	№ ед шифр норм СН иПа	Наименование работ	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един р.к	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	15-2 23-1а	Устройство каркаса из брусков	м3	0,128	85,00	10,88
2	24-708 33-26а	Металлические элементы крепления каркаса	кг	52,73	0,34	17,93
3	14-178 22-25а	Масляная окраска м/к	т	0,058	10,50	0,56
4	17-634 27-54а	Окраска деревянный рамы ворот	м2	4,86	0,46	2,24
Итого			руб.			31,61
Накладные расходы 16,5%			руб			5,22
Итого:			руб.			36,83
Плановые накопления 6%			руб.			2,21
Итого:			руб.			39,04

Составила

Kad's

Л Канторович

372

ОБРАБОТКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

г. ЕР № П-2-59

№	Наименование	Ед. изм.	К-во
1	2	3	4
1	Затраты труда	ч/д	1,59
2	Белила	кг	0,71
3	Краски	кг	0,16
4	Сурик	кг	0,04
5	Олифа	кг	0,98