

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001  
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ТЕРр - 2001 - 51 | Земляные работы    |
| ТЕРр - 2001 - 52 | Фундаменты         |
| ТЕРр - 2001 - 53 | Стены              |
| ТЕРр - 2001 - 54 | Перекрытия         |
| ТЕРр - 2001 - 55 | Перегородки        |
| ТЕРр - 2001 - 56 | Проемы             |
| ТЕРр - 2001 - 57 | Полы               |
| ТЕРр - 2001 - 58 | Крыши, кровли      |
| ТЕРр - 2001 - 59 | Лестницы, крыльца  |
| ТЕРр - 2001 - 60 | Печные работы      |
| ТЕРр - 2001 - 61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр - 2001 - 62 | Малярные работы    |

**Часть I**

*Издание официальное*

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ТЕРр - 2001 - 51 | Земляные работы    |
| ТЕРр - 2001 - 52 | Фундаменты         |
| ТЕРр - 2001 - 53 | Стены              |
| ТЕРр - 2001 - 54 | Перекрытия         |
| ТЕРр - 2001 - 55 | Перегородки        |
| ТЕРр - 2001 - 56 | Проемы             |
| ТЕРр - 2001 - 57 | Полы               |
| ТЕРр - 2001 - 58 | Крыши, кровли      |
| ТЕРр - 2001 - 59 | Лестницы, крыльца  |
| ТЕРр - 2001 - 60 | Печные работы      |
| ТЕРр - 2001 - 61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр - 2001 - 62 | Малярные работы    |

**Часть I**

*Издание официальное*

Администрация Самарской области

2001

**УДК 69.003.12**  
**ББК 65.31**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.**

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

**УТВЕРЖДЕНЫ** распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

**ВНЕСЕНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ** в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

**Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».**

**ISBN 5-901508-01-07**

© ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 54

**Перекрытия  
ТЕРр-2001-54****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на работы по разборке, ремонту и устройству перекрытий.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.
- 1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В расценках сборника предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
- 1.5. В расценках не предусмотрены затраты на выполнение работ по антисептированию древесины, которые следует определять по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
- 1.6. В расценках учтено использование готового раствора и бетона.

**2. Правила определения объемов работ**

- 2.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене перекрытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и капитальными стенами.
- 2.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки.
- 2.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади перекрытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций<br>Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Ед. измер.                 | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |  |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|---|--|
|   |  |                            |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |  | материалы<br>расход неучтенных материалов |  |
| 6                                       | всего  | в т.ч. оплата труда машин. | 8                    |                      | 9            |  |   |  |

**Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков**

|        |   |                   |         |         |         |        |  |        |
|--------|---|-------------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|
| 54-1-1 | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков | 100 м2 перекрытий | 4599,26 | 2233,04 | 2366,22 | 493,98 |  | 216,59 |
|--------|---|-------------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|

**Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий**

|        |                                    |         |        |       |        |       |  |      |
|--------|------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|--|------|
| 54-2-1 | Разборка стальных балок перекрытий | 1 балка | 158,42 | 17,71 | 140,71 | 17,66 |  | 1,58 |
|--------|------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|--|------|

**Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков**

|        |   |                 |        |        |       |       |  |       |
|--------|---|-----------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|
| 54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 295,52 | 283,5  | 12,02 | 6,14  |  | 28,87 |
| 54-3-2 | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры           | 100 м2 подшивки | 151,32 | 149,97 | 1,35  | 0,69  |  | 14,79 |
| 54-3-3 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной             | 100 м2 подшивки | 926,49 | 870,58 | 55,91 | 28,57 |  | 79,87 |

**Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок**

|        |  |               |          |          |        |        |         |        |
|--------|--|---------------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|
| 54-4-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов           | 100 концов    | 37111,32 | 10523,82 | 2583,7 | 364,03 | 24003,8 | 914,32 |
| 54-4-2 | Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков | 100 м брусков | 884,47   | 258,74   | 6,75   | 1,54   | 618,98  | 22,19  |
| 54-4-3 | Ремонт деревянных балок нашивкой досок             | 100 м досок   | 2018,6   | 759,33   | 101,88 | 23,19  | 1157,39 | 68,47  |

**Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов**

|        |   |                   |          |         |        |       |          |        |
|--------|---|-------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 54-5-1 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок                            | 100 м2 перекрытий | 7982,03  | 1944,14 | 118,07 | 26,88 | 5919,82  | 180,18 |
| 54-5-2 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из горбыля, пластин нештукатуренных | 100 м2 перекрытий | 3952,58  | 1340,26 | 120,1  | 27,34 | 2492,22  | 126,44 |
| 54-5-3 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из горбыля, пластин оштукатуренных  | 100 м2 перекрытий | 4027,04  | 1414,72 | 120,1  | 27,34 | 2492,22  | 135,9  |
| 54-5-4 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из щитов                            | 100 м2 перекрытий | 13652,93 | 1705,25 | 151,13 | 34,41 | 11796,55 | 158,04 |

**Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками**

|        |  |          |        |        |      |      |        |       |
|--------|--|----------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 54-6-1 | Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке   | 1 ригель | 323,92 | 135,19 | 4,72 | 1,08 | 184,01 | 11,89 |
| 54-6-2 | Врубка деревянного ригеля между балками при неразобранной подшивке | 1 ригель | 415,03 | 177,94 | 5,4  | 1,23 | 231,69 | 15,46 |

**Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия**

|                      |  |                         |         |         |        |       |             |       |
|----------------------|--|-------------------------|---------|---------|--------|-------|-------------|-------|
| 54-7-1<br>(104 9281) | Смена засыпки перекрытия с укладкой толя<br>Утеплитель | 100 м2 перекрытия<br>м3 | 3097,41 | 2268,72 | 163,41 | 78,72 | 665,28<br>П | 235,1 |
|----------------------|--|-------------------------|---------|---------|--------|-------|-------------|-------|

| №№ расценок              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций       | Ед. измер.                   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |           | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------|--|
|                          |  |                              |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы |  |
|                          |  |                              |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |           |  |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов       |                              |                      |                      |              |                            |           |  |
| 1                        | 2  | 3                            | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8         | 9  |
| 54-7-2<br>(104 9281)     | Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором<br>Утеплитель | 100 м2 пере-<br>крытия<br>м3 | 3270,1               | 2676,52              | 261,58       | 81,18                      | 332<br>П  | 277,36                                   |

Табл. 54-8 Укладка металлических балок

|        |  |                |           |        |       |      |           |       |
|--------|--|----------------|-----------|--------|-------|------|-----------|-------|
| 54-8-1 | Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных | 1 т ба-<br>лок | 281132,97 | 324,49 | 25,35 | 3,07 | 280783,13 | 29,26 |
| 54-8-2 | Укладка металлических балок в перекрытиях чердачных    | 1 т ба-<br>лок | 281110,79 | 302,31 | 25,35 | 3,07 | 280783,13 | 27,26 |

Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов

|                      |   |                      |         |         |        |       |              |        |
|----------------------|---|----------------------|---------|---------|--------|-------|--------------|--------|
| 54-9-1<br>(440 9009) | Укладка плит перекрытий площа-<br>дью до 0,8 кв.м с заделкой швов<br>Плиты железобетонные | 100 м2<br>плит<br>м3 | 3260,77 | 1244,52 | 422,14 | 52,99 | 1594,11<br>П | 112,22 |
|----------------------|---|----------------------|---------|---------|--------|-------|--------------|--------|

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

|         |   |                |         |         |       |       |        |       |
|---------|---|----------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
| 54-10-1 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 100 м<br>стоек | 8066,51 | 1137,38 | 47,23 | 10,75 | 6881,9 | 107,3 |
|---------|---|----------------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|

Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

|         |   |                   |        |        |      |  |       |       |
|---------|---|-------------------|--------|--------|------|--|-------|-------|
| 54-11-1 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 100 кг<br>анкеров | 558,59 | 102,61 | 1,48 |  | 454,5 | 10,05 |
|---------|---|-------------------|--------|--------|------|--|-------|-------|

Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка

|         |   |                         |        |        |      |      |        |      |
|---------|---|-------------------------|--------|--------|------|------|--------|------|
| 54-12-1 | Укрепление существующей под-<br>шивки потолка | 100 м2<br>подшив-<br>ки | 481,81 | 171,53 | 6,75 | 1,54 | 303,53 | 16,8 |
|---------|---|-------------------------|--------|--------|------|------|--------|------|

Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре

|         |  |          |         |         |        |        |         |       |
|---------|--|----------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|
| 54-13-1 | Устранение просадки конца балки на опоре | 100 мест | 9803,62 | 7221,75 | 824,75 | 207,36 | 1757,12 | 669,3 |
|---------|--|----------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|

Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок

|         |   |         |        |        |       |      |        |       |
|---------|---|---------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 54-14-1 | Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу | 1 место | 313,09 | 153,04 | 35,7  | 8,45 | 124,35 | 14,04 |
| 54-14-2 | Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену    | 1 место | 243,45 | 134,72 | 34,52 | 8,45 | 74,21  | 12,36 |
| 54-14-3 | Укрепление концов деревянных балок у рубленной стены при помощи коротыша на болтах к стене        | 1 место | 134,14 | 91,93  | 7,64  | 1,54 | 34,57  | 8,52  |

Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

|                       |   |                              |         |         |         |        |                |       |
|-----------------------|---|------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|-------|
| 54-15-1<br>(440 9005) | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены<br>Сборные железобетонные конструкции | 100 м2 пере-<br>крытия<br>м2 | 6184,13 | 1571,49 | 2895,65 | 570,78 | 1716,99<br>100 | 128,6 |
|-----------------------|---|------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|-------|

|  |           |
|--|-----------|
| ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....   | 3         |
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 3         |
| 2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ .....  | 5         |
| 3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .....  | 5         |
| 4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК .....   | 5         |
| <b>Сборник № 51 .....</b>  | <b>9</b>  |
| Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания .....   | 11        |
| Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов .....  | 11        |
| Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании .....  | 11        |
| Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов .....  | 11        |
| Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях .....  | 11        |
| Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой .....  | 12        |
| <b>Сборник № 52 .....</b>  | <b>13</b> |
| Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием .....   | 14        |
| Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией .....  | 14        |
| Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий .....  | 14        |
| Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий .....  | 14        |
| Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов .....   | 14        |
| Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих<br>и пристраиваемых фундаментов .....                     | 14        |
| Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов .....  | 14        |
| Табл. 52-8 Смена деревянных ступней .....  | 15        |
| Табл. 52-9 Замена деревянных ступней .....   | 15        |
| Табл. 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя .....   | 15        |
| Табл. 52-11 Водоотлив из подвала .....   | 15        |
| Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов .....   | 15        |
| Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов .....  | 15        |
| Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов .....   | 16        |
| Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение .....   | 16        |
| Табл. 52-16 Заделка подвальных окон .....  | 16        |
| <b>Сборник № 53 .....</b>  | <b>17</b> |
| Табл. 53-1 Разборка деревянных стен .....  | 19        |
| Табл. 53-2 Разборка каменной кладки .....  | 19        |
| Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках .....  | 19        |
| Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках .....  | 19        |
| Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен .....   | 20        |
| Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки .....   | 20        |
| Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен .....   | 20        |
| Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем .....   | 20        |
| Табл. 53-9 Смена венцов в стенах .....   | 20        |
| Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом .....   | 20        |
| Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен .....  | 20        |
| Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен .....   | 20        |
| Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича .....   | 21        |
| Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах .....  | 21        |
| Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен .....  | 21        |
| Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами .....  | 22        |
| Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней .....  | 22        |
| Табл. 53-18 Ремонт перемычек .....   | 22        |
| Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную .....  | 22        |
| Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом .....   | 22        |
| Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей<br>и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ..... | 22        |
| Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен .....  | 25        |
| Табл. 53-23 Перекладка карнизов .....  | 25        |
| Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования .....                             | 25        |
| Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий .....  | 26        |
| <b>Сборник № 54 .....</b>  | <b>27</b> |
| Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков .....   | 28        |
| Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий .....  | 28        |
| Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков .....  | 28        |
| Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок .....   | 28        |
| Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменной подборов .....  | 28        |
| Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками .....   | 28        |
| Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия .....  | 28        |
| Табл. 54-8 Укладка металлических балок .....   | 29        |
| Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов .....  | 29        |

|  |           |
|--|-----------|
| Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны .....  | 29        |
| Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок .....  | 29        |
| Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка .....   | 29        |
| Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре .....   | 29        |
| Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок .....   | 29        |
| Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены .....                                      | 29        |
| <b>Сборник № 55.....</b>   | <b>31</b> |
| Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок .....   | 32        |
| Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок .....   | 32        |
| Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков .....  | 32        |
| Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф» .....  | 32        |
| Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи .....   | 33        |
| Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....   | 33        |
| Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок .....   | 33        |
| <b>Сборник № 56.....</b>   | <b>35</b> |
| Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок .....  | 36        |
| Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов .....   | 36        |
| Табл. 56-3 Снятие подоконных досок .....   | 36        |
| Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод .....  | 36        |
| Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов .....   | 36        |
| Табл. 56-6 Ремонт форточек .....   | 37        |
| Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах .....  | 37        |
| Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки .....  | 37        |
| Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок .....  | 37        |
| Табл. 56-10 Снятие дверных полотен .....   | 37        |
| Табл. 56-11 Снятие наличников .....  | 38        |
| Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов .....   | 38        |
| Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок .....   | 39        |
| Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен .....  | 39        |
| Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен .....   | 39        |
| Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен .....   | 40        |
| Табл. 56-17 Ремонт порогов .....   | 40        |
| Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок .....   | 40        |
| Табл. 56-19 Обивка дверей дерматином .....   | 40        |
| Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток .....   | 40        |
| Табл. 56-21 Установка дверных полотен .....  | 40        |
| Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей .....  | 41        |
| Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью .....  | 41        |
| Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита .....   | 41        |
| <b>Сборник № 57.....</b>   | <b>43</b> |
| Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов .....   | 44        |
| Табл. 57-2 Разборка покрытий полов .....   | 44        |
| Табл. 57-3 Разборка плинтусов .....  | 44        |
| Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов .....   | 44        |
| Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий .....   | 45        |
| Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации .....  | 45        |
| Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета .....   | 45        |
| Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов .....   | 46        |
| Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных .....  | 46        |
| Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах .....   | 46        |
| Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола .....   | 46        |
| Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях .....   | 47        |
| Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток .....   | 47        |
| Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета .....   | 47        |
| Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах .....  | 47        |
| <b>Сборник № 58.....</b>   | <b>49</b> |
| Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш .....  | 50        |
| Табл. 58-2 Разборка слуховых окон .....  | 50        |
| Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали .....  | 50        |
| Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток .....   | 50        |
| Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш .....  | 50        |
| Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов .....  | 51        |
| Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов ..... | 51        |
| Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат .....   | 51        |
| Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали .....  | 52        |
| Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб .....  | 52        |
| Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток .....  | 52        |



|   |           |
|---|-----------|
| Табл. 58-12 Устройство обрешетки.....   | 52        |
| Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....                                  | 52        |
| Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали.....   | 53        |
| Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб.....   | 53        |
| Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....                                     | 53        |
| Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель.....  | 53        |
| Табл. 58-18 Смена обрешетки.....  | 54        |
| Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....  | 54        |
| Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали.....  | 55        |
| Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....                                  | 55        |
| Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.....   | 55        |
| Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....               | 55        |
| Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы.....   | 55        |
| <b>Сборник № 59 .....</b>   | <b>57</b> |
| Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.....  | 58        |
| Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....   | 58        |
| Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.....   | 58        |
| Табл. 59-4 Разборка поручней.....   | 58        |
| Табл. 59-5 Ремонт ступеней.....   | 58        |
| Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....  | 58        |
| Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня.....  | 58        |
| Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....                                   | 59        |
| Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....   | 59        |
| Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....                                 | 59        |
| <b>Сборник № 60 .....</b>   | <b>61</b> |
| Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов.....  | 62        |
| Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....   | 62        |
| Табл. 60-3 Большой ремонт печей.....  | 62        |
| Табл. 60-4 Малый ремонт печей.....  | 62        |
| Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи.....  | 62        |
| Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....   | 63        |
| Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб.....   | 63        |
| Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....  | 63        |
| Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....   | 64        |
| Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....   | 64        |
| Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....   | 64        |
| Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....  | 64        |
| Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников.....   | 64        |
| Табл. 60-14 Смена приборов в печах.....   | 64        |
| Табл. 60-15 Смена предпочных листов.....  | 65        |
| Табл. 60-16 Прочистка дымохода.....   | 65        |
| Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.....  | 65        |
| Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....                                      | 66        |
| Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.....   | 66        |
| <b>Сборник № 61 .....</b>   | <b>67</b> |
| Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....                                      | 68        |
| Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....              | 69        |
| Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....                      | 70        |
| Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....                     | 70        |
| Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....                             | 72        |
| Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....                                   | 72        |
| Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....   | 73        |
| Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....                                      | 73        |
| Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....                                      | 74        |
| Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....                | 74        |
| Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....                      | 75        |
| Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....                        | 75        |
| Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....            | 76        |
| Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....                  | 77        |
| Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....                    | 77        |
| Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....                  | 78        |
| Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов..... | 79        |
| Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....       | 81        |
| Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....         | 82        |
| Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....                                   | 84        |
| Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....                                   | 85        |
| Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....                                       | 85        |
| Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....                                       | 88        |

|  |           |
|--|-----------|
| Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....                                  | 91        |
| Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом .....  | 91        |
| Табл. 61-26 Перетирка штукатурки .....   | 92        |
| Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....   | 93        |
| Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....  | 93        |
| Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности .....                                      | 94        |
| Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени .....   | 94        |
| Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб .....   | 94        |
| <b>Сборник № 62.....</b>   | <b>95</b> |
| Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей .....   | 100       |
| Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.....   | 100       |
| Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.....   | 101       |
| Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон .....  | 101       |
| Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.....   | 102       |
| Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов .....   | 103       |
| Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.....  | 103       |
| Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....   | 104       |
| Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон .....   | 105       |
| Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....   | 107       |
| Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.....   | 107       |
| Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.....   | 108       |
| Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....                                       | 108       |
| Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон .....  | 108       |
| Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....   | 109       |
| Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами .....                         | 109       |
| Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными составами .....                     | 110       |
| Табл. 62-18 Окраска известковыми составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов ..... | 110       |
| Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов .....  | 110       |
| Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов .....  | 112       |
| Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....   | 112       |
| Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....   | 113       |
| Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов .....                                     | 114       |
| Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....                                     | 115       |
| Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками .....             | 115       |
| Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов .....                           | 116       |
| Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) .....   | 117       |
| Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель .....                                 | 118       |
| Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) .....      | 118       |
| Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.....                                       | 118       |
| Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов.....              | 118       |
| Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....                  | 119       |
| Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб.....               | 120       |
| Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных.....                                  | 120       |
| Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....                          | 120       |
| Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.....                            | 120       |
| Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.....  | 122       |
| Табл. 62-38 Перемаковка стекол .....   | 122       |
| Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками .....  | 122       |
| Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками .....   | 122       |
| Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....                           | 123       |
| Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором .....  | 123       |
| Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов.....   | 123       |
| Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....   | 124       |

**ИЦС**

**Территориальные единичные расценки  
на ремонтно-строительные работы  
в Самарской области  
ТЕРр 81-04-(51-62)-2001**

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская  
Технический редактор: М.Е. Рябова  
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01 г. Формат 30x42/4  
Отпечатано в типографии: МИАЦ  
Тираж 500 экз. Заказ № 202