

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 60

Печные работы

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 60

Печные работы

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

ТЕРр-2001-60 СПб

Печные работы.

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 60
Печные работы
ТЕРр-2001-60 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке и ремонту элементов печей.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке и ремонте элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы. Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В расценках настоящего сборника предусмотрены затраты на выполнение работ по перестановке лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также по сборке, разборке и передвижке подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.5. В расценках предусмотрен затраты на выполнение работ по оштукатуриванию поверхности печей и труб.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 60-01-001. Разборка кладки печей и очагов

Измеритель: 1 м3 кладки

60-01-001-01	Разборка кладки печей: необлицованных	64,23	64,23	-	-	-	6,74
60-01-001-02	Разборка кладки печей: облицованных	77,78	77,78	-	-	-	8,01
60-01-001-03	Разборка кладки очагов: необлицованных	57,85	57,85	-	-	-	6,07
60-01-001-04	Разборка кладки очагов: облицованных	62,05	62,05	-	-	-	6,39
60-01-001-05	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	74,50	74,50	-	-	-	7,76

Таблица 60-01-002. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

Измеритель: 100 м

60-01-002-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал	1746,44	1641,41	105,03	51,82	-	164,47
60-01-002-02	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: добавлять на каждый следующий канал	990,54	942,51	48,03	23,70	-	94,44

Таблица 60-01-003. Большой ремонт печей

Измеритель: 10 печей

60-01-003-01	Большой ремонт печей: облицованных <i>Изразцы рядовые</i> <i>Кирпич</i> <i>(М2)</i> <i>(1000ШТ)</i>	2456,33	2043,06	2,97	-	410,30 <i>(Проект)</i> <i>(Проект)</i>	190,94
60-01-003-02	Большой ремонт печей: необлицованных <i>Кирпич</i> <i>(1000ШТ)</i>	1744,79	1533,31	2,18	-	209,30 <i>(Проект)</i>	156,46

Таблица 60-01-004. Малый ремонт печей

Измеритель: 100 шт.

60-01-004-01	Малый ремонт печей русских: сводов <i>Кирпич</i> <i>(1000ШТ)</i>	6327,48	6091,85	3,02	-	232,61 <i>(Проект)</i>	576,88
60-01-004-02	Малый ремонт печей русских: пода, наружной стенки <i>Кирпич</i> <i>(1000ШТ)</i>	2114,04	1878,41	3,02	-	232,61 <i>(Проект)</i>	177,88
60-01-004-03	Малый ремонт печей голландских: сводов <i>Кирпич</i> <i>(1000ШТ)</i>	6674,49	6438,86	3,02	-	232,61 <i>(Проект)</i>	617,34
60-01-004-04	Малый ремонт печей голландских: пода, топочного или поддувального отверстия <i>Кирпич</i> <i>(1000ШТ)</i>	3442,24	3206,61	3,02	-	232,61 <i>(Проект)</i>	312,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
60-01-004-05 (404-9001)	Малый ремонт кухонных очагов: боковой или задней стенки <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	2688,87	2453,24	3,02	-	232,61 (Проект)	239,34
60-01-004-06 (404-9001)	Малый ремонт кухонных очагов: топочного или поддувального отверстия <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	1723,05	1487,42	3,02	-	232,61 (Проект)	149,04

Таблица 60-01-005. Перекладка частей русской печи

Измеритель: 100 мест

60-01-005-01 (404-9001)	Перекладка частей русской печи: устья <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	3817,58	3566,11	6,82	0,95	244,65 (Проект)	337,70
60-01-005-02 (404-9001)	Перекладка частей русской печи: свода <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	10137,74	9886,27	6,82	0,95	244,65 (Проект)	936,20
60-01-005-03 (404-9001)	Перекладка частей русской печи: пода <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	4262,64	3708,67	19,33	2,69	534,64 (Проект)	351,20
60-01-005-04 (404-9001)	Перекладка частей русской печи: наружной стенки <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	4781,88	4227,91	19,33	2,69	534,64 (Проект)	400,37

Таблица 60-01-006. Смена водогрейных и пищеварных котлов

Измеритель: 100 котлов

60-01-006-01 (300-9222) (404-9001)	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров <i>Котлы чугунные пищеварочные</i> (ШТ) <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	2835,37	2333,71	163,77	22,75	337,89 100 (Проект)	223,75
60-01-006-02 (300-9222) (404-9001)	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров <i>Котлы чугунные пищеварочные</i> (ШТ) <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	3495,02	2956,49	177,42	24,65	361,11 100 (Проект)	283,46
60-01-006-03 (300-9222) (404-9001)	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров <i>Котлы чугунные пищеварочные</i> (ШТ) <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	4834,16	4244,80	195,62	27,18	393,74 100 (Проект)	406,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 60-01-007. Перекладка дымовых труб

Измеритель: 100 м труб

60-01-007-01 (404-9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 25% в один канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	6280,60	5913,29	64,51	16,91	302,80 (Проект)	566,95
60-01-007-02 (404-9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 25% добавлять на каждый следующий канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	3492,73	3342,29	29,62	7,76	120,82 (Проект)	320,45
60-01-007-03 (404-9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	6761,45	6342,69	115,96	30,61	302,80 (Проект)	608,12
60-01-007-04 (404-9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до: 50% добавлять на каждый следующий канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	3694,71	3509,38	64,51	16,91	120,82 (Проект)	336,47
60-01-007-05 (404-9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 25% в один канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	7799,08	5897,96	120,69	31,73	1780,43 (Проект)	565,48
60-01-007-06 (404-9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 25% добавлять на каждый следующий канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	4350,59	3342,29	54,00	14,14	954,30 (Проект)	320,45
60-01-007-07 (404-9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 50% в один канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	8367,99	6354,06	233,07	61,38	1780,86 (Проект)	609,21
60-01-007-08 (404-9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до: 50% добавлять на каждый следующий канал <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	4550,55	3508,34	87,48	23,00	954,73 (Проект)	336,37

Таблица 60-01-008. Перекладка вертикальных разделок печей

Измеритель: 100 м разделок

60-01-008-01 (404-9001)	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича <i>Кирпич</i> (1000ШТ)	891,95	778,21	83,02	11,53	30,72 (Проект)	72,73
----------------------------	--	--------	--------	-------	-------	-------------------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

60-01-008-02 (404-9001)	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича Кирпич (1000ШТ)	1139,13	933,17	147,85	20,54	58,11	89,47
						(Проект)	
60-01-008-03 (404-9001)	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич Кирпич (1000ШТ)	2012,51	1618,78	283,19	39,34	110,54	157,93
						(Проект)	

Таблица 60-01-009. Ремонт отдельных частей трубы

Измеритель: 100 шт.

60-01-009-01 (404-9001)	Ремонт отдельных частей трубы: патрубков Кирпич (1000ШТ)	2091,83	1902,14	88,71	12,32	100,98	177,77
						(Проект)	
60-01-009-02 (404-9001)	Ремонт отдельных частей трубы: разделок в один канал Кирпич (1000ШТ)	4077,36	2503,83	120,55	16,75	1452,98	240,06
						(Проект)	
60-01-009-03 (404-9001)	Ремонт отдельных частей трубы: разделок, добавлять на каждый следующий канал Кирпич (1000ШТ)	1805,19	678,89	46,63	6,48	1079,67	65,09
						(Проект)	

Таблица 60-01-010. Исправление кладки дымовой трубы

Измеритель: 100 кирпичей

60-01-010-01 (404-9001)	Исправление кладки дымовой трубы Кирпич (1000ШТ)	188,40	152,57	9,10	1,26	26,73	14,77
						(Проект)	

Измеритель: 100 труб

60-01-010-02 (404-9001)	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом Кирпич (1000ШТ)	1878,54	1303,85	111,46	15,48	463,23	126,22
						(Проект)	
60-01-010-03 (404-9001)	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами Кирпич (1000ШТ)	2995,67	2093,09	189,93	26,39	712,65	200,68
						(Проект)	
60-01-010-04 (404-9001)	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: добавлять на каждый последующий канал сверх двух Кирпич (1000ШТ)	925,98	653,02	59,14	8,22	213,82	62,61
						(Проект)	

Таблица 60-01-011. Смена изразцов облицовки печей

Измеритель: 100 изразцов

60-01-011-01 (101-9053)	Смена изразцов облицовки печей Изразцы рядовые (М2)	1493,64	1461,94	-	-	31,70	118,76
						(Проект)	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 60-01-012. Промазка трещин в кладке печи

Измеритель: 1 печь или очаг

60-01-012-01	Промазка трещин в кладке печи	16,16	15,24	-	-	0,92	1,57
--------------	-------------------------------	-------	-------	---	---	------	------

Таблица 60-01-013. Обделка кирпичом топливников

Измеритель: 100 топливников

60-01-013-01	Обделка кирпичом топливников: ваннных колонок <i>Кирпич</i> <i>(1000ШТ)</i>	2763,50	2504,76	38,67	5,37	220,07	231,28
						1,6	
60-01-013-02	Обделка кирпичом топливников: очагов <i>Кирпич</i> <i>(1000ШТ)</i>	1828,44	1623,74	38,67	5,37	166,03	155,68
						1,6	

Таблица 60-01-014. Смена приборов в печах

Измеритель: 100 приборов

60-01-014-01	Смена приборов в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	3040,36	1111,50	0,81	-	1928,05	109,40
						100	
60-01-014-02	Смена приборов в печах необлицованных: топочных дверок <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	3594,37	2139,68	0,61	-	1454,08	197,57
						100	
60-01-014-03	Смена приборов в печах необлицованных: вьюшек <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	2357,93	1409,19	0,42	-	948,32	138,70
						100	
60-01-014-04	Смена приборов в печах необлицованных: задвижек <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	1709,66	761,32	0,42	-	947,92	69,40
						100	
60-01-014-05	Смена приборов в печах необлицованных: духовых шкафов <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	4433,90	2061,47	2,64	-	2369,79	206,56
						100	
60-01-014-06	Смена приборов в печах необлицованных: водогрейных коробок <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	6258,85	1754,28	1,95	-	4502,62	175,78
						100	
60-01-014-07	Смена приборов в печах необлицованных: душников и розеток <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	426,05	399,99	-	-	26,06	38,35
						100	
60-01-014-08	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок <i>Приборы</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	3393,25	1464,39	0,81	-	1928,05	130,40
						100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
60-01-014-09 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок Приборы (КОМПЛЕКТ)	4329,86	2789,64	0,61	-	1539,61	239,66
						100	
60-01-014-10 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек Приборы (КОМПЛЕКТ)	2905,64	1957,30	0,42	-	947,92	170,20
						100	
60-01-014-11 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек Приборы (КОМПЛЕКТ)	2543,39	1595,05	0,42	-	947,92	138,70
						100	
60-01-014-12 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов Приборы (КОМПЛЕКТ)	5503,57	3113,74	2,52	-	2387,31	277,27
						100	
60-01-014-13 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробов Приборы (КОМПЛЕКТ)	7340,84	2628,41	1,95	-	4710,48	239,60
						100	
60-01-014-14 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток Приборы (КОМПЛЕКТ)	675,65	673,83	-	-	1,82	57,25
						100	
60-01-014-15 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок Приборы (КОМПЛЕКТ)	3962,16	1945,90	0,81	-	2015,45	151,55
						100	
60-01-014-16 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок Приборы (КОМПЛЕКТ)	4687,76	3165,91	0,61	-	1521,24	239,66
						100	
60-01-014-17 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов Приборы (КОМПЛЕКТ)	6100,00	3594,25	2,52	-	2503,23	287,77
						100	
60-01-014-18 (300-9340)	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробов Приборы (КОМПЛЕКТ)	7818,44	3111,44	1,95	-	4705,05	270,56
						100	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 60-01-015. Смена предтопочных листов

Измеритель: 100 листов

60-01-015-01 (101-9350)	Смена предтопочных листов: дугообразных Сталь листовая (Т)	421,77	343,46	3,43	0,58	74,88 0,11	36,04
60-01-015-02 (101-9350)	Смена предтопочных листов: прямоугольных Сталь листовая (Т)	358,41	279,42	4,11	0,69	74,88 0,138	29,32

Таблица 60-01-016. Прочистка дымохода

Измеритель: 100 м дымохода

60-01-016-01	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	240,32	169,06	-	-	71,26	17,74
60-01-016-02	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	160,98	89,72	-	-	71,26	9,24
60-01-016-03	Прочистка дымохода: из кровельной стали	224,48	167,01	-	-	57,47	17,20

Таблица 60-01-017. Устройство отверстий для печей и труб

Измеритель: 100 отверстий

60-01-017-01	Устройство отверстий для печей и труб в: перекрытиях чердачных	2682,57	2567,14	115,43	-	-	246,13
60-01-017-02	Устройство отверстий для печей и труб в: перекрытиях междуэтажных	3065,13	2933,23	131,90	-	-	281,23
60-01-017-03	Устройство отверстий для печей и труб в: полах без отделки фриза	2261,71	2165,54	96,17	-	-	205,07
60-01-017-04	Устройство отверстий для печей и труб в: полах с отделкой фриза	4645,00	3408,24	161,65	1,72	1075,11	322,75

Таблица 60-01-018. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Измеритель: 100 м канала

60-01-018-01 (404-9001)	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах: в один канал Кирпич (1000ШТ)	4394,60	4148,05	125,67	27,88	120,88 (Проект)	423,27
60-01-018-02 (404-9001)	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах: добавлять на каждый следующий канал Кирпич (1000ШТ)	3500,91	3193,13	125,67	27,88	182,11 (Проект)	325,83

Таблица 60-01-019. Смена колпаков на дымовых трубах

Измеритель: 100 колпаков

60-01-019-01 (101-9350)	Смена колпаков на дымовых трубах: на один канал Сталь листовая (Т)	2840,91	2745,70	22,95	5,74	72,26 0,60	263,25
60-01-019-02 (101-9350)	Смена колпаков на дымовых трубах: добавлять на каждый следующий канал Сталь листовая (Т)	860,23	817,40	6,38	1,59	36,45 0,17	78,37

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш/ч	113,73	15,80
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м ³ /мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-331532	Пилы электрические цепные	маш/ч	1,34	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	9 360,00
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	919,00
101-0799	Проволока светлая	т	6 440,00
101-1704	Войлок строительный	т	10 400,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-9350	Сталь листовая	т	5 600,00
102-0116	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II	м ³	1 470,00
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 25	м ³	356,00
404-9001	Кирпич	1000шт	2 300,00
407-0001	Глина	м ³	107,00
408-9020	Песок	м ³	90,50
411-1002	Вода водопроводная	м ³	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	1
1. Общие указания	1
2. Правила определения объемов работ	1
Таблица 60-01-001. Разборка кладки печей и очагов	2
Таблица 60-01-002. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	2
Таблица 60-01-003. Большой ремонт печей	2
Таблица 60-01-004. Малый ремонт печей	2
Таблица 60-01-005. Перекладка частей русской печи	3
Таблица 60-01-006. Смена водогрейных и пищеварных котлов	3
Таблица 60-01-007. Перекладка дымовых труб	4
Таблица 60-01-008. Перекладка вертикальных разделок печей	4
Таблица 60-01-009. Ремонт отдельных частей трубы	5
Таблица 60-01-010. Исправление кладки дымовой трубы	5
Таблица 60-01-011. Смена изразцов облицовки печей	5
Таблица 60-01-012. Промазка трещин в кладке печи	6
Таблица 60-01-013. Обделка кирпичом топливников	6
Таблица 60-01-014. Смена приборов в печах	6
Таблица 60-01-015. Смена предтопочных листов	8
Таблица 60-01-016. Прочистка дымохода	8
Таблица 60-01-017. Устройство отверстий для печей и труб	8
Таблица 60-01-018. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	8
Таблица 60-01-019. Смена колпаков на дымовых трубах	8
Приложение 1	9