

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 56

Проемы

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 56

Проемы

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-56 СПб**

Проемы.

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 56
Проемы
ТЕРр-2001-56 СПб**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках предусмотрено выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В расценках не предусмотрено выполнение работ по антисептированию древесины. Затраты по антисептированию древесины следует определять дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 СПб "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. В расценках на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтены затраты на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-63 СПб "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

1.7. В расценках на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтены затраты на выполнение работ по снятию и установке приборов; в расценках таблиц 56-1-007, 56-1-008, 56-1-021, 56-1-022 предусмотрены затраты на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 56-01-001. Демонтаж оконных коробок

Измеритель: 100 шт. коробок

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|--------|-------|---|--------|
| 56-01-001-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1382,42 | 1 284,73 | 97,69 | 26,69 | - | 128,73 |
| 56-01-001-02 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 3821,9 | 3 643,89 | 178,01 | 44,50 | - | 382,36 |
| 56-01-001-03 | Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | 726,44 | 726,44 | - | - | - | 72,79 |

Таблица 56-01-002. Снятие оконных переплетов

Измеритель: 100 м2 оконных переплетов

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|-------|---|-------|
| 56-01-002-01 | Снятие оконных переплетов: неостекленных | 336,66 | 323,99 | 12,67 | 6,25 | - | 33,06 |
| 56-01-002-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 476,42 | 451,88 | 24,54 | 12,11 | - | 46,11 |

Таблица 56-01-003. Снятие подоконных досок

Измеритель: 100 м2

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|-------|-------|---|--------|
| 56-01-003-01 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 2671,47 | 2 585,13 | 86,34 | 19,15 | - | 275,60 |
| 56-01-003-02 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных | 930,71 | 930,71 | - | - | - | 94,97 |
| 56-01-003-03 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях деревянных | 769,23 | 769,23 | - | - | - | 79,22 |

Таблица 56-01-004. Ремонт оконных коробок и колод

Измеритель: 100 коробок или колод

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|-------|------|-----------|--------|
| 56-01-004-01 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете | 7701,36 | 5 605,50 | 8,91 | 1,50 | 2 086,95 | 505,00 |
| 56-01-004-02 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах | 14076,57 | 10101 | 13,03 | 2,18 | 3 962,54 | 910,00 |
| 56-01-004-03 | Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах | 21164,67 | 10767 | 6,17 | 1,03 | 10 391,50 | 970,00 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 56-01-005. Ремонт оконных переплетов

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|-------|------|----------|--------|
| 56-01-005-01 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок <i>(102-9216)</i> <i>Деревянные профилированные заготовки</i> <i>(М3)</i> | 3765,37 | 3 673,93 | 13,03 | 2,18 | 78,41 | 347,91 |
| | | | | | | 0,66 | |
| 56-01-005-02 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю | 5972,02 | 4 428,58 | 13,03 | 2,18 | 1 530,41 | 376,26 |

Таблица 56-01-006. Ремонт форточек

Измеритель: 100 шт. форточек

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|----------|------|------|--------|-------|
| 56-01-006-01 | Ремонт форточек | 1306,15 | 1 078,84 | 2,06 | 0,34 | 225,25 | 91,66 |
|--------------|-----------------|---------|----------|------|------|--------|-------|

Таблица 56-01-007. Устройство форточек в оконных переплетах

Измеритель: 100 шт. форточек

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|-------|------|--------|--------|
| 56-01-007-01 | Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных <i>(101-9883)</i> <i>Стекло листовое 4 мм</i> <i>(М2)</i> <i>(202-9156)</i> <i>Приборы оконные</i> <i>(КОМПЛ)</i> | 6479,76 | 5 564,52 | 13,92 | 3,97 | 901,32 | 465,65 |
| | | | | | | 74 | |
| | | | | | | 100 | |
| 56-01-007-02 | Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных <i>(101-9883)</i> <i>Стекло листовое 4 мм</i> <i>(М2)</i> <i>(202-9156)</i> <i>Приборы оконные</i> <i>(КОМПЛ)</i> | 5633,26 | 4 949,13 | 13,92 | 3,97 | 670,21 | 435,28 |
| | | | | | | 66,84 | |
| | | | | | | 100 | |
| 56-01-007-03 | Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных <i>(202-9156)</i> <i>Приборы оконные</i> <i>(КОМПЛ)</i> | 5258,12 | 4 561,72 | 11,08 | 3,23 | 685,32 | 370,57 |
| | | | | | | 100 | |

Таблица 56-01-008. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Измеритель: 100 створок, фрагуг, форточек

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|-------|-------|----------|--------|
| 56-01-008-01 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных <i>(202-9053)</i> <i>Переплеты оконные</i> <i>(М2)</i> <i>(202-9156)</i> <i>Приборы оконные</i> <i>(КОМПЛ)</i> | 3052,07 | 2 966,57 | 21,10 | 5,95 | 64,40 | 224,57 |
| | | | | | | (Проект) | |
| | | | | | | 100 | |
| 56-01-008-02 | Установка неостекленных оконных переплетов: глухих <i>(202-9053)</i> <i>Переплеты оконные</i> <i>(М2)</i> | 1171,69 | 1 075,21 | 32,08 | 12,26 | 64,40 | 84,93 |
| | | | | | | (Проект) | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56-01-008-03 (202-9053) (202-9156) | Установка неостекленных оконных переплетов: форточек <i>Переплеты оконные (М2)</i> <i>Приборы оконные (КОМПЛ)</i> | 877,83 | 809,11 | 4,32 | 1,24 | 64,40 <i>(Проект)</i> 100 | 61,25 |

Таблица 56-01-009. Демонтаж дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|--------|-------|---|--------|
| 56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 1974,04 | 1 757,14 | 216,90 | 48,12 | - | 179,30 |
| 56-01-009-02 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке | 4622,98 | 4 406,08 | 216,90 | 48,12 | - | 449,60 |
| 56-01-009-03 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: рубленых | 1302,11 | 1 302,11 | - | - | - | 134,10 |
| 56-01-009-04 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 654,45 | 654,45 | - | - | - | 67,40 |

Таблица 56-01-010. Снятие дверных полотен

Измеритель: 100 м2 дверных полотен

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 352,28 | 352,28 | - | - | - | 36,28 |
|--------------|------------------------|--------|--------|---|---|---|-------|

Таблица 56-01-011. Снятие наличников

Измеритель: 100 м наличников

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 56-01-011-01 | Снятие наличников | 40,88 | 40,88 | - | - | - | 4,21 |
|--------------|-------------------|-------|-------|---|---|---|------|

Таблица 56-01-012. Смена дверных и оконных приборов

Измеритель: 100 шт. приборов

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|----------|---|---|---------------|--------|
| 56-01-012-01 (202-9155) | Смена дверных приборов: петель <i>Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)</i> | 1296,43 | 1 038,83 | - | - | 257,60 100 | 99,60 |
| 56-01-012-02 (202-9155) | Смена дверных приборов: шпингалетов <i>Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)</i> | 1700,47 | 1 539,47 | - | - | 161,00 100 | 147,60 |
| 56-01-012-03 (202-9155) | Смена дверных приборов: ручек-скоб <i>Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)</i> | 406,09 | 341,69 | - | - | 64,40 100 | 32,76 |
| 56-01-012-04 (202-9155) | Смена дверных приборов: ручек-кнопок <i>Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)</i> | 234,62 | 170,22 | - | - | 64,40 100 | 16,32 |
| 56-01-012-05 (202-9155) | Смена дверных приборов: замков врезных <i>Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ)</i> | 827,88 | 763,48 | - | - | 64,40 100 | 73,20 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56-01-012-06 (202-9155) | Смена дверных приборов: замков накладных Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 1242,72 | 1 113,92 | - | - | 128,80 | 106,80 |
| 56-01-012-07 (202-9155) | Смена дверных приборов: пружин Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 725,81 | 597,01 | - | - | 128,80 | 57,24 |
| 56-01-012-08 (202-9155) | Смена дверных приборов: задвижек Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 406,09 | 341,69 | - | - | 64,40 | 32,76 |
| 56-01-012-09 (202-9155) | Смена дверных приборов: щеколд Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 661,41 | 597,01 | - | - | 64,40 | 57,24 |
| 56-01-012-10 (202-9156) | Смена оконных приборов: петель Приборы оконные (КОМПЛ) | 1283,91 | 1 026,31 | - | - | 257,60 | 98,40 |
| 56-01-012-11 (202-9156) | Смена оконных приборов: ручек Приборы оконные (КОМПЛ) | 288,78 | 256,58 | - | - | 32,20 | 24,60 |
| 56-01-012-12 (202-9156) | Смена оконных приборов: остановов Приборы оконные (КОМПЛ) | 234,62 | 170,22 | - | - | 64,40 | 16,32 |
| 56-01-012-13 (202-9156) | Смена оконных приборов: фрамужных приборов Приборы оконные (КОМПЛ) | 1242,72 | 1 113,92 | - | - | 128,80 | 106,80 |
| 56-01-012-14 (202-9156) | Смена оконных приборов: петель форточных Приборы оконные (КОМПЛ) | 620 | 426,80 | - | - | 193,20 | 40,92 |
| 56-01-012-15 (202-9156) | Смена оконных приборов: заверток форточных Приборы оконные (КОМПЛ) | 406,09 | 341,69 | - | - | 64,40 | 32,76 |
| 56-01-012-16 (202-9156) | Смена оконных приборов: задвижек Приборы оконные (КОМПЛ) | 468,67 | 404,27 | - | - | 64,40 | 38,76 |

Таблица 56-01-013. Ремонт дверных коробок

Измеритель: 10 коробок

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 56-01-013-01 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен | 1949,37 | 515,48 | 8,23 | 1,38 | 1 425,66 | 46,99 |
| 56-01-013-02 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 2151,62 | 711,29 | 8,23 | 1,38 | 1 432,10 | 64,84 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56-01-013-03 | Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах: без снятия полотен | 1235,29 | 359,49 | 2,06 | 0,34 | 873,74 | 32,77 |
| 56-01-013-04 | Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах: со снятием полотен | 1650,49 | 762,63 | 2,06 | 0,34 | 885,80 | 69,52 |
| 56-01-013-05 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен | 3691,62 | 1 642,98 | 13,03 | 2,18 | 2 035,61 | 149,77 |
| 56-01-013-06 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен | 3893,87 | 1 838,79 | 13,03 | 2,18 | 2 042,05 | 167,62 |
| 56-01-013-07 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей | 123,49 | 123,49 | - | - | - | 11,84 |

Таблица 56-01-014. Перевязка дверных полотен

Измеритель: 100 полотен

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|---|---|-------|--------|
| 56-01-014-01 | Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по: высоте | 2020,81 | 1 994,54 | - | - | 26,27 | 169,46 |
| 56-01-014-02 | Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по: ширине | 3380,25 | 3 353,98 | - | - | 26,27 | 284,96 |
| 56-01-014-03 | Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по: высоте и ширине | 4739,68 | 4 713,41 | - | - | 26,27 | 400,46 |

Таблица 56-01-015. Ремонт дверных полотен

Измеритель: 100 брусков

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|-------|------|----------|--------|
| 56-01-015-01 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних | 3281,01 | 2 362,59 | 17,41 | 1,26 | 901,01 | 200,73 |
| 56-01-015-02 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: нижних | 4025,53 | 3 104,10 | 20,42 | 1,26 | 901,01 | 263,73 |
| 56-01-015-03 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 2 | 4973,22 | 3 605,50 | 26,71 | 1,96 | 1 341,01 | 306,33 |
| 56-01-015-04 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 3 | 6523,35 | 4 481,43 | 36,52 | 2,99 | 2 005,40 | 380,75 |
| 56-01-015-05 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 4 | 7633,9 | 5 350,41 | 41,46 | 3,22 | 2 242,03 | 454,58 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин всего | материалы расход неучтенных материалов | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | | | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 56-01-016. Ремонт калевки дверных полотен

Измеритель: 100 отремонтированных мест

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 56-01-016-01 | Ремонт калевки дверного полотна | 906,47 | 158,54 | 6,17 | 1,03 | 741,76 | 13,62 |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|

Таблица 56-01-017. Ремонт порогов

Измеритель: 100 отремонтированных мест

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|-------|------|-------|--------|
| 56-01-017-01 | Ремонт порогов шириной: 100 мм <i>Деревянные профилированные заготовки</i> <i>(МЗ)</i> | 804,18 | 771,82 | 16,45 | 2,76 | 15,91 | 74,00 |
| (102-9216) | | | | | | 0,86 | |
| 56-01-017-02 | Ремонт порогов шириной: до 150 мм <i>Деревянные профилированные заготовки</i> <i>(МЗ)</i> | 1142,58 | 1 097,24 | 21,94 | 3,68 | 23,40 | 105,20 |
| (102-9216) | | | | | | 1,11 | |

Таблица 56-01-018. Укрепление оконных и дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----------|------|------|----------|--------|
| 56-01-018-01 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | 5011,87 | 1 208,63 | 6,86 | 1,15 | 3 796,38 | 115,88 |
| 56-01-018-02 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | 662,96 | 221,95 | 0,69 | 0,12 | 440,32 | 21,28 |

Таблица 56-01-019. Обивка дверей дерматином

Измеритель: 100 м2 обивки

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|--------|---|---|----------|-------|
| 56-01-019-01 | Обивка дверей дерматином | 9778,29 | 751,66 | - | - | 9 026,63 | 71,18 |
|--------------|--------------------------|---------|--------|---|---|----------|-------|

Таблица 56-01-020. Ремонт ворот и калиток

Измеритель: 100 м2 полотна

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|----------|-------|---|----------|--------|
| 56-01-020-01 | Ремонт: калиток | 3520,58 | 1 130,34 | 7,64 | - | 2 382,60 | 107,04 |
| 56-01-020-02 | Ремонт: ворот | 5463,63 | 2 242,63 | 19,30 | - | 3 201,70 | 212,37 |

Таблица 56-01-021. Установка дверных полотен

Измеритель: 100 полотен

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|--------|-------|----------|--------|
| 56-01-021-01 | Установка полотен: наружных кроме балконных <i>Полотна дверные деревянные</i> <i>(М2)</i> <i>Приборы дверные накладные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 2117,75 | 1 921,79 | 134,78 | 37,47 | 61,18 | 151,80 |
| (202-9062) | | | | | | (Проект) | |
| (202-9155) | | | | | | 100 | |
| 56-01-021-02 | Установка полотен: наружных балконных спаренных <i>Полотна дверные деревянные</i> <i>(М2)</i> <i>Приборы дверные накладные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 1950,31 | 1 754,35 | 134,78 | 37,47 | 61,18 | 140,46 |
| (202-9062) | | | | | | (Проект) | |
| (202-9155) | | | | | | 100 | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56-01-021-03 (202-9062) (202-9155) | Установка полотен: наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные (М2) Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 1676,85 | 1 480,89 | 134,78 | 37,47 | 61,18 | 120,30 |
| | | | | | | (Проект) 100 | |
| 56-01-021-04 (202-9062) (202-9155) | Установка полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные (М2) Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 2261,31 | 2 065,35 | 134,78 | 37,47 | 61,18 | 163,14 |
| | | | | | | (Проект) 100 | |
| 56-01-021-05 (202-9062) (202-9155) | Установка полотен: внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные (М2) Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 1676,85 | 1 480,89 | 134,78 | 37,47 | 61,18 | 120,30 |
| | | | | | | (Проект) 100 | |
| 56-01-021-06 (202-9062) (202-9155) | Установка полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные (М2) Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 1599,3 | 1 403,34 | 134,78 | 37,47 | 61,18 | 114,00 |
| | | | | | | (Проект) 100 | |

Таблица 56-01-022. Навеска плотничных дверей

Измеритель: 100 м2 полотен

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-------|-------|-----------------|-------|
| 56-01-022-01 (202-9062) (202-9155) | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Полотна дверные деревянные (М2) Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 362,13 | 269,75 | 89,16 | 26,13 | 3,22 | 25,21 |
| | | | | | | 100 (Проект) | |
| 56-01-022-02 (202-9062) (202-9155) | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2 Полотна дверные деревянные (М2) Приборы дверные накладные (КОМПЛЕКТ) | 554,41 | 462,03 | 89,16 | 26,13 | 3,22 | 43,18 |
| | | | | | | 100 (Проект) | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, | | | | всего | | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56-01-022-03 (202-9062) (202-9155) | Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1 <i>Полотна дверные деревянные</i> <i>(М2)</i> <i>Приборы дверные накладные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 269,89 | 177,51 | 89,16 | 26,13 | 3,22 <i>100</i> <i>(Проект)</i> | 16,81 |
| 56-01-022-04 (202-9062) (202-9155) | Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2 <i>Полотна дверные деревянные</i> <i>(М2)</i> <i>Приборы дверные накладные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 411,33 | 318,95 | 89,16 | 26,13 | 3,22 <i>100</i> <i>(Проект)</i> | 30,58 |
| 56-01-022-05 (202-9062) (202-9155) | Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях <i>Полотна дверные деревянные</i> <i>(М2)</i> <i>Приборы дверные накладные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i> | 164,14 | 71,76 | 89,16 | 26,13 | 3,22 <i>100</i> <i>(Проект)</i> | 6,88 |

Таблица 56-01-023. Обрамление проемов угловой сталью

Измеритель: 1 т

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--------|-------|------|-----------------------|-------|
| 56-01-023-01 (101-0996) | Обрамление проемов угловой сталью <i>Сталь угловая равнополочная, толщиной 11-30 мм, шириной 180-200мм, горячекатанная марки СТ6СП</i> <i>(Т)</i> | 848,07 | 482,68 | 21,00 | 6,10 | 344,39 <i>0,98</i> | 44,00 |
|----------------------------|---|--------|--------|-------|------|-----------------------|-------|

Таблица 56-01-024. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Измеритель: 100 м²

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|----------|--------|-------|-----------------------|--------|
| 56-01-024-01 (101-1287) | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита <i>Стекло профильное строительное коробчатого сечения</i> <i>(М2)</i> | 7752,91 | 3 041,28 | 121,11 | 19,55 | 4 590,52 <i>99</i> | 288,00 |
|----------------------------|--|---------|----------|--------|-------|-----------------------|--------|

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб. |
|-------------|---|------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| маш-030401 | Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН(т) | маш/ч | 1,39 | - |
| маш-031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш/ч | 26,39 | 13,02 |
| маш-040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш/ч | 9,56 | - |
| маш-050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин | маш/ч | 52,20 | 12,12 |
| маш-330206 | Дрели электрические | маш/ч | 0,70 | - |
| маш-330804 | Молотки отбойные пневматические | маш/ч | 1,22 | - |
| маш-331532 | Пилы электрические цепные | маш/ч | 1,34 | - |
| маш-400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш/ч | 68,56 | 11,50 |

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. |
|-------------|---|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 10 100,00 |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм | т | 9 360,00 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г 3 | т | 919,00 |
| 101-0244 | Замзка оконная на олифе | т | 7 570,00 |
| 101-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 36,60 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 43,30 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 4 450,00 |
| 101-0848 | Резинотехнические изделия-пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 71,70 |
| 101-0982 | Прокат горячекатаный полосовой из углеродистой стали обыкновенного качества, толщ. 10-75 мм, шир. 100-200 мм, сталь марки СТЗСП | т | 5 470,00 |
| 101-0996 | Сталь угловая равнополочная, толщиной 11-30 мм, шириной 180-200мм, горячекатанная марки СТ6СП | т | 5 336,70 |
| 101-1287 | Стекло профильное строительное коробчатого сечения | м2 | 191,00 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 16 100,00 |
| 101-1529 | Электроды типа Э-42 6 мм | т | 13 900,00 |
| 101-1670 | Дерматин | м2 | 33,00 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 25,60 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 10 400,00 |
| 101-1705 | Папля пропитанная | кг | 11,00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 17 670,00 |
| 101-1742 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 | м2 | 5,20 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 9 360,00 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 17,50 |
| 101-9090 | Мастика | т | 3 240,00 |

Приложение 1

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 102-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | м3 | 2 450,00 |
| 102-0048 | Доски обрезные из хвойных пород 19-22 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | м3 | 1 810,00 |
| 102-0084 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II | м3 | 2 200,00 |
| 102-0088 | Брусья обрезные из хвойных пород 100-125 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II | м3 | 1 700,00 |
| 202-9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 118,00 |
| 300-9240 | Крепления | кг | 7,21 |
| 411-1002 | Вода водопроводная | м3 | 2,16 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Техническая часть | 1 |
| 1. Общие указания | 1 |
| 2. Правила определения объемов работ | 1 |
| Таблица 56-01-001. Демонтаж оконных коробок | 2 |
| Таблица 56-01-002. Снятие оконных переплетов | 2 |
| Таблица 56-01-003. Снятие подоконных досок | 2 |
| Таблица 56-01-004. Ремонт оконных коробок и колод | 2 |
| Таблица 56-01-005. Ремонт оконных переплетов | 3 |
| Таблица 56-01-006. Ремонт форточек | 3 |
| Таблица 56-01-007. Устройство форточек в оконных переплетах | 3 |
| Таблица 56-01-008. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки | 3 |
| Таблица 56-01-009. Демонтаж дверных коробок | 4 |
| Таблица 56-01-010. Снятие дверных полотен | 4 |
| Таблица 56-01-011. Снятие наличников | 4 |
| Таблица 56-01-012. Смена дверных и оконных приборов | 4 |
| Таблица 56-01-013. Ремонт дверных коробок | 5 |
| Таблица 56-01-014. Перевязка дверных полотен | 6 |
| Таблица 56-01-015. Ремонт дверных полотен | 6 |
| Таблица 56-01-016. Ремонт калевки дверных полотен | 7 |
| Таблица 56-01-017. Ремонт порогов | 7 |
| Таблица 56-01-018. Укрепление оконных и дверных коробок | 7 |
| Таблица 56-01-019. Обивка дверей дерматином | 7 |
| Таблица 56-01-020. Ремонт ворот и калиток | 7 |
| Таблица 56-01-021. Установка дверных полотен | 7 |
| Таблица 56-01-022. Навеска плотничных дверей | 8 |
| Таблица 56-01-023. Обрамление проемов угловой сталью | 9 |
| Таблица 56-01-024. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 9 |
| Приложение 1 | 10 |

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.