

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04-2001**



**Издание официальное**

**Москва 2009**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**

**ФЕРр 81-04-2001**

Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-009-3**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 56. ПРОЕМЫ</b>							
<b>Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок</b>							
Измеритель: 100 коробок							
Демонтаж оконных коробок:							
56-1-1 (509-9900)	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>Строительный мусор, (м)</i>	1208,52 -	1051,72 -	156,80 -	22,70 -	0,00 (10,66)	128,73 -
56-1-2 (509-9900)	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке <i>Строительный мусор, (м)</i>	3276,03 -	2982,41 -	293,62 -	37,50 -	0,00 (10,76)	382,36 -
56-1-3 (509-9900)	в рубленых стенах <i>Строительный мусор, (м)</i>	594,69 -	594,69 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (2,57)	72,79 -
<b>Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> оконных переплетов							
Снятие оконных переплетов:							
56-2-1 (509-9900)	неостекленных <i>Строительный мусор, (м)</i>	280,14 -	265,14 -	15,00 -	5,57 -	0,00 (2,52)	33,06 -
56-2-2	остекленных	398,87	369,80	29,07	10,79	0,00	46,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,42)	-

**Таблица 56-3. Снятие подоконных досок**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**Снятие подоконных досок:**

56-3-1 (509-9900)	бетонных и мозаичных Строительный мусор, (т)	2263,64 -	2116,61 -	147,03 -	15,89 -	0,00 (13,4)	275,6 -
56-3-2 (509-9900)	деревянных в каменных зданиях Строительный мусор, (т)	761,66 -	761,66 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (3,5)	94,97 -
56-3-3 (509-9900)	деревянных в деревянных зданиях Строительный мусор, (т)	629,01 -	629,01 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (3,5)	79,22 -

**Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод**

Измеритель: 100 коробок или колод

**Ремонт оконных коробок:**

56-4-1 (509-9900)	в каменных стенах при одном переплете Строительный мусор, (т)	6181,47 -	4580,35 -	11,33 -	0,00 -	1589,79 (0,59)	505 -
56-4-2 (509-9900)	в каменных стенах при двух переплетах Строительный мусор, (т)	11107,35 -	8253,70 -	16,56 -	0,00 -	2837,09 (1,18)	910 -
56-4-3 (509-9900)	в рубленых и брусчатых стенах Строительный мусор, (т)	16176,52 -	8797,90 -	7,85 -	0,00 -	7370,77 (2,4)	970 -

**Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов**

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

**Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:**

56-5-1 (509-9900)	из профилированных заготовок Строительный мусор, (т)	4446,41 -	3005,94 -	16,56 -	0,00 -	1423,91 (0,55)	347,91 -
56-5-2 (509-9900)	с изготовлением элементов по размеру и профилю Строительный мусор, (т)	4665,54 -	3619,62 -	16,56 -	0,00 -	1029,36 (0,55)	376,26 -

**Таблица 56-6. Ремонт форточек**

Измеритель: 100 шт. форточек

56-6-1 (509-9900)	Ремонт форточек Строительный мусор, (т)	1033,10 -	881,77 -	2,62 -	0,00 -	148,71 (0,1)	91,66 -
----------------------	--	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------------	------------

**Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах**

Измеритель: 100 шт. форточек

**Устройство форточек в оконных переплетах:**

56-7-1	остекленных спаренных	8587,17	4544,74	17,27	2,20	4025,16	465,65
56-7-2	остекленных створных	7688,80	4043,75	17,27	2,20	3627,78	435,28
56-7-3	неостекленных	5942,47	3727,93	13,72	1,86	2200,82	370,57

**Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки**

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

**Установка неостекленных оконных переплетов:**

56-8-1 (203-9003)	створных Переплеты оконные, (м <sup>2</sup> )	6472,20 -	2423,11 -	26,19 -	3,25 -	4022,90 (II)	224,57 -
56-8-2 (203-9003)	глухих Переплеты оконные, (м <sup>2</sup> )	985,89 -	879,03 -	38,96 -	9,28 -	67,90 (II)	84,93 -
56-8-3	форточек	2362,15	660,89	5,36	0,70	1695,90	61,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9003)	Переpleты оконные, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(П)	-

### Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок:

56-9-1 (509-9900)	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Строительный мусор, (т)	1807,42	1437,99	369,43	39,94	0,00	179,3
		-	-	-	-	(10,5)	-
56-9-2 (509-9900)	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Строительный мусор, (т)	3975,22	3605,79	369,43	39,94	0,00	449,6
		-	-	-	-	(10,6)	-
56-9-3 (509-9900)	в деревянных стенах рубленых Строительный мусор, (т)	1064,75	1064,75	0,00	0,00	0,00	134,1
		-	-	-	-	(2,4)	-
56-9-4 (509-9900)	в деревянных стенах каркасных и в перегородках Строительный мусор, (т)	535,16	535,16	0,00	0,00	0,00	67,4
		-	-	-	-	(1,34)	-

### Таблица 56-10. Снятие дверных полотен

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> дверных полотен

56-10-1 (509-9900)	Снятие дверных полотен Строительный мусор, (т)	288,06	288,06	0,00	0,00	0,00	36,28
		-	-	-	-	(1,18)	-

### Таблица 56-11. Снятие наличников

Измеритель: 100 м наличников

56-11-1 (509-9900)	Снятие наличников Строительный мусор, (т)	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	4,21
		-	-	-	-	(0,4)	-

### Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дверных приборов:

56-12-1	петли	2321,17	849,59	0,00	0,00	1471,58	99,6
56-12-2	шпингалеты	2770,77	1259,03	0,00	0,00	1511,74	147,6
56-12-3	ручки-скобы	2371,34	279,44	0,00	0,00	2091,90	32,76
56-12-4	ручки-кнопки	2627,11	139,21	0,00	0,00	2487,90	16,32
56-12-5	замки врезные	8262,30	624,40	0,00	0,00	7637,90	73,2
56-12-6	замки накладные	10956,79	911,00	0,00	0,00	10045,79	106,8
56-12-7	пружины	1548,05	488,26	0,00	0,00	1059,79	57,24
56-12-8	завдвижки	1417,34	279,44	0,00	0,00	1137,90	32,76
56-12-9	шеколды	3856,16	488,26	0,00	0,00	3367,90	57,24

Смена оконных приборов:

56-12-10	петли	1704,93	839,35	0,00	0,00	865,58	98,4
56-12-11	ручки	1233,79	209,84	0,00	0,00	1023,95	24,6
56-12-12	остановы	1037,11	139,21	0,00	0,00	897,90	16,32
56-12-13	фрамужные приборы	3746,79	911,00	0,00	0,00	2835,79	106,8
56-12-14	петли форточные	926,74	349,05	0,00	0,00	577,69	40,92
56-12-15	завертки форточные	741,34	279,44	0,00	0,00	461,90	32,76
56-12-16	завдвижки	684,52	330,62	0,00	0,00	353,90	38,76

### Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких:

56-13-1 (509-9900)	в каменных стенах без снятия полотен Строительный мусор, (т)	1651,66	421,50	10,46	0,00	1219,70	46,99
		-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-2 (509-9900)	в каменных стенах со снятием полотен Строительный мусор, (т)	1818,56	581,61	10,46	0,00	1226,49	64,84
		-	-	-	-	(0,44)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
56-13-3 (509-9900)	в деревянных стенах без снятия полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	1114,03	293,95	2,62	0,00	817,46	32,77
		-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-4 (509-9900)	в деревянных стенах со снятием полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	1457,64	623,59	2,62	0,00	831,43	69,52
		-	-	-	-	(0,44)	-
<b>Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:</b>							
56-13-5 (509-9900)	без снятия полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	3052,28	1343,44	16,56	0,00	1692,28	149,77
		-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-6 (509-9900)	со снятием полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	3219,17	1503,55	16,56	0,00	1699,06	167,62
		-	-	-	-	(0,44)	-
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	11,84

**Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен**

Измеритель: 100 полотен

**Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:**

56-14-1 (509-9900)	по высоте <i>Строительный мусор, (т)</i>	1655,65	1630,21	0,00	0,00	25,44	169,46
		-	-	-	-	(0,2)	-
56-14-2 (509-9900)	по ширине <i>Строительный мусор, (т)</i>	2766,76	2741,32	0,00	0,00	25,44	284,96
		-	-	-	-	(0,2)	-
56-14-3 (509-9900)	по высоте и ширине <i>Строительный мусор, (т)</i>	3877,87	3852,43	0,00	0,00	25,44	400,46
		-	-	-	-	(0,2)	-

**Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен**

Измеритель: 100 брусков

**Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:**

56-15-1 (509-9900)	горизонтальных на 2 сопряжения верхних <i>Строительный мусор, (т)</i>	2562,93	1931,02	37,08	0,00	594,83	200,73
		-	-	-	-	(0,27)	-
56-15-2 (509-9900)	горизонтальных на 2 сопряжения нижних <i>Строительный мусор, (т)</i>	3177,38	2537,08	45,47	0,00	594,83	263,73
		-	-	-	-	(0,27)	-
56-15-3 (509-9900)	вертикальных с числом сопряжений 2 <i>Строительный мусор, (т)</i>	3885,70	2946,89	56,74	0,00	882,07	306,33
		-	-	-	-	(0,4)	-
56-15-4 (509-9900)	вертикальных с числом сопряжений 3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	5054,72	3662,82	74,73	0,00	1317,17	380,75
		-	-	-	-	(0,6)	-
56-15-5 (509-9900)	вертикальных с числом сопряжений 4 <i>Строительный мусор, (т)</i>	5936,39	4373,06	86,42	0,00	1476,91	454,58
		-	-	-	-	(0,66)	-

**Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен**

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-16-1 (509-9900)	Ремонт калевки дверного полотна <i>Строительный мусор, (т)</i>	626,59	129,53	7,85	0,00	489,21	13,62
		-	-	-	-	(0,22)	-

**Таблица 56-17. Ремонт порогов**

Измеритель: 100 отремонтированных мест

**Ремонт порогов шириной:**

56-17-1 (509-9900)	100 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2415,79	631,22	20,92	0,00	1763,65	74
		-	-	-	-	(0,56)	-
56-17-2 (509-9900)	до 150 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3204,18	897,36	27,89	0,00	2278,93	105,2
		-	-	-	-	(0,72)	-

**Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок**

Измеритель: 100 коробок

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Укрепление оконных и дверных коробок:</b>							
56-18-1	с конопаткой	4014,43	988,46	8,72	0,00	3017,25	115,88
56-18-2	без конопатки	442,80	181,52	0,87	0,00	260,41	21,28

**Таблица 56-19. Обивка дверей дерматином**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обивки

56-19-1	Обивка дверей дерматином	9098,63	615,00	0,00	0,00	8483,63	71,18
---------	--------------------------	---------	--------	------	------	---------	-------

**Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> полотен

56-20-1	Ремонт калиток	2870,35	924,83	18,64	0,00	1926,88	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	4337,77	1834,88	47,09	0,00	2455,80	212,37

**Таблица 56-21. Установка дверных полотен**

Измеритель: 100 полотен

**Установка полотен:**

56-21-1 (203-9004)	наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные. (м <sup>2</sup> )	13103,03 -	1571,13 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	151,8 -
56-21-2 (203-9004)	наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные. (м <sup>2</sup> )	12966,00 -	1434,10 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	140,46 -
56-21-3 (203-9004)	наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные. (м <sup>2</sup> )	12742,12 -	1210,22 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	120,3 -
56-21-4 (203-9004)	наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные. (м <sup>2</sup> )	13220,40 -	1688,50 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	163,14 -
56-21-5 (203-9004)	внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные. (м <sup>2</sup> )	12742,12 -	1210,22 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	120,3 -
56-21-6 (203-9004)	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные. (м <sup>2</sup> )	12678,74 -	1146,84 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	114 -

**Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> полотен**Навеска плотничных дверей:**

56-22-1 (101-9082)	на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Приборы дверные, (компл.)	28334,10 -	220,34 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	25,21 -
56-22-2 (101-9082)	на шпонках или в наконечник при числе створок 2 Приборы дверные, (компл.)	28491,15 -	377,39 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	43,18 -
56-22-3 (101-9082)	на планках при числе створок 1 Приборы дверные, (компл.)	28259,00 -	145,24 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	16,81 -
56-22-4 (101-9082)	на планках при числе створок 2 Приборы дверные, (компл.)	28374,61 -	260,85 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	30,58 -
56-22-5 (101-9082)	на качающихся петлях Приборы дверные, (компл.)	28172,45 -	58,69 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	6,88 -



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью</b>							
Измеритель: 1 т							
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6729,28	394,68	24,08	4,41	6310,52	44
<b>Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	26517,19	2488,32	153,77	0,00	23875,10	288