

ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр-2001

Часть 1

- ГЭСНр-2001-51 Земляные работы
- ГЭСНр-2001-52 Фундаменты
- ГЭСНр-2001-53 Стены
- ГЭСНр-2001-54 Перекрытия
- ГЭСНр-2001-55 Перегородки
- ГЭСНр-2001-56 Проемы
- ГЭСНр-2001-57 Полы
- ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли
- ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ГЭСНр-2001-60 Печные работы
- ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы
- ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2008

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04- (51-62)-2001

Часть 1

- ГЭСНр-2001-51 Земляные работы**
- ГЭСНр-2001-52 Фундаменты**
- ГЭСНр-2001-53 Стены**
- ГЭСНр-2001-54 Перекрытия**
- ГЭСНр-2001-55 Перегородки**
- ГЭСНр-2001-56 Проемы**
- ГЭСНр-2001-57 Полы**
- ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли**
- ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ГЭСНр-2001-60 Печные работы**
- ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы**
- ГЭСНр-2001-62 Малярные работы**

**Издание официальное,
измененное и дополненное**



Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001 Часть 1

Росстрой, Москва 2008 – 158 стр.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы

ГЭСНр-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, институтом «ЛенжилНИИпроект», АОТ «Стройкорпорация г Санкт-Петербурга», ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Институтом «Ленгипроинжпроект».

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17 12 99 № 77 с учетом изменений и дополнений (постановление Госстроя России от 09 03.04 № 41, письма Росстроя от 12 12 06 № СК-5236/02, от 03 07.07 № СК-2535/02, от 08 08.07 № СК-2919/02)

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом «Вестнике ценообразования и сметного нормирования», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых «Изменениях и дополнениях» к ГЭСН-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 55**Перегородки**ГЭСНр-2001-55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**1. Общие указания**

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту перегородок.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая. устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т п

1.3 В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы

1.4 В нормах настоящего сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров Для случаев производства работ в помещениях высотой более 4 м расход ресурсов на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5 В нормах не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по сборнику ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

2.1 Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок*Состав работ*

для норм 1, 2 .

01 Разборка перегородок с отбивкой штукатурки 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту 03 Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в краях досок, изготовлением и установкой нагелей.

для нормы 3

01 Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту 03 Установка и крепление обвязки или каркаса 04 Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в краях досок, изготовлением и установкой нагелей. 05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

для норм 4-6 .

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02 Заготовка и пригонка перегородок по месту 03 Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Обшивка каркаса досками с двух сторон

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок

55-1-1 до 10%

55-1-2 до 25%

55-1-3 до 50%

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4 до 10%

55-1-5 до 25%

55-1-6 до 50%

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-1-1	55-1-2	55-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	223,64	226,98	232,57
1 1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,41	0,72	1,14
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	0,01	0,01
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	0,02	0,07	0,11
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	0,43	1,19	2,16
509-9900	Строительный мусор	т	0,24	0,5	0,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-1-4	55-1-5	55-1-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	292,49	296,56	300,92
1 1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,38	0,76	1,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	0,022	0,022	0,022
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	0,07	0,19	0,34
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м ³	0,43	1,19	2,16
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	0,04	0,11	0,21
509-9900	Строительный мусор	т	0,32	0,53	0,91

Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок*Состав работ*

01. Разборка перегородок 02. Установка старых филенчатых полотен перегородок. 03 Пригонка новых готовых галтелей

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)
55-2-1 Перестановка филленчатых перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-2-1
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	88,6 2,7
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,05
4 101-1805 203-0259	МАТЕРИАЛЫ Гвозди строительные Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	т м	0,065 140

Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Состав работ

01 Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора 02 Установка новых стеклоблоков на растворе.

Измеритель: 1 шт.

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-3-1
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	0,177 3,3
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,03
4 101-0083 402-9078 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм Раствор цементно-известковый М50 Строительный мусор	1000 шт м ³ т	0,00103 0,0005 0,004

Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»

Состав работ

01. Выравнивание готового основания раствором 02 Приготовление гипсового монтажного клея 03 Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок 04 Установка плит на монтажном клее. 05. Затирка швов.

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф».

55-4-1 в 1 слой при высоте этажа до 4 м
55-4-2 в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
55-4-3 в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
55-4-4 в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
1 1 1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы	чел -ч	138,36 3,8	134,19 3,8	249,74 4	241,54 4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	2,8	2,8	6,42	6,42
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	2,41	2,41	5,7	5,7
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш -ч	0,39	0,39	0,72	0,72
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,25	0,25	0,57	0,57
4 101-9094 101-9542 104-9290 411-0001	МАТЕРИАЛЫ Плиты гипсовые толщиной до 100 мм Клей гипсовый сухой монтажный Материалы изоляционные Вода	м ² т м ² м ³	101,2 0,18 7,2 0,075	101,2 0,18 7,2 0,075	202,4 0,34 14,4 0,14	202,4 0,34 14,4 0,14

Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Состав работ

01 Разборка перегородок. 02 Очистка годного кирпича от раствора 03 Складирование годного кирпича в штабель

Измеритель: 100 м² перегородок

55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-5-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	141,2
1 1	Средний разряд работы		3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	6,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш -ч	6,72
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	13,44
4	МАТЕРИАЛЫ		
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19,4

Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов*Состав работ*

для нормы 1 ·

01. Пробивка проема. 02. Отеска поверхности откосов. 03. Укрепление металлической сетки на откосах 04. Оштукатуривание откосов 05. Вырезка арматуры.

для нормы 2 ·

01 Пробивка проема 02. Установка металлической перемычки 03. Отеска поверхности откосов 04 Укрепление металлической сетки на откосах. 05 Оштукатуривание откосов 06. Очистка годного кирпича от раствора. 07 Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: 100 м² проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках ·

55-6-1 железобетонных

55-6-2 кирпичных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-6-1	55-6-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	203,1	153,8
1 1	Средний разряд работы		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	47,4	7,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш -ч	34,2	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш -ч	47,4	7,04
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	94,8	14,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0136	Дюбели	т	0,01	0,01
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	20,1	-
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	м ²	15,1	12,6
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м ³	2,7	-
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	-	0,645
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	3,4	1,14
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	23,8	20,4

Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок*Состав работ*

01. Расчистка щелей. 02. Пропитка пакли раствором гипса. 03. Конопатка щелей. 04. Оштукатуривание заделанной поверхности

Измеритель: 100 м заделанных щелей

55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-7-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	33,6
1 1	Средний разряд работы		3,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1705	Пакля пропитанная	кг	84,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	55-7-1
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,01
411-0001	Вода	м ³	0,01