

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
807-11-1

Санитарный пропускник на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих  
предприятий

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

18077-06

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

18077-06

807-11-1

Санитарный пропускник на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих  
предприятий

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

часть I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработан институтом  
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом  
МСХ СССР.

Сводное заключение № 63  
от 13 июля 1981 г.

Введен в действие Гипронисель-  
хозом. Приказ № 287 от  
21 сентября 1981 г.

/ Директор института  
Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела



С.Шестаков



С.Попов



Ю.Сизорин

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№ стр.
I	2	3	4
1	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -40°	II
3	3	Теплоснабжение	12
4	4	Отопление	14
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -20°	17
6	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -40°	18
7	5	Узел управления	20
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры -40°	23
9	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	24

I	2	3	4
I0	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	27
I1	8	Водопровод горячей воды	31
I2	9	Бытовая канализация	33
I3	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	36
I4	I1	Электроосвещение	42
I5	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	49
I6	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	57
I7	I4	Сети связи и сигнализации	63
I8	I5	Приобретение шкафов	69

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на вентиляцию

Основание: чертежи № 0В-1+0В-10  
альбом I

Сметная стоимость I,47 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. из- мере- ния	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Санитарно-тех- нические работы</u>						
I	24-484 33-18-а	Установка цент- робежного вен- тилятора с электродвигате- лем, весом до 0,05 т	шт	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч. Ш доп. I п. 2568 Пр-нт I5-01 п. I2-025 п. I2-018	Стоимость вен- тилятора Ц4-70 № 2,5 с электро- двигателем 4AA56A4	шт	2	38,29	77
		Цена: 43,5-(13,9- -9,0)х1,05х х1,012=38,29				

I	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч. Ш доп. 2 п. 2777 Пр-нт I5-0I п. 0I-602 п. I2-023	Стоимость вен- тилятора Ц4-70 № 3, I5 с элек- тродвигателем 4AA63B4  Цена: 76,0-(27-II,5)х хI,05хI,0I2=59,53	шт	I	59,53	60
4	24-485 33-18-6	Установка цент- робежного вен- тилятора с электродвигате- лем, весом до 0, I2 т	шт	I	6, I3	6
5	Ц-к № I ч. Ш доп. I п. 2569 Пр-нт I5-0I п. 0I-583 Пр-нт I5-0I/7IГ доп. I9 п. 0I-592	Стоимость вен- тилятора Ц4-70 № 4 с электро- двигателем 4A7IB4  Цена: 84,0-(29,0-26,0)х хI,05хI,0I2=80,8I	шт	I	80,8I	8I
6	24-603 33-20-а	Установка кало- рифера, весом до 0, I25 т	шт	I	5,43	5
7	Ц-к № I ч. Ш доп. 8 п. 3782	Стоимость кало- рифера КВВП-7	шт	I	65,8	66
8	24-449 33-16	Вставки гибкие	м2	I,29	I3,0	I7

I	2	3	4	5	6	7
9	24-710 33-26-в	Подставки под калориферы	кг	3,2	0,3	I
I0	24-405 33-9-а	Установка ре- шетки щелевой Р-150	шт	44	0,99	44
II	24-392 33-37-б	Установка за- слонки воздуш- ной, диам. 200 мм	шт	I	3,26	3
I2	Ц-к № I ч. III доп. 4 п. 3288	Стоимость за- слонки Р-200	шт	I	16,6	I7
I3	24-365 33-7-а	Установка деф- лектора диам. 200 мм	шт	4	8,48	34
I4	24-366 33-7-а	То же, диам. 280 мм	шт	I	9,35	9
I5	24-790 доп. 7 33-4I-а	Устройство узла прохода через перекрытие диам. 315 мм	шт	9	I,98	I8
I6	Ц-к № I ч. III доп. 8 п. 3802	Стоимость узла прохода УП-I	шт	8	I2,5	I00
I7	-"- п. 3803	То же, УП-2	шт	I	I3,2	I3

1	2	3	4	5	6	7
18	24-30 33-1-а	Устройство воз- духоводов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм диам. до 160 мм	м2	10,71	8,83	95
19	24-31 33-1-б	То же, диам. до 315 мм	м2	41,99	5,04	212
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ. 2 мм диам. до 160 мм	м2	1,46	12,4	18
21	24-83 33-2-б	То же, диам. до 315 мм	м2	3,39	7,91	27
22	24-35 33-1-б	Устройство воз- духоводов из тон- колистовой стали толщ. 0,7 мм периметром 1000мм	м2	12,0	5,68	68
23	24-36 33-1-в	То же, перимет- ром 1200 мм	м2	12,0	5,07	61
24	24-89 33-2-б	Устройство пере- ходов из тонко- листовой стали толщ. 2 мм	м2	1,5	7,81	12
25	24-24 33-1-д	То же, перехо- дов из тонко- листовой стали толщ. 0,9 мм	м2	0,53	3,91	2







I	2	3	4	5	6	7
26	24-708 33-26-a	Установка кронштейнов под вентиляторы	кг	40,0	0,34	I4
27	Ц-к № I ч. III п. I90I	Стоимость сетки металлической № IO	м2	0,5	7,42	4
28	24-446 33-I4-a	Установка двери герметической не утепленной I,25x0,5 м	шт	I	I3,7	I4
29	24-383 33-8-a	Устройство клапана утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства	м2	0,36	39,2	I4
30	24-4I6 33-9-a	Установка стальных решеток в воздухоприемном устройстве	шт	4	0,42	2
3I	Ц-к № I ч. III п. I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,35	I7,8	6
Итого			руб.			III0
Пуск и регулировка 2,5%			руб.			28
Итого			руб.			III8

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,4%	руб.			187
		Итого	руб.			1325
		Плановые накопления 6%	руб.			80
		Итого по I разделу	руб.			1405
		<u>II. Строительные работы</u>				
32	Г7-703 27-60-з	Масляная окраска воздухопроводов, переходов, подставок, решеток, сеток	м2	83,22	0,548	46
33	Г7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м3	5,2	0,463	2
34	Г9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минераловатными плитами	м3	0,3	7,77	2
35	Ц-к № I ч. I п. Г7I	Стоимость минераловатных плит	м3	0,3I	12,4	4
		Итого	руб.			54
		Накладные расходы 16,5%	руб.			9
		Итого	руб.			63

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			4
		Итого по II разделу	руб.			67
		Всего по смете	руб.			1472

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверила рук. группы

  
 Попов  
  
 Сизорин  
  
 Михеева  
  
 Каган

15 июня 1981 г.

## ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 2  
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единицы измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № 2 на  
вентиляцию для  
расчетной тем-  
пературы -30°  
внести следую-  
щие изменения

Исключить:

7	Ц-к № I ч. III доп. 8 п.3782	Стоимость кало- рифера КВВП -7	шт	I
---	---------------------------------------	-----------------------------------	----	---

Добавить:

7	Ц-к № I ч. III п.3783	Стоимость кало- рифера КВВП-8	"	I
---	-----------------------------	----------------------------------	---	---

Составила ст. инженер

*Михеева*

Михеева

Провериларук. группы

*Каган*

Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на теплоснабжение

Основание: чертежи № 0В-1+0В-10  
альбом I

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-  
нические работы

I	23-48 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазпро- водных труб диам. 32 мм	м	15	1,12	17
2	23-49 30-10-а	То же, диам. 40 мм	м	15	1,24	19
3	23-104 30-14-а	Испытание сис- темы гидравличес- ким давлением	м	30	0,03	1

I	2	3	4	5	6	7
4	Ц-к № I ч. III п. I30	Стоимость муф- тового вентиля диам. 15 мм 15кчI8п	шт	2	0,95	2
		Итого	руб.			39
		Пуск и регули- ровка 1%	руб.			1
		Итого	руб.			40
		Накладные рас- ходы 16,4%	"			7
		Итого	руб.			47
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			3
		Всего по смете	руб.			50

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверила рук. группы

*М.И. Попов*  
*М.И. Сизорин*  
*М.И. Михеева*  
*М.И. Каган*

Попов  
Сизорин  
Михеева  
Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на отопление

Основание: чертежи № 0В-1+0В-10  
альбом 1

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-тех-  
нические работы

1	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазпро- водных труб диам. 15 мм	м	125	0,74	93
2	23-46 30-10-а	То же, диам. 20 мм	м	65	0,79	51
3	23-47 30-10-а	То же, диам. 25 мм	м	25	0,96	24
4	23-646 32-9-б	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	42	5,29	222
5	23-104 30-14-а	Испытание систе- мы гидравличес- ким давлением	м	215	0,03	6

I	2	3	4	5	6	7
6	23-673 32-10-д	Установка возду- хосборника гори- зонтального диам. 159х4,5 мм ℓ= 355	шт	3	5,83	17
		Стоимость муфто- вой арматуры, не- учтенной единич- ными расценками:				
7	Ц-к № I ч. III п. I30	Вентили диам. 15 мм 15кчI8п	шт	3	0,95	3
8	"-" п. I31	То же, диам. 20 мм	"	2	1,1	2
9	"-" п. I32	То же, диам. 25 мм	"	2	1,44	3
10	Ц-к № I ч. III п. I466	Кран двойной ре- гулировки диам. 15 мм	шт	9	0,83	7
		Итого	руб.			428
		Пуск и регули- ровка 1%	руб.			4
		Итого	руб.			432
		Накладные рас- ходы 16,4%	руб.			71



1	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			503
		Плановые накопления 6%	руб.			30
-----						
		Итого по I разделу	руб.			533
II. <u>Строительные работы</u>						
II	17-703 27-60-з тех.ч. п. 29	Масляная окраска радиаторов	м2	35,88	0,298	II
		Цена: 0,548-0,25= = 0,298				
-----						
		Итого	руб.			II
		Накладные расходы 16,5%	руб.			2
-----						
		Итого	руб.			13
		Плановые накопления 6%	руб.			I
-----						
		Итого по II разделу	руб.			14
-----						
		Всего по смете	руб.			547

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. инженер  
Проверил: рук. группы  
15 июня 1981 г.

✓  
Михеева  
Маган

Попов  
Сизорин  
Михеева  
Каган

## В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4  
для расчетной температуры - 20°

№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единицы измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № 4 на  
отопление для  
расчетной тем-  
пературы -30°  
внести следую-  
щие изменения

Исключить :

4	23-646 32-9-6	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	5,6
II	17-703 27-60-3	Масляная окраска радиаторов	м2	4,78

Составила ст. инженер

*Михеева*

Михеева

Проверил рук. группы

*Каган*

Каган

15 июня 1981 г.

## В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4  
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во едини- цы из- мерения
1	2	3	4	5

В смету № 4 на  
отопление для  
расчетной тем-  
пературы -30°  
внести следую-  
щие изменения

Исключить :

I	23-45 30-10-а	Прокладка трубо- провода из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	м	50
3	23-47 30-10-а	То же, диам. 25 мм	м	10

Добавить :

2	23-46 30-10-а	Прокладка трубо- провода из сталь- ных водогазопро- водных труб диам. 20 мм	м	40
-	23-48 30-10-а	То же, диам. 32 мм	м	20

I	2	3	4	5
4	23-646 32-9-6	Установка радиа- торов М-140-А0	экм	7,4
II	17-703 27-60-з	Масляная окраска стального трубо- провода	м2	6,28

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

*Михеева**Каган*

Михеева

Каган

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-1+ОВ-10  
альбом I

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-тех- <u>нические работы</u>						
I	23-204 доп. I 30-15е	Установка вентиля фланцевого диам. 40 мм	шт	2	3,44	7
2	Ц-к № I ч. III п. 187	Стоимость вентиля диам. 40 мм 15кч19п	шт	2	3,80	8
3	23-662 32-10-а	Установка грязе- вика диам. вход- ного патрубка 40 мм	шт	2	13,3	27

I	2	3	4	5	6	7
4	23-687 32-12-б	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,18	8
5	23-688 32-12-в	То же, термометра	"	2	2,18	4
6	23-692 32-13-а	Установка распределительной гребенки из электросварной трубы диам. 108x4 мм	шт	2	30,5	6I
		Стоимость муфтовой арматуры, неучтенной единицами расценками:				
7	Ц-к № I ч. III п. I30	Вентили диам. 15 мм I5кчI8п	шт	I	0,95	I
8	"-" п. I32	То же, диам. 25 мм	"	2	I,22	2
9	Ц-к № I ч. III п. I33	То же, диам. 32 мм	"	2	I,65	3
		Итого	руб.			I2I
		Пуск и регулировка I%	руб.			I
		Итого	руб.			I22

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,4%	руб.			20
		Итого	руб.			142
		Плановые накопления 6%	руб.			9
		Итого по I разделу	руб.			151
		Всего по смете	руб.			151

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила ст. инженер  
 Проверила рук. группы

*Михеева*  
*Каган*

Попов  
 Сизорин  
 Михеева  
 Каган

15 июня 1981 г.

## В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5  
для расчетной температуры - 40°

№№ пп основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во единицы измере- ния
1	2	3	4	5

В смету № 5 на  
узел управления  
для расчетной  
температуры -30°  
внести следующие  
изменения

Добавить:

9	Ц-к № I ч. III п. I33	Стоимость вентилей муфтового, диам. 32 мм	шт	2
---	-----------------------------	--	----	---

Составила ст. инженер

*Михеева*

Михеева

Проверила рук. группы

*Каган*

Каган

15 июня 1981 г.



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на изоляцию трубопроводов  
узла управления, теплоснаб-  
жения и отопления

Основание: чертежи № 0В-I÷0В-I0  
альбом I

Сметная стоимость 0,10 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№п	Наименован. прейскуран- тов, укруп- ненных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № по- зиций	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Строительные  
работы

1	20-3II доп. 5 27-I-32-в	Огрунтовка тру- бопроводов грун- том ПБ-020	м2	7,0	0,101	I
2	20-64 27-I-5-6	Антикоррозийное покрытие трубо- проводов краской БТ-II7 по грун- товке	м2	7,0	0,05	I
3	19-46 28-3-6 Ц-к № I ч. I п. 4 Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 273	Изоляция трубо- проводов пух- шнуром  Цена: 206-/786- - (5,0x31,5)/x x0,206=76,54	м3	0,3	76,54	23

I	2	3	4	5	6	7
4	19-227 доп. 3 28-15-д	Покрытие поверх- ности изоляций трубопроводов лакостеклотканью	м2	13,0	2,55	33
5	19-66 28-3-ж	Изоляция арма- туры запорной, футлярами из минваты	м3	0,1	5,57	1
6	Ц-к № I ч. у п. 234	Стоимость фут- ляров из мин- ваты	м3	0,1	39,5	4
7	19-191 28-11-к	Покрытие по изоляции арма- туры, кожухами из стали кро- вельной оцин- кованной	м2	2,0	1,44	3
8	Ц-к № I ч. I доп. 2 п. 297	Стоимость ко- жухов из оцин- кованной стали	м2	2,44	2,16	5
9	17-703 27-60-з	Масляная ок- раска стально- го неизолиро- ванного трубе- провода отопле- ния и теплоснаб- жения	м2	20,0	0,548	11
Итого			руб.			82

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,5%	руб.			14
		Итого	руб.			96
		Плановые накопления 6%	"			6
		Всего по смете	руб.			102




Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила ст. техник

Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

Попов

Сизорин

Михеева

Каган

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-4  
альбом I

Сметная стоимость 0,41 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. Санитарно-технические  
работы

I	23-57 30-10-в	Прокладка трубо- провода из стальных водога- зопроводных оцин- кованных труб диам. 15 мм	м	20,0	1,07	21
2	23-58 30-10-в	То же, диам. 20 мм	"	8,0	1,07	9
3	23-59 30-10-в	То же, диам. 25 мм	"	45,0	1,34	60
4	23-60 30-10-в	То же, диам. 32 мм	"	5,0	1,61	8
5	23-104 30-14-а	Испытание систе- мы при диам. труб до 100 мм	м	78,0	0,03	2

I	2	3	4	5	6	7
6	23-I 30-I-a прим.	Прокладка трубо- провода из чу- гунных водопр- водных труб диам. 65 мм	м	3,0	2,56	8
	Ц-к № I ч. III	Стоимость арма- туры, не учтен- ной ЕРЕР:				
7	п. I30	Вентиль муфто- вый запорный диам. 15 мм 15кчI8п2	"	4	0,95	4
8	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	3	1,44	4
9	п. I33	То же, диам. 32 мм	"	3	1,71	5
10	"- п. I458	Кран КВ диам. 15 мм	шт	1	0,86	1
11	"- п. I459	То же, диам. 20 мм	"	3	0,92	3
12	23-386 3I-II-б	Установка поли- вочных вентилей диам. 25 мм	"	3	1,79	5
13	Ц-к № I ч. III п. I824	Стоимость рука- ва резинового напорного	м	105	1,34	141

I	2	3	4	5	6	7
I4	23-393 3I-13-a Ц-к № I ч. III п. 3I3 Пр-т I7-04 п.3-0I7	Установка счет- чика холодной воды крыльчатого УВК-25  Цена: 24,50-18,90+ +24xI,10=32,0	шт	I	32	32
I5	23-687 32-126	Установка манометра общего назначения	"	I	4,18	4
I6	23-339 3I-2-д	Щетка-душ с капроновой щетиной	"	I	14,60	15
Итого			руб.			322
Накладные расходы 16,4%			"			53
Итого			руб.			375
Плановые накопления 6%			руб.			23
Итого по I разделу			руб.			398
<u>П. Строительные работы</u>						
I7	I-635 10-114-6	Разработка сухого грунта II группы вручную	м3	5,40	1,06	6

I	2	3	4	5	6	7
18	I-636 10-114-6	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5,40	0,43	2
		Итого	руб.			8
		Накладные расхо- ды 16,5%	руб.			1
		Итого	руб.			9
		Плановые накоп- ления 6%	руб.			1
		Итого по II разделу	руб.			10
		Всего по смете	руб.			408




Главный инженер проекта

Начальник Сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук. группы

15 июня 1981 г.

Попов

Сизорин

Панина

Каган

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-4  
альбом 1

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименован. прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № поз.	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7





I. Санитарно-технические работы

I	23-57 30-10-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	30,0	1,07	32
2	23-58 30-10-в	То же, диам. 20 мм	"	80	1,07	9
3	23-59 30-10-в	То же, диам. 25 мм	"	35,0	1,34	47
4	23-104 30-14-а	Испытание системы при диам. труб до 100 мм	м	73,0	0,03	2



1	2	3	4	5	6	7
	Ц-к № I ч. III	Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной ЕРЕР:				
5	п. I30	Вентиль муфтовый запорный 15кч18п2 диам. 15 мм	шт	1	0,95	1
6	п. I32	То же, диам. 25 мм	"	3	1,71	5
7	п. I458	Кран КВ 20Д	"	3	0,86	3
Итого			руб.			99
Накладные расходы 16,4%			"			16
Итого			руб.			115
Плановые накопления 6%			руб.			7
Итого по разделу			руб.			122
Всего по смете			руб.			122

Главный инженер проекта  
Начальник Сметного отдела  
Составила инженер  
Проверил рук. группы

Попов  
Сизорин  
Панина  
Каган

15 июня 1981 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-1+ВК-4 альбом I

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	№ ЕРЕР	Наименование работ или затрат	Един. изме- рения	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
I. Санитарно-технические работы						
I	23-34 30-6-а	Прокладка трубо- провода из чугу- нных канализацион- ных труб диам. 50 мм	м	20,0	2,52	50
2	23-35 30-6-б	То же, диам. 100 мм (по стенам зданий)	м	19,0	3,95	75
3	23-32 30-4-а	То же, диам. 100 мм (в траншеях)	"	6	2,38	14
4	23-366 31-5-а	Установка унита- за керамического с косым выпуском	шт	2	21,80	44

1	2	3	4	5	6	7
5	23-323 3I-I-г	Установка умы- вальника кера- мического 550x420x150 со смесителем	шт	4	17,90	72
6	23-359 3I-4-г	Установка рако- вины стальной эмалированной со смесителем	"	2	7,11	14
7	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	шт	2	5,04	10
8	23-350 3I-3-в	Установка под- дона душевого чугунного эма- лированного	"	1	30,10	30
Итого			руб.			309
Накладные рас- ходы 16,4%			"			51
Итого			руб.			360
Плановые накоп- ления 6%			"			22
Итого по I разделу			руб.			382

II. Строительные работы

8	I-635 IO-II4-б	Разработка сухо- го грунта II груп- пы вручную	м3	8,10	1,06	9
---	-------------------	--	----	------	------	---

1	2	3	4	5	6	7
9	I-636 I0-II4-6	Обратная засыпка грунта вручную	м3	8,10	0,43	3
		Итого	руб.			12
		Накладные рас- ходы 16,5%	"			2
		Итого	руб.			14
		Плановые накоп- ления 6%	"			1
		Итого по II разделу	руб.			15
		Всего по смете	руб.			397

Главный инженер проекта  
Начальник Сметного отдела  
Составила инженер  
Проверила рук. группы  
15 июня 1981 г.

*Михеева*  
*Михеева*

*С.А.*  
*Р.В.*

Попов  
Сизорин  
Панина  
Каган

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость 4,13 тыс.руб.  
в т.ч. стоимость:

- оборудование 3,81 "  
- монтажных работ 0,32 "

Основание: спецификации на листах  
ТХ1+ТХ2  
альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№п/п	Наименование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Кол-во	Вес нетто	Вес брутто	Сметная стоимость				Общая стоимость			
							единицы	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
							еди- общий		обо- монтажных работ		обо- монтажных работ			
							руд.		руд.		руд.			
							все- в т.ч.		все- в т.ч.		все- в т.ч.			
							го		го		го			
							зарплата		зарплата		зарплата			
							ос- рабо-		ос- рабо-		ос- рабо-			
							нов- чих,		нов- чих,		нов- чих,			
							ная заня-		ная заня-		ная заня-			
							тых		тых		тых			
							управ-		управ-		управ-			
							лением		лением		лением			
							маши-		маши-		маши-			
							нами		нами		нами			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Заявка "Союзглавзоветснабпрома"	Огневая паровоздушная пароформалиновая камера Q=100 кг/час, V=1,8 м3												

Г.А.807-11-1 (УЛ)

36

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на 1982 г. стр. 19 34-124 к-0,75 на вес	ОПНК-I  Цена: 124x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 1,38x0,75=1,04	шт	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	1,04	726	93	53	I
2	ЕРЕР 23-302	Ванна V=200 л  Цена: 44,1x1,164=51,33	шт	2	0,127	0,254		51,33	2,15	-	-	103	4	-
3	Доп. 42 к.24-10 п.2-117 36-у-22 примен.	Машина стиральная N=11,2 кВт КП-114	шт	I	0,185	0,185	1360,0	56,9	30,0	0,35	1360	57	30	-
4	24-10 п.2-22 36-у-34 примен.	Барaban сушильный N=12,4 кВт КП-307	шт	I	0,180	0,180	700,0	29,2	15,95	0,09	700	29	16	I

Г.А.807-1-1 (У.П.)

37

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ССНЗ т.ч. в. I 1977 стр. 17 п. 103 I% от ст-ти	Стол гладильный	шт	I	0,035	0,035	48,0	0,48	-	-	48	I	-	-
6	ССНЗ т.ч. в. I 1977 стр. 25 п. 220 МОНТАЖ I% от ст-ти	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	0,017	0,017	115,2	1,15	-	-	115	I	-	-
7	ССНЗ т.ч. в. I 1977 стр. 24 п. 200 МОНТАЖ I% от ст-ти	Стол СП-1050А	шт	4	0,045	0,180	40,0	0,4	-	-	160	2	-	-

Г.П. 807-11-1 (У.П. I)

38

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	24-06 п. II-001 28-у-7450	Электроплита одно- конфорочная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,01	89	7	4	-
9	Заявка на холод. и тор- говое обору- дование на 1976г. монтаж 1% от ст-ти	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,100	0,100	336,0	3,36			336	3	-	-
10	24-06 п. 06-002 28-у-7419	Электрокипятель- ник КНЭ-50	шт	I	0,017	0,017	52,0	7,00	3,98	0,01	52	7	4	-
Итого			руб.								3586	303	III	2

Г.П.807-11-1 (У.П.Т.)

39

18077-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 5%	руб.								179			
		Итого	руб.								3765			
		Заготовитель- но-складские расходы 1,2%	"								45			
		Итого оборудо- вания	руб.								3810			
		Плановые накоп- ления 6%	"									18		
		Итого монтажных работ	руб.									321		

Т.п. 307-14-1 (У ч.1)

40

18077-06

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Оборудование - 3810 руб.  
2. Монтажные работы - 321 руб.  
-----  
Всего по смете - 4131 руб.

Гл. инженер проекта  
Нач. сметного отдела  
Составила ст. техник  
Проверила рук. группы  
15 июня 1981 г.

*GA*  
*Sh*  
*Нач*  
*Косов*  
Попов  
Сизорин  
Пахомова  
Конокотина

1.1807-11-1 (У.Д.1)

41

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
электроосвещение

Сметная стоимость 1,20 тыс.руб.

Основание: спецификация № Э-1+Э-3  
альбом I

в том числе стоимость

- монтажных работ 1,20 "

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наимено- вание	Наименование и характери- стика оборудо- вания и монтажных работ	Еди- ница изме- рения	Кол-во	Вес брутто нетто	Сметная стоимость				Общая стоимость				
						еди- общий		монтажных		обо- монтажных		рудо- работ		
						руб.		руб.		руб.		руб.		
						рудо- работ		рудо- работ		рудо- работ		рудо- работ		
						всё- в т.ч.		всё- в т.ч.		всё- в т.ч.		всё- в т.ч.		
						го зарплата		го зарплата		го зарплата		го зарплата		
						ос- рабо-		ос- рабо-		ос- рабо-		ос- рабо-		
						нов- чих,		нов- чих,		нов- чих,		нов- чих,		
						ная заня-		ная заня-		ная заня-		ная заня-		
						тых		тых		тых		тых		
						управ-		управ-		управ-		управ-		
						лением		лением		лением		лением		
						маши-		маши-		маши-		маши-		
						нами		нами		нами		нами		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные работы

I	8-7099	Щиток освети- тельный Щ032-2I	шт	I			5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-
---	--------	----------------------------------	----	---	--	--	------	------	--------	---	---	---	---

Г.П.807-11-1

(У.Ч.1)

42

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	100 шт	0,01				331	117	1,23	-	3	1	-
3	8-7015	Подвеска светильника для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крюках	"	0,24			193,0	70,1	25,0	-	46	17	6	
4	8-7017	То же, на кронштейнах	"	0,04			428,0	68,8	25,3	-	17	3	1	
5	8-7035	То же, люминесцентных ламп	"	0,23			218,0	87,6	14,0	-	50	20	3	
6	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм <sup>2</sup> по стене с креплением накладными скобами	100 м	2,22			98,3	32,7	8,55	-	218	73	19	

г.п.801-11-1 (У ч.1)

43

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-7001	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	100 шт	0,21			65,2	16,6	-	-		14	3	-
8	8-7003	То же, брызгозащищенного	"	0,08			233,0	35,4				19	3	
9	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,03			67,1	16,2	-			2	1	-
Итого			руб.									374	123	29
Плановые накопления 6%												22		
Итого монтажных работ			руб.									396		

Г.П.807-11-1 (У.П.1)

44

18077-06

-----  
 I        2                    3                    4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15  
 -----

II. Материалы, не учтенные  
ценниками

10	ТПЭП № 4 1977 стр.24	Щиток осветитель- ный Щ0-32-2I	шт	I	38,7							39		
11	I5-07 доп. 5 п. I-I42	Светильник НСП03х60/Р53-0I для ламп накали- вания	шт	22	1,66							37		
12	I5-07 доп. I п. I-II7	То же, НСП02хI00/Р53-0I	шт	6	2,80							I7		
13	-" доп.24 п.3-2I2	Светильник люми- несцентный ЛП002-2х40/II-02	шт	2I	18,0							378		

г.п. 807-11-1 (У. П. I)

45

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	I5-07 доп. 2 п. I-139	Светильник люми- несцентный ПВЛМ-Р-2х40с	шт	2				30,35				6I		
I5	Сб. № I MT-092 п. 329	Лампа люминес- центная ЛБ-40	шт	46				2,0				92		
I6	"- п. 185	Лампа накаливания 220В 100 Вт	шт	6				0,30				2		
I7	"- п. I75	То же, 60 Вт	шт	22				0,18				4		
I8	I6-03 п. 6-003	Стартер СК-220	шт	46				0,40				I8		
I9	Ц. I, ч. У стр. I00	Кабель АВРГ 2х4 мм <sup>2</sup>	км	0,18				181,0				33		
20	"-	То же сеч. 3х4 мм <sup>2</sup>	"	0,04				268,0				II		

г.п. 801-11-1 (У. Ф. Г.)

46

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	15-04-П п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1				13,0				13		
Итого			руб.									705		
Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы:														
4,7% по поз. 10		"									2			
7,8% по поз. 11-14		"									38			
8,6% по поз. 15-18		"									10			
5,1% по поз. 21		"									1			
Итого			руб.									756		

г.п.807-11-1 (У чГ)

47

18077-06



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Плановые накопления 6%

45

Итого материалов руб.

801

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Монтажные работы - 396 руб.

Материалы - 801 руб.

Всего по смете - 1197 руб.

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила рук. группы

Проверил гл. специалист

15 июня 1981 г.

*С.А.*  
Попов

*В.В.*  
Сизорин

*В.В.*  
Конокотина

*Г.В.*  
Гурьяшкин

Т.П.807-4-1 (У.ч.П.)

48

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.  
в т.ч. стоимость:  
- оборудования 0,06 "  
- монтажных работ 0,32 "

Основание: спецификации № Э-1,Э-3  
альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	Вес		Сметная стоимость					Общая стоимость				
					брутто	нетто	единицы	руб.	монтажных работ	всего	в т.ч. зарплата	руб.	монтажных работ	всего	в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

I. Монтажные работы и оборудование

I	I5-04-I п.04-166 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-12I	шт	4	-	-	4,0	3,9I	1,40	0,0I	I6	I6	6	-
---	-------------------------------	----------------------------------	----	---	---	---	-----	------	------	------	----	----	---	---

г.п.807-41-1 (У.ч.1)

49

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	15-04-I п.18-II9 8-6240	Пост управления ШКЕ 712-2УЗ	шт	4	-	-	1,35	1,85	0,71	0,01	5	7	3	-
3	15-04-II п.2-47I 8-6606	Шкаф силовой распределитель- ный на 8 трех фазных групп с предохранителя- ми и рубильни- ком ШР11-73504	шт	1	-	-	37,0	17,2	6,0	0,29	37	12	6	-
4	8-6683	Подготовка к включению ру- бильника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	1,13	0,38	-	-	3	1	-
5	8-6687	То же, предохра- нителей на ток 60 т	шт	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	14	5	-

ТЛ 807-11-1 (У.П.1)

50

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-5950	Ящик однофидер- ный с автоматами ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	5,31	1,68	0,01	-	5	2	-
7	8-4277	Прокладка труб стальных диам. 32 мм	100 м	0,05	-	-	-	105,0	29,6	8,29	-	5	1	-
8	8-4510	Прокладка труб винипластовых П-20 в полу	"	0,25	-	-	-	27,0	11,2	0,08	-	7	3	-
9	8-4360	Прокладка метал- лорукава РЗ-Ц-Х22	"	0,03	-	-	-	48,7	12,6	3,77	-	1	-	-
10	8-4371	Затягивание пер- вого провода сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> в про- ложенные трубы	"	0,28	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	2	1	-
11	8-4374	То же, сеч.25 мм <sup>2</sup>	"	0,05	-	-	-	15,3	6,03	1,78	-	1	-	-

Т.п.807-11-1 (У.п.1)

51

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	1,04	-	-	-	2,37	1,31	-	-	2	1	-
13	8-4406	То же, сеч. 2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,15	-	-	-	5,10	2,81	-	-	1	-	-
14	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм <sup>2</sup> по стене с креплением накладными скобами	"	1,3	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	128	43	11
15	8-1450	То же, при весе 1 м до 1 кг	"	0,05	-	-	-	51,7	20,4	0,1	-	3	1	-
16	9-7006	Установка розетки штепсельной для открытой установки	100 шт	0,02	-	-	-	67,1	16,2	-	-	1	-	-
17	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до 150 кг к сети	шт	6	-	-	-	2,01	0,83	0,01	-	12	5	-

ГЛ. 807-11-1 (У. П. 1)

52

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	8-1615	Заделки кабель- ные сеч. до 35 мм2	шт. 2	-	-	-	2,47	0,64	-	-	5	I	-	
Итого			руб.								58	225	79	11
Транспортные расходы 7%			"								4			
Итого			руб.								62			
Комплектация 0,7%											-			
Итого оборудования			руб.								62			
Плановые накоп- ления 6%												14		
Итого монтажных работ			руб.									239		

Л.П. 807-4-1 (У. П. 1)

53

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Материалы, не учтенные ценником														
19	I5-04-II п.3-60I	Ящик однофидерный ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	13,30	-	-	-	13	-	-
20	Ц. I, ч. У стр. 100	Кабель АВРГ сеч. 2x4 мм <sup>2</sup>	км	0,05	-	-	-	181,0	-	-	-	9	-	-
21	"- стр. 102	То же, сеч. 3x4+1x2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,08	-	-	-	318,0	-	-	-	25	-	-
22	"- стр. 102	То же, сеч. 3x25+1x10	"	0,005	-	-	-	906,0	-	-	-	5	-	-
23	"- стр. 222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,120	-	-	-	29,2	-	-	-	4	-	-
24	"- стр. 224	То же, сеч. 25 мм <sup>2</sup>	"	0,020	-	-	-	150,0	-	-	-	3	-	-
25	"- стр. 224	Провод ПГВ сеч. 1,5 мм <sup>2</sup>	"	0,012	-	-	-	35,6	-	-	-	1	-	-

Г.1.307-4-1 (У ч.1)

54

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	05-03 п.8-0114	Труба винилпласто- вая П20	км	0,025	-	-	-	255,0	-	-	-	6	-	-
27	01-04 доп. 4 стр. 4	Труба стальная водогазопроводная диам. 32 мм	10 м	0,5	-	-	-	4,20	-	-	-	2	-	-
28	24-16-49 п.1-052	Металлорукав РЗ-Ц-Х22	км	0,003	-	-	-	180,0	-	-	-	1	-	-
Итого			руб.									69		
Транспортные, заготовительно- складские рас- ходы и пр.														
5,1% по поз. 19			руб.									1		
11,4% по поз.26			"									1		
6,9% по поз. 27			"									1		
6,6% по поз. 28			"									-		
Итого			руб.									72		

Г.П.807-1-1-1 (У.П.)

55

18077-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									4		
<hr/>														
		Итого материалов	руб.									76		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование	-	62 руб.
Монтажные работы	-	239 "
Материалы	-	76 "
<hr/>		
Всего по смете	-	377 руб.

Гл. инженерпроекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила рук. группы  
 Проверил гл. специалист

*С.И.*  
*Васильев*  
*А.И. Гурьяшкин*  
 Попов  
 Сизорин  
 Конокотина  
 Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

18077-11-1 (У ч.1)

56

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.  
в т.ч. стоимость:  
- оборудования 0,09 "  
- монтажных работ 0,40 "

Основание: спецификации № АОВ-1+АОВ-3  
альбом I  
Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование укрупненных показателей нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	Вес нетто	брутто	Сметная стоимость			Общая стоимость					
							единицы	общий	монтажных работ	руб.	руб.	руб.	руб.		
							все- в т.ч. го			все- в т.ч. го					
							зарплата			зарплата					
							ос- нов- ная			ос- рабо- чих, заня- тых			ос- рабо- чих, заня- тых		
							управ- лением маши- нами			управ- лением маши- нами					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

I. Монтажные работы и оборудование

I	I7-04 доп. 3 п. I-0996 II-1827в	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-
---	--	--	----	---	---	---	------	------	-----	---	----	---	---	---

г.п. 807-11-1

(У ч.т.)

57

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-48 п. I-212 п. I-261 II-I	Термометр техни- ческий угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,71	0,22	-	8	I	-	-
3	"- п. I-271	Термометр быто- вой ТБ-2М	"	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п. 01-015 8-6120	Выключатель автоматический AK63-2М	"	I	-	-	10,0	2,18	0,88	0,01	10	2	I	-
5	I5-04-I п. 04-134 8-6273	Пускатель маг- нитный ПМЕ-081	"	I	-	-	4,40	3,91	1,40	0,01	4	4	I	-
6	I5-04-I доп. 37 п. 18-324 п. 18-328 п. 18-332 8-6677	Пост управления ПКУ I5-19, I31-54У2 с кнопками управ- ления КУ-2 шт и переключающим уст- ройством ПФЗ-1шт Цена: 5,30+(0,9x2)+ +1,50=8,60 руб.	комп. I	-	-	-	8,60	2,96	1,13	0,01	9	3	I	-

Т. П. 807-11-4 (У. П. I)

58

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-6714	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	1	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластика Д до 25 мм	100 м	0,2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	16	5	1
9	8-4371	Затягивание первого провода АПВ сеч. 2,5 мм <sup>2</sup> в проложенные трубы	"	0,20	-	-	-	6,86	2,69	0,81	-	1	1	-
10	8-4403	То же, последующих проводов	"	0,65	-	-	-	2,37	1,31	-	-	2	1	-
11	11-1592	Установка соединительной коробки КСК-16	шт	1	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-

г.а.807-1-1 (У ПТ)

59

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	12-у- 1876	Отборные устрой- ства без расши- рителя	шт	2	-	-	-	I, II	0,27	0,01	-	2	I	-
		Итого	руб.								86	50	21	I
		Транспортные расходы 7%	"								6			
		Итого	руб.								92			
		Комплектация I%	"								I			
		Итого оборудова- ния	руб.								93			
		Плановые накоп- ления 6%	"										3	
		Итого монтажных работ	руб.										53	

Г.Л.807-4-1 (У.П.)

60

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
II. Материалы, не учтенные ценником																	
I3	Ц. I, ч. У стр. 222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм <sup>2</sup>	км	0,085	-	-	-	29,2	-	-	-	2	-	-			
I4	05-03 п. 8-0113	Трубка из поли- винилхлоридного пластика Д = 16 мм	"	0,015	-	-	-	195,0	-	-	-	3	-	-			
I5	05-03 п. 8-0014	То же, Д = 20 мм	"	0,005	-	-	-	255,0	-	-	-	1	-	-			
I6	Ц. I, ч. У стр. 354	Коробка соедини- тельная КСК-16	шт	1	-	-	-	318,0	-	-	-	318	-	-			
I7	24-18-29 п. 09-029	Отборные устрой- ства без распы- рителя	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-			
												Итого		руб.		329	

Г.Л.807-11-1 (Г.Л.)

61

18077-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы														
II, 4% по поз. I4, I5 руб.														
7, 6% по поз. I7 " " - -														
-----														
Итого			руб.										329	
Плановые накопления 6%														
" " 20														
-----														
Итого материалов			руб.										349	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование - 93 руб.  
 Монтажные работы - 53 руб.  
Материалы - 349 руб.  
 Всего по смете - 495 руб.

Гл. инженер проекта  
 Нач. сметного отдела  
 Составила рук. группы  
 Проверил гл. специалист

*С.А.* Попов  
*В.А.* Сизорин  
*В.А.* Конокотина  
*В.А.* Гурьяшкин

15 июня 1981 г.

г.п. 807-11-1 (У.П.Т.)

62

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.  
в т.ч. стоимость:  
- оборудования 0,07 "  
- монтажных работ 0,06 "

Основание: спецификации № СС-1+СС-2  
альбом I

Составлена в ценах 1969 г.

№п/п	Наименование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	Вес нетто	Вес брутто	Сметная стоимость		Общая стоимость					
							еди- ницы	общий	руб.	руб.	руб.	руб.		
							все в т.ч.		все в т.ч.					
							го	зарплата	го	зарплата				
							ос- нов- ная	рабо- чих, заня- тых управ- лением маши- нами	ос- нов- ная	рабо- чих, заня- тых управ- лением маши- нами				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Монтажные работы и оборудование

I	I6-02 доп.5 п.04-0048 IO-974	Аппарат телефон- ный ТА-72	шт	3	-	-	9,45	0,56	0,30	-	28	2	I	-
---	---------------------------------------	-------------------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	----	---	---	---

г.л.807-11-1

(У.Г.)

63

18077-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Цена Ново- сибир- ского электро- техн. з-да 10-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	5	-	-	7,0	3,56	1,88	-	35	18	9	-
3	10-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт	1				0,92	0,43	-	-	1	-	-
4	8-4372	Прокладка кабеля ТПП 10х2х0,5 в трубе	100 м	0,15				8,49	3,35	0,97	-	1	1	-
5	8-4500	Прокладка труб виниловых Д = 20 мм	"	0,05				80,7	23,5	4,97	-	4	1	-
6	8-254I	Прокладка провода ТПП открыто по стене	"	0,75				18,1	10,1	-	-	14	8	-

Г.П.807-11-1 (У.П.1)

64

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-254I	То же, ПТЩЖ	100м	0,50				18,1	10,1	-	-	9	5	-
8	10-7242	Установка ко- робоК КРТ-10; УК-2П; УК-2р	шт	5				0,769	0,26	-	-	4	1	
9	10-2979	Установка радио- розеток	шт	5				0,54	0,29	-	-	3	1	
Итого			руб.									63	56	27
Транспортные расходы 7%			"									4		
Итого			руб.									67		
Комплектация 0,7%			"									-		
Итого оборудова- ния			руб.									67		

Г.п. 807-11-1 (У.П.Т.)

65

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									3		
		Итого монтажных работ	руб.									59		
<u>II. Материалы, не учтенные ценником</u>														
10	29-02-20 п.316	Трансформатор понижающий ТАМУ-10	шт	1			2,60					3		
11	15-09 табл.112	Провод телефонный однопарный ТРП 1х2х0,5	км	0,075			11,0					1		
12	"- табл.88	Кабель ТПП 10х2х0,5	км	0,015			165					2		
13	"- табл.119	Провод радиотрансляционный ПТТЖ 2х0,6	км	0,050			11,0					1		

г.п.807-И-1 (У.П.)

66

18077-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	05-03 п.8-0114	Труба винилпласто- вая Д = 20 мм	км	0,005				255,0				I		
		Итого		руб.								8		
		Транспортные, заготовительно- складские и пр. расходы												
		7,6% по поз. 10		"								-		
		9,7% по поз. 11, 12, 13		"								-		
		11,4% по поз. 14		"								-		
		Итого		руб.								8		
		Плановые накоп- ления 6%		"								-		
		Итого материалов		руб.								8		

г.п.807-11-1 (У.П.)

67

18077-06

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

Оборудование - 67 руб.  
Монтажные работы - 59 руб.  
Материалы - 8 руб.  
-----  
Всего по смете - 134 руб.

Гл. инженер проекта


Нач. сметного отдела


Составила рук. группы


Проверил гл. специалист

15 июня 1981 г.

 Попов

 Сизорин

 Конокотина

 Гурьяшкин

ГЛ.807-11-1 (У.П.)

68

18077-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

к типовому проекту санитарного пропускника на 15 человек  
для животноводческих и птицеводческих предприятий  
на приобретение шкафов

Сметная стоимость 1,23 тыс.руб.  
в т.ч.  
- оборудования 1,23 "

Основание: спецификации  
к чертежам АР-2  
альбом П, ч.2

Составлена в ценах 1969 г.

г.п. 807-4-1 (У ч.1)

№№ пп	№ ЕРЕР	Наименование и характери- стика обору- дования и монтажных работ	Един. изме- рения	Кол-во	Вес брутто		Сметная стоимость единицы руб.	Общая стоимость						
					еди- ницы	общий		обо- руд.	монтажных работ	обо- руд.	монтажных работ			
								все- в т.ч.		все- в т.ч.				
								го зарплата		го зарплата				
								ос- рабо- нов- чих, ная заня- тых управ- лением маши- нами		ос- рабо- нов- чих, заня- тых управ- лением маши- нами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтажные работы

I	Бюлле- тень строит. техники № 6 за 1971 г.	Шкаф тройной М-3-33	блок	12	-	-	96	-	-	-	1152	-	-	-
		Итого	руб.								1152			

69

18077-06

