

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,**  
учтенные при разработке территориальных единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы  
ТЕРр-2001

**Общие указания к справочному пособию**

**Показатели стоимости ресурсов**

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стеклозные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ**  
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,**  
учтенные при разработке территориальных единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы  
ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

*Издание официальное*

**Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. -- 265 с.**

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНО** Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина  
Технический редактор: С.А. Корявец  
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин  
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования  
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

**Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"**

---

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,  
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
УЧЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ТЕРр-2001**

---

**СБОРНИК № 54**

**ПЕРЕКРЫТИЯ**  
(к ТЕРр-81-04-54-2001)

## Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-54 Перекрытия

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕРр-2001-54-1Разборка перекрытий по стальным балкам с  
междубалочным заполнением из бетонных сводиков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	54-1-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		216,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	32,16
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	6,72
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	25,44
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	50,88
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,044
999-9900	Строительный мусор	т		22,14
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		1410,00
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		4119,67
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		315,49
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		32,10
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		5561,77

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-2

## Разборка стальных балок перекрытий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: балка

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	54-2-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,15
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	1,15
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		0,12
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		12,09
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		85,05
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		11,28
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		97,14

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-3

## Разборка подшивки потолков

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	54-3-1	54-3-2	54-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,87	14,79	79,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,06	1,60		
			6,26		2,00	
			7,28			2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,80	0,09	3,72
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,80	0,09	3,72
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		2,39	0,35	12,36
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		174,95	92,59	581,45
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		16,00	1,80	74,40
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		7,85	0,88	36,49
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		190,95	94,39	655,85

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-54 Перекрытия**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-4**

**Ремонт деревянных балок**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. концов (норма 1), 100 м брусьев (норма 2), 100 м досок (норма 3)*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-4-1	54-4-2	54-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		914,32	22,19	68,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00
			7,90	3,30		
			8,02		3,40	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	23,70	0,10	1,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	15,20		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	8,50	0,10	1,51
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,375		
101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	14124,00	0,075		
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,044		
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	7,37	26,10		
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,043	0,003	0,0143
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	11,54		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2299,50	1,782	0,40	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1701,50	2,73		
102-0060	То же, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1927,50	4,00		0,785
402-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25	м3	405,90	0,336		
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,40		
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00	0,32		
999-9900	Строительный мусор	т		9,92	0,14	0,31
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7223,13	177,96	515,58
	Эксплуатация машин	руб		2438,66	8,40	126,82
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		232,50	0,98	14,81
	Материальные ресурсы	руб		30158,39	961,13	1710,07
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>39820,18</b>	<b>1147,49</b>	<b>2352,47</b>

**Показатели стоимости ресурсов по таблице**

**Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов**

**ТЕРр-2001-54-5**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-5-1	54-5-2	54-5-3	54-5-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		180,18	126,44	135,90	158,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64			2,30	
			6,89	2,70			2,70
			7,15	1,75	1,78	1,78	2,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,75	1,78	1,78	2,24
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,75	1,78	1,78	2,24
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,01	0,01	0,01	0,01
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,34	0,34	0,34	0,34
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1390,70	5,675			
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м	м3	184,00		5,80	5,80	
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м2	66,33				87,40
999-9900	Строительный мусор	т		2,48	3,48	5,48	2,23
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1288,29	871,17	902,38	1129,99
	Эксплуатация машин	руб		146,98	149,50	149,50	188,14
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		17,17	17,46	17,46	21,97
	Материальные ресурсы	руб		8712,49	1887,47	1887,47	6617,51
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>10147,76</b>	<b>2908,14</b>	<b>2939,35</b>	<b>7935,64</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-6

## Врубка деревянного ригеля между балками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: ригель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-6-1	54-6-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		11,89	15,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	
			7,90		3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07	0,08
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,08
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,011	0,011
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	0,05	0,05
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0004	0,0004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	0,0236	0,0236
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	2875,10	0,0814	0,0814
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1569,20		0,036
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		92,50	122,13
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		5,88	6,72
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,69	0,78
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		332,10	388,60
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		430,48	517,45

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-7

## Смена засыпки перекрытия

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытия

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-7-1	54-7-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		235,10	277,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		5,97	1,40	1,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	10,00	12,01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	9,75	9,75
110501	Глиномешалки 4 м3	маш.-ч	26,50		1,85
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,25	0,41
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	112,00	
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 800	м3	162,19	10,00	10,00
407-0001	Глина	м3	194,25		1,80
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00		1,17
411-0001	Вода	м3	9,04		0,60
999-9900	Строительный мусор	т		11,62	12,82
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		1403,55	1655,84
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		216,00	278,46
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		98,10	117,82
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		2351,02	2123,22
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		3970,57	4057,52

## Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-54 Перекрытия

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-8

## Укладка металлических балок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: т балок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-8-1	54-8-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		29,26	27,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	9,81	0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,20	0,20
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	0,30	0,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная N 20-24	т	6909,20	1,02	1,02
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	14084,00	0,00036	0,00036
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,0025	0,0025
204-0059	Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно	т	12000,00	0,045	0,045
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	0,265	0,265
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,37	0,37
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		220,33	205,27
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		17,02	17,02
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,96	1,96
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		8189,24	8189,24
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		8426,59	8411,53

## Показатели стоимости ресурсов по таблице

## Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с

ТЕРр-2001-54-9

заделкой швов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 плит

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-9-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		112,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	9,81	3,45
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	1,60
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,40
444-2141	Панели сплошные плоские	м3	1540,70	12,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		845,02
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		255,16
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		33,84
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		19590,45
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		20690,63



## Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-54 Перекрытия

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-10Установка деревянной стойки под балки или  
прогоны

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м стоек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-10-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		107,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,063
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	3,39
102-0040	Пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	2253,30	2,65
Оплата труда рабочих-строителей			руб	739,30
Эксплуатация машин			руб	58,79
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб	6,87
Материальные ресурсы			руб	8969,14
Всего, прямые затраты			руб	9767,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-11Установка металлических анкеров на концы  
деревянных балок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 кг анкеров

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-11-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,50
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,11
Оплата труда рабочих-строителей			руб	64,22
Эксплуатация машин			руб	9,60
Материальные ресурсы			руб	741,69
Всего, прямые затраты			руб	815,51

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-12

## Укрепление существующей подшивки потолка

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-12-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		16,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,005
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1195,90	0,30
999-9900	Строительный мусор	т		0,18
Оплата труда рабочих-строителей			руб	107,35
Эксплуатация машин			руб	8,40
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб	0,98
Материальные ресурсы			руб	427,65
Всего, прямые затраты			руб	543,40

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-54 Перекрытия**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-13**

**Устранение просадки конца балки на опоре**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-13-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		669,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	13,50
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	12,70
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	25,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,80
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,048
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0029
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	0,50
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	660,38	0,10
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1195,90	0,20
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	1,10
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4785,50</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1875,67</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		132,44
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1678,61</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>8339,78</b>

**Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-14**

**Укрепление концов деревянных балок**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: место

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-14-1	54-14-2	54-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		14,04	12,36	8,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15			2,70
			7,28	2,80	2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,55	0,55	0,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	0,45	0,45	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,60	0,20	0,30
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	0,45	0,45	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,0003	0,0003	0,0003
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,003	0,0009	0,001
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0001		0,0001
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	0,011	0,011	0,011
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	660,38	0,002	0,002	0,001
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	2875,10	0,024	0,03	
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1195,90			0,005
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	0,025		
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16		0,001	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60		0,0011	
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>102,21</b>	<b>89,98</b>	<b>60,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>76,48</b>	<b>68,80</b>	<b>14,16</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		5,40	5,40	0,98
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>128,40</b>	<b>109,02</b>	<b>29,06</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>307,10</b>	<b>267,80</b>	<b>104,14</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-54-15Укладка сборных железобетонных настилов  
перекрытия на существующие каменные стеныИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> перекрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	54-15-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		128,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,80
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	9,81	37,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	10,30
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	1,18
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	109,00	26,49
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	50,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,37
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,026
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	14084,00	0,0006
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	572,99	1,58
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м <sup>3</sup>	463,16	0,43
444-2101	Панели многопустотные	м <sup>3</sup>	1063,30	8,00
999-9900	Строительный мусор	т		3,50
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		1094,39
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		4529,54
	<b>в том числе</b>			
	Оплата труда машинистов	руб		364,54
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		9794,64
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		15418,57

Разделы	Наименование	Страницы
	<b>Сборник № 54 Перекрытия</b>	<b>31</b>
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	32
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	32
54-3	Разборка подшивки потолков	32
54-4	Ремонт деревянных балок	33
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	33
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	34
54-7	Смена засыпки перекрытия	34
54-8	Укладка металлических балок	35
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	35
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	36
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	36
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	36
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	37
54-14	Укрепление концов деревянных балок	37
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	38
	<b>Сборник № 55 Перегородки</b>	<b>39</b>
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	40
55-2	Переустановка филенчатых перегородок	40
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	40
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	41
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	41
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	41
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	42
	<b>Сборник № 56 Проемы</b>	<b>43</b>
56-1	Демонтаж оконных коробок	44
56-2	Снятие оконных переплетов	44
56-3	Снятие подоконных досок	44
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	45
56-5	Ремонт оконных переплетов	45
56-6	Ремонт форточек	46
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	46
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	47
56-9	Демонтаж дверных коробок	47
56-10	Снятие дверных полотен	47
56-11	Снятие наличников	47
56-12	Смена дверных и оконных приборов	48
56-13	Ремонт дверных коробок	49
56-14	Перевязка дверного полотна	49
56-15	Ремонт дверных полотен	49
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	50
56-17	Ремонт порогов	50
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	50
56-19	Обивка дверей дермантином	51
56-20	Ремонт ворот и калиток	51
56-21	Установка дверных полотен	51
56-22	Навеска плотничных дверей	52
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	52
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	52
	<b>Сборник № 57 Полы</b>	<b>53</b>
57-1	Разборка оснований покрытия полов	54
57-2	Разборка покрытий полов	54
57-3	Разборка плинтусов	54
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	55
57-5	Ремонт дощатых покрытий	55
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	55
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	56
57-8	Смена простильных дощатых полов	56
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	56
57-10	Заделка выбоин в полах	57
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	58