

ТЕРр 81-04-(51-69)-2000

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
для определения стоимости строительства в г. Омске
и Омской области

ТЕРр - 2000

Общие указания по применению ТЕРрК81-04-(51-69)-2000

ТЕРр 81-04-51	Земляные работы
ТЕРр 81-04-52	Фундаменты
ТЕРр 81-04-53	Стены
ТЕРр 81-04-54	Перекрытия
ТЕРр 81-04-55	Перегородки
ТЕРр 81-04-56	Проемы
ТЕРр 81-04-57	Полы
ТЕРр 81-04-58	Крыши, кровли
ТЕРр 81-04-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр 81-04-60	Печные работы
ТЕРр 81-04-61	Штукатурные работы
ТЕРр 81-04-62	Малярные работы
ТЕРр 81-04-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр 81-04-64	Лепные работы
ТЕРр 81-04-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр 81-04-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр 81-04-67	Электромонтажные работы
ТЕРр 81-04-68	Благоустройство
ТЕРр 81-04-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Территориальный сборник сметных цен на основные строительные ресурсы

Издание официальное

Администрация Омской области

ТЕРр 81-04-(51-69) – 2000

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы для применения в г. Омске и Омской области с 1 января 2000г. (ТЕРр – 2000).

Настоящие Территориальные единичные расценки предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов выполненных ремонтно-строительных работ. Сборники ТЕРр – 2000 разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000г. на основе Государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденных и введенных в действие 1 января 2000г. постановлением Госстроя России от 17.12.99г. №77.

Разработаны Сибирским региональным центром ценообразования в строительстве (СРЦЦ Г.В.Фадеева, О.И. Никифорова, Т.В. Мамонова, Н.Б. Яровая, Л.А. Хоменя, С.Н. Михалкина Т.П. Корытова, А.П. Денисова, И.Э. Уфимцева, О.В. Апатина.

В согласовании принимали участие:

Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации области; экономический комитет Администрации области; ОКС Администрации области; Управление расходов Департамента финансов и экономики администрации г. Омска; МУП УКС г. Омска; ТПИ ОАО «Омскгражданпроект»; Омское областное дорожно-эксплуатационное предприятие автомобильных дорог «Омскавтодор»; АО «Омскнефтехимпроект»; ИПОСГНП «Омскагростройпроект»; отдел архитектуры и строительства администрации Советского округа; ПИ «Омскжелдорпроект» МПС РФ; ОАО «Строительно-монтажный трест №1»; ЗАО «Строительно-монтажный трест №7»; ПИ «Облкоммунпроект»; ОАО АК «Омскагропромстрой»; ОАО «Омскгазификация», ОАО «Омскнефтепроводстрой».

Утверждены и введены в действие Администрацией Омской области, протокол №2/2000

Зарегистрирован в Госстрое РФ 26 июля 2000 г. №10-294

Ответственный исполнитель: Г.В. Фадеева
Программное обеспечение: А.Е. Бургонов
Компьютерная верстка: И.М. Леонидов

© СРЦЦ, 2000г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ****Сборник ТЕРР-2000 № 61
Штукатурные работы****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Территориальные единичные расценки (ТЕРР) настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. ТЕРР отражают среднеотраслевые затраты на применяемую технику, технологию и организацию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕРР могут применяться для определения затрат всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. Расценки разработаны на основе ГЭСНр-2001-61 «Штукатурные работы» и средних городских цен на ресурсы, потребляемые в строительстве, по состоянию на 1 января 2000 года.

1.4. Расценки сборника рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.5. Расценками сборника предусмотрено выполнение работ по ремонту штукатурки исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.6. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ТЕРР-2000 №69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.7. Расценки сборника рассчитаны исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м²; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м² стоимость работ определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.8. В расценках предусмотрено выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.9. Установку и передвижку люлек следует расценивать дополнительно. Количество установок и передвижек люлек по горизонтали следует определять по проектным данным.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними границами стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (позтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		

Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

100 м2

61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	593,87	168,61	6,36	2,44	418,9	29,58
61-1-2	до 10 мм	100 м2	1091,12	241,51	12,73	4,87	836,88	42,37
61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	861,92	205,8	5,77	2,21	650,35	35,73
61-1-4	до 10 мм	100 м2	1601,27	290,3	11,54	4,41	1299,43	50,4
61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	659,32	212,27	4,49	-	442,56	37,24
61-1-6	до 10 мм	100 м2	1172,44	274,91	13,33	5,1	884,2	48,23
61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	944,03	255,8	5,97	2,28	682,26	44,41
61-1-8	до 10 мм	100 м2	1706,88	329,76	12,13	4,64	1364,99	57,25
61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. стен	100 м2	838,51	495,2	77,65	3,5	265,66	73,8
(101-9541)	Сухая растворная смесь	т					0,96	
61-1-10	потолков	100 м2	1010,64	629,22	89,07	3,5	292,35	89,76
(101-9541)	Сухая растворная смесь	т					1,12	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	100 м2	1537,39	928,78	130,45	3,5	478,16	130,63
(101-9541)	Сухая растворная смесь	т					1,7	
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2	2581,64	1973,03	130,45	-	478,16	277,5
(101-9541)	Сухая растворная смесь	т					1,7	

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	

Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

100 м2

61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2916,3	1234,67	13,33	5,1	1668,3	203,07
61-2-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1018,05	177,6	6,76	2,59	833,69	29,21
61-2-3	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2569,74	888,11	13,33	5,1	1668,3	146,07
61-2-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	966,06	125,61	6,76	2,59	833,69	20,66
61-2-5	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2471,54	789,91	13,33	5,1	1668,3	129,92
61-2-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	954,51	114,06	6,76	2,59	833,69	18,76
61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3137,63	1388,37	13,33	5,1	1735,93	228,35
61-2-8	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1072,35	198,09	6,76	2,59	867,5	32,58
61-2-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2704,43	955,17	13,33	5,1	1735,93	157,1
61-2-10	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1008,81	134,55	6,76	2,59	867,5	22,13
61-2-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2616,57	867,31	13,33	5,1	1735,93	142,65
61-2-12	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	997,87	123,61	6,76	2,59	867,5	20,33

Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

100 м2

61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4255,72	1327,73	15,51	5,94	2912,48	220,92
61-3-2	до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1141,49	210,41	6,76	2,59	924,32	35,01
61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью: отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3897,58	969,59	15,51	5,94	2912,48	161,33
61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1069,61	138,53	6,76	2,59	924,32	23,05
61-3-5	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3850,65	922,66	15,51	5,94	2912,48	153,52

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин			матери- алы
Коды неучтен- ных ре- сурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов				всего	в т.ч. оп- лата тру- да	Расход неучтен- ных ма- териалов	
61-3-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1086,38	155,3	6,76	2,59	924,32	25,84

Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

100 м2

61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3181,25	1415,26	14,32	5,48	1751,67	229,75
61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью: до 1 м2, добавлять на каждые сле- дующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1128,72	242,4	7,16	2,74	879,16	39,35
61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2971,81	1205,82	14,32	5,48	1751,67	195,75
61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1091,76	205,44	7,16	2,74	879,16	33,35
61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2811,65	1045,66	14,32	5,48	1751,67	169,75
61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1073,28	186,96	7,16	2,74	879,16	30,35
61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3625,06	1788,06	14,32	5,48	1822,68	290,27
61-4-8	до 1 м2, добавлять на каждые сле- дующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1230,9	308,92	7,16	2,74	914,82	50,15
61-4-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3230,82	1393,82	14,32	5,48	1822,68	226,27
61-4-10	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1163,14	241,16	7,16	2,74	914,82	39,15
61-4-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3067,34	1230,34	14,32	5,48	1822,68	199,73
61-4-12	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1138,5	216,52	7,16	2,74	914,82	35,15

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	Расход неучтенных материалов

Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

100 м2

61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадь отдельных мест:ю до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4644,4	1574,06	14,32	5,48	3056,02	255,53
61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1226,28	251,76	7,16	2,74	967,36	40,87
61-5-3	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4410,32	1339,98	14,32	5,48	3056,02	217,53
61-5-4	до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1189,32	214,8	7,16	2,74	967,36	34,87
61-5-5	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4252,94	1182,6	14,32	5,48	3056,02	191,98
61-5-6	более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1170,84	196,32	7,16	2,74	967,36	31,87

Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилостр внутри здания

100 м2

61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилостр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3464,34	1782,51	13,53	5,17	1668,3	282,49
61-6-2	известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1142,38	301,93	6,76	2,59	833,69	47,85
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3757,81	2008,35	13,53	5,17	1735,93	318,28
61-6-4	цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1231,09	356,83	6,76	2,59	867,5	56,55
61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилостр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	4930,1	1994,84	15,51	5,94	2919,75	316,14
61-6-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1234,01	301,93	7,76	2,97	924,32	47,85

Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

100 м2

61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	5853,66	2359,65	23,07	8,83	3470,94	383,06
61-7-2	криволинейных	100 м2	6215,45	2721,44	23,07	8,83	3470,94	431,29

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		Расход неучтенных материалов
61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	100 м2	5992,6	2152,61	23,07	8,83	3816,92	349,45
61-7-4	криволинейных	100 м2	6322,66	2482,67	23,07	8,83	3816,92	393,45

Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

100 м2 развернутой поверхности

61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 развернутой поверхности	8526,13	3551,69	-	-	4974,44	584,16
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	100 м2 развернутой поверхности	8128,5	3121,84	32,22	12,33	4974,44	513,46
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	100 м2 развернутой поверхности	9383,58	4409,14	-	-	4974,44	715,77
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	100 м2 развернутой поверхности	8847,91	3873,47	-	-	4974,44	628,81
61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 развернутой поверхности	9166,98	2865,2	32,22	12,33	6269,56	471,25
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	100 м2 развернутой поверхности	8823,22	2521,44	32,22	12,33	6269,56	414,71
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	100 м2 развернутой поверхности	9856,84	3555,06	32,22	12,33	6269,56	577,12
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	100 м2 развернутой поверхности	9399,34	3097,56	32,22	12,33	6269,56	502,85

Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

100 м2

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	5068,4	2007,54	23,67	9,06	3037,19	325,9
--------	--	--------	--------	---------	-------	------	---------	-------

Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

100 м2

61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2956,54	1213,06	7,55	-	1735,93	201,84
61-10-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1088,77	217,44	3,83	-	867,5	36,18

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы Расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2874,86	1131,38	7,55	-	1735,93	188,25
61-10-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1064,73	193,4	3,83	-	867,5	32,18
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	4893,4	2162,87	10,96	-	2719,57	347,17
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	4600,46	1869,93	10,96	-	2719,57	300,15

Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

100 м2

61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3213,91	1477,98	-	-	1735,93	245,92
61-11-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1121	253,5	-	-	867,5	42,18
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3083,67	1347,74	-	-	1735,93	224,25
61-11-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1096,96	229,46	-	-	867,5	38,18
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	5256,24	2536,67	-	-	2719,57	407,17
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	4913,46	2193,89	-	-	2719,57	352,15

Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

100 м2

61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3158,14	1422,21	-	-	1735,93	236,64
61-12-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1114,99	247,49	-	-	867,5	41,18
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3041,6	1305,67	-	-	1735,93	217,25

ТЕРр-2000 № 61 Штукатурные работы

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	Расход неучтенных материалов	
61-12-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1090,95	223,45	-	-	867,5	37,18
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	5181,48	2461,91	-	-	2719,57	395,17
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2	4844,93	2125,36	-	-	2719,57	341,15

Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

100 м2

61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5469,48	1984,07	14,47	-	3470,94	318,47
61-13-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1169,23	298,11	3,62	-	867,5	47,85
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5263,89	1778,48	14,47	-	3470,94	285,47
61-13-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1138,08	266,96	3,62	-	867,5	42,85
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7238,83	3579,22	14,47	-	3645,14	548,12
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6844,03	3184,42	14,47	-	3645,14	487,66
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3	100 м2	106,22	106,22	-	-	-	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6	100 м2	151,5	151,5	-	-	-	23,2

Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

100 м2

61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5797,66	2326,72	-	-	3470,94	373,47
61-14-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1215,45	347,95	-	-	867,5	55,85

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы Расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5592,07	2121,13	-	-	3470,94	340,47
61-14-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1184,3	316,8	-	-	867,5	50,85
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7844,71	4199,57	-	-	3645,14	643,12
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7415,76	3770,62	-	-	3645,14	577,43
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3	100 м2	132,95	132,95	-	-	-	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6	100 м2	186,04	186,04	-	-	-	28,49

Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

100 м2

61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5729,13	2258,19	-	-	3470,94	362,47
61-15-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1209,22	341,72	-	-	867,5	54,85
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	5523,54	2052,6	-	-	3470,94	329,47
61-15-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1178,07	310,57	-	-	867,5	49,85
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7720,64	4075,5	-	-	3645,14	624,12
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7356,99	3711,85	-	-	3645,14	568,43
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3	100 м2	127,22	127,22	-	-	-	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6	100 м2	181,01	181,01	-	-	-	27,72

ТЕРр-2000 № 61 Штукатурные работы

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	Расход неучтенных материалов

Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

100 м2

61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3470,37	1281,03	9,26	-	2180,08	213,15
61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1028,85	191,54	3,62	-	833,69	31,87
61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3338,15	1148,81	9,26	-	2180,08	191,15
61-16-4	более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1004,81	167,5	3,62	-	833,69	27,87
61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3683,48	1503,4	-	-	2180,08	250,15
61-16-6	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1061,29	227,6	-	-	833,69	37,87
61-16-7	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3551,26	1371,18	-	-	2180,08	228,15
61-16-8	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1037,25	203,56	-	-	833,69	33,87
61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3635,4	1455,32	-	-	2180,08	242,15
61-16-10	до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1055,28	221,59	-	-	833,69	36,87
61-16-11	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	3503,18	1323,1	-	-	2180,08	220,15
61-16-12	более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1031,24	197,55	-	-	833,69	32,87

Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

100 м2

61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3343,02	1599,85	7,24	-	1735,93	250,76
---------	---	--------	---------	---------	------	---	---------	--------

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		Расход неучтенных материалов
61-17-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1093,65	222,53	3,62	-	867,5	34,88
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6190,01	2704,6	14,47	-	3470,94	414,18
61-17-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1188,48	317,36	3,62	-	867,5	48,6
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6099,93	2614,95	14,04	-	3470,94	378,43
61-17-6	цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	91,55	91,55	-	-	-	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	5685,14	2954,61	10,96	-	2719,57	457,37
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6892,36	3240,64	14,47	-	3637,25	496,27
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7556,97	3905,25	14,47	-	3637,25	590,81
61-17-10	декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	122,74	122,74	-	-	-	19
61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4177,85	1973,98	9,26	-	2194,61	305,57
61-17-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1142,67	305,36	3,62	-	833,69	47,27
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6442,67	2950,32	18,51	-	3473,84	439,69
61-17-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1173,08	335,77	3,62	-	833,69	50,04

Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

100 м2

61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3571,01	1835,08	-	-	1735,93	287,63
61-18-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1138,52	271,02	-	-	867,5	42,48
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6457,24	2986,3	-	-	3470,94	457,32

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		Расход неучтенных материалов
61-18-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1215,88	348,38	-	-	867,5	53,35
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6421,37	2950,43	-	-	3470,94	426,98
61-18-6	цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	94,42	94,42	-	-	-	14,8
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	6118,63	3399,06	-	-	2719,57	526,17
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7389,06	3751,81	-	-	3637,25	574,55
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7945,12	4307,87	-	-	3637,25	651,72
61-18-10	декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2	126,62	126,62	-	-	-	19,6
61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4471,44	2276,83	-	-	2194,61	352,45
61-18-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1186,34	352,65	-	-	833,69	54,59
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6722,62	3248,78	-	-	3473,84	484,17
61-18-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1241,86	408,17	-	-	833,69	60,83

Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

100 м2

61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3673,15	1937,22	-	-	1735,93	303,64
61-19-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1120,85	253,35	-	-	867,5	39,71
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6591,3	3120,36	-	-	3470,94	477,85
61-19-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1234,36	366,86	-	-	867,5	56,18
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6781,59	3310,65	-	-	3470,94	479,11

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	Расход неучтенных материалов	
61-19-6	цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	100 м2	96,34	96,34	-	-	-	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2	6333,62	3614,05	-	-	2719,57	559,45
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	7597,76	3960,51	-	-	3637,25	606,51
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	8344,83	4707,58	-	-	3637,25	712,19
61-19-10	декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	100 м2	129,2	129,2	-	-	-	20
61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2	4510,91	2316,3	-	-	2194,61	358,56
61-19-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1181,56	347,87	-	-	833,69	53,85
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2	6917,95	3444,11	-	-	3473,84	513,28
61-19-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2	1235,55	401,86	-	-	833,69	59,89

Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

100 м2

61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	5548,7	2063,29	14,47	-	3470,94	323,4
61-20-2	с лестниц	100 м2	5952,76	2481,82	-	-	3470,94	389
61-20-3	с люлек	100 м2	9696,26	2397,6	3827,72	-	3470,94	375,8
61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	100 м2	8597,63	4938,02	14,47	-	3645,14	764,4
61-20-5	с лестниц	100 м2	9718,83	6073,69	-	-	3645,14	940,2
61-20-6	с люлек	100 м2	9718,83	6073,69	-	-	3645,14	940,2
61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с: земли и лесов	100 м2	5391,31	1837,44	14,47	-	3539,4	288
61-20-8	лестниц	100 м2	6128,4	2589	-	-	3539,4	405,8
61-20-9	люлек	100 м2	5652,46	2113,06	-	-	3539,4	331,2

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин		
Коды неучтен- ных ре- сурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов				всего	в т.ч. оп- лата тру- да	

Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

100 м2

61-21-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	5967,23	2481,82	14,47	-	3470,94	389
61-21-2	с лестниц	100 м2	6478,47	3007,53	-	-	3470,94	471,4
61-21-3	с люлек	100 м2	6371,29	2900,35	-	-	3470,94	454,6
61-21-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	100 м2	9733,3	6073,69	14,47	-	3645,14	940,2
61-21-5	с лестниц	100 м2	11147,14	7502	-	-	3645,14	1161,3
61-21-6	с люлек	100 м2	11147,14	7502	-	-	3645,14	1161,3
61-21-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с: земли и лесов	100 м2	5707,12	2153,25	14,47	-	3539,4	337,5
61-21-8	лестниц	100 м2	6177,53	2638,13	-	-	3539,4	413,5
61-21-9	люлек	100 м2	6086,93	2547,53	-	-	3539,4	399,3

Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

100 м2 развернутой поверхности

61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 раз- вернутой по- верхности	8100,11	3506,13	18,94	-	4575,04	549,55
61-22-2	длиной в одном месте до 5 м с ле- стниц	100 м2 раз- вернутой по- верхности	8904,19	4329,15	-	-	4575,04	678,55
61-22-3	длиной в одном месте до 5 м с лю- лек	100 м2 раз- вернутой по- верхности	8738,31	4163,27	-	-	4575,04	652,55
61-22-4	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 раз- вернутой по- верхности	7572,87	2978,89	18,94	-	4575,04	466,91
61-22-5	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 раз- вернутой по- верхности	8376,95	3801,91	-	-	4575,04	595,91
61-22-6	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 раз- вернутой по- верхности	8211,07	3636,03	-	-	4575,04	569,91
61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 раз- вернутой по- верхности	9173,22	4579,24	18,94	-	4575,04	717,75

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы Расход неучтенных материалов
					всего	в т.ч. оплата труда		
61-22-8	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	9977,31	5402,27	-	-	4575,04	846,75
61-22-9	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	9811,43	5236,39	-	-	4575,04	820,75
61-22-10	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	8646,05	4052,07	18,94	-	4575,04	635,12
61-22-11	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	9450,13	4875,09	-	-	4575,04	764,12
61-22-12	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	9284,25	4709,21	-	-	4575,04	738,12
61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	8499,49	3848,48	18,94	-	4632,07	603,21
61-22-14	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	9386,51	4754,44	-	-	4632,07	745,21
61-22-15	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	9201,49	4569,42	-	-	4632,07	716,21
31-22-16	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	7925,67	3274,66	18,94	-	4632,07	513,27
31-22-17	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	8812,69	4180,62	-	-	4632,07	655,27
31-22-18	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	8627,67	3995,6	-	-	4632,07	626,27
1-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	11550,39	5772,18	18,94	-	5759,27	904,73
1-22-20	площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	12890,39	7131,12	-	-	5759,27	1117,73
1-22-21	площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2 развернутой поверхности	12616,05	6856,78	-	-	5759,27	1074,73
1-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	13563,47	7785,26	18,94	-	5759,27	1220,26
-22-23	площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2 развернутой по-	15381,97	9622,7	-	-	5759,27	1508,26

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	Расход неучтенных материалов	
		верхности						
61-22-24	площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2 развернутой поверхности	15011,93	9252,66	-	-	5759,27	1450,26

Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

100 м2 развернутой поверхности

61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	10881,79	6287,81	18,94	-	4575,04	985,55
61-23-2	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	11685,87	7110,83	-	-	4575,04	1114,55
61-23-3	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	11347,73	6772,69	-	-	4575,04	1061,55
61-23-4	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	10354,55	5760,57	18,94	-	4575,04	902,91
61-23-5	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	11158,63	6583,59	-	-	4575,04	1031,91
61-23-6	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	10992,75	6417,71	-	-	4575,04	1005,91
61-23-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	11954,91	7360,93	18,94	-	4575,04	1153,75
61-23-8	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	12758,98	8183,94	-	-	4575,04	1282,75
61-23-9	длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	12593,1	8018,06	-	-	4575,04	1256,75
61-23-10	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	11427,73	6833,75	18,94	-	4575,04	1071,12
61-23-11	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 развернутой поверхности	12231,81	7656,77	-	-	4575,04	1200,12
61-23-12	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 развернутой поверхности	12065,93	7490,89	-	-	4575,04	1174,12
61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 развернутой поверхности	11549,13	6898,12	18,94	-	4632,07	1081,21

№№ рас- ценок	Наименование и характеристика строительных работ и конст- рукций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация ма- шин			материа- лы
Коды неучтен- ных ре- сурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками мате- риалов				всего	в т.ч. оп- лата тру- да	Расход неучтен- ных ма- териалов	
61-23-14	длиной в одном месте до 5 м с ле- стниц	100 м2 раз- вернутой по- верхности	12436,15	7804,08	-	-	4632,07	1223,21
61-23-15	длиной в одном месте до 5 м с лю- лек	100 м2 раз- вернутой по- верхности	12251,13	7619,06	-	-	4632,07	1194,21
61-23-16	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 раз- вернутой по- верхности	10975,31	6324,3	18,94	-	4632,07	991,27
61-23-17	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 раз- вернутой по- верхности	11862,33	7230,26	-	-	4632,07	1133,27
61-23-18	длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 раз- вернутой по- верхности	11677,31	7045,24	-	-	4632,07	1104,27
61-23-19	Ремонт штукатурки наружных кри- волинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2 раз- вернутой по- верхности	16124,85	10346,64	18,94	-	5759,27	1621,73
61-23-20	площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2 раз- вернутой по- верхности	17464,85	11705,58	-	-	5759,27	1834,73
61-23-21	площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2 раз- вернутой по- верхности	17190,51	11431,24	-	-	5759,27	1791,73
61-23-22	Ремонт штукатурки наружных кри- волинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2 раз- вернутой по- верхности	19739,31	13961,1	18,94	-	5759,27	2188,26
61-23-23	площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц	100 м2 раз- вернутой по- верхности	21557,81	15798,54	-	-	5759,27	2476,26
61-23-24	площадью в одном месте до 5 м2 с люлек	100 м2 раз- вернутой по- верхности	21187,77	15428,5	-	-	5759,27	2418,26

Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа 'Ветонит')

100 м2

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Вето- нит»)	100 м2	1144,44	459,87	279,63	4,34	404,94	62,91
(101- 9541)	Сухая растворная смесь (типа 'Ветонит')	т					0,54	

Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

100 м2

61-25-1	Очистка поверхности фасадов пес- коструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	100 м2	704,79	111,45	584,13	62,38	9,21	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	100 м2	876,39	138,93	728,25	77,77	9,21	22,85

ТЕРр-2000 № 61 Штукатурные работы

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		Расход неучтенных материалов
61-25-3	гладкой с люлек	100 м2	841,4	133,27	698,92	74,64	9,21	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	100 м2	841,4	133,27	698,92	74,64	9,21	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	100 м2	1048,69	166,47	873,01	93,23	9,21	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	100 м2	1007,88	160,09	838,58	89,55	9,21	26,33

Таблица 61-26 Перетирка штукатурки
100 м2

61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	194,24	166,46	1,99	0,76	25,79	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	235,7	211,88	1,06	-	22,76	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	100 м2	284,87	262,11	-	-	22,76	44,2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	100 м2	277,99	255,23	-	-	22,76	43,04
61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов	100 м2	307,93	284,11	1,06	-	22,76	47,91
61-26-6	лестниц	100 м2	379,03	356,27	-	-	22,76	60,08
61-26-7	люлек	100 м2	364,62	341,86	-	-	22,76	57,65

Таблица 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку
100 м2

61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2	379,17	177,02	202,15	21,38	-	32,48
61-27-2	бетону	100 м2	681,84	312,94	368,9	39,02	-	57,42
61-27-3	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу	100 м2	460,24	214,95	245,29	25,95	-	39,44
61-27-4	бетону	100 м2	829,28	382,48	446,8	47,26	-	70,18

Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки
100 м2

61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	6811,05	436,56	11,51	1,15	6362,98	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	100 м2	6399,42	278,2	9,1	0,89	6112,12	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	100 м2	6634,68	380,6	13,93	1,42	6240,15	71,14
61-28-4	обертывание балок сеткой	100 м2	6081,73	140,17	6,96	0,71	5934,6	26,2
61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором стен и перегородок	100 м2	6910,48	331,1	38,3	3,99	6541,08	60,2

№№ расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед.измер.	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда		
61-28-6	потолков, лестничных маршей	100 м2	6985,3	374	39,91	4,17	6571,39	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	100 м2	7063,26	476,3	38,3	3,99	6548,66	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	100 м2	7181,24	561,55	40,72	4,26	6578,97	102,1

Таблица 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

100 м2

61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	100 м2	1372,43	566,56	9,1	0,89	796,77	105,9
61-29-2	из драни штукатурной	100 м2	474,95	208,65	9,1	0,89	257,2	39

Таблица 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

100 м2

61-30-1	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	100 м2	529,06	258,4	9,1	0,89	261,56	48,3
61-30-2	стен площадью до 20 м2	100 м2	490,01	219,35	9,1	0,89	261,56	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м2	100 м2	579,89	309,23	9,1	0,89	261,56	57,8
61-30-4	потолков площадью до 20 м2	100 м2	534,95	264,29	9,1	0,89	261,56	49,4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м2	100 м2	658,54	387,88	9,1	0,89	261,56	72,5
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м2	100 м2	602,36	331,7	9,1	0,89	261,56	62
61-30-7	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	100 м2	597,47	314,58	18,21	1,77	264,68	58,8
(104-9290)	Материалы изоляционные	м2					104	
61-30-8	стен площадью до 20 м2	100 м2	552,53	269,64	18,21	1,77	264,68	50,4
(104-9290)	Материалы изоляционные	м2					104	
61-30-9	потолков площадью до 10 м2	100 м2	664,88	381,99	18,21	1,77	264,68	71,4
(104-9290)	Материалы изоляционные	м2					104	
61-30-10	потолков площадью до 20 м2	100 м2	608,7	325,81	18,21	1,77	264,68	60,9
(104-9290)	Материалы изоляционные	м2					104	

Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100 м2

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	2286,28	838,33	11,7	-	1436,25	131,4
---------	--	--------	---------	--------	------	---	---------	-------

СОДЕРЖАНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2000)

Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы для применения в г.Омске и Омской области (ТЕРр-2000)

1.	Общие положения.....	3
2.	Применение единичных расценок.....	5
3.	Корректировка и пересмотр единичных расценок в связи с изменением ценообразующих факторов	9

Сборник ТЕРр-2000-51 Земляные работы

Техническая часть		11
51-1	Разработка грунта внутри здания	12
51-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов.....	13
51-3	Изменение уровня пола в здании	13
51-4	Рытье ям для установки стоек и столбов.....	13
51-5	Механизованная разработка грунта в стесненных условиях	13
51-6	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	13

Сборник ТЕРр-2000-52 Фундаменты

Техническая часть		14
52-1	Усиление фундаментов торкретированием	15
52-2	Усиление фундаментов цементацией.....	15
52-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	15
52-4	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	15
52-5	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.....	16
52-6	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.....	16
52-7	Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов.....	16
52-8	Смена деревянных ступней.....	17
52-9	Замена деревянных ступней.....	17
52-10	Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	17
52-11	Водоотлив из подвала.....	17
52-12	Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	17
52-13	Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	17
52-14	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.....	18
52-15	Герметизация вводов в подвальное помещение.....	18
52-16	Заделка подвальных окон.....	18

Сборник ТЕРр-2000-53 Стены

Техническая часть		19
53-1	Разборка деревянных стен.....	20
53-2	Разборка каменной кладки	20
53-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках	21
53-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....	21
53-5	Ремонт каркасных стен.....	21
53-6	Добавление утепляющей засыпки	21
53-7	Смена досок чистой обшивки стен.....	21
53-8	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	22
53-9	Смена венцов в стенах.....	22
53-10	Подъем рубленых стен домкратом.....	22
53-11	Ремонт конопатки стен.....	22
53-12	Укрепление деревянных стен	22
53-13	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	23
53-14	Заделка трещин в кирпичных стенах	23
53-15	Ремонт поверхности кирпичных стен	23
53-16	Ремонт кладки стен отдельными местами	23
53-17	Ремонт стен из шлакобетонных камней.....	24

53-18	Ремонт перемычек	24
53-19	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	24
53-20	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	24
53-21	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	24
53-22	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	26
53-23	Перекладка карнизов	26
53-24	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	26
53-25	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	

Сборник ТЕРр-2000-54 Перекрытия

Техническая часть		28
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	28
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	29
54-3	Разборка подшивки потолков	29
54-4	Ремонт деревянных балок	29
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	29
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	29
54-7	Смена засыпки перекрытия	29
54-8	Укладка металлических балок	30
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов	30
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	30
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	30
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	30
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	30
54-14	Укрепление концов деревянных балок	30
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	31

Сборник ТЕРр-2000-55 Перегородки

Техническая часть		32
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	32
55-2	Перестановка филенчатых перегородок	33
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	33
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	33
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	33
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	34
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	34

Сборник ТЕРр-2000-56 Проемы

Техническая часть		35
56-1	Демонтаж оконных коробок	35
56-2	Снятие оконных переплетов	35
56-3	Снятие подоконных досок	36
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	36
56-5	Ремонт оконных переплетов	36
56-6	Ремонт форточек	36
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	36
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	36
56-9	Демонтаж дверных коробок	37
56-10	Снятие дверных полотен	37
56-11	Снятие наличников	37
56-12	Смена дверных и оконных приборов	37
56-13	Ремонт дверных коробок	38
56-14	Перевязка дверных полотен	38
56-15	Ремонт дверных полотен	39
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	39
56-17	Ремонт порогов	39
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	39
56-19	Обивка дверей дерматином	39
56-20	Ремонт ворот и калиток	39
56-21	Установка дверных полотен	40

56-22	Навеска плотничных дверей.....	40
56-23	Обрамление проемов угловой сталью.....	41
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита.....	41

Сборник ТЕРр-2000-57 Полы

Техническая часть.....		42
57-1	Разборка оснований покрытия полов.....	42
57-2	Разборка покрытий полов.....	43
57-3	Разборка плинтусов.....	43
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов.....	43
57-5	Ремонт дощатых покрытий.....	44
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации.....	44
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета.....	44
57-8	Смена простильных дощатых полов.....	45
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных.....	45
57-10	Заделка выбоин в полах.....	45
57-11	Устройство оснований под покрытие пола.....	45
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях.....	46
57-13	Смена вентиляционных решеток.....	46
57-14	Ремонт полов из щитового паркета.....	46
57-15	Смена керамических плиток в полах.....	47

Сборник ТЕРр-2000-58 Крыши, кровли

Техническая часть.....		48
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш.....	49
58-2	Разборка слуховых окон.....	49
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали.....	49
58-4	Разборка парапетных решеток.....	49
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.....	49
58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.....	50
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов.....	50
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат.....	50
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали.....	51
58-10	Смена частей водосточных труб.....	51
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток.....	51
58-12	Устройство обрешетки.....	52
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	52
58-14	Смена покрытия из листовой стали.....	52
58-15	Перенавеска водосточных труб.....	53
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	53
58-17	Разборка покрытий кровель.....	53
58-18	Смена обрешетки.....	53
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали.....	53
58-20	Смена обделок из листовой стали.....	54
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	54
58-22	Смена ухватов для водосточных труб.....	54
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	54
58-24	Смена кровли из черепицы.....	55

Сборник ТЕРр-2000-59 Лестницы, крыльца

Техническая часть.....		56
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец.....	56
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц.....	57
59-3	Разборка металлических лестничных решеток.....	57
59-4	Разборка поручней.....	57
59-5	Ремонт ступеней.....	57
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях.....	57
59-7	Ремонт деревянного поручня.....	57
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	58

59-9	Ремонт металлических лестничных решеток.....	58
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	58

Сборник ТЕРр-2000-60 Печные работы

Техническая часть.....		59
60-1	Разборка кладки печей и очагов.....	59
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	60
60-3	Большой ремонт печей.....	60
60-4	Малый ремонт печей.....	60
60-5	Перекладка частей русской печи	60
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	61
60-7	Перекладка дымовых труб.....	61
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей.....	61
60-9	Ремонт отдельных частей трубы.....	62
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	62
60-11	Смена изразцов облицовки печей.....	62
60-12	Промазка трещин в кладке печи	62
60-13	Обделка кирпичом топливников.....	62
60-14	Смена приборов в печах	63
60-15	Смена предтопочных листов	64
60-16	Прочистка дымохода.....	64
60-17	Устройство отверстий для печей и труб.....	64
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	64
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	64

Сборник ТЕРр-2000-61 Штукатурные работы

Техническая часть.....		65
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	66
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	67
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	67
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	68
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	69
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	69
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	69
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	70
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	70
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	70
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	71
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	71
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	72
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	72
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	73
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	74
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	74
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	75
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	76
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	77
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	78
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	78
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	80
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	81
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	81
61-26	Перетирка штукатурки.....	82
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку.....	82
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	82
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	83
61-30	Замена основания под штукатурку из дрени	83
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	83

Сборник ТЕРр-2000-62 Малярные работы

Техническая часть	84
01. Окраска внутренних помещений	
62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	89
62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	90
62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	90
62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	90
62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	91
62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	91
62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	92
62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	92
62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	92
62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	93
62-11 Улучшенная масляная окраска полов	94
62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	94
62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	94
62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	94
62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	94
62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами	95
62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	95
62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов галтелей, торцов, лестничных маршей	95
02. Окраска фасадов	
62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	96
62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	96
62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	96
62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	97
62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	97
62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	98
62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	98
62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	98
62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	99
03. Окраска металлических поверхностей	
62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	99
62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	99
62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	99
62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	100
62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	100
62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ..	100
62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м	100
62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	101
62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	101
04. Разные работы	
62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	101
62-38 Перематовка стекол	102
62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	102
62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	102
62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	102
62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	103
62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов	103
62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	103

Сборник ТЕРр-2000-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы

Техническая часть	104
63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске	105
63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	105

63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	106
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	107
63-5	Снятие обоев	108
63-6	Смена обоев	108
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	108
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	108
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	109
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	109
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	109
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	110

Сборник ТЕРр-2000-64 Лепные работы

Техническая часть		111
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	112
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	113
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	113
64-4	Базы по пилястрам высотой до 250 мм	114
64-5	Базы по пилястрам высотой до 400 мм	114
64-6	Базы по пилястрам высотой до 500 мм	114
64-7	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	115
64-8	Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	115
64-9	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	116
64-10	Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	116
64-11	Вазы высотой до 500 мм	117
64-12	Вазы высотой до 750 мм	117
64-13	Вазы высотой до 1000 мм	117
64-14	Венки диаметром до 500 мм	118
64-15	Венки диаметром до 1000 мм	118
64-16	Гербы высотой до 500 мм	119
64-17	Гербы высотой до 1000 мм	119
64-18	Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	119
64-19	Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	120
64-20	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	120
64-21	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	121
64-22	Капители ионические высотой до 250 мм	121
64-23	Капители ионические высотой до 500 мм	122
64-24	Капители коринфские высотой до 500 мм	122
64-25	Капители коринфские высотой до 750 мм	122
64-26	Капители коринфские высотой до 1000 мм	123
64-27	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	123
64-28	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	124
64-29	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	124
64-30	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	124
64-31	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	125
64-32	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	125
64-33	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	126
64-34	Листы высотой до 150 мм	126
64-35	Листы высотой до 250 мм	127
64-36	Листы высотой до 400 мм	127
64-37	Маски-замки высотой до 250 мм	127
64-38	Маски-замки высотой до 500 мм	128
64-39	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	128
64-40	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	129
64-41	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	129
64-42	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	129
64-43	Поручни шириной до 250 мм	130
64-44	Розетки диаметром до 200 мм	130
64-45	Розетки диаметром до 300 мм	131
64-46	Розетки диаметром до 500 мм	131
64-47	Розетки диаметром до 800 мм	132

64-48	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	132
64-49	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	132
64-50	Сухари высотой до 150 мм.....	133
64-51	Сухари высотой до 250 мм.....	133
64-52	Триглыфы высотой до 250 мм.....	134
64-53	Триглыфы высотой до 350 мм.....	134
64-54	Триглыфы высотой до 750 мм.....	134
64-55	Шишки высотой до 250 мм.....	135
64-56	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.....	135
64-57	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.....	136
64-58	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.....	136
64-59	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.....	136
64-60	Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	137
64-61	Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	137
64-62	Эмблемы порталные площадью до 1,0 м ²	138

Сборник ТЕРр-2000-65 Внутренние санитарно-технические работы

Техническая часть.....	139
------------------------	-----

Раздел I. Водопровод и канализация

65-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб.....	140
65-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб.....	140
65-3	Снятие арматуры.....	140
65-4	Демонтаж санитарно-технических приборов.....	141
65-5	Смена арматуры.....	141
65-6	Смена санитарно-технических приборов.....	142
65-7	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб.....	144
65-8	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб.....	144
65-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.....	145
65-10	Прочистка канализационной сети.....	147
65-11	Ремонт бетонных лотков в колодцах.....	147

Раздел II. Центральное отопление

65-12	Демонтаж расширительных и конденсационных баков.....	148
65-13	Демонтаж воздухоотборников и грязевиков.....	148
65-14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях.....	148
65-15	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб.....	148
65-16	Смена сгонов у трубопроводов.....	150
65-17	Установка заглушек.....	150
65-18	Ремонт арматуры.....	151
65-19	Демонтаж нагревательных приборов.....	151
65-20	Перегруппировка секций старых радиаторов.....	151
65-21	Добавление или снятие секций радиаторов.....	152
65-22	Прочистка и промывка отопительных приборов.....	153
65-23	Слив и наполнение водой системы отопления.....	153
65-24	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.....	153
65-25	Смена кранов.....	153
65-26	Демонтаж распределительных гребенок.....	154
65-27	Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов.....	154

Раздел III. Вентиляция

65-28	Разборка вентиляционных коробов из плит.....	154
65-29	Разборка вентиляционных шахт.....	154
65-30	Разборка металлических воздухопроводов.....	154
65-31	Демонтаж осевых вентиляторов.....	155
65-32	Демонтаж центробежных вентиляторов.....	155
65-33	Смена жалюзийных решеток.....	155
65-34	Ремонт вентиляционных коробов.....	155
65-35	Прочистка вентиляционных каналов.....	156

Раздел IV. Газоснабжение

65-36	Снятие газовых приборов	156
55-37	Снятие вытяжных труб у газовых приборов	156

Раздел V. Разные работы

55-38	Смена частей канализационного стояка над кровлей	156
-------	--	-----

Сборник ТЕРр-2000-66 Наружные инженерные сети

Техническая часть	157
-------------------------	-----

I. Реконструкция и ремонт наружных инженерных сетей

66-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб	158
66-2	Разборка трубопроводов канализации	158
66-3	Разборка кирпичной кладки камер каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную	158
66-4	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	158
66-5	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	158
66-6	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами	159
66-7	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	159
66-8	Демонтаж чугунных люков	159
66-9	Установка лестниц в существующих тепловых камерах	159
66-10	Очистка камер от грязи и ила	159
66-11	Очистка проходных и полупроходных каналов	160
66-12	Очистка непроходных каналов от ила, и грязи	161
66-13	Проверка крепления трубопроводов	161
66-14	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб	162
66-15	Замена участков трубопроводов	163
66-16	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах	164
66-17	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы	166
66-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов	167
66-19	Демонтаж П-образных компенсаторов	167
66-20	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов	168
66-21	Замена набивки сальниковых компенсаторов	169
66-22	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	169
66-23	Замена люков колодцев и камер	169
66-24	Разборка тепловой изоляции	169
66-25	Прочистка дренажа штангами	169
66-26	Демонтаж задвижек	170

II. Реконструкция и ремонт наружных сетей водопровода бестраншейными методами с применением импортных технологий

01.	Восстановление водопроводных сетей по методике «Процесс Феникс»	
66-27	Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода	170
66-28	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода	170
66-29	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»	171
66-30	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	172
02.	Замена старых труб полиэтиленовыми трубами с помощью пневмопробойника	
66-31	Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы	172
66-32	Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника	173

III. Реконструкция и ремонт наружных сетей канализации бестраншейными методами с применением импортных технологий

01.	Облицовка колодцев полиэтиленом	
66-33	Облицовка колодцев методом «TROLINING»	174
66-34	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами	175
02.	Перекрытие участков канализационных сетей с помощью пневмозаглушек	
66-35	Очистка участка трубы под заглушку	176
66-36	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки	176

03. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов

66-37	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника	176
66-38	Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.....	177
66-39	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «Вип-Лайнер» с помощью пневмопробойника.....	177
66-40	Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «Флексорен».....	178
66-41	Восстановление канализационных трубопроводов методом «Инситуформ»	178
66-42	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «Грундокрак»	179
66-43	Промывка канализационных сетей спецмашинами «Скания» и «Sisu»	180
66-44	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»	180
66-45	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами	181
66-46	Крепление траншей с помощью крепежных блоков	182

Сборник ТЕРр-2000-67 Электромонтажные работы

Техническая часть		183
67-1	Демонтаж электропроводки.....	183
67-2	Демонтаж труб и проводов из труб.....	184
67-3	Демонтаж кабеля.....	184
67-4	Демонтаж приборов.....	184
67-5	Смена ламп.....	185
67-6	Смена магнитных пускателей.....	185
67-7	Смена пакетных выключателей.....	185
67-8	Смена светильников	185
67-9	Смена выключателей и розеток.....	185
67-10	Смена электросчетчиков	185
67-11	Смена патронов.....	186
67-12	Ремонт магнитных пускателей	186
67-13	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов.....	186
67-14	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	186
67-15	Ремонт силового предохранительного шкафа.....	186

Сборник ТЕРр-2000-68 Благоустройство


Техническая часть		187
68-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет	187
68-2	Формовочная обрезка деревьев	188
68-3	Валка деревьев в городских условиях	188
68-4	Выкашивание газонов	188
68-5	Вырезка сухих ветвей.....	188
68-6	Омоложение живых изгородей и кустарников	189
68-7	Штыковка почвы при омоложении растений.....	189
68-8	Ремонт садовых дорожек	189
68-9	Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.....	190
68-10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.....	190
68-11	Перемощение мостовой	190
68-12	Разборка покрытий и оснований	190
68-13	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	192
68-14	Разборка бортовых камней	192
68-15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	192
68-16	Ремонт тротуаров из литого асфальта.....	192
68-17	Ремонт бордюров.....	192
68-18	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.....	193
68-19	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением.....	193
68-20	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	193
68-21	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.....	193
68-22	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов.....	193
68-23	Ремонт металлических ограждений	193
68-24	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов	193

68-25	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок.....	194
68-26	Разборка деревянных заборов.....	194
68-27	Ремонт деревянных ворот и калиток.....	194

Сборник ТЕРр-2000-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Техническая часть.....		195
69-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную.....	196
69-2	Сверление отверстий.....	196
69-3	Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов.....	196
69-4	Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб.....	196
69-5	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов.....	197
69-6	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов.....	197
69-7	Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке.....	197
69-8	Утепление трубопроводов в каналах и коробах.....	197
69-9	Очистка помещений от строительного мусора.....	197
69-10	Антисептирование древесины.....	197
69-11	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях.....	197
69-12	Приготовление растворов вручную.....	198
69-13	Разогрев битумных материалов.....	199

Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве
ПРЕДЛАГАЕТ:



**Государственные элементные сметные нормы
на ремонтно-строительные работы**

ГЭСНр-2001

*(Утверждены и введены с 1 января 2000 года
постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 77)*

ГЭСНр-2001 разработаны в составе следующих сборников:

№ сборника	Наименование сборника ГЭСНр-2001	Обозначение сборника
Часть I		
51	Земляные работы	ГЭСНр-2001-51
52	Фундаменты	ГЭСНр-2001-52
53	Стены	ГЭСНр-2001-53
54	Перекрытия	ГЭСНр-2001-54
55	Перегородки	ГЭСНр-2001-55
56	Проемы	ГЭСНр-2001-56
57	Полы	ГЭСНр-2001-57
58	Крыши, кровли	ГЭСНр-2001-58
59	Лестницы, крыльца	ГЭСНр-2001-59
60	Печные работы	ГЭСНр-2001-60
61	Штукатурные работы	ГЭСНр-2001-61
62	Малярные работы	ГЭСНр-2001-62
Часть II		
63	Стекольные, обойные и облицовочные работы	ГЭСНр-2001-63
64	Лепные работы	ГЭСНр-2001-64
65	Внутренние санитарно-технические работы	ГЭСНр-2001-65
66	Наружные инженерные сети	ГЭСНр-2001-66
67	Электромонтажные работы	ГЭСНр-2001-67
68	Благоустройство	ГЭСНр-2001-68
69	Прочие ремонтно-строительные работы	ГЭСНр-2001-69

**Сборник средних сметных цен
на основные строительные ресурсы (ССЦ-2000)**

Общие положения	200
Часть I. Тарифные ставки оплаты труда в строительстве	202
Часть II. Строительные материалы, изделия и конструкции	204
Раздел 2.01. Строительные материалы	204
2.01.01. Материалы для общестроительных работ	204
2.01.01.01. Нерудные материалы.....	204
2.01.01.02. Вяжущие материалы и сухие строительные смеси.....	204
2.01.01.03. Бетоны и растворы строительные.....	204
2.01.01.04. Асфальтобитумная продукция.....	205
2.01.01.05. Изделия из природного камня.....	205
2.01.01.06. Кирпич и камни керамические.....	205
2.01.01.07. Плитки керамические.....	206
2.01.01.09. Материалы для устройства кровли и гидроизоляции.....	206
2.01.01.10. Материалы для устройства полов.....	206
2.01.01.11. Материалы отделочные.....	206
2.01.01.12. Материалы лакокрасочные.....	207
2.01.01.13. Сталь разная, металлопрокат и проволока.....	207
2.01.01.14. Метизы.....	208
2.01.01.15. Стекло строительное и изделия.....	208
2.01.01.16. ГСМ, специальные жидкости и газы технические.....	208
2.01.01.17. Прочие строительные материалы.....	209
2.01.02. Лесоматериалы	209
2.01.03. Трубы разные	210
2.01.03.01. Трубы стальные.....	210
2.01.03.02. Трубы чугунные.....	210
2.01.03.05. Трубы из пластических масс.....	211
2.01.04. Материалы теплоизоляционные и пористые заполнители	211
2.01.10. Материалы для антикоррозийных и защитных покрытий	211
2.01.11. Материалы для садово-паркового строительства и озеленения	211
2.01.12. Материалы и изделия огнеупорные	211
Раздел 2.02. Строительные конструкции и изделия	212
2.02.01. Деревянные конструкции и изделия	212
2.02.01.01. Блоки дверные, оконные и сборочные элементы.....	212
2.02.01.02. Деревянные конструкции и изделия.....	213
2.02.02. Арматура товарная.....	213
2.02.03. Стальные конструкции.....	213
2.02.07. Сборные железобетонные конструкции.....	213
2.02.08. Бетонные и гипсобетонные изделия.....	213
Раздел 2.03. Материалы и изделия для санитарно-технических работ	214
2.03.01. Трубопроводы.....	214
2.03.02. Трубопроводная арматура.....	214
2.03.03. Фасонные и соединительные части трубопроводов.....	214
2.03.04. Санитарно-технические материалы и изделия.....	214
Раздел 2.04. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ	215
2.04.03. Осветительные приборы и арматура.....	215
2.04.05. Изделия электроустановочные.....	215
2.04.06. Электроконструкции и электротехническая продукция.....	215
2.04.10. Прочие материалы.....	215
Раздел 6.03. Водоснабжение и водоотведение	215

Часть III. Эксплуатация строительных машин и механизмов	216
Раздел 3.01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные	216
Раздел 3.02. Краны	216
Раздел 3.03. Домкраты, лебедки, автопогрузчики	216
Раздел 3.04. Электростанции, оборудование для сварных соединений	216
Раздел 3.05. Станции компрессорные, компрессоры передвижные	217
Раздел 3.06. Экскаваторы	217
Раздел 3.07. Бульдозеры, скреперы и установки баровые	217
Раздел 3.08. Машины для водохозяйственного строительства	217
Раздел 3.09. Машины для культуртехнических работ	217
Раздел 3.11. Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора	217
Раздел 3.12. Машины для дорожного и аэродромного строительства	218
Раздел 3.13. Машины для транспортного строительства	218
Раздел 3.15. Машины для строительства магистральных трубопроводов	218
Раздел 3.26. Машины для проходки горных выработок обычными способами	218
Раздел 3.31. Насосы для водопонижения и водоотлива	218
Раздел 3.33. Механизированный инструмент и прочие машины	219
Раздел 3.34. Машины для отделочных работ	219
Раздел 3.40. Автотранспортные средства	219
Раздел 3.70. Прочие машины и механизмы	220



Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве

Предлагает и рекомендует

«РЫНОЧНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ АДАПТИВНУЮ СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «КОСМОС-Р» НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ»

Система "КОСМОС-3Р" позволяет определить стоимость строительства методами

ресурсным *ресурсно-индексным* *базисно-индексным* *базисно-компенсационным*

Система позволяет выпускать:

- локальные сметы (локальный сметный расчет по ф. №4);
- локальная ресурсная ведомость (ф. №5);
- сводный сметный расчет стоимости строительства (ф. №1);
- объектная смета (объектный сметный расчет по ф. №3);
- сводка затрат (ф. №6);
- протокол согласования (ведомость) свободной (договорной) цены (ф. №7);
- акт приемки выполненных работ по ф. №2-н и ф. №2 (процентова),
- справка по ф. №3;
- справку о структуре сметной стоимости;
- журнал учета выполненных работ по ф.КС-6;
- отчет о расходе материалов (форма №-29).

Консультации и разъяснения по вопросам применения ТЕРр-2000 осуществляет Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве (СРЦЦ). Отзывы и пожелания направлять по адресу:

644010 Омск, ул. 8 Марта, 8, офис 315.

Телефон: (8-312) 31-02-38, 31-70-22, факс: (8-312) 31-72-94.

E-mail: pricebld@omskelecom.ru

WWW: <http://www.omskelecom.ru/pricebld>